

PROPOSTA TÈCNICA 25-GTC282GEO00F-100

ESTUDI GEOTÈCNIC EDIFICACIÓ

1 PETICIONARI

NOM:

AJUNTAMENT DE EL FAR D'EMPORDÀ

NIF:

ADREÇA:

CP:

MUNICIPI:

Corre@:

urbanisme@far.cat

2 DADES PROJECTE

OBJECTE:

Estudi Geotècnic Edificació

EDIFICI:

Nau/Local Aïllat - Unitats: 1

SITUACIÓ:

Carrer Les Pedroses Parc. 1 - 9460520dg9796s0001tz - 17469 Far D'emporda, El

SUPERFÍCIES:

Planta: 450 m²

Construïda: 450 m²

SOTERRANIS: 0

DETALL PLANTES:

Planta Baixa

OBSERVACIONS:

3 COMPLIMENT CODI TÈCNIC EDIFICACIÓ

La present proposta tècnica compleix les exigències bàsiques de qualitat del Codi Tècnic de l'Edificació, per a un estudi geotècnic amb les següents característiques:

Tipus edifici:	C1
Tipus terreny:	T1
Superfície planta:	450 m ²
Distància màx. punts:	35 m
Substitució DPSH:	70%
Altres:	- -

Dificultat accés:	NO
Dif. emplaçament::	NO
Alçada reduïda:	NO

PROPOSTA TÈCNICA 25-GTC282GEO0OF-100

ESTUDI GEOTÈCNIC EDIFICACIÓ

4 PROPOSTA INVESTIGACIÓ

Tenint en consideració els objectius plantejats, les característiques de l'emplaçament i l'edifici projectat i les exigències mínimes d'aplicació recollides en el CTE, es proposa realitzar la següent campanya d'investigació:

CAMPANYA	MÍNIMA CTE	PROPOSTA GEOCAM*
Punts investigació:	3	3
Número sondeigs:	1	1
Número penetròmetres (DPSH):	2	2
Prof. Investigació:	6,0 m	8,0 m
Investigació Complementària:	NO	NO

*La profunditat d'investigació proposada garanteix el compliment del CTE fins a una profunditat de recolzament de la fonamentació de 2 m, ja que la profunditat mínima d'investigació del CTE fa referència a profunditats sota sabata.

5 VIGÈNCIA I TERMINI DEL CONTRACTE

El termini de vigència del contracte està subjecte estrictament al temps necessari per realitzar les tasques incloses en aquest document i finalitzarà en el moment que es liquidin els honoraris i es lliuri l'informe definitiu.

La data d'inici dels treballs estarà en funció de la data d'acceptació del pressupost. Les Actes dels assaigs es lliuraran en un termini màxim de 2 setmanes, una vegada finalitzats els treballs de camp i laboratori.

6 PRESTACIONS A CÀRREC DEL CLIENT

- Preparació d'accessos a tots els punts d'investigació (si fos necessari).
- Plànols i detalls del Projecte.
- Senyalització de canonades i/o serveis enterrats.
- Permisos i autoritzacions civils o administratives, si fossin necessàries.
- Les hores de parada per causes alienes a GEOCAM es cobraran al preu de 120€/hora.
- Responsabilitat sobre danys i perjudicis a propietaris i bens públics.

ATENCIÓ: En funció dels resultats dels assaigs, GEOCAM SL es reserva el dret a modificar la campanya pressupostada per tal d'adaptar el reconeixement a la geologia concreta del subsòl i a les característiques de l'emplaçament, sempre i quan això no comporti un augment de l'import pressupostat.

PROPOSTA TÈCNICA 25-GTC282GEO00F-100

ESTUDI GEOTÈCNIC EDIFICACIÓ

7 GARANTIA DE QUALITAT

La perforació de sondeigs la realitzarà la pròpia empresa **GEOCAM SL**, la qual correspon a un Laboratori d'Assaigs pel Control de Qualitat de L'edificació, registrat a la Generalitat de Catalunya i al *Registro General del Código Técnico de la Edificación*, amb número CAT-L97.

Els assaigs declarats poden localitzar-se a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya https://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/professionals-i-empreses/Qualitat-tecnica/qualitat_de_ledificacio/ i inclouen l'execució de sondeigs amb recuperació de mostra contínua.

En compliment del decret 410/2010 de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles als Laboratoris d'Assaig pel Control de Qualitat de l'Edificació, **GEOCAM TÉ IMPLANTATI ACTUALITZAT UN SISTEMA DE CONTROL DE LA QUALITAT, BASAT EN LES NORMES UNE-EN ISO/IEC 17025 I UNE-EN ISO/IEC 17020**, periòdicament auditat per la Generalitat de Catalunya, a través de l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

L'import dels honoraris facturats inclou la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil professional per a un import mínim de 650.000€.

<u>Oferta Realitzada:</u> David Matamala Director Tècnic Geòleg Col·legiat 4782 Àrea Enginyeria Geològica i Geotècnia GEOCAM SL		<u>Oferta Revisada:</u> David Matamala Director Tècnic Geòleg Col·legiat 4782 Àrea Enginyeria Geològica i Geotècnia GEOCAM SL	
--	--	--	--



PROPOSTA ECONÒMICA

EDIFICI: C1 - TERRENY: T1 - SUPERFICIE PLANTA: 450 M2

PROJECTE:	OBJECTE:
Nau/Local Aïllat - Unitats: 1	Estudi Geotècnic Edificació
SITUACIÓ: Carrer Les Pedroses Parc. 1 - 9460520dg9796s0001tz - 17469 Far D'emporda, El	

1 PERFORACIÓ SONDEIGS

Codi	Concepte_cat	Unitats	Preu	% Dte.	Preu of.	Total
I01A04003	Mobilització i retirada equips de perforació	1 ut.	150,00€		150,00€	150,00€
I01B03003	Desplaçament i dietes personal perforació	1 ut.	147,47€		147,47€	147,47€
I01C01003	Emplaçament sondeigs	1 ut.	30,00€		30,00€	30,00€
I01D01003	m lineal perforació en sòls - Tarifa 0 - 20 m	6 m.	45,00€		45,00€	270,00€
I01E01003	m lineal perforació en graves o roca - Tarifa 0 - 20 m	0 m.	75,00€		75,00€	0,00€
I01I01003	m lineal entubament auxiliar - Tarifa 0 m - 20 m.	0 m.	20,00€		20,00€	0,00€
I01J01003	Assaig SPT/MI - Tarifa 0 - 20 m	3 ut.	20,00€		20,00€	60,00€
I01K05003	Assaig DPSH fins a 8 m profunditat (inclou emplaçament)	2 ut.	90,00€		90,00€	180,00€
1 PERFORACIÓ SONDEIGS						837,47€

3 MOSTREIG I ANÀLISIS DE SÒLS

Codi	Concepte_cat	Unitats	Preu	% Dte.	Preu of.	Total
L03A01015	Gestió i obertura de mostres de sòls en el laboratori	1 ut.	15,00€		15,00€	15,00€
L03A02015	Contingut sulfats solubles del sòl	1 ut.	45,00€		45,00€	45,00€
L03A03015	Granulometria per garbellat	0 ut.	35,00€		35,00€	0,00€
L03A04015	Determinació dels Límits d'Atterberg	1 ut.	35,00€		35,00€	35,00€
L03A05015	Assaig de trencament a compressió simple (sòls)	1 ut.	35,00€		35,00€	35,00€
3 MOSTREIG I ANÀLISIS DE SÒLS						130,00€

4 MOSTREIG I ANÀLISIS D'AIGÜES

Codi	Concepte_cat	Unitats	Preu	% Dte.	Preu of.	Total
L04A01015	Agressivitat de l'aigua segons Codi Estructural/21	0 ut.	120,00€		120,00€	0,00€
4 MOSTREIG I ANÀLISIS D'AIGÜES						0,00€

6 ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Codi	Concepte_cat	Unitats	Preu	% Dte.	Preu of.	Total
G06A01002	Direcció dels treballs de camp (Jornada o fracció)	1 ut.	150,00€		150,00€	150,00€
G06B01002	Direcció i elaboració informe tècnic - C0/C1 - T1 - S1	1 ut.	450,00€		450,00€	450,00€
6 ASSISTÈNCIA TÈCNICA						600,00€

1 DESCOMPTE NOMÉS APLICABLE AL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT INDICADES AL FULL D'ACCEPTACIÓ. 2 IVA NO INCLÒS.	TOTAL :	1.567,47€
	DESCOMPTE ¹ :	455,00€
	TOTAL PRESSUPOST ² :	1.112,47€

PROPOSTA TÈCNICA 25-GTC282GEO00F-100

ESTUDI GEOTÈCNIC EDIFICACIÓ

El pressupost per realitzar l'estudi descrit, segons els treballs especificats en el present document, és de:
MIL CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA SET CÈNTIMS (IVA NO INCLÒS).

8 FORMA DE PAGAMENT I CONDICIONS

- La validesa d'aquesta oferta és de 30 dies.
- Forma pagament: Transferència bancària o targeta crèdit/dèbit (disponible en breu). Per a pagaments recurrents, s'ofereix també el pagament a través de rebut domiciliat en compte.
- Lliuraments: Per a l'entrega de l'informe i/o qualsevol avançament de dades serà imprescindible que la factura es trobi íntegrament liquidada.
- Tota la documentació (inclòs factures) es presentarà en format digital (PDF), a través de correu electrònic o dels mitjans electrònics que posi a disposició el client.
- **Descompte: Únicament s'aplicarà en el cas que el pagament es realitzi en un termini màxim de 2 setmanes, a partir de la data en que es lliuri la factura.**

OMPLIR I ENVIAR AQUESTA PÀGINA SIGNADA A Info@geocamweb.com o foto what's up al 600 450 999

Vis i plau el client:

GEOCAM SL

Signatura i/o segell

Signatura i/o segell

DADES CONTACTE	Nom	Telèfon	Correu electrònic
Tècnic:			
Administratiu:			

DADES FACTURACIÓ			
Nom o raó social:			
Adreça:			
Municipi:			
Codi postal:		NIF o CIF:	

Oficina Girona 972 21 63 43 - Oficina Barcelona 93 844 40 09