

DOCUMENT DESCRIPTIU DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ALARMA ANTIINTRUSIÓ AL VIVER DE CELLERISTES DE LA CONCA DE BARBERÀ

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, posada en funcionament i configuració d'un sistema d'alarma antiintrusió cablejat destinat a la protecció integral de les instal·lacions del Viver de Celleristes de la Conca de Barberà.

2. Emplaçament i abast de la instal·lació

El sistema d'alarma haurà de donar cobertura a una superfície aproximada de 1.500 m², corresponent al conjunt d'espais productius, magatzems, zones comunes i edificis annexos que formen part del Viver de Celleristes.

3. Característiques generals del sistema

El sistema proposat haurà de ser totalment cablejat, dissenyat per a ús industrial, amb possibilitat de sectorització per zones i ampliació futura.

4. Central d'alarma

La central haurà de disposar de comunicacions, bateria de seguretat i capacitat suficient per gestionar totes les zones protegides un mínim de 24 hores en cas de tall de subministre elèctric.

5. Elements de detecció

El sistema haurà d'incorporar un mínim de 14 detectors d'intrusió interiors adequats a entorns industrials, amb protecció contra sabotatge i mecanismes de reducció de falses alarmes.

6. Sistemes d'avís

S'hauran d'instal·lar un mínim de 4 sirenes amb potència acústica suficient i sistemes anti-manipulació.

7. Sistemes de control i gestió

El sistema haurà de permetre el control mitjançant teclats cablejats i la gestió remota mitjançant aplicació mòbil o plataforma web. El sistema ha de permetre l'ús del sistema per un mínim de 50 persones.

8. Cablejat i canalització

Tot el sistema serà cablejat, amb canalització adequada a l'entorn industrial i protecció mecànica dels conductors. El sistema comptarà amb un mínim de 2 teclats alfanumèrics retroil·luminats per a la connexió i desconnexió del sistema d'alarma.

9. Connexió a Central Receptora d'Alarmes

El sistema haurà de permetre la connexió a una central receptora d'alarmes operativa les 24 h, d'acord amb la normativa vigent.

10. Posada en servei i documentació

La instal·lació inclourà la configuració, proves de funcionament, formació bàsica a l'usuari i lliurament de documentació tècnica.

11. Contingut mínim de l'oferta

Les ofertes hauran d'incloure descripció tècnica, relació d'elements, import total, termini d'execució i condicions de garantia.