

PRESSUPOST

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	02	ACTUACIÓ 2. NOVES BANCADES A COBERTA
Títol 4	02	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	4,000	76,28
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	1,000	692,85
TOTAL	Títol 4	01.02.02.02			769,13	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	03	ACTUACIÓ 3. SUPORT PROVISIONAL UNITAT DE CLIMA
Títol 4	01	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,07	1,000	19,07
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,85	1,000	692,85
TOTAL	Títol 4	01.02.03.01			711,92	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 3	03	FAÇANES
Títol 4	01	FUSTERIES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 15)	558,23	1,000	558,23
TOTAL	Títol 4	01.03.03.01			558,23	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 3	04	COBERTES
Títol 4	01	COBERTES EDIFICIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 9)	526,19	3,000	1.578,57

PRESSUPOST

2	J0556105	U	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 (P - 1)	61,93	1,000	61,93
3	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	90,65	1,000	90,65

TOTAL Titol 4 01.03.04.01 1.731,15

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 3	04	COBERTES
Títol 4	02	COBERTA LLEUGERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 12)	86,60	1,000	86,60

TOTAL Titol 4 01.03.04.02 86,60

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 3	04	COBERTES
Títol 4	03	COBERTA SOTERRANI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 9)	526,19	1,000	526,19
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	90,65	1,000	90,65
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	1,000	114,62

TOTAL Titol 4 01.03.04.03 731,46

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Títol 4	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 11)	1.706,48	3,000	5.119,44

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 5.119,44

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

PRESSUPOST

Titul 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titul 4	02	FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 11)	1.706,48	2,000	3.412,96

TOTAL Titul 4 01.04.01.02 3.412,96

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titul 3	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Titul 4	04	ACABATS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 10)	27,14	1,000	27,14

TOTAL Titul 4 01.04.01.04 27,14

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titul 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titul 4	01	PART MASSISSA SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 12)	86,60	6,000	519,60
2 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 11)	1.706,48	3,000	5.119,44

TOTAL Titul 4 01.04.02.01 5.639,04

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titul 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Titul 4	02	PART MASSISSA PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	90,65	2,000	181,30
2 J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 14)	548,17	1,000	548,17

PRESSUPOST

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 729,47

Obra 01 JVX-22246 CQ
Capítol 05 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Títol 3 03 Instal·lacions tèrmiques
Títol 4 04 Canonades i accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	1,000	685,98
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 28)	685,98	1,000	685,98
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00
4	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL Titol 4 01.05.03.04 2.743,92

Obra 01 JVX-22246 CQ
Capítol 05 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Títol 3 04 Sistemes de ventilació per qualitat d'aire
Títol 4 02 Conduccions d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	1,000	685,98
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 23)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Titol 4	01.05.04.02				2.057,94
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Titol 3	05	Instal·lacions elèctriques
Titol 4	03	Tubs, conduccions i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	--	--------	-------	--------

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 25)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Titol 4	01.05.05.03				1.371,96
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Titol 3	06	Instal·lacions d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)	857,48	1,000	857,48
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Titol 3	01.05.06				857,48
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER

PRESSUPOST

Titul 3 07 Telecomunicacions
 Titul 4 01 Veu i dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)	685,98	2,000	1.371,96
TOTAL	Titul 4	01.05.07.01			1.371,96	

Obra 01 JVX-22246 CQ
 Capítol 05 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
 Titul 3 09 Instal·lacions de Protecció contra incendis
 Titul 4 01 Protecció d'incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 30)	685,98	1,000	685,98
2	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 18)	685,98	0,000	0,00
3	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	0,000	0,00
4	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 31)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4	01.05.09.01			1.371,96	

Obra 01 JVX-22246 CQ
 Capítol 05 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
 Titul 3 09 Instal·lacions de Protecció contra incendis
 Titul 4 02 Extinció d'incendis

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 29)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4		01.05.09.02		685,98	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Titul 3	0A	BMS
Titul 4	02	Fancoils

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	1,000	685,98
2	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16)	685,98	1,000	685,98
3	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 17)	685,98	1,000	685,98
4	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 18)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4		01.05.0A.02		2.743,92	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Titul 3	0A	BMS
Titul 4	04	Scada i Lloc central

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 33)	685,98	1,000	685,98
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4	01.05.0A.04			1.371,96	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	08	CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
Titul 3	03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS ESTRUCTURALS
Titul 4	01	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	4,000	458,48
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	1,000	73,05
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	1,000	20,73
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	1,000	32,67
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	1,000	94,98
TOTAL	Titul 4	01.08.03.01			679,91	

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	08	CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
Titul 3	03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS ESTRUCTURALS
Titul 4	02	CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	1,000	114,62
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

TOTAL	Titol 4	01.08.03.02	114,62
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	JVX-22246 CQ
Capítol	08	CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
Titol 3	06	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	90,65	1,000	90,65

TOTAL	Titol 3	01.08.06	90,65
--------------	----------------	-----------------	--------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : NIVELL 5			Import
NIVELL 5	01.08.05.01.02.01	Equips i maquinaria	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.02.02	Conduccions d'aire	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.02.03	Difusió d'aire	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.02.04	Varis	0,00
Títol 5	01.08.05.01.02	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.03.01	Armaris de Distribució	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.03.02	Mecanismes	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.03.03	Tubs, conduccions i canalitzacions	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.03.04	Varis	0,00
Títol 5	01.08.05.01.03	Instal·lacions elèctriques	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.05.01	Veü i dades	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.05.02	Varis	0,00
Títol 5	01.08.05.01.05	Telecomunicacions	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.06.01	Protecció d'incendis	0,00
NIVELL 5	01.08.05.01.06.02	Extinció d'incendis	0,00
Títol 5	01.08.05.01.06	Instal·lacions de Protecció contra incendis	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Títol 5			Import
Títol 5	01.08.05.01.01	Evacuació d'aigües	0,00
Títol 5	01.08.05.01.02	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire	0,00
Títol 5	01.08.05.01.03	Instal·lacions elèctriques	0,00
Títol 5	01.08.05.01.04	Instal·lació d'il·luminació	0,00
Títol 5	01.08.05.01.05	Telecomunicacions	0,00
Títol 5	01.08.05.01.06	Instal·lacions de Protecció contra incendis	0,00
Títol 4	01.08.05.01	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser	0,00
			0,00
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.00.00.01	COBERTES EDIFICIS	0,00
Títol 4	01.00.00.02	COBERTA LLEUGERA	0,00
Títol 4	01.00.00.03	COBERTA SOTERRANI	0,00
Títol 4	01.00.00.04	REFORMA INTERIOR EDIFICI	0,00
Títol 3	01.00.00	ENDERROCS	0,00
Títol 4	01.02.02.01	ENDERROCS	0,00
Títol 4	01.02.02.02	ESTRUCTURA METÀL·LICA	769,13
Títol 4	01.02.02.03	VARIS	0,00
Títol 3	01.02.02	ACTUACIÓ 2. NOVES BANCADES A COBERTA	769,13
Títol 4	01.02.03.01	ESTRUCTURA METÀL·LICA	711,92
Títol 3	01.02.03	ACTUACIÓ 3. SUPORT PROVISIONAL UNITAT DE CLIMA	711,92
Títol 4	01.02.04.01	ESTRUCTURA METÀL·LICA	0,00
Títol 4	01.02.04.02	VARIS	0,00
Títol 3	01.02.04	ACTUACIÓ 4. ACTUACIÓ FORAT INSTAL·LACIONS	0,00
Títol 4	01.03.03.01	FUSTERIES EXTERIORS	558,23
Títol 4	01.03.03.02	SERRALLERIA EXTERIOR	0,00
Títol 3	01.03.03	FAÇANES	558,23
Títol 4	01.03.04.01	COBERTES EDIFICIS	1.731,15
Títol 4	01.03.04.02	COBERTA LLEUGERA	86,60
Títol 4	01.03.04.03	COBERTA SOTERRANI	731,46

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 3	01.03.04	COBERTES	2.549,21
Titol 4	01.04.01.01	PART MASSISSA	5.119,44
Titol 4	01.04.01.02	FUSTERIA INTERIOR	3.412,96
Titol 4	01.04.01.04	ACABATS INTERIORS	27,14
Titol 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	8.559,54
Titol 4	01.04.02.01	PART MASSISSA SOSTRES	5.639,04
Titol 4	01.04.02.02	PART MASSISSA PAVIMENTS	729,47
Titol 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	6.368,51
Titol 4	01.05.01.01	Equips i maquinaria	0,00
Titol 4	01.05.01.02	Canonades i accessoris	0,00
Titol 4	01.05.01.03	Valvuleria	0,00
Titol 4	01.05.01.04	Varis	0,00
Titol 3	01.05.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Titol 4	01.05.03.01	Equips i maquinaria	0,00
Titol 4	01.05.03.02	Conduccions d'aire	0,00
Titol 4	01.05.03.03	Difusió d'aire	0,00
Titol 4	01.05.03.04	Canonades i accessoris	2.743,92
Titol 4	01.05.03.05	Valvuleria	0,00
Titol 4	01.05.03.06	Regulació i control	0,00
Titol 4	01.05.03.07	Varis	0,00
Titol 3	01.05.03	Instal·lacions tèrmiques	2.743,92
Titol 4	01.05.04.01	Equips i maquinaria	0,00
Titol 4	01.05.04.02	Conduccions d'aire	2.057,94
Titol 4	01.05.04.03	Difusió d'aire	0,00
Titol 4	01.05.04.04	Regulació i control	0,00
Titol 4	01.05.04.05	Varis	0,00
Titol 3	01.05.04	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire	2.057,94
Titol 4	01.05.05.01	Armaris de Distribució	0,00
Titol 4	01.05.05.02	Mecanismes	0,00
Titol 4	01.05.05.03	Tubs, conduccions i canalitzacions	1.371,96
Titol 4	01.05.05.04	Regulació i control	0,00
Titol 4	01.05.05.05	Varis	0,00
Titol 3	01.05.05	Instal·lacions elèctriques	1.371,96
Titol 4	01.05.07.01	Veu i dades	1.371,96
Titol 4	01.05.07.02	Varis	0,00
Titol 3	01.05.07	Telecomunicacions	1.371,96
Titol 4	01.05.09.01	Protecció d'incendis	1.371,96
Titol 4	01.05.09.02	Extinció d'incendis	685,98
Titol 3	01.05.09	Instal·lacions de Protecció contra incendis	2.057,94
Titol 4	01.05.0A.01	Elements de camp	0,00
Titol 4	01.05.0A.02	Fancoils	2.743,92
Titol 4	01.05.0A.03	Quadre de control	0,00
Titol 4	01.05.0A.04	Scada i Lloc central	1.371,96
Titol 4	01.05.0A.05	Enginyeria i posada en marxa	0,00
Titol 4	01.05.0A.06	Cablejat	0,00
Titol 3	01.05.0A	BMS	4.115,88
Titol 4	01.08.03.01	FONAMENTS	679,91
Titol 4	01.08.03.02	CONTENCIÓ	114,62
Titol 3	01.08.03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS ESTRUCTURALS	794,53
Titol 4	01.08.05.01	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser	0,00
Titol 3	01.08.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER	0,00

34.030,67

NIVELL 3 : Titol 3

Import

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titul 3	01.00.00	ENDERROCS	0,00
Titul 3	01.00.02	CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titul 3	01.02.02	ACTUACIÓ 2. NOVES BANCADES A COBERTA	769,13
Titul 3	01.02.03	ACTUACIÓ 3. SUPORT PROVISIONAL UNITAT DE CLIMA	711,92
Titul 3	01.02.04	ACTUACIÓ 4. ACTUACIÓ FORAT INSTAL.LACIONS	0,00
Titul 3	01.02.05	ACTUACIÓ 5. COBERTA LLEUGERA	0,00
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.481,05
Titul 3	01.03.03	FAÇANES	558,23
Titul 3	01.03.04	COBERTES	2.549,21
Capítol	01.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.107,44
Titul 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	8.559,54
Titul 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	6.368,51
Titul 3	01.04.03	SERRALLERIA INTERIOR	0,00
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	14.928,05
Titul 3	01.05.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Titul 3	01.05.02	Evacuació d'aigües	0,00
Titul 3	01.05.03	Instal·lacions tèrmiques	2.743,92
Titul 3	01.05.04	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire	2.057,94
Titul 3	01.05.05	Instal·lacions elèctriques	1.371,96
Titul 3	01.05.06	Instal·lacions d'il·luminació	857,48
Titul 3	01.05.07	Telecomunicacions	1.371,96
Titul 3	01.05.08	Audiovisuals	0,00
Titul 3	01.05.09	Instal·lacions de Protecció contra incendis	2.057,94
Titul 3	01.05.0A	BMS	4.115,88
Capítol	01.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SER	14.577,08
Titul 3	01.08.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titul 3	01.08.02	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titul 3	01.08.03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS ESTRUCTURALS	794,53
Titul 3	01.08.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Titul 3	01.08.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SER	0,00
Titul 3	01.08.06	ACABATS EXTERIORS	90,65
Capítol	01.08	CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS TEMPORALS	885,18
Titul 3	01.GR.01	COBERTES EDIFICIS	0,00
Titul 3	01.GR.02	COBERTA LLEUGERA	0,00
Titul 3	01.GR.03	COBERTA SOTERRANI	0,00
Titul 3	01.GR.04	REFORMA INTERIOR EDIFICI	0,00
Titul 3	01.GR.05	CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			34.978,80

NIVELL 2 : Capítol

Import

Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.481,05
Capítol	01.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.107,44
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	14.928,05
Capítol	01.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SER	14.577,08
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.08	CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS TEMPORALS	885,18
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.PP	AJUDES	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	JVX-22246 CQ	34.978,80

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

			34.978,80
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-22246 CQ	34.978,80
			34.978,80

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 34.978,80

Subtotal 34.978,80

21 % IVA SOBRE 34.978,80..... 7.345,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 42.324,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
