

PRESSUPOST

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	01	OBRA CIVIL
Activitat	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Títol 6	02	MOVIMENTS DE TERRES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 25)	240,20	14,000	3.362,80
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)	15,76	20,000	315,20
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 24)	14,75	2,000	29,50
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 21)	42,23	2,000	84,46
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)	74,52	2,000	149,04

TOTAL Títol 6 01.01.01.01.02 3.941,00

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	01	OBRA CIVIL
Activitat	02	ESTRUCTURES
Títol 6	01	FORMIGÓ IN SITU
Títol 6 (1)	01	ZONA COBERTA CONTIGUA NAU TALLERS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,62	15,000	1.719,30

TOTAL Títol 6 (1) 01.01.01.01.02.01.01 1.719,30

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	01	OBRA CIVIL
Activitat	02	ESTRUCTURES
Títol 6	01	FORMIGÓ IN SITU
Títol 6 (1)	02	ZONA COBERTA MANTENIMENT I MAGATZEM EXT.

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,62	27,000	3.094,74

PRESSUPOST

TOTAL Títol 6 (1) 01.01.01.01.02.01.02 3.094,74

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 01 OBRA CIVIL
Activitat 02 ESTRUCTURES
Títol 6 01 FORMIGÓ IN SITU
Títol 6 (1) 03 PAVIMENT ZONA ACOPI ENTRE VIES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,62	3,000	343,86

TOTAL Títol 6 (1) 01.01.01.01.02.01.03 343,86

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 01 OBRA CIVIL
Activitat 02 ESTRUCTURES
Títol 6 01 FORMIGÓ IN SITU
Títol 6 (1) 04 VIES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,62	15,000	1.719,30

TOTAL Títol 6 (1) 01.01.01.01.02.01.04 1.719,30

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 01 OBRA CIVIL
Activitat 02 ESTRUCTURES
Títol 6 02 METÀL-LIQUES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	73,05	4,000	292,20
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	20,73	4,000	82,92
3 J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	94,98	4,000	379,92
4 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO	1.257,84	1,000	1.257,84

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
5	J441N105	U	10675-1:2013 (P - 29) Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 mm segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 28)	1.138,33	1,000	1.138,33
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 27)	692,84	14,000	9.699,76
7	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 26)	19,06	67,000	1.277,02
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	32,67	4,000	130,68

TOTAL Títol 6 01.01.01.01.02.02 14.258,67

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	01	OBRA CIVIL
Activitat	02	ESTRUCTURES
Títol 6	03	CASETA INSTAL·LACIONS BT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)	94,98	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	73,05	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	20,73	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)	32,67	0,000	0,00
5	JT01U003	U	Jornada de verificació de la documentació de la determinació de la resistència al foc, del gruix i l'adherència del recobriments, d'un bastiment i porta tallafocs, segons la norma UNE-EN 1363-1, UNE-EN 1363-2, UNE-EN 1634-1, UNE-EN ISO 2808, UNE-EN ISO 2409 i DIN 7168 i emissió d'un informe per quadruplicat. (P - 37)	685,98	1,000	685,98
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	114,62	3,000	343,86

TOTAL Títol 6 01.01.01.01.02.03 1.029,84

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	02	ARQUITECTURA
Activitat	01	SISTEMA ENVOLVENT

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 34)	558,23	1,000	558,23

TOTAL Activitat 01.01.01.02.01 558,23

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	02	ARQUITECTURA
Activitat	SI	STEMA D'ACABATS INTERIORS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 26)	19,06	18,000	343,08
2 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 27)	692,84	4,000	2.771,36
3 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 28)	1.138,33	0,000	0,00
4 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 29)	1.257,84	0,000	0,00

TOTAL Activitat 01.01.01.02.SI 3.114,44

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	03	SUPERSTRUCTURA DE VÍA
Activitat	02	VIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTT1U010	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de travessa monobloc de formigó, i emissió d'informe per quadruplicat, segons la norma NRV 3-1-0.0 i E.T.RENFE 03.360.561, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 61)	685,98	1,000	685,98
2 JTT1U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de materials per soldadura de carril, i emissió d'informe per quadruplicat, segons les especificacions de les normes UNE 25122, UNE 25072 i NRV 3-3-2, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i de la memòria de qualitat (P - 57)	685,98	0,000	0,00
3 JTT1U003	U	Assaig de soldadura de carril mitjançant inspecció visual, segons la norma UNE-EN 970, i d'acord amb el plec i la memòria de qualitat, incloent la classificació de la soldadura segons la norma UNE EN ISO 6520-1, amb emissió d'informe per quadruplicat (P - 58)	97,53	1,000	97,53
4 JTT1U004	U	Assaig de soldadura de carril per auscultació ultrasònica segons la norma NRV 3-0-5.1, i d'acord amb el plec i la memòria de qualitat,	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

		incloent la classificació de la soldadura segons la norma UNE-EN 26520, amb emissió d'informe per quadruplicat (P - 59)				
5	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	36,61	1,000	36,61
6	J0305503	U	Determinació del contingut de fins d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	30,12	1,000	30,12
7	J0307506	U	Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 3)	67,36	1,000	67,36
8	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 4)	106,59	1,000	106,59
9	J03BB501	U	Determinació de la llargària de partícules superiors o iguals a 100 mm d'una mostra d'àrids per a balast, segons la norma UNE-EN 13450 (P - 6)	103,34	1,000	103,34
10	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer (P - 26)	19,06	8,000	152,48
11	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 27)	692,84	2,000	1.385,68
12	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 28)	1.138,33	0,000	0,00
13	JTT1U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i en la supervisió de l'assaig d'elements de subjecció de via, inclòs in forme (4 còpies), segons les normes NRV 3-2-0.0, NRV 3-2-1.0, NRV 3-2-1.1, NRV 3-2-1.2, NRV 3-2-1.3, NRV 3-2-2.0, NRV 3-2-2.1, NRV 3-2-3.0, NRV 3-2-4.0 i NRV 3-2-5.0, d'acord amb el plec i la memòria de qualitat (P - 60)	685,98	1,000	685,98
14	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 29)	1.257,84	0,000	0,00
15	JTT1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de cupó de carril, i emissió d'informe per quadruplicat, segons les normes UNE 25122, UNE 25072, NRV 3-0-0, NRV 3-0-1, NRV 3-0-2 i NRV 3-0-4, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i de la memòria de qualitat (P - 56)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Activitat 01.01.01.03.02 4.723,63

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	03	SUPERESTRUCTURA DE VÍA
Activitat	03	APARELLS DE VIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTT1U003	U	Assaig de soldadura de carril mitjançant inspecció visual, segons la norma UNE-EN 970, i d'acord amb el plec i la memòria de qualitat, incloent la classificació de la soldadura segons la norma UNE EN ISO 6520-1, amb emissió d'informe per quadruplicat (P - 58)	97,53	1,000	97,53
2	JTT1U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de materials per soldadura de carril, i emissió d'informe per quadruplicat, segons les especificacions de les normes UNE 25122, UNE 25072 i NRV 3-3-2, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i de la memòria de qualitat (P - 57)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

3	JTT1U004	U	Assaig de soldadura de carril per auscultació ultrasònica segons la norma NRV 3-0-5.1, i d'acord amb el plec i la memòria de qualitat, incloent la classificació de la soldadura segons la norma UNE-EN 26520, amb emissió d'informe per quadruplicat (P - 59)	685,98	1,000	685,98
4	JTT1U020	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de canvi tipus C, i emissió d'informe per quadruplicat, segons les normes NRV 3-6-0.0 i NRV 3-6-0.1, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 62)	685,98	3,000	2.057,94

TOTAL	Activitat	01.01.01.03.03				3.527,43
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat	02	MITJA TENSÍO

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG6U005	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig d'escalfament de transformador sec encapsulat i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20178, UNE 21313, UNE-EN 60076-1, UNE-EN 60551 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 50)	685,98	1,000	685,98
2	JTG6U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció la supervisió de l'assaig de transformador sec encapsulat i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20178, UNE 21313, UNE-EN 60076-1, UNE-EN 60551 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 49)	685,98	1,000	685,98
3	JTG5U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de cabina de MT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60298, UNE-EN 60129, UNE-EN 60265-1, UNE 20-324, UNE-EN 60071, UNE-EN 60044-1, UNE 21110-2, UNE-EN 60168, REBT, RAT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 48)	685,98	2,000	1.371,96
4	JTG6U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de terminacions i empalmaments i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE 20426, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 51)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.01.01.04.02				3.429,90
--------------	------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat	03	BAIXA TENSÍO
Títol 6	01	QUADRES ELÈCTRICS I CAIXES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.téc. i mem qualitat (P - 38)	685,98	4,000	2.743,92

TOTAL	Títol 6	01.01.01.04.03.01				2.743,92
--------------	----------------	--------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
------	----	-----------------

PRESSUPOST

Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat	03	BAIXA TENSIO
Títol 6	03	ENLLUMENAT, MECANISMES I PRESSES DE CORRENT

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTH1U001	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de llum amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60598 (P - 52)	685,98	1,000	685,98
2	JTHAU002	U	Prova funcional de llums amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60598 (P - 53)	97,53	1,000	97,53
3	JTHEU001	U	Assaig de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22 (P - 55)	685,98	2,000	1.371,96
4	JTHAU003	U	Prova funcional de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22 (P - 54)	97,53	2,000	195,06

TOTAL	Títol 6	01.01.01.04.03.03	2.350,53
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat	05	CANALITZACIONS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG2U004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de safates metàl·liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 41)	685,98	1,000	685,98
2	JTG2U005	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de safates metàl·liques per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 42)	685,98	1,000	685,98
3	JDD42101	U	Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 (P - 35)	450,34	2,000	900,68
4	JTG2U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, UNE-EN 50086, UNE-EN 60423, DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec (P - 39)	685,98	1,000	685,98
5	JTG2U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN 49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria de qualitat (P - 43)	685,98	1,000	685,98
6	JTG2U007	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics rígids per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 44)	685,98	1,000	685,98
7	JTG2U003	U	Assaig de continuïtat elèctrica en instal·lació de tubs metàl·lics flexibles per canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN 7168, DIN 40430, DIN 46320, REBT i d'acord amb el plec de presc. tèc. i la memòria de qualitat (P - 40)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

TOTAL Activitat 01.01.01.04.05 5.016,56

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat 06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTVMU001	U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 64)	219,40	67,000	14.699,80
2	JTVMU002	U Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 65)	153,61	2,000	307,22

TOTAL Activitat 01.01.01.04.06 15.007,02

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat 08 VENTILACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTVEU002	U Jornada o fracció de personal tècnic en la supervisió de l'assaig de nivell sonor de ventilador i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 100210, UNE 100211, UNE 100212, UNE 100213, UNE 100214 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 63)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Activitat 01.01.01.04.08 685,98

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES
Activitat 09 COMUNICACIONS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTG3U005	U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 46)	685,98	1,000	685,98
2	JTG3U003	U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 45)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Activitat 01.01.01.04.09 1.371,96

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 01 LOT 1
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.téc. i mem qualitat (P - 38)	685,98	1,000	685,98
2	JTG3U009	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 47)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Activitat	01.01.01.04.14			1.371,96	

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	06	URBANITZACIÓ
Activitat	01	DRENATGE

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	36,61	1,000	36,61
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 7)	36,61	1,000	36,61
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	59,13	14,000	827,82
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)	74,52	2,000	149,04
5	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	142,95	14,000	2.001,30
6	JDD43202	U	Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 36)	83,44	1,000	83,44
7	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 9)	41,72	1,000	41,72
8	J030E50A	U	Determinació del contingut de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)	51,96	1,000	51,96
9	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)	21,50	4,000	86,00
10	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 23)	157,69	3,000	473,07
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 20)	14,75	3,000	44,25
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 13)	45,03	1,000	45,03
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 12)	49,84	1,000	49,84
14	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)	41,72	1,000	41,72
15	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 11)	139,66	1,000	139,66
16	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)	15,76	40,000	630,40

PRESSUPOST

TOTAL Activitat 01.01.01.06.01 4.738,47

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	06	URBANITZACIÓ
Activitat	02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I TANCAMENTS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	59,13	1,000	59,13
2 J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 31)	38,85	1,000	38,85
3 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	142,95	1,000	142,95
4 J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 30)	46,86	1,000	46,86

TOTAL Activitat 01.01.01.06.02 287,79

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	01	INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES
Activitat	01	VIES 37, 39 I 49
Títol 6	01	SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES EN VIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU007	U	Recepció i emissió de transmissor de circuits de via i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 68)	263,32	1,000	263,32
2 JTVZU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor d'accionament d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE 03.363.001.3, ET RENFE 03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat (P - 67)	685,98	0,000	0,00
3 JTVZU001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de senyal i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 66)	685,98	1,000	685,98
4 JTG3U003	U	Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 45)	685,98	1,000	685,98
5 JTG3U005	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Títol 6 01.02.01.01.01.01 1.635,28

Obra	01	PC-MIB-21014 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	Tramificat
Subcapítol	01	INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

PRESSUPOST

Activitat 02 VIES 33 I 35
Títol 6 01 SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES EN VIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig de caixa-motor d'accionament d'agulles i emissió d'informe per quadruplicat segons normes ET RENFE 03.363.001.3, ET RENFE 03.365.401.3, UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la mem. de qualitat (P - 67)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Títol 6 01.02.01.01.02.01 685,98

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 02 LOT 2
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 01 INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES
Activitat 03 VIES 25 I 27
Títol 6 02 ENGINYERIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTVZU018	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de hardware d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN-EN 55011, IEC 60068-2-6, IEC 60721, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 70)	685,98	1,000	685,98
2 JTVZU017	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 69)	685,98	3,000	2.057,94

TOTAL Títol 6 01.02.01.01.03.02 2.743,92

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 02 LOT 2
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 01 INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES
Activitat 03 VIES 25 I 27
Títol 6 03 SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES EN VIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JTG3U005	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 46)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Títol 6 01.02.01.01.03.03 685,98

Obra 01 PC-MIB-21014 CQ
Capítol 02 LOT 2
Capítol (1) 01 Tramificat
Subcapítol 01 INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES
Activitat 03 VIES 25 I 27
Títol 6 04 CTC

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTVZU017	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de software d'enclavament electrotècnic i emissió d'informe per quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 69)	685,98	3,000	2.057,94
TOTAL	Títol 6	01.02.01.01.03.04			2.057,94	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Títol 6 (1)			Import
Títol 6 (1)	01.01.01.01.02.01.01	ZONA COBERTA CONTIGUA NAU TALLERS	1.719,30
Títol 6 (1)	01.01.01.01.02.01.02	ZONA COBERTA MANTENIMENT I MAGATZEM EXT.	3.094,74
Títol 6 (1)	01.01.01.01.02.01.03	PAVIMENT ZONA ACOPI ENTRE VIES	343,86
Títol 6 (1)	01.01.01.01.02.01.04	VIES	1.719,30
Títol 6	01.01.01.01.02.01	FORMIGÓ IN SITU	6.877,20
			6.877,20

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Títol 6	01.01.01.01.01.01	ENDERROCS	0,00
Títol 6	01.01.01.01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	3.941,00
Activitat	01.01.01.01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	3.941,00
Títol 6	01.01.01.01.02.01	FORMIGÓ IN SITU	6.877,20
Títol 6	01.01.01.01.02.02	METÀL·LIQUES	14.258,67
Títol 6	01.01.01.01.02.03	CASETA INSTAL·LACIONS BT	1.029,84
Títol 6	01.01.01.01.02.04	PASSERES I ESCALES COBERTA	0,00
Activitat	01.01.01.01.02	ESTRUCTURES	22.165,71
Títol 6	01.01.01.04.03.01	QUADRES ELÈCTRICS I CAIXES	2.743,92
Títol 6	01.01.01.04.03.02	CONDUCTORS ELÈCTRICS	0,00
Títol 6	01.01.01.04.03.03	ENLLUMENAT, MECANISMES I PRESSES DE CORRENT	2.350,53
Activitat	01.01.01.04.03	BAIXA TENSÍO	5.094,45
Títol 6	01.02.01.01.01.01	SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES EN VIA	1.635,28
Activitat	01.02.01.01.01	VIES 37, 39 I 49	1.635,28
Títol 6	01.02.01.01.02.01	SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES EN VIA	685,98
Activitat	01.02.01.01.02	VIES 33 I 35	685,98
Títol 6	01.02.01.01.03.01	CABINA	0,00
Títol 6	01.02.01.01.03.02	ENGINYERIA	2.743,92
Títol 6	01.02.01.01.03.03	SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES EN VIA	685,98
Títol 6	01.02.01.01.03.04	CTC	2.057,94
Activitat	01.02.01.01.03	VIES 25 I 27	5.487,84
			39.010,26

NIVELL 5 : Activitat			Import
Activitat	01.01.01.01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	3.941,00
Activitat	01.01.01.01.02	ESTRUCTURES	22.165,71
Subcapítol	01.01.01.01	OBRA CIVIL	26.106,71
Activitat	01.01.01.02.01	SISTEMA ENVOLVENT	558,23
Activitat	01.01.01.02.SI	STEMA D'ACABATS INTERIORS	3.114,44
Subcapítol	01.01.01.02	ARQUITECTURA	3.672,67
Activitat	01.01.01.03.01	TREBALLS PRÈVIS	0,00
Activitat	01.01.01.03.02	VIA	4.723,63
Activitat	01.01.01.03.03	APARELLS DE VIA	3.527,43
Subcapítol	01.01.01.03	SUPERESTRUCTURA DE VÍA	8.251,06
Activitat	01.01.01.04.01	TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES	0,00
Activitat	01.01.01.04.02	MITJA TENSÍO	3.429,90
Activitat	01.01.01.04.03	BAIXA TENSÍO	5.094,45
Activitat	01.01.01.04.04	XARXA DE TERRES	0,00
Activitat	01.01.01.04.05	CANALITZACIONS	5.016,56
Activitat	01.01.01.04.06	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	15.007,02
Activitat	01.01.01.04.07	SANEJAMENT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Activitat	01.01.01.04.08	VENTILACIÓ	685,98
Activitat	01.01.01.04.09	COMUNICACIONS	1.371,96
Activitat	01.01.01.04.10	AIRE COMPRIMIT	0,00
Activitat	01.01.01.04.11	EQUIPAMENT	0,00
Activitat	01.01.01.04.12	DIPÒSIT GASOIL	0,00
Activitat	01.01.01.04.13	SENYALITZACIÓ VIES	0,00
Activitat	01.01.01.04.14	FOTOVOLTAICA	1.371,96
Activitat	01.01.01.04.15	FONTANERIA	0,00
Subcapítol	01.01.01.04	INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES	31.977,83
Activitat	01.01.01.05.01	SENYALITZACIÓ	0,00
Activitat	01.01.01.05.02	CATENÀRIA	0,00
Subcapítol	01.01.01.05	INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES	0,00
Activitat	01.01.01.06.01	DRENATGE	4.738,47
Activitat	01.01.01.06.02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I TANCAMENTS	287,79
Subcapítol	01.01.01.06	URBANITZACIÓ	5.026,26
Activitat	01.01.02.02.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Activitat	01.01.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Activitat	01.01.02.02.03	DEPOSICIÓ	0,00
Subcapítol	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.01.02.03.01	PARTIDES SENSE DESCOMPOSICIÓ	0,00
Subcapítol	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Activitat	01.02.01.01.01	VIES 37, 39 I 49	1.635,28
Activitat	01.02.01.01.02	VIES 33 I 35	685,98
Activitat	01.02.01.01.03	VIES 25 I 27	5.487,84
Subcapítol	01.02.01.01	INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES	7.809,10
Activitat	01.02.02.02.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Activitat	01.02.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Activitat	01.02.02.02.03	DEPOSICIÓ	0,00
Subcapítol	01.02.02.02	Gestió de residus	0,00
Activitat	01.02.02.03.01	PARTIDES SENSE DESCOMPOSICIÓ	0,00
Subcapítol	01.02.02.03	Partides alçades	0,00

82.843,63

NIVELL 4 : Subcapítol

Import

Subcapítol	01.01.01.01	OBRA CIVIL	26.106,71
Subcapítol	01.01.01.02	ARQUITECTURA	3.672,67
Subcapítol	01.01.01.03	SUPERESTRUCTURA DE VÍA	8.251,06
Subcapítol	01.01.01.04	INSTAL·LACIONS NO FERROVIÀRIES	31.977,83
Subcapítol	01.01.01.05	INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES	0,00
Subcapítol	01.01.01.06	URBANITZACIÓ	5.026,26
Capítol (1)	01.01.01	Tramificat	75.034,53
Subcapítol	01.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.01.02	No Tramificat	0,00
Subcapítol	01.02.01.01	INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES	7.809,10
Capítol (1)	01.02.01	Tramificat	7.809,10
Subcapítol	01.02.02.01	Seguretat i salut	0,00
Subcapítol	01.02.02.02	Gestió de residus	0,00
Subcapítol	01.02.02.03	Partides alçades	0,00
Capítol (1)	01.02.02	No tramificat	0,00

82.843,63

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	Tramificat	75.034,53
Capítol (1)	01.01.02	No Tramificat	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	75.034,53
Capítol (1)	01.02.01	Tramificat	7.809,10
Capítol (1)	01.02.02	No tramificat	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	7.809,10
			82.843,63
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	75.034,53
Capítol	01.02	LOT 2	7.809,10
Obra	01	PC-MIB-21014 CQ	82.843,63
			82.843,63
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-MIB-21014 CQ	82.843,63
			82.843,63

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 82.843,63

Subtotal 82.843,63

21 % IVA SOBRE 82.843,63..... 17.397,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 100.240,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
