

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE MAMPARES

EXPEDIENT NÚM. 2602OS02

OBJECTE.

L'objecte del Plec de Prescripcions Tècniques (endavant PPT) és establir les condicions tècniques que han de regular el subministrament i muntatge de mampares de tancament d'oficines en zones interiors per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (en endavant CCMA, SA).

Per tal d'adequar diferents espais a les noves necessitats dels diferents Serveis, es fa necessari el subministrament i muntatge de mampares de diferents models (especificats en aquest PPT) per tal de crear nous espais, noves zones de treball, nous despatxos i sales de reunions.

ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament es realitzarà, principalment, en els edificis situats al Campus de Sant Joan Despí, però es podria demanar el lliurament i muntatge en qualsevol dels edificis que te la CCMA, SA.

VISITA INICIAL OPCIONAL

Les empreses licitadores podran fer, de forma opcional, una visita a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí amb l'objecte de comprovar in situ la ubicació, distribució i l'estat dels espais objecte del contracte i valorar el cost de diversos supòsits d'instal·lació, entenent que seran espais equivalents als que es mostraran a la visita.

La visita tindrà lloc el dia 24 de febrer de 2026 a les 10:00 a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

A tal efecte, hauran de confirmar, per correu electrònic la seva assistència a la visita a l'adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat , indicant a l'assumpte del correu: **CPO 2602OS02 Petició visita.**

El termini màxim de petició de visites és el següent:

- Data límit d'acceptació de la sol·licitud les 13:00 hores del dia 23 de febrer.

En aquest correu haurà de figurar, necessàriament, el nom de l'empresa, el nom i número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues).

SOLUCIONS I CONDICIONS PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

ABAST DELS TREBALLS

Totes les actuacions s'entendran com a integrals, per tant l'adjudicatari es farà càrrec de totes les actuacions necessàries per a la correcta i total execució dels encàrrecs demanats, en cada actuació la CCMA, SA lliurarà informació detallada de l'encàrrec tals

com plànols a escala i amidaments, així com una memòria del conjunt de l'encàrrec si s'escau.

- El desmuntatge i la gestió com a residu de les mampares retirades estarà inclosa a cada actuació.
- Subministrament i muntatge de la mampara escollida.
- Els caixejats per a pas de conductes/cables d'instal·lacions, reixetes i mecanismes quedaran també inclosos dintre dels treballs.
- El transport, la descàrrega i el moviment del material a la zona d'obra estarà inclòs en cada actuació proposada.
- La neteja de la zona d'obra estarà inclosa en cada actuació.
- Totes les actuacions és consideraren com una obra claus en mà, per tant l'adjudicatari haurà de realitzar tota la execució amb els seus propis recursos tan humans com materials.
- Tot l'equipament tècnic, eines, estris i material necessari per l'execució de l'obra serà a càrrec de l'adjudicatari
- Per part de la CCMA,SA se li proporcionarà una presa d'energia elèctrica suficient per a suportar la maquinària emprada a l'obra .
- L'adjudicatari es comprometrà a lliurar a la CCMA, SA al finalitzar l'obra un justificant de la gestió, transport i eliminació dels residus generats a l'obra a un abocador autoritzat, acomplint el programa de gestió de recursos aprovat conjuntament amb la llicència d'obres concedida (si s'escau). Amb la factura dels treballs s'haurà d'aportar el certificat de la gestió per tal de poder ser abonada.
- L'empresa adjudicatària emetrà un document certificant les obres i els materials emprats s'ajusten als del contracte.
- La facturació es farà per actuacions acabades, amb el vist i plau dels responsables de la CCMA, es podrà emetre la factura o en el seu cas de l'enginyeria responsable si es tracta d'un projecte.

DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS MAMPARES

- A. Mòduls totalment vidriats amb doble vidre laminat amb càmera, mínim de 5+5 / Càmera / 5+5 (amplada total mínima de 80 mm) i estructura oculta d'acer
- B. Mòduls totalment vidriats amb vidre simple laminat de mínim 5+5.
- C. Mòduls panells mixtes:
 - C1: Model opac fins 90 cm i vidre laminat fins a fals sostre, que pot ser simple o amb càmera, depenent de la demanda de la sala.



- C2: Model opac fins 90 cm i un visor de vidre laminat de 100-130 cm d'alçada, que pot ser simple o amb càmera depenent de la demanda de la sala i opac fins a fals sostre.
- D. Portes insonoritzades opaques d'una fulla.
 - H = 2,05
 - H = 2,60
- E. Portes insonoritzades opaques de dues fulles.
 - H = 2,05
 - H = 2,60
- F. Portes insonoritzades de vidre laminat.
 - H = 2,05
 - H = 2,60
- G. Barrera fònica sobre fals sostre i/o sota terra tècnic

REQUERIMENTS TÈCNICS I OPERATIUS MÍNIMS I OBLIGATORIS

Abans de qualsevol projecte la CCMA indicarà quin tipus de mampara s'haurà d'executar dintre dels que hi ha en el contracte.

MAMPARES DE MES QUALITAT PER A ZONES ESPECÍFIQUES

Subministrament i muntatge de mòdul envidrat de mampara, amb perfil·leria en acer lacat, regulable en alçada, amb tolerància de ± 20 mm al terra i ± 15 mm al sostre, banda de neoprè acústica col·locada sobre el rail del perfil a la superfície per a l'ajust irregular del terra i evitar fuites acústiques.

La mampara serà de doble vidre transparent LAMINAR mínim de 5+5 i 5+5 mm i càmera intermitja (amplada total mínima de 80 mm) i estructura interior d'acer lacat, amb cant polit fixat amb filets horitzontals, amb límits dimensionals de fins a 3.600 mm d'alçada i d'amplada de com a mínim 1.500 mm, vidres amb unió no visible (per exemple, enganxats amb cinta doble cara de 2 mm). Per motius estructurals, s'acceptaran mòduls màxims de fins a 3.250 mm, amb muntants verticals a banda. Cal incloure la part proporcional d'accessoris, peces especials de muntatge, etc. Partida completament acabada, claus en mà inclosa la neteja final d'obra.

Altres dades:

1. La perfil·leria que limita amb envans ha de permetre el pas de cables i instal·lacions a través d'aquesta o de un dels seus mòduls.
2. Índex d'atenuació acústica (Rw) superior als 40 dB.
3. Barrera fònica: Si la CCMA ho demanés, s'haurà de subministrar i instal·lar una barrera fònica superior damunt del fals sostre fins a forjat (alçada estimada 50/70 cm) i una inferior entre terra tècnic i forjat (alçada estimada 30/50 cm) de paviment amb Panell rígid de Llana Mineral, revestit per les dues cares amb alumini reforçat tipus DP8 2AluR de Knauf o equivalent.
4. Reacció al foc : El conjunt del tancament ha de complir com a mínim la qualificació B-s2,d0

5. Resistència als impactes: El tancament haurà d'acomplir la normativa ISO que fa referència als danys en cas d'impacte

L'adjudicatari haurà de garantir que s'acompleixen els requeriments sol·licitats mitjançant certificats o assajos. Aquests s'hauran de presentar, junt amb la resta de documentació administrativa, en el Sobre A.

MAMPARES DE SEPARACIÓ DE ZONES DE TREBALL

Tancaments verticals modulars d'estructura d'alumini, configurables segons projecte, les quals consten d'un entramat metàl·lic interior folrat amb panells cecs, unitats vidriades, portes i combinacions d'aquestes. Els conjunts hauran de ser completament desmuntables i reutilitzables

Estructura

- Perfils d'alumini extrusionat lacat amb gruix mínim 1,3 mm, constituït per muntants i travessers d'alumini fixats entre ells.
- Els muntants i travessers hauran d'estar dissenyats per tal de facilitar el pas de cablejats tan elèctrics i de dades en recorreguts verticals i horitzontals

Panells cecs

Divisòries de les zones de treball

- Taulers de partícules amb acabat superficial de melamina i/o fusta envernissada natural, cantells folrats de PVC.
- Els taulers cecs hauran d'estar dissenyats per tal poder encabir mecanismes elèctrics encastats

Panells envidriats

- Els mòduls envidrats seran formats per marc d'alumini color i acabat a definir i vidre transparent laminat de gruix mínim 5+5 .

Aïllant interior

- Composat amb panell de llana mineral de 50mm de gruix de densitat mínima 10 kg/m³. I reacció al foc A1

Portes

- Batents cegues de mesures estàndard (a definir cada projecte de detall, 2,05 o 2,60 m) amb bastidor interior de fusta massissa o element equivalent i revestit exterior en tauler de partícules acabat melamínic i/o fusta natural envernissada.

Portes vidriades

- Batents de mesures estàndard a definir amb ferratges d'acer inoxidable i vidre trempat de mínim 10mm de gruix d'alçades 2,05 o 2,60 m.

Bastiments portes i visors

- Alumini extrusionat de color i acabat a definir

Accessoris

- Frontisses d'acer inoxidable encastades pel cantell
- Manetes acer inoxidable forma L amb placa rectangular i forat boca clau cilindre pany

Panys

- Portes despatxos: Pany de cop i clau bombi TESA o equivalent
- Sales de reunions amb pany sense clau
- Sales tècniques: Pany de cop i clau bombi TESA o equivalent

Aïllament acústic mampares

L'índex de reducció acústica del tancament (Rw) serà com a mínim:

- Parts cegues 39dB
- Parts vidriades 35dB

L'adjudicatari haurà de garantir que s'acompleixen els requeriments sol·licitats mitjançant certificats o assajos. Aquests s'hauran de presentar, junt amb la resta de documentació administrativa, en el Sobre A.

Barrera fònica

Si la CCMA ho demanés s'haurà de col·locar una barrera fònica superior damunt del fals sostre fins a forjat (alçada estimada 50/70 cm) i una inferior entre terra tècnic i forjat (alçada estimada 30/50 cm)de paviment amb Panell rígid de Llana Mineral, revestit per les dues cares amb alumini reforçat tipus DP8 2AluR de Knauf o equivalent.

Reacció al foc

El conjunt del tancament ha de complir com a mínim la qualificació B-s2,d0

Resistència als impactes

El tancament haurà d'acomplir la normativa ISO que fa referència als danys en cas d'impacte

Opció col·locació vinils

S'haurà de tenir la opció de poder col·locar un vinil translúcid fins a 1,70 m d'alçada per les dues cares amb un disseny a definir per la CCMA.

SEGURETAT I SALUT LABORAL.

El contractista està obligat a complir totes les mesures i elements necessaris que disposa la legislació vigent sobre la matèria, les normes de bona construcció, i les especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut en cas que n'hi hagi

Prèviament a l'inici del contracte l'adjudicatari haurà de donar-se d'alta a la plataforma CTAIMA per tal d'aconseguir la idoneïtat en matèria de seguretat i salut que demana el servei de salut laboral de la CCMA.

PENALITZACIONS

El termini establert des de l'encàrrec de la CCMA, SA fins el dia de muntatge no podrà ser superior a **8 setmanes**. En cas de no complir en el termini establert la CCMA podrà aplicar una penalització del 5% setmanal sobre la comanda feta. No es comptabilitzaran els dies que s'aturin les obres per petició expressa de la CCMA, SA. En aquest cas la petició l'haurà de ser per escrit, i l'haurà d'haver tramitat el coordinador responsable assignat per la CCMA, SA.

SUBCONTRACTACIÓ

Aquesta licitació només permet **un nivell** de subcontractació.

Sant Joan Despí, febrer de 2026