

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 PPT_Licitació Can Palau**UNITAT:** Servei de Sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** aedbc619-c4cb-42a1-854d-0cfbfc38a5bc**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2026_000000000000000000000000999400**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3085-0008/2025 - 06/11/2025 10:40**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 14/01/2026 13:56**JORDI BONET BELTRAN :** 14/01/2026 13:56**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 14/01/2026 17:23

Consell Comarcal del
Maresme

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS PER A
LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI D'ALTERNATIVES I PROJECTE CONSTRUCTIU PER AL SANEJAMENT
DE LA URBANITZACIÓ DE CAN PALAU (SANT CEBRIÀ DE VALLALTA).**

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

**Núm. Exp. CCM-3085-0008/2025
Servei: Acció Climàtica i Territori**

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 PPT_Licitació Can Palau**UNITAT:** Servei de Sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** aedbc619-c4cb-42a1-854d-0cfbfc38a5bc**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2026_000000000000000000000000999400**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3085-0008/2025 - 06/11/2025 10:40**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 14/01/2026 13:56**JORDI BONET BELTRAN :** 14/01/2026 13:56**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 14/01/2026 17:23**ÍNDEX**

1	OBJECTE D'AQUEST PLEC.....	3
2	ANTECEDENTS.....	4
3	TREBALLS A REALITZAR.....	5
4	ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL DOCUMENT FINAL.....	6
5	MITJANS A DEDICAR.....	7
5.1	Mitjans humans.....	7
5.2	Mitjans materials.....	8
6	RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L'ADMINISTRACIÓ.....	8
7	DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.....	9
8	TERMINI D'EXECUCIÓ.....	9
9	ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS.....	9
10	PRESSUPOST.....	10

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 PPT_Licitació Can Palau
UNITAT: Servei de Sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: aedbc619-c4cb-42a1-854d-0cfbfc38a5bc
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2026_000000000000000000000000999400
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3085-0008/2025 - 06/11/2025 10:40
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 14/01/2026 13:56
JORDI BONET BELTRAN: 14/01/2026 13:56
Juan Pinyol Ribas: Director d'Acció Climàtica i Territori - 14/01/2026 17:23



1 OBJECTE D'AQUEST PLEC

És objecte d'aquest contracte, promogut pel Consell Comarcal del Maresme i finançat al 100% per l'Agència Catalana de l'Aigua, **redacció de l'estudi d'alternatives i projecte constructiu per al sanejament de la urbanització de Can Palau de Sant Cebrià de Vallalta**, de conformitat amb l'establert al present plec de prescripcions tècniques, on es defineixen els treballs a executar.

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d'ésser objecte d'estudi, definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d'intervenir el Consultor adjudicatari de l'encàrrec, per a què els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts pel Consell Comarcal del Maresme (en endavant CCM) i l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA).

En el present Plec es pretenen definir els següents extrems:

- Definir tècnicament l'abast dels treballs a realitzar.
- Determinar l'estructura i contingut del document a redactar.
- Determinar les prescripcions exigides sobre l'equip humà i material necessari per la redacció de l'estudi.
- Definir el termini d'execució dels treballs.
- Determinar el pressupost d'execució dels treballs.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 PPT_Licitació Can Palau
UNITAT: Servei de Sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: aedbc619-c4cb-42a1-854d-0cfbfc38a5bc
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2026_0000000000000000000000000999400
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3085-0008/2025 - 06/11/2025 10:40
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 14/01/2026 13:56
JORDI BONET BELTRAN : 14/01/2026 13:56
Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 14/01/2026 17:23



2 ANTECEDENTS

L'ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d'acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i competències relatives a la programació, la promoció, l'aprovació, l'execució i l'explotació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l'ordenació del servei de sanejament, l'acció concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament, l'administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.

El Consell Comarcal del Maresme és administració actuant en matèria de sanejament en alta a la comarca del Maresme, essent que en virtut d'aquesta condició presta el servei de sanejament d'aigües residuals en alta a la comarca del Maresme, mitjançant la fórmula de gestió indirecta amb la societat mercantil de capital mixt, contemplada a l'article 247 de la Llei 8 /1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (vigent en el moment de l'aprovació de l'expedient), en concordança amb els articles 282 a 296 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

El Consell Comarcal del Maresme (en endavant CCM) en exercici de les seves competències, atribuïdes per delegació de l'ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta mitjançant l'acord del seu ple en data 27/07/97 és l'administració competent titular del servei mitjançant l'acord d'acceptació de la competència.

El CCM és l'administració actuant a la comarca per portar a terme la gestió, conservació i manteniment de la xarxa de sanejament en alta.

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2022-2027 estableix i descriu les mesures que preveuen l'article 13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre, i l'article 43 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, que agrupa a efectes de planificació hidrològica les mesures adreçades a la millora de la qualitat de les aigües. El PGDCFC per al tercer període 2022-2027 va ser aprovat per Decret 91/2023, de 16 de maig i el Programa de mesures associat per Acord del Govern GOV/108/2023, de 16 de maig.

L'actuació «Sanejament i depuració de Can Palau» està inclosa en el Programa de mesures del tercer cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2022-2027), amb el codi C2.972.



El ple CCM en data 19 de març de 2024 va aprovar la sol·licitud per l'establiment d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció de l'estudi d'alternatives i projecte constructiu per al sanejament de la urbanització de Can Palau de Sant Cebrià de Vallalta.

La urbanització de Can Palau, situada al nord-oest del nucli urbà de Sant Cebrià de Vallalta, compta amb 405 parcel·les, de les quals 297 estan edificades. L'accés es realitza per una carretera d'uns 2 km de llargada que travessa la riera de Sallent en diversos punts, la qual cosa dificulta la mobilitat i el manteniment d'infraestructures. Actualment, la xarxa de clavegueram cobreix pràcticament tot el barri i és de tipus separatiu, tot i que es detecten infiltracions d'aigües pluvials en la xarxa de residuals.

El sistema de sanejament disposa d'una estació de bombament i d'una petita EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) situada prop del camp de futbol. Aquesta infraestructura presenta greus deficiències: està envellida, requereix operaris especialitzats, és difícil d'accedir-hi amb vehicles de manteniment i no compleix amb els objectius de qualitat de depuració establerts, fet que comporta abocaments al medi natural sense el tractament adequat.

A nivell d'infraestructura en alta, hi ha un col·lector que discorre per la llera de la Riera de Vallalta, a uns 2 km del límit de la urbanització. Aquest col·lector condueix les aigües residuals cap a l'EDAR de Sant Pol de Mar i es preveu com una opció viable per a una futura connexió. Les dades de cabals recollides mostren una població actual de 534 habitants amb un cabal generat d'aproximadament 107 m³/dia, i un escenari potencial de fins a 1.012 habitants. Aquestes xifres evidencien la necessitat urgent de renovar o substituir les instal·lacions actuals per garantir un sistema de sanejament eficaç i sostenible.

3 TREBALLS A REALITZAR

Sense que la relació sigui limitativa, s'indiquen a continuació les principals tasques a realitzar pel consultor:

1. Treballs previs:
 - Recopilació i anàlisi de la informació existent i inspecció i treballs de camp.
 - Elaboració d'una memòria on es reculli la situació actual i s'avaluï, amb detall, l'estudi d'alternatives per a la millora de la xarxa de Sanejament del barri de Can Palau de l'Ajuntament de Sant Cebrià. El consultor haurà de valorar tècnicament l'estudi d'alternatives existent elaborat per l'Ajuntament, però no està vinculat a adoptar cap de les solucions plantejades si, tècnicament, s'acredita una opció més eficient, sostenible o viable. Aquesta memòria es presentarà al Consell Comarcal prèviament a la redacció del projecte constructiu per la seva discussió.



2. Redacció del Projecte constructiu:

- Un cop consensuada l'alternativa òptima, el consultor redactarà el projecte constructiu complet d'aquesta solució, que inclourà la definició de les infraestructures necessàries per el sanejament de la urbanització de Can Palau. En concret, determinar, quan s'escaigui:
 - o Opció EDAR:
 - L'EDAR més adient en l'emplaçament més idoni i tot el seu disseny per a eliminar la pràctica totalitat de la carrega contaminant per assolir els límits d'abocament a la riera de Sallent. Plànols d'emplaçament, traçat, cotes, perfil i detalls.
 - Comptabilització econòmica del projecte.
 - o Opció transport de les aigües residuals fins a la canonada en Alta del CCM:
 - Plànols d'emplaçament, traçat, cotes, perfil i detalls.
 - Càlcul hidràulic per el transport de conjunt de l'aigua residual generada per la urbanització de Can Palau.
 - Secció de la canonades, material i pressions nominals.
 - Estudi per la determinació de la necessitat d'impulsió o reimpulsió de l'aigua per a tot el traçat. Escomeses elèctriques.
 - Estudi per la determinació de sobreexidors en el tram i en el punt d'entrega.
 - Estudi detallat per la connexió de la canonada amb la canonada en alta del Consell Comarcal del Maresme.
 - Determinació del número de pous de registre i ubicació per al correcte manteniment de la canonada.
 - Comptabilització econòmica del projecte.

S'haurà de valorar l'impacte ambiental de l'alternativa de sanejament sobre la que es desenvolupa el projecte constructiu, amb especial atenció a la minimització de l'impacte sobre la riera de Sallent, i garantir una gestió eficient dels recursos hídrics i energètics. La proposta haurà de tenir en compte la resiliència del sistema a escenaris de canvi climàtic.

4 ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL DOCUMENT FINAL

Sempre que sigui possible es seguiran les indicacions del document Estructura i contingut dels projectes en suport digital, disponible al web de l'ACA:

<http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/>



L'estudi d'alternatives i projecte constructiu per al sanejament de la urbanització de Can Palau de Sant Cebrià de Vallalta haurà de tenir l'estructura següent:

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA DE L'ESTUDI D'ALTERNATIVES I ANNEXOS.

- ☐ Memòria de l'estudi d'alternatives i proposta de l'alternativa millor posicionada per al sanejament del nucli de Can Palau.
- ☐ Annexos de la Memòria.
 - Annex 1 – Introducció, antecedents i objectius.
 - Annex 2 – Recopilació i anàlisi de la informació existent. Avaluació de l'estudi d'alternatives de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Revaloració econòmica de cada alternativa.
 - Annex 3 – Treballs de camp.

DOCUMENT NÚM. 2.- PROJECTE CONSTRUCTIU

Document complert del projecte constructiu de la opció més favorable de l'estudi d'alternatives (avalat per els serveis tècnics del Consell Comarcal) i definició de les infraestructures necessàries per el sanejament de la urbanització de Can Palau tal i com es defineix en el punt 3 del present plec.

DOCUMENT NÚM. 3 PLÀNOLS.

Totes les dades subministrades en suport informàtic han de ser compatibles amb el programari de Microsoft Office (Word, Excel, Access, Adobe, Power Point, Outlook), GIS, AutoCAD i TCQ.

S'haurà d'editar una (1) còpia en suport digital en format pdf i una (1) còpia en format executable i presentar-les mitjançant el registre electrònic del Consell Comarcal del Maresme.

DOCUMENT 4: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE L'OBRA.

Es redactaran les especificacions tècniques de materials, execució, proves, normes de referència, etc. Si es considera redundant amb la memòria, almenys caldrà un annex amb prescripcions tècniques per a l'obra.

DOCUMENT 5: PRESSUPOST

Pressupost d'execució per contracte, amb els amidaments detallats, preus unitaris, descompostes, resum de capítols, resum general, etc.

DOCUMENT 6: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.



Estudi bàsic d'avaluació de riscos laborals de la fase d'execució i les mesures preventives corresponents.

5 MITJANS A DEDICAR

5.1 Mitjans humans

El personal que participi en cada fase de la realització de l'estudi haurà de formar part de l'equip del Consultor. Durant la redacció de l'estudi serà de caràcter obligatori l'existència d'un equip tècnic de treball amb els perfils professionals descrits a la següent taula, en la que es resumeixen l'experiència requerida en treballs similars.

Podrà comptar, si ho estima necessari, d'un equip de col·laboradors ajustat a les necessitats que requereixi cada fase d'elaboració de l'estudi, amb la titulació i experiència adequada que garanteixi l'assoliment dels objectius del projecte. Els col·laboradors treballaran sota la direcció, gestió i responsabilitat del cap de l'equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats.

Membres principals	Experiència mínima en treballs similars
Delegat, Cap de l'equip redactor i autor del projecte Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau superior o mig en enginyeria amb competències professionals reconegudes i ha d'haver desenvolupat les tasques corresponents a la redacció a com a mínim 3 projectes d'obres hidràuliques en els darrers 5 anys.	5 anys
Tècnic adjunt al Cap de redacció del projecte ha d'estar en possessió d'una titulació de grau superior o mig en enginyeria, amb competències professionals reconegudes i haver desenvolupat les tasques corresponents a com a mínim 2 projectes de redacció càlculs d'obres hidràuliques en els darrers 3 anys.	3 anys
Delineant projectista Tècnic superior o mig en Projectes d'obres hidràuliques competent per a desenvolupar les tasques corresponents a delineació del projecte.	3 anys

5.2 Mitjans materials

El Consultor s'obliga a disposar de tots els mitjans materials i instal·lacions necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades, sense cap limitació pel que fa a



mitjans informàtics, tècnics o de camp, essent responsabilitat del consultor dotar-se dels recursos necessaris per garantir la qualitat dels treballs.

El Consultor disposarà del programari informàtic estàndard tipus Microsoft Office o compatible, AutoCAD o equivalent i TCQ, atès que tota la informació que s'ha de subministrar al CCM en suport informàtic ha de ser compatible amb aquest programari.

6 RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L'ADMINISTRACIÓ

El Cap de l'equip redactor mantindrà convenientment informat al CCM sobre l'estat i desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.

Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l'execució dels treballs, el Consultor garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i permanent amb el CCM. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part del CCM ha de ser atès a la major brevetat i, en tot cas, dins d'un màxim de 2 dies des de la jornada laboral en que es produeix. El consultor atendrà igualment les indicacions tècniques que, per mitjà del Consell comarcal, pugui fer l'Agència Catalana de l'Aigua durant la redacció de l'estudi i projecte, especialment pel que fa al compliment de les seves normes de redacció de projectes.

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s'establirà un programa de reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinàries s'escaiguin per a plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva importància i termini, requereixin un tractament específic.

Durant l'execució del contracte, el CCM valorarà la idoneïtat de l'equip, i podrà exigir, en cas de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat. En aquest supòsit el consultor està obligat a fer la substitució en un termini no superior a deu (10) dies. Qualsevol substitució de personal o alteració en el número o en les funcions de l'equip redactor que es produeixi a iniciativa del consultor ha de ser autoritzada prèviament pel Consell Comarcal del Maresme, havent-se de substituir per personal que compleixi amb les obligacions contractuals establertes.

Qualsevol modificació significativa de l'abast dels treballs o del termini d'execució, si s'escaigués, haurà de tenir en compte les limitacions del conveni de finançament amb l'ACA, el qual exigeix la conformitat prèvia d'aquest organisme per a modificacions del contracte.



7 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

Als tres mesos de la signatura del contracte (termini màxim), el consultor haurà de lliurar el document nº 1. Aquest lliurament parcial serà objecte de revisió per part del CCM (i l'ACA, si escau) per tal de validar l'orientació de la solució abans de la següent fase.

Abans de finalitzar el sisè mes de la durada d'execució dels treballs, el consultor lliurarà projecte constructiu per al sanejament de la urbanització de Can Palau de Sant Cebrià de Vallalta i la resta de documents, en els termes establerts tan en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars com en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

El consultor haurà d'incloure en el document final (memòria i plànols) la imatge corporativa de l'ACA i la referència al finançament 100% a càrrec del cànon de l'aigua, de conformitat amb el manual d'imatge corporativa de l'ACA.

8 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini previst per l'execució dels treballs és de **SIS (6) MESOS**, començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la presentació del corresponent estudi d'alternatives i projecte constructiu en els termes establerts en el Plec.

9 ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS

L'abonament dels treballs realitzats pel Consultor es farà mitjançant dues factures degudament conformades. L'import i el termini de presentació de cada factura coincidirà amb cada una de les fases d'execució del contracte, que es detalla a continuació:

Primera factura. La factura es presentarà durant els tres primers mesos d'execució del contracte, una vegada lliurats el document nº1, i l'import correspondrà al 30% de l'import total del contracte.

Segona factura. La factura en el moment de la recepció i validació del document definitiu, i l'import correspondrà al 70% de l'import total del contracte.



10 PRESSUPOST

Es desglossa a continuació el pressupost de licitació per a l'execució dels treballs anteriorment citats:

Prestació	Import (IVA exclòs)
a) Costos directes	
Costos salarials:	€
Desagregació per categoria professional	
Cap redactor del projecte	24.000 €
Tècnic adjunt al redactor del projecte	22.000 €
Delineant	12.181,81 €
TOTAL COSTOS SALARIALS	58.181,81 €
TOTAL COSTOS DIRECTES:	58.181,81 €
b) Costos indirectes	
Despeses generals (4%)	2.327,27 €
Benefici industrial (6%)	3.490,91 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES:	5.818,18 €
TOTAL:	64.000,00 €

El pressupost base de licitació, és fixa en la quantitat de SETANTA-SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA (77.440,00 €), IVA inclòs, dels quals SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS (64.000,00 €) corresponen a la base imposable i TRETZE MIL VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA (13.440,00 €) corresponen al 21% d'IVA.

Els imports salarials s'han fixat tenint en compte, d'una banda, els mínims establerts pel XX Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria, publicat al BOE núm. 59 de 10 de març de 2023, i, d'altra banda, l'evolució dels salaris de mercat observada en el sector dels serveis tècnics a l'administració pública.

Així mateix, s'ha considerat la dedicació efectiva estimada de cada perfil professional al projecte, atesa la naturalesa del contracte i la distribució habitual de les tasques dins dels equips multidisciplinaris.

Aquesta dedicació no és del 100% per a tot el personal, sinó parcial i ponderada segons les necessitats de cada fase del projecte, d'acord amb els criteris habituals en la contractació pública.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 PPT_Licitació Can Palau**UNITAT:** Servei de Sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** aedbc619-c4cb-42a1-854d-0cfbfc38a5bc**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2026_000000000000000000000000999400**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3085-0008/2025 - 06/11/2025 10:40**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 14/01/2026 13:56**JORDI BONET BELTRAN :** 14/01/2026 13:56**Juan Pinyol Ribas :** Director d'Acció Climàtica i Territori - 14/01/2026 17:23

Amb aquest plantejament, s'ha procedit a fixar imports ajustats i suficients, en compliment de l'article 100.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, que garanteixen la concurrència, la viabilitat i la correcta execució del servei.

El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament enunciativa, els següents:

- Els sous, plus i dietes de l'autor de l'estudi d'alternatives i de tot el personal col·laborador, ja sigui propi o extern.
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
- Les despeses generals i d'empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l'IVA.
- L'increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinari i programari necessari.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_Licitació Can Palau

UNITAT: Servei de Sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: aedbc619-c4cb-42a1-854d-0cfbfc38a5bc

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2026_00000000000000000000000000999400

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3085-0008/2025 - 06/11/2025 10:40

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 14/01/2026 13:56

JORDI BONET BELTRAN : 14/01/2026 13:56

Juan Pinyol Ribas : Director d'Acció Climàtica i Territori - 14/01/2026 17:23



Annex I: Estudi d'alternatives per a la millora de la xarxa de sanejament del barri de Can Palau a Sant Cebrià de Vallalta