

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES A LES ESTACIONS REMOTES D'ATL DE LA ZONA NORD PROCEDENTS DE LES AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS
SEGONS ELS INFORMES DE IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BB32U010	m2	Xapa perforada 1.6x1.6 mm. antilliscant.	25,60000	€
			Altres conceptes	23,10000	€
P-53	PB33-H8UM	u	Reixa per a cobriment poueta de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques	88,44	€
	BB33-H5IA	m2	Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm	60,56500	€
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,32000	€
			Altres conceptes	23,55500	€
P-54	PB92AL01	u	Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	109,80	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,60000	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
			Altres conceptes	29,20000	€
P-55	PB92E020	u	Subministre i instal·lació senyal informativa (E020) PARADA D'EMERGÈNCIA de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: PARADA D'EMERGÈNCIA (PE). La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-56	PB92E030	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 1.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-57	PB92E035	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 250 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-58	PB92E040	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 2.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 2.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES A LES ESTACIONS REMOTES D'ATL DE LA ZONA NORD PROCEDENTS DE LES AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS
SEGONS ELS INFORMES DE IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-59	PB92E050	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 4.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 4.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-60	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-61	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-62	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació	89,06	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-63	PB92-AL04	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència deus obligatori cas (M014) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US OBLIGATORI CASC PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06	€
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-64	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-65	PB92-AL06	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertiment; material corrosiu (W023) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: MATERIAL CORROSIU. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-66	PB92-AL07	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de matèria explosiu (W002) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: MATERIAL EXPLOSIU. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-67	PB92-AL08	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de extintor (F001) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-68	PB92-AL09	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de carrega en suspensió (W015) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: CÀRREGA EN SUSPENSIO. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-69	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-70	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD	89,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-71	PB92-AL12	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc d'ensopegada (W013) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC D'ENSOPEGADA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-72	PB92-AL13	u	Subministre i instal·lació de senyal us protecció oïdes (M003) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US PROTECCIÓ OÍDES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-73	PB92-AL14	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de dubxa i rentauls d'emergenciar (E011) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-74	PB92-AL15	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertiment material corrosiu (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: MATERIAL CORROSIU. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-75	PB92-AL16	u	Subministre i instal·lació de senyal us protecció ocular opaca (M007) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US PROTECCIÓ OCULAR OPACA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,76000 €
P-76	PB92-AL17	u	Subministre i instal·lació de senyal us calçat seguretat (M008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US CALÇAT DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-77	PB92-AL18	u	Subministre i instal·lació de senyal us guants de protecció (M009) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US GUANTS DE PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació.	89,06 €
	BB92ALD2	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 210x297 mm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament	80,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000 €
			Altres conceptes	8,76000 €
P-78	PM32-DZ5H	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	122,88 €
	BM3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,40000 €
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	52,05000 €
	BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	47,07000 €
			Altres conceptes	23,36000 €
P-79	PQ42-5100	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN110 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions i formació de passamur.	715,65 €
	P222-5212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	41,28000 €
	P21Y-B220	u	Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable	476,43278 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format en xapa d 3 mm treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	80,00000 €
			Altres conceptes	117,93722 €
P-80	PQ42-5101	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN110 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció.	809,43 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format en xapa d 3 mm treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	160,00000 €
	P222-5212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	41,28000 €
	P21Y-B220	u	Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable	476,43278 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P8B7-3C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual	13,78346 €
			Altres conceptes	117,93376 €
P-81	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció.	782,54 €
	P8B7-3C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual	6,89173 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format en xapa d 3 mm treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	140,00000 €
	P222-5212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	41,28000 €
	P21Y-B220	u	Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable	476,43278 €
			Altres conceptes	117,93549 €
P-82	PQ42-5161	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN160 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció.	889,43 €
	P8B7-3C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual	13,78346 €
	P21Y-B220	u	Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable	476,43278 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format en xapa d 3 mm treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	240,00000 €
	P222-5212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	41,28000 €
			Altres conceptes	117,93376 €
P-83	PQ42-5200	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN200 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció.	842,54 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format en xapa d 3 mm treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	200,00000 €
	P222-5212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	41,28000 €
	P21Y-B220	u	Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable	476,43278 €
	P8B7-3C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual	6,89173 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	117,93549 €
P-84	PQ42-5201	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN200 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció.	969,43 €
	P21Y-B220	u	Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable	476,43278 €
	P8B7-3C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual	13,78346 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format en xapa d 3 mm treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	320,00000 €
	P222-5212	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	41,28000 €
			Altres conceptes	117,93376 €
P-85	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada.	46,92 €
	B9PB-0IPQ	m	Protecció grao antilliscant xtra grip	44,00000 €
			Altres conceptes	2,92000 €
P-86	PQN2U001	u	Canvi de la posició del tub de ventilació existent, inclou els treballs de perforació de llosa de l'arqueta	118,56 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,56000 €
			Altres conceptes	117,00000 €
P-87	PQN2U002	m	Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació.	303,92 €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	52,50000 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,56000 €
	PB14U-004	m	Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i diàmetre 40 mm, col·locat amb tacs d'expansió i cargols i ancoratges cada 2,00 metres.	74,36826 €
			Altres conceptes	175,49174 €
P-88	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada.	219,19 €
	P89B-QEP0	m2	Pintat de element d'acer galvanitzat, de planxa, a l'esmalt martelè, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	19,13401 €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	140,00000 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,56000 €
			Altres conceptes	58,49599 €
P-89	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit.	229,55 €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	52,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/05/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,56000 €
			Altres conceptes	175,49000 €
P-90	PQN2U005	u	Canvi de posició de la prolongació existent exterior de l'escales.	60,06 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,56000 €
			Altres conceptes	58,50000 €
P-91	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada.	454,57 €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	350,00000 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,80000 €
	P89B-QEP0	m2	Pintat de element d'acer galvanitzat, de planxa, a l'esmalt martelè, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	38,26802 €
			Altres conceptes	58,50198 €
P-92	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada.	202,06 €
	B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,56000 €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	140,00000 €
	P89B-QEP0	m2	Pintat de element d'acer galvanitzat, de planxa, a l'esmalt martelè, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	19,13401 €
			Altres conceptes	41,36599 €
P-93	PRE4-TEYU	u	Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals	14,35 €
			Altres conceptes	14,35000 €
P-94	PY06-614U	u	Rejuntat amb morter de reparació de marc de tapa d'accés a l'arqueta	91,44 €
	B07C-1NF9	kg	Morter de reparació	62,00000 €
			Altres conceptes	29,44000 €

Cardedeu, novembre de 2024

El Director del treball:

L'Autor del Projecte Constructiu:

Ferran Gil Calvet
Responsable d'actuacions de manteniment
Direcció de Manteniment

Pere Pujol i Herrera
Enginyer Civil, Col. 10.674

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	01	L7-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT LLIÇA DE VALL
APARTAT	01	EDIFICI BOMBAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92E020	u	Subministre i instal·lació senyal informativa (E020) PARADA D'EMERGÈNCIA de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: PARADA D'EMERGÈNCIA (PE). La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 55)	89,06	3,000	267,18
2	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	14,000	1.352,68
3	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	2,000	178,12
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	10,000	469,20
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	PB92E030	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 1.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT	01.01.01.01			2.728,51	

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	01	L7-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT LLIÇA DE VALL
APARTAT	02	CALDERÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	139,650	1.205,18
2	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	80,000	723,20
3	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	16,000	286,56
4	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	1,000	194,69
5	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	3,000	768,21
6	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
TOTAL	APARTAT	01.01.01.02			3.480,93	

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	01	L7-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT LLIÇA DE VALL				
APARTAT	03	ARQUETA L7-1C, VÀLVULES				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	3,000	51,54
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,200	444,53
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL	APARTAT	01.01.01.03			950,64	

PRESSUPOST

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	01	L7-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT LLIÇA DE VALL				
APARTAT	04	ARQUETA L7-39, CABALÍMETRE				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	3,000	51,54
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,100	424,33
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL	APARTAT	01.01.01.04			930,44	

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	3,000	51,54
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,700	343,50
3	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
4	PQ42-5100	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN110 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions i formació de passamur. (P - 79)	715,65	1,000	715,65
5	PQ42-5101	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN110 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 80)	809,43	1,000	809,43
TOTAL	APARTAT		01.01.01.05			2.139,31

PRESSUPOST

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	9,000	154,62
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,500	707,21
3	PQN2U005	u	Canvi de posició de la prolongació existent exterior de l'escales. (P - 90)	60,06	1,000	60,06
4	P442-5001	u	Subministrament i col·locació de xapa perforada en tub de ventilació. (P - 18)	42,06	1,000	42,06
TOTAL	APARTAT		01.01.01.06			963,95

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	9,000	154,62
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,500	707,21
3	PQN2U005	u	Canvi de posició de la prolongació existent exterior de l'escales. (P - 90)	60,06	1,000	60,06
4	P442-5001	u	Subministrament i col·locació de xapa perforada en tub de ventilació. (P - 18)	42,06	1,000	42,06
TOTAL APARTAT			01.01.01.07		963,95	

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	8,000	375,36
5	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit. (P - 89)	229,55	1,000	229,55
6	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
7	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL APARTAT			01.01.02.01		1.463,55	

PRESSUPOST

Pàg.: 9

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	02	M5-02 DIPÒSIT EL MASNOU
APARTAT	02	CASETA VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,200	307,28
4	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	69,825	602,59
5	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	80,000	723,20
6	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	16,000	286,56
7	P9S0-5Z7R	u	Formació de grao amb entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, 1000x300 mm, col·locat (P - 38)	45,47	5,000	227,35
TOTAL	APARTAT		01.01.02.02		2.325,10	

PRESSUPOST

Pàg.: 10

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	02	M5-02 DIPÒSIT EL MASNOU
APARTAT	03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.02.03		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	12,000	206,16
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	4,600	929,48
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL APARTAT			01.01.02.04		1.590,21	

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,800	363,71
TOTAL APARTAT			01.01.02.05		449,61	

PRESSUPOST

Pàg.: 13

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	02	M5-02 DIPÒSIT EL MASNOU
APARTAT	06	ARQUETA M5-35

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,100	424,33
TOTAL	APARTAT	01.01.02.06			527,41	

PRESSUPOST

Pàg.: 14

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	02	M5-02 DIPÒSIT EL MASNOU
APARTAT	07	ARQUETA M5-62

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,100	424,33
TOTAL	APARTAT	01.01.02.07			527,41	

PRESSUPOST

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,900	788,03
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	3,500	896,25
4	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	2,000	355,88
5	P2145-4RS2	u	Arrencada de tapa metàl·lica tipus papallona, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 5)	52,13	2,000	104,26
TOTAL	APARTAT		01.01.02.08			2.247,50

PRESSUPOST

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	12,000	206,16
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	4,600	929,48
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	2,000	909,14
TOTAL	APARTAT		01.01.02.09			2.044,78

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92E020	u	89,06	2,000	178,12
		Subministre i instal·lació senyal informativa (E020) PARADA D'EMERGÈNCIA de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: PARADA D'EMERGÈNCIA (PE). La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 55)			
2	PB92-AL11	u	89,06	2,000	178,12
		Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)			
3	PB92E030	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació senyal d'advertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 1.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)			
TOTAL	APARTAT		01.01.03.01		445,30

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)			
TOTAL	APARTAT		01.01.03.02		89,06

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	3,000	51,54
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,000	202,06
TOTAL	APARTAT		01.01.03.03			253,60

PRESSUPOST

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	5,000	234,60
TOTAL	APARTAT		01.01.03.04		234,60	

PRESSUPOST

Pàg.: 21

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	04	M5-04 DIPÒSIT ALELLA (NOU)
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	P2149341	m	Desmuntatge d'escala existent, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	65,39	6,000	392,34
5	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
6	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	52,000	13.315,64
7	PQN2U002	m	Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 87)	303,92	4,500	1.367,64
8	PB133E00	m	Subministrament i instal·lació d'anells de PRFV de protecció d'escala vertical d'accés al dipòsit, segons plànols de detall. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 44)	96,32	2,500	240,80
9	P2148341	u	Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)	7,48	3,000	22,44
TOTAL	APARTAT		01.01.04.01			15.909,13

PRESSUPOST

Pàg.: 22

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	04	M5-04 DIPÒSIT ALELLA (NOU)
APARTAT	02	CASETA VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,100	424,33
3	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	2,000	193,24
4	PB92-AL04	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència deus obligatori cas (M014) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US OBLIGATORI CASC PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 63)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.04.02			809,71

PRESSUPOST

Pàg.: 23

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	04	M5-04 DIPÒSIT ALELLA (NOU)
APARTAT	03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT	01.01.04.03			89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 24

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	04	M5-04 DIPÒSIT ALELLA (NOU)
APARTAT	04	URBANITZACIÓ INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)	1,28	120,000	153,60
2	P222-U114	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)	4,25	24,000	102,00
3	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 12)	3,79	80,000	303,20
4	P921-U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 36)	35,60	16,000	569,60
5	P9G1-0010	m2	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissets que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb encofrat i bissets, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 37)	30,09	80,000	2.407,20
6	PB31-P6A1	m	Formació de graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i 1,8 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, i replè de formigó HM-15 amb acabat superficial rugos. (P - 51)	38,84	120,000	4.660,80
TOTAL	APARTAT	01.01.04.04			8.196,40	

PRESSUPOST

Pàg.: 25

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	05	M5-31 A-57 POU ALELLA CONDUCCIÓ GRAL.

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	3,000	267,18
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PB92E035	u	Subministre i instal·lació senyal d'advertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 250 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	SOTSCAPÍTOL		01.01.05			534,36

PRESSUPOST

Pàg.: 26

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	8,000	375,36
TOTAL	APARTAT		01.01.06.01			642,54

PRESSUPOST

Pàg.: 27

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA
APARTAT	02	CASETA VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92E035	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 250 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.06.02		267,18	

PRESSUPOST

Pàg.: 28

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA
APARTAT	03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.06.03		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 29

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA				
APARTAT	04	ARQUETA M6-58 VENTOSA				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,700	343,50
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL	APARTAT	01.01.06.04			866,79	

PRESSUPOST

Pàg.: 30

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA				
APARTAT	05	URBANITZACIÓ INTERIOR				
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)	1,28	45,000	57,60
2	P222-U114	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)	4,25	9,000	38,25
3	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 12)	3,79	30,000	113,70
4	P921-U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 36)	35,60	6,000	213,60
5	P9G1-0010	m2	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissets que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb encofrat i bissets, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 37)	30,09	30,000	902,70
6	PB31-P6A1	m	Formació de graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i 1,8 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, i replè de formigó HM-15 amb acabat superficial rugos. (P - 51)	38,84	90,000	3.495,60
TOTAL	APARTAT	01.01.06.05			4.821,45	

PRESSUPOST

Pàg.: 31

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	07	M6-06 DIPÒSIT TEIÀ
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	7,000	328,44
5	PB133EE3	u	Subministrament i instal·lació de porta de una fulla en acer galvanitzat de mides 210x80 cm, ancorada a la paret del dipòsit mitjançant marc, amb pany i ancoratge per cademat, amb visera per evitar intrusisme, s'inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació. (P - 47)	783,04	1,000	783,04
TOTAL	APARTAT		01.01.07.01			1.378,66

PRESSUPOST

Pàg.: 32

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	07	M6-06 DIPÒSIT TEIÀ
APARTAT	02	CASETA VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005)de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92E035	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 250 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.07.02			267,18

PRESSUPOST

Pàg.: 33

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	08	M7-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN PRATS)
APARTAT	01	CASETA VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	3,000	267,18
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	2,000	178,12
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	3,000	267,18
4	PB32-U060	m2	Subministrant i col·locació sota plataforma de Tramex existent, de xapa amb perforacions 8x8 mm., inclòs talls i elements d'ancoratge a xapa. (P - 52)	48,70	8,400	409,08
5	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	3,000	289,86
TOTAL	APARTAT		01.01.08.01			1.411,42

PRESSUPOST

Pàg.: 34

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	08	M7-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN PRATS)
APARTAT	02	CASETA PLAQUES SOLARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
5	PB92-AL07	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de materia explosiu (W002) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: MATERIAL EXPLOSIU. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 66)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.08.02			445,30

PRESSUPOST

Pàg.: 35

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	08	M7-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN PRATS)
APARTAT	03	DIPÒSIT AUXILIAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
5	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit. (P - 89)	229,55	1,000	229,55
6	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
7	P4Z1-H9MR	u	Instal·lació de tirador d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat a tapa de xapa d'alumini o acer. (P - 26)	33,90	8,000	271,20
8	P89S-4W4T	m	Pintat de barana de PRFV existent, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 34)	11,52	21,980	253,21
9	P89S-4W4P	u	Pintat de prolongació exterior de escala de PRFV deteriorat, amb pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 33)	33,50	1,000	33,50
TOTAL APARTAT			01.01.08.03		1.495,63	

PRESSUPOST

Pàg.: 36

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	08	M7-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN PRATS)
APARTAT	04	ARQUETA M7-04

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	7,000	120,26
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,100	626,39
TOTAL APARTAT			01.01.08.04		746,65	

PRESSUPOST

Pàg.: 37

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)
APARTAT	01	EDIFICI BOMBAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	2,000	178,12
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	2,000	178,12
3	PB92E020	u	Subministre i instal·lació senyal informativa (E020) PARADA D'EMERGÈNCIA de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: PARADA D'EMERGÈNCIA (PE). La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 55)	89,06	2,000	178,12
4	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
5	PB92E040	u	Subministre i instal·lació senyal d'advertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 2.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 2.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 58)	89,06	1,000	89,06
6	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	111,720	964,14
7	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	80,000	723,20
8	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	16,000	286,56
9	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	1,000	194,69
10	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	3,000	768,21
11	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques	202,06	1,000	202,06

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 38

segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)

TOTAL	APARTAT	01.01.09.01	3.851,34
--------------	----------------	--------------------	-----------------

PRESSUPOST

Pàg.: 39

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)				
APARTAT	02	ARQUETA M8-3C				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,900	383,91
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL	APARTAT		01.01.09.02			941,56

PRESSUPOST

Pàg.: 40

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)				
APARTAT	03	ARQUETA M8-3D				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
TOTAL	APARTAT		01.01.09.03			388,99

PRESSUPOST

Pàg.: 41

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)
APARTAT	04	ARQUETA M8-3I

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,000	404,12
TOTAL	APARTAT		01.01.09.04			507,20

PRESSUPOST

Pàg.: 42

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)
APARTAT	05	ARQUETA M8-2K

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,000	404,12
TOTAL	APARTAT		01.01.09.05			507,20

PRESSUPOST

Pàg.: 43

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	10	M8-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (LA TORRETA)
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	16,000	750,72
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL APARTAT			01.01.10.01		1.390,17	

PRESSUPOST

Pàg.: 44

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	10	M8-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (LA TORRETA)
APARTAT	02	CASETA DE VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	0,600	57,97
TOTAL APARTAT			01.01.10.02		236,09	

PRESSUPOST

Pàg.: 45

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	89,06	1,000	89,06
TOTAL APARTAT			01.01.10.03		178,12

PRESSUPOST

Pàg.: 46

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21B4011	u	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	202,06	1,500	303,09
TOTAL APARTAT			01.01.10.04		371,81

PRESSUPOST

Pàg.: 47

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	10	M8-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (LA TORRETA)
APARTAT	05	ARQUETA M8-3F

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
TOTAL	APARTAT	01.01.10.05			371,81	

PRESSUPOST

Pàg.: 48

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	6,000	281,52
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
TOTAL	APARTAT	01.01.11.01			1.140,16	

PRESSUPOST

Pàg.: 49

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	0,650	62,80
4	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,100	281,68
TOTAL	APARTAT		01.01.11.02		522,60	

PRESSUPOST

Pàg.: 50

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.11.03		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 51

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,900	383,91
3	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
4	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
5	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
TOTAL	APARTAT	01.01.11.04			1.924,76	

PRESSUPOST

Pàg.: 52

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
TOTAL	APARTAT	01.01.11.05			371,81	

PRESSUPOST

Pàg.: 53

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR
APARTAT	06	ARQUETA N6-1Z

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
TOTAL	APARTAT		01.01.11.06			371,81

PRESSUPOST

Pàg.: 54

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR
APARTAT	07	ARQUETA ENTRADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,900	383,91
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	2,000	93,84
TOTAL	APARTAT		01.01.11.07			546,47

PRESSUPOST

Pàg.: 55

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR
APARTAT	08	DIPÒSIT AUXILIAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	6,000	281,52
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
7	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit. (P - 89)	229,55	1,000	229,55
TOTAL	APARTAT		01.01.11.08		1.369,71	

PRESSUPOST

Pàg.: 56

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR
APARTAT	09	CASETA VÀLVULES DIP. AUXILIAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	17,000	797,64
TOTAL	APARTAT		01.01.11.09		797,64	

PRESSUPOST

Pàg.: 57

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	15,000	703,80
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL APARTAT			01.01.12.01		1.343,25	

PRESSUPOST

Pàg.: 58

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)
APARTAT	02	CASETA DE VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,100	281,68
TOTAL APARTAT			01.01.12.02		459,80	

PRESSUPOST

Pàg.: 59

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)
APARTAT	03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT	01.01.12.03			89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 60

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)
APARTAT	04	ARQUETA N6-1T

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,700	343,50
TOTAL	APARTAT	01.01.12.04			429,40	

PRESSUPOST

Pàg.: 61

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)
APARTAT	05	ARQUETA N6-1S

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,900	383,91
3	PQN2U005	u	Canvi de posició de la prolongació existent exterior de l'escala. (P - 90)	60,06	1,000	60,06
4	P2148342	u	Tall de barra d'ancoratge llosa de formigó armat DN 20 a 25 mm. (P - 2)	18,70	2,000	37,40
5	PB33-H8UM	u	Reixa per a cobriment poueta de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques (P - 53)	88,44	1,000	88,44
6	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cadenat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
7	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
TOTAL	APARTAT	01.01.12.05				1.891,47

PRESSUPOST

Pàg.: 62

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	13	N6-04 DIPÒSIT VILASSAR
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	18,000	844,56
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	2,000	744,54
6	P2149341	m	Desmuntatge d'escala existent, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	65,39	6,000	392,34
7	PQN2U002	m	Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 87)	303,92	6,000	1.823,52
8	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	115,000	29.448,05
9	P9S0-5Z7R	u	Formació de grao amb entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, 1000x300 mm, col·locat (P - 38)	45,47	4,000	181,88
TOTAL	APARTAT	01.01.13.01				33.702,07

PRESSUPOST

Pàg.: 63

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	13	N6-04 DIPÒSIT VILASSAR
APARTAT	02	CASETA COMANDAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	3,000	267,18
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	7,200	1.454,83
4	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	30,000	7.682,10
5	P9S0-5Z7R	u	Formació de grao amb entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, 1000x300 mm, col·locat (P - 38)	45,47	4,000	181,88
6	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	234,612	2.024,70
7	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	120,000	1.084,80
8	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	24,000	429,84
9	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antideslisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	4,000	778,76
TOTAL APARTAT			01.01.13.02		13.993,15	

PRESSUPOST

Pàg.: 64

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	14	N6-05 DIPÒSIT VILASSAR DE MAR
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	14,000	656,88
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	P89S-4W4P	u	Pintat de prolongació exterior de escala de PRFV deteriorat, amb pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 33)	33,50	1,000	33,50
TOTAL APARTAT			01.01.14.01		1.329,83	

PRESSUPOST

Pàg.: 65

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,100	281,68
4	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	0,650	62,80
TOTAL	APARTAT		01.01.14.02		522,60	

PRESSUPOST

Pàg.: 66

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.14.03		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 67

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	14	N6-05 DIPÒSIT VILASSAR DE MAR
APARTAT	04	ARQUETA ELECTROCLORACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL06	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertiment; material corrosiu (W023) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: MATERIAL CORROSIU. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 65)	89,06	1,000	89,06
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,500	384,11
4	PB92E030	u	Subministre i instal·lació senyal d'advertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 1.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT	01.01.14.04			651,29	

PRESSUPOST

Pàg.: 68

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	15	N6-07 DIPÒSIT CABRERA DE MAR
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	15,000	703,80
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	P2148341	u	Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)	7,48	1,000	7,48
TOTAL	APARTAT	01.01.15.01			1.350,73	

PRESSUPOST

Pàg.: 69

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,100	281,68
4	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	0,650	62,80
TOTAL	APARTAT		01.01.15.02		522,60	

PRESSUPOST

Pàg.: 70

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.15.03		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 71

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	15	N6-07 DIPÒSIT CABRERA DE MAR
APARTAT	04	ARQUETA N6-1U

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,650	333,40
TOTAL	APARTAT		01.01.15.04			419,30

PRESSUPOST

Pàg.: 72

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	15	N6-07 DIPÒSIT CABRERA DE MAR
APARTAT	05	DIPÒSIT AUXILIAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit. (P - 89)	229,55	1,000	229,55
5	P4Z1-H9MR	u	Instal·lació de tirador d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat a tapa de xapa d'alumini o acer. (P - 26)	33,90	1,000	33,90
TOTAL	APARTAT		01.01.15.05			530,63

PRESSUPOST

Pàg.: 73

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQN2PR01	u	46,92	17,000	797,64
		Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)			
TOTAL	APARTAT	01.01.15.06			797,64

PRESSUPOST

Pàg.: 74

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-DZ5H	u	122,88	1,000	122,88
		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 78)			
2	PB92-AL08	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de extintor (F001) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 67)			
3	PB92-AL03	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)			
4	P446-DMC8	kg	9,04	91,845	830,28
		Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)			
5	PQN2PR01	u	46,92	30,000	1.407,60
		Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)			
6	P9S0-5Z7R	u	45,47	3,000	136,41
		Formació de grao amb entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, 1000x300 mm, col·locat (P - 38)			
7	P442-DG2W	kg	8,63	26,250	226,54
		Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)			
8	PB133EE1	m	256,07	2,900	742,60
		Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)			
TOTAL	APARTAT	01.01.16.01			3.644,43

PRESSUPOST

Pàg.: 75

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	16	N7-01 OBTURADOR DE DOSRIUS
APARTAT	02	CASETA COMANDAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)					
TOTAL	APARTAT	01.01.16.02			89,06

PRESSUPOST

Pàg.: 76

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	16	N7-01 OBTURADOR DE DOSRIUS
APARTAT	03	ARQUETA CAN MASSUET

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQN2PR01	u	46,92	8,000	375,36
Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)					
2	P214X-HCP5	m2	839,84	1,280	1.075,00
Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)					
3	P442-1001	u	177,94	1,000	177,94
Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cadenat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)					
TOTAL	APARTAT	01.01.16.03			1.628,30

PRESSUPOST

Pàg.: 77

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	16	N7-01 OBTURADOR DE DOSRIUS				
APARTAT	04	ARQUETA SORTIDA				
1	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	0,700	141,44
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
TOTAL	APARTAT		01.01.16.04			360,63

PRESSUPOST

Pàg.: 78

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	17	N7-03 DIPÒSIT ÒRRIUS				
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORIZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
5	P2149345	m	Desmuntatge de barana existent, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	39,68	5,000	198,40
6	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	5,000	1.280,35
TOTAL	SOTSCAPÍTOL		01.01.17			1.834,99

PRESSUPOST

Pàg.: 79

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)
APARTAT	01	DIPÒSIT LA ROCA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
5	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	11,000	516,12
TOTAL	APARTAT		01.01.18.01		1.155,57	

PRESSUPOST

Pàg.: 80

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)
APARTAT	02	CASETA COMANDAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,600	323,30
3	PB92-AL04	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència deus obligatori cas (M014) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US OBLIGATORI CASC PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 63)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
5	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	6,000	579,72
6	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.18.02		1.256,10	

PRESSUPOST

Pàg.: 81

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)
APARTAT	03	ARQUETA VÀLVULA SORTIDA N8-87

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	10,000	469,20
TOTAL	APARTAT	01.01.18.03			469,20	

PRESSUPOST

Pàg.: 82

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)
APARTAT	04	DIPÒSIT C-230

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entomapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
5	P89S-4W4T	m	Pintat de barana de PRFV existent, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 34)	11,52	43,960	506,42
6	P89S-4W4P	u	Pintat de prolongació exterior de escala de PRFV deteriorat, amb pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 33)	33,50	1,000	33,50
TOTAL	APARTAT	01.01.18.04			1.179,37	

PRESSUPOST

Pàg.: 83

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)				
APARTAT	05	ARQUETA CABALÍMETRE C-230				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,700	343,50
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL	APARTAT		01.01.18.05			866,79

PRESSUPOST

Pàg.: 84

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD				
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD				
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)				
APARTAT	06	ARQUETA V. MOTORITZADA C-230				
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,700	343,50
TOTAL	APARTAT		01.01.18.06			412,22

PRESSUPOST

Pàg.: 85

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)
APARTAT	07	ARQUETA SORTIDA C-230

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
2 P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
TOTAL	APARTAT	01.01.18.07			1.252,94

PRESSUPOST

Pàg.: 86

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)
APARTAT	08	ARQUETA DESGUÀS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	10,000	469,20
TOTAL	APARTAT	01.01.18.08			469,20

PRESSUPOST

Pàg.: 87

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	01	CASETA DE VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL11	u	89,06	4,000	356,24
		Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)			
2	PB92-AL10	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)			
3	PB92-AL05	u	89,06	2,000	178,12
		Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)			
4	PQN2PR01	u	46,92	24,000	1.126,08
		Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)			
5	P442-DG2W	kg	8,63	363,090	3.133,47
		Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)			
6	P446-DMC8	kg	9,04	240,000	2.169,60
		Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)			
7	P4Z0-61TB	u	17,91	48,000	859,68
		Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)			
8	P9S1-U030	m2	194,69	3,000	584,07
		Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)			
9	PB133EE1	m	256,07	9,000	2.304,63
		Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)			
10	PQN2U0EX	m	202,06	6,500	1.313,39
		Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)			
11	PB92E050	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació senyal d'advertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 4.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 4.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 59)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 88

TOTAL	APARTAT	01.01.19.01	12.203,40
-------	---------	-------------	-----------

PRESSUPOST

Pàg.: 89

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	11,000	516,12
2	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL	APARTAT	01.01.19.02			888,39	

PRESSUPOST

Pàg.: 90

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	2,000	178,12
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL14	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de dutxa i rentauells d'emergència (E011) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 73)	89,06	1,000	89,06
4	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	27,930	241,04
5	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	80,000	723,20
6	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	16,000	286,56
7	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	4,000	1.024,28
8	P9S0-5Z7R	u	Formació de grao amb entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, 1000x300 mm, col·locat (P - 38)	45,47	5,000	227,35
TOTAL	APARTAT	01.01.19.03			2.858,67	

PRESSUPOST

Pàg.: 91

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,900	383,91
3	PB92-AL15	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment material corrosiu (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent:MATERIAL CORROSIU. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 74)	89,06	1,000	89,06
TOTAL APARTAT			01.01.19.04		576,05	

PRESSUPOST

Pàg.: 92

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	13,000	223,34
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,900	788,03
3	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	146,633	1.265,44
4	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	60,000	542,40
5	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	12,000	214,92
6	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	12,250	2.384,95
7	P2148342	u	Tall de barra d'ancoratgde llosa de formigó armat DN 20 a 25 mm. (P - 2)	18,70	4,000	74,80
TOTAL APARTAT			01.01.19.05		5.493,88	

PRESSUPOST

Pàg.: 93

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	06	ARQUETA SECCIONAMENT N8-5J

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	11,000	188,98
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,300	666,80
3	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	146,633	1.265,44
4	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	60,000	542,40
5	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	12,000	214,92
6	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	12,250	2.384,95
7	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	10,500	2.688,74
TOTAL	APARTAT		01.01.19.06			7.952,23

PRESSUPOST

Pàg.: 94

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	07	ARQUETA SECCIONAMENT N8-5K

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	8,000	137,44
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,500	505,15
3	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	146,633	1.265,44
4	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	60,000	542,40
5	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	12,000	214,92
6	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	12,250	2.384,95
7	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	10,500	2.688,74
8	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 81)	782,54	1,000	782,54
9	PQ42-5161	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN160 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 82)	889,43	1,000	889,43
TOTAL	APARTAT		01.01.19.07			9.411,01

PRESSUPOST

Pàg.: 95

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	08	ARQUETA N8-5N

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	2,000	438,38
TOTAL APARTAT			01.01.19.08		741,47	

PRESSUPOST

Pàg.: 96

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	09	ARQUETA SN1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	8,000	137,44
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
3	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	2,000	438,38
TOTAL APARTAT			01.01.19.09		878,91	

PRESSUPOST

Pàg.: 97

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	10	ARQUETA SN2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	20,000	343,60
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	6,000	1.212,36
TOTAL	APARTAT	01.01.19.10			1.555,96	

PRESSUPOST

Pàg.: 98

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR
APARTAT	11	ARQUETA SN3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	16,000	274,88
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	5,000	1.010,30
3	PB133E00	m	Subministrament i instal·lació d'anells de PRFV de protecció d'escala vertical d'accés al dipòsit, segons plànols de detall. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 44)	96,32	3,000	288,96
4	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	2,000	438,38
5	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 81)	782,54	1,000	782,54
6	PQ42-5161	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN160 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 82)	889,43	1,000	889,43
TOTAL	APARTAT	01.01.19.11			3.684,49	

PRESSUPOST

Pàg.: 99

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	01	DIPÒSIT LA ROCA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
5	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	15,000	703,80
6	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit. (P - 89)	229,55	1,000	229,55
TOTAL	APARTAT		01.01.20.01		1.572,80	

PRESSUPOST

Pàg.: 100

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	02	CASETA COMANDAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL04	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència deus obligatori cas (M014) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US OBLIGATORI CASC PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 63)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
3	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	6,000	579,72
TOTAL	APARTAT		01.01.20.02		757,84	

PRESSUPOST

Pàg.: 101

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)					
TOTAL	APARTAT	01.01.20.03			89,06

PRESSUPOST

Pàg.: 102

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	04	ARQUETA N9-90

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQN2U0EX	m	202,06	1,700	343,50
Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)					
TOTAL	APARTAT	01.01.20.04			343,50

PRESSUPOST

Pàg.: 103

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	05	ARQUETA V2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	7,000	120,26
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,200	444,53
TOTAL	APARTAT	01.01.20.05			564,79	

PRESSUPOST

Pàg.: 104

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	06	ARQUETA V3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	7,000	120,26
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,200	444,53
3	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
4	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 81)	782,54	1,000	782,54
5	PQ42-5161	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN160 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 82)	889,43	1,000	889,43
TOTAL	APARTAT	01.01.20.06			2.691,33	

PRESSUPOST

Pàg.: 105

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS
APARTAT	07	ARQUETA V2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	7,000	120,26
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,300	464,74
TOTAL	APARTAT		01.01.20.07			585,00

PRESSUPOST

Pàg.: 106

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	21	O6-01 DIPÒSIT MATARÓ C-100

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92E040	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 2.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 2.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 58)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL09	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de carrega en suspensió (W015) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: CÀRREGA EN SUSPENSÍO. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 68)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	SOTSCAPÍTOL		01.01.21		178,12	

PRESSUPOST

Pàg.: 107

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	23,000	1.079,16
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	PB13-3FE1	m	Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 48)	30,52	3,000	91,56
TOTAL APARTAT			01.01.22.01		1.810,17	

PRESSUPOST

Pàg.: 108

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	02	CASETA ENTRADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	0,650	62,80
4	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,100	281,68
5	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
6	PB92-AL12	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc d'ensopegada (W013) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC D'ENSOPEGADA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 71)	89,06	1,000	89,06
TOTAL APARTAT			01.01.22.02		700,72	

PRESSUPOST

Pàg.: 109

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT	01.01.22.03			89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 110

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	04	ARQUETA 07-79

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,000	404,12
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,100	281,68
4	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
5	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
TOTAL	APARTAT	01.01.22.04			2.024,64	

PRESSUPOST

Pàg.: 111

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	05	ARQUETA 07-1A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	58,61	1,875	109,89
2	P6182-44TZ	m2	Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcarí (P - 27)	42,04	7,450	313,20
3	P811-3FI7	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 28)	26,67	14,900	397,38
4	P4BC-43MT	kg	Armadura per a mur AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 23)	2,11	149,000	314,39
5	P45F0-X10P	m3	Formigonament de lloses amb formigó HA-30/F / 20 / IIb amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb cubilot (P - 21)	157,16	1,875	294,68
6	P4B8-D6Q9	kg	Armadura per a d'estructura AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 22)	2,06	150,000	309,00
7	P4D6-3UFV	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m (P - 24)	62,61	6,248	391,19
8	P21B4011	u	Desmuntatge de graó tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	5,000	85,90
9	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	5,000	1.010,30
10	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	7,450	1.907,72
11	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	2,000	355,88
12	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replens, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 81)	782,54	1,000	782,54
13	PQ42-5161	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN160 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replens, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 82)	889,43	1,000	889,43
14	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	2,000	438,38

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 112

TOTAL	APARTAT	01.01.22.05	7.599,88
-------	---------	-------------	----------

PRESSUPOST

Pàg.: 113

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	06	ARQUETA VIAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2U0AL	u	Subministrament i instal·lació prolongació telescòpica de escales interior amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, amb sistema d'ancoratge en el marc de formigó de l'arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 91)	454,57	1,000	454,57
TOTAL	APARTAT	01.01.22.06			454,57	

PRESSUPOST

Pàg.: 114

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	22	07-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180
APARTAT	07	CASETA RUPTOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92E030	u	Subministre i instal·lació senyal d'avertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 1.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 1.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL13	u	Subministre i instal·lació de senyal us protecció oïdes (M003) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US PROTECCIÓ OÏDES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 72)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT	01.01.22.07			356,24	

PRESSUPOST

Pàg.: 115

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	23	O9-04 ESTACIÓ BOMBAMENT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	01	EDIFICI BOMBAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92E020	u	Subministre i instal·lació senyal informativa (E020) PARADA D'EMERGÈNCIA de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: PARADA D'EMERGÈNCIA (PE). La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 55)	89,06	2,000	178,12
2	P867-F010	m	Revestiment de parament amb làmina vinílica de 30 cm d'amplada, reforçada amb fibra de vidre, amb franges goges-negres col·locat adherit (P - 29)	25,17	38,000	956,46
3	PB92E040	u	Subministre i instal·lació senyal d'advertiment de CARREGA MÀXIMA POLIPAS 2.000 Kg de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: CARREGA MÀXIMA 2.000 KG. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 58)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005)de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
5	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	3,000	267,18
6	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	3,000	267,18
7	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	13,500	2.628,32
TOTAL APARTAT			01.01.23.01		4.475,38	

PRESSUPOST

Pàg.: 116

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	23	O9-04 ESTACIÓ BOMBAMENT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	02	CALDERÍ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P442-DG2W	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 19)	8,63	139,650	1.205,18
2	P446-DMC8	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, sorrejat i amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 20)	9,04	80,000	723,20
3	P4Z0-61TB	u	Subministrament i col·locació d'ancoratge mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16, 20 i 25 mm, amb doble volandera i femella. (P - 25)	17,91	16,000	286,56
4	P9S1-U030	m2	Paviment d'entramat de 30x30x3 antidesllisant, d'acer galvanitzat, amb platines portants de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm, amb fons de xapa perforada 8x8 i 16 mm. a centre de forat, col·locada a l'obra amb soldadura. (P - 39)	194,69	1,000	194,69
5	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	3,000	768,21
6	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,500	303,09
TOTAL APARTAT			01.01.23.02		3.480,93	

PRESSUPOST

Pàg.: 117

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	23	O9-04 ESTACIÓ BOMBAMENT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	03	ARQUETA O9-36

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	4,000	808,24
2	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	46,000	2.158,32
3	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	4,000	1.489,08
TOTAL	APARTAT		01.01.23.03		4.455,64	

PRESSUPOST

Pàg.: 118

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	23	O9-04 ESTACIÓ BOMBAMENT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	04	ARQUETA VENTOSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	0,800	161,65
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
TOTAL	APARTAT		01.01.23.04		380,84	

PRESSUPOST

Pàg.: 119

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	24	O9-05 DIPÒSIT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
5	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	98,000	25.094,86
TOTAL APARTAT			01.01.24.01		25.734,31	

PRESSUPOST

Pàg.: 120

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	24	O9-05 DIPÒSIT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	02	CASETA DE VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	3,000	267,18
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL14	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de dutxa i rentauells d'emergència (E011) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 73)	89,06	1,000	89,06
5	PB32-U060	m2	Subministrament i col·locació sota plataforma de Tramex existent, de xapa amb perforacions 8x8 mm., inclòs talls i elements d'ancoratge a xapa. (P - 52)	48,70	13,030	634,56
TOTAL APARTAT			01.01.24.02		1.168,92	

PRESSUPOST

Pàg.: 121

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	24	O9-05 DIPÒSIT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	03	ARQUETA DESGUÀS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB133EE1	m	Subministrant i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	8,500	2.176,60
2	PQN2U003	u	Subministrant i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
3	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	5,000	1.010,30
4	PQ42-5200	u	Subministrant i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN200 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 83)	842,54	1,000	842,54
5	PQ42-5201	u	Subministrant i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN200 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 84)	969,43	1,000	969,43
6	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	17,000	292,06
7	PB13-3FE1	m	Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 48)	30,52	1,500	45,78
8	PB133EE2	u	Subministrant i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL	APARTAT		01.01.24.03			5.928,17

PRESSUPOST

Pàg.: 122

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	24	O9-05 DIPÒSIT SANTA MARIA DE PALAUTORDER
APARTAT	04	ARQUETA SN-1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,500	505,15
3	PQN2U003	u	Subministrant i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
TOTAL	APARTAT		01.01.24.04			827,42

PRESSUPOST

Pàg.: 123

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	12,000	563,04
5	P21B4011	u	Desmuntatge de grao tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	1,000	17,18
6	PQN2U004	u	Subministre i instal·lació de prolongació addicional en el interior del dipòsit d'escala de PRFV existent, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans, amb ancoratge a escala existent i a paret del dipòsit. (P - 89)	229,55	1,000	229,55
7	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
8	PRE4-TEYU	u	Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 93)	14,35	5,000	71,75
TOTAL	APARTAT		01.01.25.01			1.520,97

PRESSUPOST

Pàg.: 124

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES
APARTAT	02	CASETA ENTRADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
3	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	1,000	256,07
4	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
5	PB92-AL12	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc d'ensopegada (W013) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC D'ENSOPEGADA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 71)	89,06	1,000	89,06
6	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	58,61	0,100	5,86
7	P9VF-5CH3	u	Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10 (P - 40)	62,37	3,000	187,11
8	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
9	PB92-AL04	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència deus obligatori cas (M014) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US OBLIGATORI CASC PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 63)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.25.02			1.072,28

PRESSUPOST

Pàg.: 125

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES
APARTAT	03	CASETA COMANDEMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.25.03		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 126

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES
APARTAT	04	ARQUETA P7-2D

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	3,000	51,54
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,400	282,88
3	P2148341	u	Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)	7,48	10,000	74,80
4	PB33-H8UM	u	Reixa per a cobriment poueta de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques (P - 53)	88,44	1,000	88,44
TOTAL	APARTAT		01.01.25.04		497,66	

PRESSUPOST

Pàg.: 127

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES
APARTAT	05	ARQUETA P7-2S

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB31-H13T	u	Reixa de protecció mosquitera amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 1 mm de d'espessor. (P - 50)	55,74	2,000	111,48
TOTAL	APARTAT	01.01.25.05			111,48	

PRESSUPOST

Pàg.: 128

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	26	P7-03 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES 2
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	12,000	563,04
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL	APARTAT	01.01.26.01			1.202,49	

PRESSUPOST

Pàg.: 129

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL03	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)			
2	PB92-AL04	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal d'avertència deus obligatori cas (M014) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US OBLIGATORI CASC PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 63)			
3	P8BS1-UP10	m	96,62	4,750	458,95
		Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)			
4	P21B4011	u	17,18	6,000	103,08
		Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)			
5	PQN2U0EX	m	202,06	2,000	404,12
		Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)			
TOTAL	APARTAT		01.01.26.02		1.144,27

PRESSUPOST

Pàg.: 130

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
		Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)			
TOTAL	APARTAT		01.01.26.03		89,06

PRESSUPOST

Pàg.: 131

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,400	282,88
3	PB33-H8UM	u	Reixa per a cobriment poueta de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit lliis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques (P - 53)	88,44	1,000	88,44
4	P2148342	u	Tall de barra d'ancoratgenda llosa de formigó armat DN 20 a 25 mm. (P - 2)	18,70	12,000	224,40
5	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	8,500	2.176,60
TOTAL	APARTAT		01.01.26.04			2.841,04

PRESSUPOST

Pàg.: 132

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	12,000	563,04
5	PB133EE2	u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
6	P2149341	m	Desmuntatge d'escala existent, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	65,39	4,800	313,87
7	PQN2U002	m	Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 87)	303,92	4,800	1.458,82
8	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	2,000	438,38
9	P214N-52TS	u	Treballs de demolició i repicat de petita estructura de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou treballs de rejuntat i acabta amb morter de reparació. (P - 6)	154,66	1,000	154,66
10	P2148342	u	Tall de barra d'ancoratgenda llosa de formigó armat DN 20 a 25 mm. (P - 2)	18,70	4,000	74,80
TOTAL	APARTAT		01.01.27.01			3.643,02

PRESSUPOST

Pàg.: 133

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT
APARTAT	02	CASETA COMANDEMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)					
TOTAL	APARTAT	01.01.27.02			89,06

PRESSUPOST

Pàg.: 134

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT
APARTAT	03	ARMARI ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)					
2	PB133EE1	m	256,07	5,000	1.280,35
Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)					
TOTAL	APARTAT	01.01.27.03			1.369,41

PRESSUPOST

Pàg.: 135

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT
APARTAT	04	ARQUETA P7-88

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	2,450	495,05
3	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	58,61	1,020	59,78
4	P45F0-X10P	m3	Formigonament de lloses amb formigó HA-30/F / 20 / IIb amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 21)	157,16	1,020	160,30
5	P4B8-D6Q9	kg	Armatura per a d'estructura AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 22)	2,06	81,600	168,10
6	P4D6-3UFV	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m (P - 24)	62,61	2,550	159,66
7	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	2,000	355,88
8	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	2,000	438,38
9	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	11,000	2.816,77
10	PQN2U001	u	Canvi de la posició del tub de ventilació existent, inclou els treballs de perforació de llosa de l'arqueta (P - 86)	118,56	1,000	118,56
11	PB33-H8UM	u	Reixa per a cobriment poueta de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques (P - 53)	88,44	1,000	88,44
12	P2148342	u	Tall de barra d'ancoratge llosa de formigó armat DN 20 a 25 mm. (P - 2)	18,70	12,000	224,40
13	P9VF-5CH3	u	Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10 (P - 40)	62,37	3,000	187,11
TOTAL	APARTAT		01.01.27.04		5.375,51	

PRESSUPOST

Pàg.: 136

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT
APARTAT	05	ARQUETA P7-2L

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	4,000	68,72
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,400	282,88
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic o manual de cantell de llosa d'arqueta, amb un gruix de fresat de fisn a 7 cm i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 8)	237,71	2,000	475,42
TOTAL	APARTAT		01.01.27.05		827,02	

PRESSUPOST

Pàg.: 137

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT
APARTAT	06	ACCÉS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P22D1-DGOU m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)	1,28	100,000	128,00
2	P222-U114 m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)	4,25	30,000	127,50
3	P2241-52SN m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 12)	3,79	100,000	379,00
4	P921-U020 m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 36)	35,60	20,000	712,00
TOTAL	APARTAT	01.01.27.06			1.346,50

PRESSUPOST

Pàg.: 138

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	28	P7-07 DIPÒSIT CALDES D'ESTRAC
APARTAT	01	DIPÒSIT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL11 u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02 u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL05 u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
4	PQN2PR01 u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	15,000	703,80
5	P89S-4W4P u	Pintat de prolongació exterior de escala de PRFV deteriorat, amb pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 33)	33,50	1,000	33,50
6	PB133EE2 u	Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entomapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm., segons plànols de detall, amb sistema de tancament automàtic. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)	372,27	1,000	372,27
TOTAL	APARTAT	01.01.28.01			1.376,75

PRESSUPOST

Pàg.: 139

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	28	P7-07 DIPÒSIT CALDES D'ESTRAC
APARTAT	02	CASETA COMANDEMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.28.02		89,06

PRESSUPOST

Pàg.: 140

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	28	P7-07 DIPÒSIT CALDES D'ESTRAC
APARTAT	03	ARMARI ESCOMESA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-AL05	u	89,06	2,000	178,12
TOTAL	APARTAT		01.01.28.03		178,12

PRESSUPOST

Pàg.: 141

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	7,000	120,26
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,200	646,59
3	PQN2U005	u	Canvi de posició de la prolongació existent exterior de l'escapes. (P - 90)	60,06	1,000	60,06
4	PB133EE1	m	Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 45)	256,07	4,000	1.024,28
TOTAL APARTAT			01.01.28.04			1.851,19

PRESSUPOST

Pàg.: 142

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89S-4W4P	u	Pintat de prolongació exterior de escala de PRFV deteriorrat, amb pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 33)	33,50	1,000	33,50
TOTAL APARTAT			01.01.28.05		33,50	

PRESSUPOST

Pàg.: 143

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	29	P7-08 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT EL MILIÓ
APARTAT	01	ARQUETA VÀLVULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	14,000	656,88
2	PY06-614U	u	Rejuntat amb morter de reparació de marc de tapa d'accés a l'arqueta (P - 94)	91,44	1,000	91,44
3	PQ42-5200	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN200 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 83)	842,54	1,000	842,54
4	PQ42-5201	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN200 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 84)	969,43	1,000	969,43
TOTAL	APARTAT		01.01.29.01		2.560,29	

PRESSUPOST

Pàg.: 144

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	29	P7-08 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT EL MILIÓ
APARTAT	02	CASETA COMANDAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELÈCTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	1,000	89,06
TOTAL	APARTAT		01.01.29.02		89,06	

PRESSUPOST

Pàg.: 145

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	29	P7-08 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT EL MILIÓ
APARTAT	03	ARARI ESCOMESSA ELECTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL05	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de risc elèctric (W012) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: RISC ELECTRIC. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 64)	89,06	2,000	178,12
TOTAL	APARTAT		01.01.29.03		178,12	

PRESSUPOST

Pàg.: 146

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	29	P7-08 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT EL MILIÓ
APARTAT	04	ARQUETA P7-1Y

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	1,000	202,06
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
TOTAL	APARTAT		01.01.29.04		421,25	

PRESSUPOST

Pàg.: 147

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	30	U9-01 EB. ITAM TORDERA
APARTAT	01	EDIFICI PRINCIPAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-AL01	u	Subministre i instal·lació de senyal de perill de risc caiguda a diferent nivell (W008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERILL CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 60)	89,06	1,000	89,06
2	PB92-AL02	u	Subministre i instal·lació de senyal informatiu (M018) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: US OBLIGATORI ARNES DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 61)	89,06	1,000	89,06
3	PB92-AL03	u	Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (P004) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: NO PASSAR PERSONES NO AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 62)	89,06	1,000	89,06
4	PB92-AL13	u	Subministre i instal·lació de senyal us protecció oïdes (M003) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US PROTECCIÓ OÏDES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 72)	89,06	1,000	89,06
5	PB92-AL14	u	Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de dutxa i rentauls d'emergència (E011) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 73)	89,06	1,000	89,06
6	PB92-AL16	u	Subministre i instal·lació de senyal us protecció ocular opaca (M007) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US PROTECCIÓ OCULAR OPACA. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 75)	89,06	1,000	89,06
7	PB92-AL17	u	Subministre i instal·lació de senyal us calçat seguretat (M008) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US CALÇAT DE SEGURETAT. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 76)	89,06	1,000	89,06
8	PB92-AL18	u	Subministre i instal·lació de senyal us guants de protecció (M009) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: US GUANTS DE PROTECCIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 77)	89,06	1,000	89,06
9	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i	46,92	96,000	4.504,32

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 148

			munatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)			
10	PB92E020	u	Subministre i instal·lació senyal informativa (E020) PARADA D'EMERGÈNCIA de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text segons fabricant: PARADA D'EMERGÈNCIA (PE). La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 55)	89,06	4,000	356,24
11	P8BS1-UP10	m	Protecció d'obstacle amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 5 cm de gruix amb funda de polièster, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques i franges a 45° color groc i negre. (P - 35)	96,62	1,000	96,62
12	PB92-AL11	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 70)	89,06	7,000	623,42
13	PB92-AL10	u	Subministre i instal·lació de senyal de recorregut d'evacuació (E005) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC i material fluorescent. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 69)	89,06	1,000	89,06
14	PB32-U060	m2	Subministrament i col·locació sota plataforma de Tramex existent, de xapa amb perforacions 8x8 mm., inclos tall i elements d'ancoratge a xapa. (P - 52)	48,70	50,500	2.459,35
TOTAL	APARTAT		01.01.30.01			8.841,49

PRESSUPOST

Pàg.: 149

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	6,000	103,08
2	PQN2U0EX	m	Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer, amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 92)	202,06	3,000	606,18
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	54,000	2.533,68
TOTAL	APARTAT	01.01.30.02			3.242,94	

PRESSUPOST

Pàg.: 150

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	1,000	17,18
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	10,000	469,20
4	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
5	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
TOTAL	APARTAT	01.01.30.03			1.958,51	

PRESSUPOST

Pàg.: 151

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	30	U9-01 EB. ITAM TORDERA
APARTAT	04	ARQUETA SN-2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	1,000	17,18
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	17,000	797,64
4	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
5	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
TOTAL	APARTAT		01.01.30.04			2.286,95

PRESSUPOST

Pàg.: 152

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	30	U9-01 EB. ITAM TORDERA
APARTAT	05	ARQUETA SN-3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	11,000	516,12
TOTAL	APARTAT		01.01.30.05		516,12	

PRESSUPOST

Pàg.: 153

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	30	U9-01 EB. ITAM TORDERA
APARTAT	06	ARQUETA SN-4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	1,000	17,18
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	12,000	563,04
4	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
5	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
TOTAL	APARTAT	01.01.30.06			2.052,35	

PRESSUPOST

Pàg.: 154

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL	01	REMOTES ZONA NORD
SOTSCAPÍTOL	30	U9-01 EB. ITAM TORDERA
APARTAT	07	ARQUETA SN-5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 10)	17,18	1,000	17,18
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grao de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	12,000	563,04
4	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
5	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
6	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 81)	782,54	1,000	782,54
7	PQ42-5161	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'impulsió amb tub DN160 mm. alçada 1,20 m. segons plànols de detall, per a ventilació part inferior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color blanc amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replèns, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 82)	889,43	1,000	889,43
TOTAL	APARTAT	01.01.30.07			3.724,32	

PRESSUPOST

Pàg.: 155

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B4011	u	Desmuntatge de graò tipus pate, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopi. (P - 10)	17,18	1,000	17,18
2	PQN2U003	u	Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta de dipòsit o arqueta, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 88)	219,19	1,000	219,19
3	PQN2PR01	u	Subministrament, col·locació i fixació de protecció antilliscat per a grau de tubular d'acer galvanitzat, format per perfil en U amb extragrip. i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 85)	46,92	15,000	703,80
4	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	839,84	1,280	1.075,00
5	P442-1001	u	Subministre i col·locació d'accés de personal format per trapa de planxa d'alumini, gofrada i plegada de 3 mm de gruix, dimensions 0,80x0,80 m2. Inclòs bastiment, puny, agafadors, cargoleria. S'inclou també la formació d'orelletes i barra passant antiintrusisme amb cademat tipus Abloy normalitzat o equivalent. (P - 17)	177,94	1,000	177,94
6	PQ42-5160	u	Subministrament i col·locació tub ventilació d'extracció amb tub DN160 mm. alçada 0,60 m. segons plànols de detall, per a ventilació part superior d'arqueta en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, acabat pintat color negre amb pintura epoxi bicomponent grau protecció C4, col·locat a l'obra amb placa i cargols, inclòs excavacions, replens, formació de passamur i formigó de protecció. (P - 81)	782,54	1,000	782,54
7	P89S-4W4T	m	Pintat de barana de PRFV existent, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 34)	11,52	6,000	69,12
TOTAL	APARTAT		01.01.30.08			3.044,77

PRESSUPOST

Pàg.: 156

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residu de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 14)	27,93	125,140	3.495,16
2	P2R6-4I46	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)	14,14	125,140	1.769,48
3	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 16)	24,26	125,140	3.035,90
TOTAL	CAPITOL		01.02			8.300,54

PRESSUPOST

Pàg.: 157

Obra 01 MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL 03 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P891-FHRB	u	Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 31)	114,15	4,680	534,22
2	P891-FHRD	u	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 32)	18,90	4,680	88,45
3	PB1J-02J7	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 49)	504,09	5,800	2.923,72
4	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 30)	17,21	6,600	113,59
TOTAL	CAPITOL		01.03			3.659,98

PRESSUPOST

Pàg.: 158

Obra 01 MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD
CAPITOL 04 VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA000001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra. (P - 43)	6.500,00	1,000	6.500,00
2	PA000003	pa	Partida alçada a disposició de la direcció facultativa per a la redacció pel contractista del projecte "As Built" de cada un dels emplaçaments. Aquesta partida no podrà ser modificada ni a l'alça ni a la baixa. (P - 41)	150,00	30,000	4.500,00
3	PA000004	pa	Partida alçada a disposició de la direcció facultativa per a contemplar actuacions sobrevingudes durant l'execució de les obres. Aquesta partida no podrà ser modificada ni a l'alça ni a la baixa. (P - 42)	27.800,00	1,000	27.800,00
4	PB92AL01	u	Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)	109,80	30,000	3.294,00
TOTAL	CAPITOL		01.04			42.094,00

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : APARTAT			Import
APARTAT	01.01.01.01	EDIFICI BOMBAMENT	2.728,51
APARTAT	01.01.01.02	CALDERÓ	3.480,93
APARTAT	01.01.01.03	ARQUETA L7-1C, VÀLVULES	950,64
APARTAT	01.01.01.04	ARQUETA L7-39, CABALÍMETRE	930,44
APARTAT	01.01.01.05	ARQUETA EXTERIOR	2.139,31
APARTAT	01.01.01.06	ARQUETA L7-1A, DESGUÀS	963,95
APARTAT	01.01.01.07	ARQUETA L7-1B, DESGUÀS	963,95
SOTSCAPÍTOL	01.01.01	L7-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT LLIÇA DE VALL	12.157,73
APARTAT	01.01.02.01	DIPÒSIT	1.463,55
APARTAT	01.01.02.02	CASETA VÀLVULES	2.325,10
APARTAT	01.01.02.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.02.04	ARQUETA M5-3D DE DERIVACIÓ I ELECTROVÀLVULES	1.590,21
APARTAT	01.01.02.05	ARQUETA M5-32	449,61
APARTAT	01.01.02.06	ARQUETA M5-35	527,41
APARTAT	01.01.02.07	ARQUETA M5-62	527,41
APARTAT	01.01.02.08	ARQUETA VENTOSA	2.247,50
APARTAT	01.01.02.09	ARQUETA M5-37	2.044,78
SOTSCAPÍTOL	01.01.02	M5-02 DIPÒSIT EL MASNOU	11.264,63
APARTAT	01.01.03.01	EDIFICI DE BOMBAMENT	445,30
APARTAT	01.01.03.02	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.03.03	ARQUETA M5-95	253,60
APARTAT	01.01.03.04	ARQUETA M5-96	234,60
SOTSCAPÍTOL	01.01.03	M5-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'ALELLA-TEIÀ	1.022,56
APARTAT	01.01.04.01	DIPÒSIT	15.909,13
APARTAT	01.01.04.02	CASETA VÀLVULES	809,71
APARTAT	01.01.04.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.04.04	URBANITZACIÓ INTERIOR	8.196,40
SOTSCAPÍTOL	01.01.04	M5-04 DIPÒSIT ALELLA (NOU)	25.004,30
APARTAT	01.01.06.01	DIPÒSIT	642,54
APARTAT	01.01.06.02	CASETA VÀLVULES	267,18
APARTAT	01.01.06.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.06.04	ARQUETA M6-58 VENTOSA	866,79
APARTAT	01.01.06.05	URBANITZACIÓ INTERIOR	4.821,45
SOTSCAPÍTOL	01.01.06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA	6.687,02
APARTAT	01.01.07.01	DIPÒSIT	1.378,66
APARTAT	01.01.07.02	CASETA VÀLVULES	267,18
SOTSCAPÍTOL	01.01.07	M6-06 DIPÒSIT TEIÀ	1.645,84
APARTAT	01.01.08.01	CASETA VÀLVULES	1.411,42
APARTAT	01.01.08.02	CASETA PLAQUES SOLARS	445,30
APARTAT	01.01.08.03	DIPÒSIT AUXILIAR	1.495,63
APARTAT	01.01.08.04	ARQUETA M7-04	746,65
SOTSCAPÍTOL	01.01.08	M7-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN PRATS)	4.099,00
APARTAT	01.01.09.01	EDIFICI BOMBAMENT	3.851,34
APARTAT	01.01.09.02	ARQUETA M8-3C	941,56
APARTAT	01.01.09.03	ARQUETA M8-3D	388,99
APARTAT	01.01.09.04	ARQUETA M8-3I	507,20
APARTAT	01.01.09.05	ARQUETA M8-2K	507,20
SOTSCAPÍTOL	01.01.09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)	6.196,29
APARTAT	01.01.10.01	DIPÒSIT	1.390,17
APARTAT	01.01.10.02	CASETA DE VÀLVULES	236,09
APARTAT	01.01.10.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	178,12
APARTAT	01.01.10.04	ARQUETA M8-3E	371,81

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

APARTAT	01.01.10.05	ARQUETA M8-3F	371,81
SOTSCAPÍTOL	01.01.10	M8-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (LA TORRETA)	2.548,00
APARTAT	01.01.11.01	DIPÒSIT	1.140,16
APARTAT	01.01.11.02	CASETA DE VÀLVULES	522,60
APARTAT	01.01.11.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.11.04	ARQUETA N6-1X	1.924,76
APARTAT	01.01.11.05	ARQUETA N6-1W	371,81
APARTAT	01.01.11.06	ARQUETA N6-1Z	371,81
APARTAT	01.01.11.07	ARQUETA ENTRADA	546,47
APARTAT	01.01.11.08	DIPÒSIT AUXILIAR	1.369,71
APARTAT	01.01.11.09	CASETA VÀLVULES DIP. AUXILIAR	797,64
SOTSCAPÍTOL	01.01.11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR	7.134,02
APARTAT	01.01.12.01	DIPÒSIT	1.343,25
APARTAT	01.01.12.02	CASETA DE VÀLVULES	459,80
APARTAT	01.01.12.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.12.04	ARQUETA N6-1T	429,40
APARTAT	01.01.12.05	ARQUETA N6-1S	1.891,47
SOTSCAPÍTOL	01.01.12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)	4.212,98
APARTAT	01.01.13.01	DIPÒSIT	33.702,07
APARTAT	01.01.13.02	CASETA COMANDAMENT	13.993,15
SOTSCAPÍTOL	01.01.13	N6-04 DIPÒSIT VILASSAR	47.695,22
APARTAT	01.01.14.01	DIPÒSIT	1.329,83
APARTAT	01.01.14.02	CASETA ENTRADA	522,60
APARTAT	01.01.14.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.14.04	ARQUETA ELECTROCLORACIÓ	651,29
SOTSCAPÍTOL	01.01.14	N6-05 DIPÒSIT VILASSAR DE MAR	2.592,78
APARTAT	01.01.15.01	DIPÒSIT	1.350,73
APARTAT	01.01.15.02	CASETA ENTRADA	522,60
APARTAT	01.01.15.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.15.04	ARQUETA N6-1U	419,30
APARTAT	01.01.15.05	DIPÒSIT AUXILIAR	530,63
APARTAT	01.01.15.06	CASETA VÀLVULES DIP. AUXILIAR	797,64
SOTSCAPÍTOL	01.01.15	N6-07 DIPÒSIT CABRERA DE MAR	3.709,96
APARTAT	01.01.16.01	EDIFICI OBTURADOR	3.644,43
APARTAT	01.01.16.02	CASETA COMANDAMENT	89,06
APARTAT	01.01.16.03	ARQUETA CAN MASSUET	1.628,30
APARTAT	01.01.16.04	ARQUETA SORTIDA	360,63
SOTSCAPÍTOL	01.01.16	N7-01 OBTURADOR DE DOSRIUS	5.722,42
APARTAT	01.01.18.01	DIPÒSIT LA ROCA	1.155,57
APARTAT	01.01.18.02	CASETA COMANDAMENT	1.256,10
APARTAT	01.01.18.03	ARQUETA VÀLVULA SORTIDA N8-87	469,20
APARTAT	01.01.18.04	DIPÒSIT C-230	1.179,37
APARTAT	01.01.18.05	ARQUETA CABALÍMETRE C-230	866,79
APARTAT	01.01.18.06	ARQUETA V. MOTORITZADA C-230	412,22
APARTAT	01.01.18.07	ARQUETA SORTIDA C-230	1.252,94
APARTAT	01.01.18.08	ARQUETA DESGUÀS 1	469,20
SOTSCAPÍTOL	01.01.18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)	7.061,39
APARTAT	01.01.19.01	CASETA DE VÀLVULES	12.203,40
APARTAT	01.01.19.02	CASETA SORTIDA GALERA	888,39
APARTAT	01.01.19.03	CASETA DOSIFICACIÓ HIPOCLORIT	2.858,67
APARTAT	01.01.19.04	ARQUETA INJECCIÓ HIPOCLORIT	576,05
APARTAT	01.01.19.05	ARQUETA BY-PASS N8-36	5.493,88
APARTAT	01.01.19.06	ARQUETA SECCIONAMENT N8-5J	7.952,23
APARTAT	01.01.19.07	ARQUETA SECCIONAMENT N8-5K	9.411,01
APARTAT	01.01.19.08	ARQUETA N8-5N	741,47

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

APARTAT	01.01.19.09	ARQUETA SN1	878,91
APARTAT	01.01.19.10	ARQUETA SN2	1.555,96
APARTAT	01.01.19.11	ARQUETA SN3	3.684,49
SOTSCAPÍTOL	01.01.19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR	46.244,46
APARTAT	01.01.20.01	DIPÒSIT LA ROCA	1.572,80
APARTAT	01.01.20.02	CASETA COMANDAMENT	757,84
APARTAT	01.01.20.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.20.04	ARQUETA N9-90	343,50
APARTAT	01.01.20.05	ARQUETA V2	564,79
APARTAT	01.01.20.06	ARQUETA V3	2.691,33
APARTAT	01.01.20.07	ARQUETA V2	585,00
SOTSCAPÍTOL	01.01.20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS	6.604,32
APARTAT	01.01.22.01	DIPÒSIT	1.810,17
APARTAT	01.01.22.02	CASETA ENTRADA	700,72
APARTAT	01.01.22.03	CASETA ESCOMESA ELÈCTRICA	89,06
APARTAT	01.01.22.04	ARQUETA O7-79	2.024,64
APARTAT	01.01.22.05	ARQUETA O7-1A	7.599,88
APARTAT	01.01.22.06	ARQUETA VIAL	454,57
APARTAT	01.01.22.07	CASETA RUPTOR	356,24
SOTSCAPÍTOL	01.01.22	O7-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180	13.035,28
APARTAT	01.01.23.01	EDIFICI BOMBAMENT	4.475,38
APARTAT	01.01.23.02	CALDERÍ	3.480,93
APARTAT	01.01.23.03	ARQUETA O9-36	4.455,64
APARTAT	01.01.23.04	ARQUETA VENTOSA	380,84
SOTSCAPÍTOL	01.01.23	O9-04 ESTACIÓ BOMBAMENT SANTA MARIA DE PALAUTOR	12.792,79
APARTAT	01.01.24.01	DIPÒSIT	25.734,31
APARTAT	01.01.24.02	CASETA DE VÀLVULES	1.168,92
APARTAT	01.01.24.03	ARQUETA DESGUÀS	5.928,17
APARTAT	01.01.24.04	ARQUETA SN-1	827,42
SOTSCAPÍTOL	01.01.24	O9-05 DIPÒSIT SANTA MARIA DE PALAUTORDER	33.658,82
APARTAT	01.01.25.01	DIPÒSIT	1.520,97
APARTAT	01.01.25.02	CASETA ENTRADA	1.072,28
APARTAT	01.01.25.03	CASETA COMANDAMENT	89,06
APARTAT	01.01.25.04	ARQUETA P7-2D	497,66
APARTAT	01.01.25.05	ARQUETA P7-2S	111,48
SOTSCAPÍTOL	01.01.25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES	3.291,45
APARTAT	01.01.26.01	DIPÒSIT	1.202,49
APARTAT	01.01.26.02	CASETA ENTRADA	1.144,27
APARTAT	01.01.26.03	CASETA COMANDEMENT	89,06
APARTAT	01.01.26.04	ARQUETA P7-2B	2.841,04
SOTSCAPÍTOL	01.01.26	P7-03 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES 2	5.276,86
APARTAT	01.01.27.01	DIPÒSIT	3.643,02
APARTAT	01.01.27.02	CASETA COMANDEMENT	89,06
APARTAT	01.01.27.03	ARMARI ESCOMESA ELÈCTRICA	1.369,41
APARTAT	01.01.27.04	ARQUETA P7-88	5.375,51
APARTAT	01.01.27.05	ARQUETA P7-2L	827,02
APARTAT	01.01.27.06	ACCÉS	1.346,50
SOTSCAPÍTOL	01.01.27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT	12.650,52
APARTAT	01.01.28.01	DIPÒSIT	1.376,75
APARTAT	01.01.28.02	CASETA COMANDEMENT	89,06
APARTAT	01.01.28.03	ARMARI ESCOMESA ELÈCTRICA	178,12
APARTAT	01.01.28.04	ARQUETA P7-2A	1.851,19
APARTAT	01.01.28.05	ARQUETA P7-1Y	33,50
SOTSCAPÍTOL	01.01.28	P7-07 DIPÒSIT CALDES D'ESTRAC	3.528,62
APARTAT	01.01.29.01	ARQUETA VÀLVULES	2.560,29

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

APARTAT	01.01.29.02	CASETA COMANDAMENT	89,06
APARTAT	01.01.29.03	ARARI ESCOMESSA ELECTRICA	178,12
APARTAT	01.01.29.04	ARQUETA P7-1Y	421,25
SOTSCAPÍTOL	01.01.29	P7-08 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT EL MILIÓ	3.248,72
APARTAT	01.01.30.01	EDIFICI PRINCIPAL	8.841,49
APARTAT	01.01.30.02	ARQUETA T9-70	3.242,94
APARTAT	01.01.30.03	ARQUETA SN-1	1.958,51
APARTAT	01.01.30.04	ARQUETA SN-2	2.286,95
APARTAT	01.01.30.05	ARQUETA SN-3	516,12
APARTAT	01.01.30.06	ARQUETA SN-4	2.052,35
APARTAT	01.01.30.07	ARQUETA SN-5	3.724,32
APARTAT	01.01.30.08	ARQUETA SN-6	3.044,77
SOTSCAPÍTOL	01.01.30	U9-01 EB. ITAM TORDERA	25.667,45

314.753,43

NIVELL 3 : SOTSCAPÍTOL

Import

SOTSCAPÍTOL	01.01.01	L7-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT LLIÇA DE VALL	12.157,73
SOTSCAPÍTOL	01.01.02	M5-02 DIPÒSIT EL MASNOU	11.264,63
SOTSCAPÍTOL	01.01.03	M5-03 ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'ALELLA-TEIÀ	1.022,56
SOTSCAPÍTOL	01.01.04	M5-04 DIPÒSIT ALELLA (NOU)	25.004,30
SOTSCAPÍTOL	01.01.05	M5-31 A-57 POU ALELLA CONDUCCIÓ GRAL.	534,36
SOTSCAPÍTOL	01.01.06	M6-03 DIPÒSIT ALELLA-CAN MAGAROLA	6.687,02
SOTSCAPÍTOL	01.01.07	M6-06 DIPÒSIT TEIÀ	1.645,84
SOTSCAPÍTOL	01.01.08	M7-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN PRATS)	4.099,00
SOTSCAPÍTOL	01.01.09	M8-01 ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA (CAN PRATS)	6.196,29
SOTSCAPÍTOL	01.01.10	M8-02 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (LA TORRETA)	2.548,00
SOTSCAPÍTOL	01.01.11	N6-01 DIPÒSIT PREMIÀ DE MAR	7.134,02
SOTSCAPÍTOL	01.01.12	N6-04 DIPÒSIT CABRILS (500 M3)	4.212,98
SOTSCAPÍTOL	01.01.13	N6-04 DIPÒSIT VILASSAR	47.695,22
SOTSCAPÍTOL	01.01.14	N6-05 DIPÒSIT VILASSAR DE MAR	2.592,78
SOTSCAPÍTOL	01.01.15	N6-07 DIPÒSIT CABRERA DE MAR	3.709,96
SOTSCAPÍTOL	01.01.16	N7-01 OBTURADOR DE DOSRIUS	5.722,42
SOTSCAPÍTOL	01.01.17	N7-03 DIPÒSIT ÒRRIUS	1.834,99
SOTSCAPÍTOL	01.01.18	N8-07 DIPÒSIT LA ROCA DEL VALLÈS (CAN MASSAGUER)	7.061,39
SOTSCAPÍTOL	01.01.19	N8-11 DIPÒSIT CAN COLLET REGULADOR	46.244,46
SOTSCAPÍTOL	01.01.20	N9-02 DIPÒSIT LLINARS DEL VALLÈS	6.604,32
SOTSCAPÍTOL	01.01.21	O6-01 DIPÒSIT MATARÓ C-100	178,12
SOTSCAPÍTOL	01.01.22	O7-01 DIPÒSIT MATARÓ C-180	13.035,28
SOTSCAPÍTOL	01.01.23	O9-04 ESTACIÓ BOMBAMENT SANTA MARIA DE PALAUTORD	12.792,79
SOTSCAPÍTOL	01.01.24	O9-05 DIPÒSIT SANTA MARIA DE PALAUTORDER	33.658,82
SOTSCAPÍTOL	01.01.25	P7-02 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES	3.291,45
SOTSCAPÍTOL	01.01.26	P7-03 DIPÒSIT SANT ANDREU LLAVANERES 2	5.276,86
SOTSCAPÍTOL	01.01.27	P7-06 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT	12.650,52
SOTSCAPÍTOL	01.01.28	P7-07 DIPÒSIT CALDES D'ESTRAC	3.528,62
SOTSCAPÍTOL	01.01.29	P7-08 DIPÒSIT SANT VICENÇ DE MONTALT EL MILIÓ	3.248,72
SOTSCAPÍTOL	01.01.30	U9-01 EB. ITAM TORDERA	25.667,45
CAPITOL	01.01	REMOTES ZONA NORD	317.300,90

317.300,90

NIVELL 2 : CAPITOL

Import

CAPITOL	01.01	REMOTES ZONA NORD	317.300,90
---------	-------	-------------------	------------

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

CAPITOL	01.02	GESTIÓ DE RESIDUS	8.300,54
CAPITOL	01.03	CONTROL DE QUALITAT	3.659,98
CAPITOL	01.04	VARIS	46.294,00
Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD	375.555,42

375.555,42

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	MANTENIMENT I REPARACIÓ REMOTES ZONA NORD	375.555,42
			375.555,42

euros

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES A LES ESTACIONS REMOTE
D'ATL DE LA ZONA NORD PROCEDENTS DE LES AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS
SEGONS ELS INFORMES DE IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	375.555,42
13 % Despeses Generals SOBRE 375.555,42.....	48.822,20
6 % Benefici Industrial SOBRE 375.555,42.....	22.533,33
Subtotal	446.910,95
21 % IVA SOBRE 446.910,95.....	93.851,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 540.762,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC-CENTS QUARANTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

Cardedeu, novembre de 2024

El Director del treball:

L'Autor del Projecte Constructiu:

Ferran Gil Calvet
Responsable d'actuacions de manteniment
Direcció de Manteniment

Pere Pujol i Herrera
Enginyer Civil, Col. 10.674