

AMIDAMENTS

Data: 16/02/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MILLORES REH TORRE
Capítol 01 REPARACIO OBRES INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	K55809S30	m2	Repicat dels junts de morter existent malmesos per les humitats , i posterior rejuntat amb morter de calç amb tonalitat similar a la resta de les sales respectives, treballs realitzats per tecnic restaurador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	reparacio junts en mal estat alcaldia		1,000	4,000	1,100		4,400
2	reparacio junts en mal estat sala de la torre del castell		1,000	4,500	1,100		4,950

TOTAL AMIDAMENT 9,350

2	K55809S23	u	Pintat interior del enguixat dels revoltons del sostre , amb aplicacio de capa de masilla, i capa de fons i dues d'acabat de color blanc similar a l'existent, amb els mitjans auxiliars inclosos.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	pintat complet sala alcaldia		1,000				1,000
2	pintat complet sala de la torre del castell		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	K55809S24	u	Vernissat de les biguetes de fusta existent , amb la neteja previa , el raspallat suau , i el vernissat de color similar existent.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vernissat de les biguetes sostre 1r torre		1,000				1,000
2	vernissat de les biguetes sostre de la sala de la torre del		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST

Data: 16/02/26

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost MILLORES REH TORRE			
Capitol		01	REPARACIO OBRES INTERIOR			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K55809S30	m2	Repicat dels junts de morter existent malmesos per les humitats , i posterior rejuntat amb morter de calç amb tonalitat similar a la resta de les sales respectives, treballs realitzats per tecnic restaurador. (P - 3)	69,00	9,350	645,15
2	K55809S23	u	Pintat interior del enguixat dels revoltos del sostre , amb aplicacio de capa de masilla, i capa de fons i dues d'acabat de color blanc similar a l'existent, amb els mitjans auxiliars inclosos. (P - 1)	450,00	2,000	900,00
3	K55809S24	u	Vernissat de les biguetes de fusta existent , amb la neteja previa , el raspatllat suau , i el vernissat de color similar existent. (P - 2)	560,00	2,000	1.120,00
TOTAL		Capitol	01.01			2.665,15

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 16/02/26

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	REPARACIO OBRES INTERIOR	2.665,15
Obra	01	Pressupost MILLORES REH TORRE	2.665,15
			2.665,15
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost MILLORES REH TORRE	2.665,15
			2.665,15

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	2.665,15
13 % augment contracta SOBRE 2.665,15.....	346,47
6 % benefici industrial SOBRE 2.665,15.....	159,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	€	3.171,53
--	---	----------

21 % IVA SOBRE 3.171,53.....	666,02
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	3.837,55
--	----------

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
tres mil vuit-cents trenta-set euros amb cinquanta-cinc centims
