

MILLORES A PROPOSAR PELS LICITADORS

El licitador podrà proposar una de les millores o les dos.

MILLORA-1

Consistent a instal·lar 5 punts de llum addicionals en la zona de la bàscula, format per:

- 5 Columnes Villa de 3m amb llumenera ornamental VUITCENTISTA de 25 W i cofret amb fusibles. Inclòs dau de formigó de 60x60x60cm.
- 84 m d'excavació de rasa de 0.4x0.5m en terra, aportació de sol tolerable, estesa i compactació. Transport i disposició de terres d'excavació en dipòsit controlat, incloses taxes de gestió
- 96.6 m Tub de PE de doble capa
- 84 m de cinta de senyalització
- 119,6 m de conductor RV-K 4x6 mm² + 1x16 mm²
- 25 m conductor RV-K 2x2,5+CP2,5 mm²
- 5 piquetes de posada a terra

Inclou subministrament, muntatge i connexió

Valoració de la Millora-1 = 13.518,54 € més IVA

MILLORA-2

Consistent a instal·lar 2 punts de llum addicionals en el vial d'accés a les piscines, format per:

- 2 Columnes troncocòniques d'acer galvanitzat de 7m amb llumenera de vial CLAP-M 6L 5050 617 mA de 45 W i cofret amb fusibles. Inclòs dau de formigó de 80x80x80cm.
- 32 m d'excavació de rasa de 0.4x0.5m en vorera de formigó, tall de paviment, demolició de paviment, aportació de sol tolerable, estesa i compactació, paviment de formigó. Transport i disposició de terres d'excavació en dipòsit controlat, incloses taxes de gestió
- 36,8 m Tub de PE de doble capa
- 32 m de cinta de senyalització
- 48,3 m de conductor RV-K 4x6 mm² + 1x16 mm²
- 18 m conductor RV-K 2x2,5+CP2,5 mm²
- 2 piquetes de posada a terra

Inclou subministrament, muntatge i connexió

Valoració de la Millora-2 = 6.164,07 € més IVA