

**Ajuntament de
Barberà del Vallès**Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat**ANNEX 2****PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL SERVEI DE TREBALLS
FORESTALS PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS AL BOSC DE
SANTIGA I AL MARGE DRET DEL RIU RIPOLL****1.- Abast del plec**

El present plec de prescripcions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions pels treballs silvícoles que s'han de realitzar perquè les franges de protecció puguin ésser operatives pels mitjans d'extinció en compliment del decret 64/1995 de Prevenició d'Incendis Forestals.

Les actuacions abast d'aquest contracte són principalment de manteniment per a la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de les franges perimetrals de baixa combustibilitat.

Els treballs forestals a dur a terme es desenvoluparan segons els criteris tècnics definits en aquest Plec i segons el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat per l'Ajuntament per decret l'alcaldia núm. 886 de 30 de maig de 2003 i per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en data 19 d'abril de 2004.

2.- Àmbits de l'actuació


L'àmbit dels treballs són els boscos municipals de Santiga i el marge dret del riu Ripoll, i les actuacions es duren a terme als llocs senyalats al plànol de l'Annex 2.1.

Tots els terrenys objecte de l'actuació són de titularitat municipal.

La superfície total a actuar és de 22,65 ha, en la qual s'haurà de fer els treballs forestals del **manteniment de franges de protecció d'incendis**.

Les zones d'actuació i superfícies són les que es detallen a continuació, i coincideixen amb les de l'Annex 2.1.:

CODI SEGONS PLÀNOL ANNEX 1	VEGETACIÓ PRINCIPAL DEL TRAM O SITUACIÓ	SUPERFÍCIE (ha)
1.1	Alzina i pi blanc	0,37
1.2	Alzina i pi blanc	0,68
2.1	Camí del riu	1,13
2.2	Pi blanc i alzina	0,09
3	Matollar i pi blanc	0,09
4.1	Plantació pi pinyoner	1,36
4.3	Plantació pi insignis i alzina	1,13
5.1a	Matollar	0,21
5.1b	Matollar, alzina, pi blanc i pi pinyoner	2,38
5.2	Pi blanc i roure	1,17



**Ajuntament de
Barberà del Vallès**Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

5.3a	Matollar	0,10
5.3b	Matollar	0,71
5.3c	Matollar	0,08
5.4a	Zona enjardinada	0,19
5.4b	Zona enjardinada	0,18
5.4c	Zona enjardinada	0,38
5.5a	Pi blanc i alzina	0,41
5.5b	Alzina i pi blanc	0,55
5.6	Pi blanc, alzina, roure i Vegetació de ribera	0,37
5.8	Matollar	0,08
5.9a	Pi pinyoner i pi blanc	0,50
5.9b	Pi pinyoner i pi blanc	0,32
5.10a	Matollar	0,41
5.10b	Matollar i alzina	0,91
5.10c	Matollar i alzina	2,12
5.11	Pi blanc i alzina	0,84
5.12	Alzina i matollar	0,74
5.13	Lledoner	0,13
5.14a	Alzina i pi blanc	1,47
5.14b	Matollar i alzina	0,13
5.15	Pi blanc	0,46
5.16	Vegetació de ribera	0,37
5.17a	Vegetació de ribera	0,98
5.17b	Vegetació de ribera	0,15
Castell	Zona interior castell	1,46
Total manteniment franges forestals		22,65

També s'ha estimat la tala de 15 arbres, morts, caiguts o en mal estat, en el total de superfície objecte del contracte, i per cada anualitat. Els arbres a talar seran prèviament acordats amb la Direcció facultativa.

L'Annex 2.2 inclou el plànol extret del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Barberà del Vallès, i l'Annex 2.3 el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Barberà del Vallès.

3. Direcció i inspecció dels treballs

L'Ajuntament contractarà externament la Direcció facultativa dels treballs. Aquest



**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

podrà donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no es trobin reflectits en el present Plec.

L'adjudicatari designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs que s'executin i que actuï com a representant seu durant l'execució dels treballs. Aquest serà l'únic responsable davant el director facultatiu i haurà d'estar a peu d'obra sempre que sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions que s'estiguin realitzant.

El director facultatiu, o persona en qui delegui, podrà realitzar en qualsevol moment visites d'inspecció. En aquestes visites l'adjudicatari facilitarà al màxim la tasca de l'inspector posant a la seva disposició el representant de l'empresa que pugui donar totes les dades referents a l'execució i resultats del servei que s'està realitzant.

4.- Horari de treball

L'horari s'establirà conjuntament amb la direcció facultativa. Un cop acordat, no es podran fer canvis sense avís previ i sempre amb la conformitat del director.

Es podrà requerir que l'adjudicatari intervingui en actuacions urgents per a retirar arbres que puguin representar perill pels usuaris o retirar restes vegetals quan les previsions meteorològiques ho aconsellin, segons els criteris de la Direcció Facultativa i els tècnics municipals, encara que estiguin fora de l'horari habitual de treball.

5.- Senyalització

Els llocs on es desenvolupen les feines hauran d'estar degudament senyalitzats amb rètols mòbils d'obra i/o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant, amb l'antelació mínima que s'estableixi per part dels tècnics municipals i la Direcció facultativa.

6.- Termini d'execució

El servei de manteniment de franges de protecció contra incendis forestals objecte d'aquesta contractació s'iniciarà el mes de maig de 2026. Els treballs de la primera anualitat s'executaran en el termini d'un mes.

En cas d'executar-se una o dues pròrrogues del contracte, les feines també s'executaran d'acord amb l'exposat per a l'any 2026, llevat d'alguna actuació que expressament s'autoritzi des dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament conjuntament acordat amb la Direcció facultativa i sempre i quan es disposi de les autoritzacions pertinents d'altres administracions supramunicipals.

7.- Execució dels treballs

Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques, procurant sobretot no deixar material acumulat sense triturar durant els caps de setmana. L'aturada de les feines es comunicarà d'immediat a la direcció facultativa per prendre les mesures adients.

Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin acabat la precedent en la seva totalitat, a no ser que la direcció facultativa ho indiqui de comú acord amb el director d'obra.



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Les màquines avariades s'arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no es vegin endarrerides.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. Per tant, abans de començar la desbrossada es netejaran el seus voltants, per fer-les ben visibles als treballadors que han d'actuar. En el cas que alguna resultés trencada, es comunicarà immediatament a la Direcció facultativa i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada per la tala dels arbres es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

8.- Desbrossada dels matolls

La desbrossada es realitzarà d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa.

Es respectaran totes aquelles espècies de vivaces i/o arbustives que determini la direcció facultativa.

La desbrossada de matolls es farà per mitjans manuals o mecànics, segons el pendent del terreny, mida del matoll o si ha de ser molt selectiva. En qualsevol cas, la utilització de màquina eruga amb la trituradora de cadenes o martells haurà de comptar sempre amb el vist-i-plau de la direcció facultativa.

En general, s'eliminarà l'estrat arbustiu en les zones que estiguin poblades d'arbres i on les capçades cobreixin pràcticament la totalitat de la superfície.

En els indrets on no hi hagi vegetació arbòria o la densitat dels arbres sigui molt petita (<150 arbres adults/ha i distribuïts de manera no homogènia), s'eliminarà tot el matoll de les següents espècies botàniques: bruc (*Erica arborea*), gatosa (*Ulex parviflorus*), ginesta (*Spartium junceum*), estepes (*Cistus sp*), roldor (*Coriaria myrtifolia*) i esbarzer (*Rubus sp*).

Només es respectaran en part o en la seva totalitat i depenent de la seva densitat les següents espècies arbustives: Arboç (*Arbutus Unedo*), llentiscle (*Pistaces lentiscus*), aladern (*Rammnus alaternus*) i marfull (*Viburnum tinus*). En aquests casos es mantindrà la seva forma natural, però reduint-los a un diàmetre d'1m. La distància entre arbustos serà d'aproximadament 2m on no hi hagi arbrat.

En pendents superiors al 40% els tractaments han d'evitar l'erosió del sòl, garantir l'estabilitat del terreny i la protecció adequada de les persones. El tractament i la disposició dels residus vegetals han d'afavorir la minimització de l'erosió.

En pendents inferiors al 40%, en masses d'arbrat adult, s'estassarà de manera que la ocupació màxima de l'estrat arbustiu ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord amb els criteris de selecció que es detallen a continuació, i amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat.

Alguns criteris complementaris per a la correcta selecció de les espècies a eliminar

**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

son els següents:

- Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.

S'eliminaran les espècies invasores incloses en el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel que es regula el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, i en l'annex I de l'EXOCAT (base de dades de les espècies exòtiques de Catalunya).

9.- Abatiment dels arbres

En el present contracte s'ha estimat la tala de 15 arbres, morts, caiguts o en mal estat, en el total de superfície objecte del contracte, i per cada anualitat. Els arbres a talar seran prèviament acordats amb la Direcció facultativa.

L'aclarida en una franja de protecció s'ha de fer de manera que es pugui acomplir l'objectiu final de disposar d'una densitat d'arbres adults de com a màxim 150 peus/ha amb una distribució homogènia sobre el terreny. En molts indrets, degut a la gran densitat existent, i per tant, al poc nombre d'arbres adults ben desenvolupats, aquest objectiu no es pot aconseguir amb una sola actuació.

Per tant, en general, la tala es farà preferentment sobre tots els arbres morts, moribunds, amb el fus trencat, escapçats, puntisecs, dominats, o codominats, torts o inclinats sense possibilitat de recuperació i aquells la densitat dels quals faci inviable el seu desenvolupament normal. També, preferentment i allà on es pugui, es potenciarà l'alzina i el roure tallant el pins que sobrin.

Es farà selecció de tanys de les alzines i els roures de manera que s'extrauran els peus dominats, deformats, torts, inclinats i puntisecs i en igualtat de condicions, els que es trobin a l'interior de la planta. Aquesta selecció no afectarà a més d'un 50% dels peus d'una mateixa planta.


En la tala es tindrà especial cura en l'abatiment dels arbres per tal de no provocar danys en la vegetació viva existent, ni en els immobles públics o privats adjacents, així com el mobiliari urbà.

L'ordre de prioritat de tallada en funció de l'espècie arbòria serà el següent:

1. Pi blanc
2. Pi pinyoner
3. Pi pinastre
4. Alzina
5. Alzina surera
6. Roure
7. Altres planifolis

No es podrà tallar cap arbre que no s'ajusti als criteris establerts per la Direcció facultativa, sense prèvia consulta al director de l'obra.

L'abatiment es farà mitjançant la tala dels arbres arran de la soca (entre terres), i



**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

dirigint la caiguda en la direcció que ocasioni el mínim de lesions a l'arbrat existent. Es faran servir, si fora necessari, cabrestants manuals o mecànics per dirigir la caiguda de l'arbre. Els arbres s'abatran sempre cap a la zona de l'actuació, mai fora de la franja dels 20-25 m. En cas que no es puguin aconseguir aquestes condicions, es decidirà conjuntament amb la direcció facultativa quina és la millor solució.

En cas de detectar la presència en les franges de protecció d'un arbre de les espècies vegetals exòtiques invasores incloses en el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel que es regula el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, i en l'annex I de l'EXOCAT, procedirà a comunicar-ho a la direcció facultativa.

10.- Esporgues i tallades d'heura que s'enfila als arbres

S'esporgarà en general tot el brancatge fins una alçària aproximada a un terç de l'alçària de l'arbre i amb una màxim 5 m., així com les branques grans esqueixades i seques. En l'esporga els talls seran nets i es realitzaran en general a 1-2 cm. de la inserció de la branca amb el tronc. En cap cas es deixaran tocons més llargs de 5 cm.

Es tallaran i s'estiraran les heures que s'enfilen als arbres sense malmetre el tronc dels arbres.

11.- Residus vegetals

Els residus vegetals generats tant de les desbrossades, com de les podes, desbrancatges, etc., s'hauran d'eliminar, amb trituració "in situ" i s'escamparan. El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 10 cm. de llargària per 2 cm. d'amplada i es distribuïran homogèniament per tota la franja de manera que no s'acumulin gruixos de més de 5 cm. d'espessor. No es podrà triturar amb màquina trituradora de cadenes o martells sobre els camins principals o secundaris de la Xarxa Bàsica de Prevenció d'Incendis. En aquests llocs s'haurà de disposar d'una estelladora que pugui dirigir l'estella fora del camí.

En els casos que les restes de mida gran que no es puguin triturar s'hauran d'eliminar mitjançant el transport a un abocador controlat.

L'eliminació de les restes ha de ser simultània a les tasques de tala, esporga i desbrossada de manera que no quedin al bosc cúmuls de restes vegetals pendents de triturar mes enllà de 2 o 3 dies.

12.- Extracció de fusta

L'extracció dels arbres abatuts es farà de manera que no ocasionin danys a la vegetació existent, fent ús dels mitjans que produeixen el mínim d'erosió sobre el terreny. No poden quedar, en cap cas, restes de tala per extreure.

En les zones on s'hagin d'aclarir arbres i no sigui possible la trituració in situ de les restes per les seves dimensions, l'empresa podrà extreure la fusta resultant dels treballs amb el vist i plau del responsable del contracte. La quantitat de fusta a extreure es preveu reduïda i repartida sobre el terreny. En tot cas, s'estableix el desbrancatge de l'arbrat talat i l'arrossegament fins el carregador, on es trossejaran els troncs en trossos de 1,20 metres de longitud. En cas que no es realitzi extracció de fusta, el desbrancat i el trossejat dels troncs es realitzarà in situ, estassant les restes homogèniament per la parcel·la en trossos de menys de 20 cm. Es podrà trossejar in



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

situ en talls de 2 a 2,5 m. Si estan al marge del camí, es trossejarà a 0,40 m o es deixaran sencers, depenent del pendent, per evitar que rodolin.

La fusta i la llenya extreta s'anirà portant a destí de la forma més coordinada possible amb el ritme d'extracció. Els parcs de fusta s'establiran en aquells llocs on determini la Direcció Facultativa.

Prèviament al transport del productes forestals obtinguts fora de la finca, caldrà tenir el corresponent permís de l'Ajuntament. Les pesades es faran en una bàscula pública de la qual el contractista portarà els corresponents justificants.

Puntualment, en els indrets on el pendent sigui molt fort, en què no es poden triturar les restes in situ per mitjans mecànics i a més la distància a qualsevol camí transitible (on pugui arribar una estelladora) sigui superior als 25 metres, es permetrà reduir les restes amb motoserra o desbrossadora portàtil, de manera que les restes no sobrepassin els 50 cm de llargària i estiguin en total contacte amb el terra.

L'eliminació de les restes ha de ser simultània a les tasques de tala, esporga i desbrossada de manera que no quedin al bosc cúmuls de restes vegetals pendents de triturar mes enllà de 2 o 3 dies. Els caps de setmana i altres festius no ha de quedar res per triturar.

13.- Mesures d'acabament

Consistiran en les següents operacions:

- Repàs dels camins on s'hagi autoritzat la trituració de restes vegetals, amb la retirada total de l'estellat que quedi sobre el ferm.
- Esporga d'aquells arbres que hagin estat afectats per l'abatiment dels arbres de tala.
- Retirada de les restes vegetals que penguin dels arbres.
- Reparació de tots els possibles danys que s'hagin produït amb l'actuació en tanques de finques, fites per marcar límits, senyalitzacions, etc.
- Tallada i arrencada dels arbres de les plantes enfiladisses.
- Retirada de brossa, consistent en:
 - Els residus i objectes no vegetals que es trobin als terrenys a actuar, s'apilaran al costat del carrer o en zona d'accés a vials, comunicant-ho al responsable del contracte de l'Ajuntament perquè pugui fer-ho recollir.
 - No es deixaran piles sense retirar durant el cap de setmana.

14.- Personal i maquinària

L'empresa haurà de posar a disposició del contracte suficients recursos humans i materials (maquinària i vehicles) per tal de dur a terme l'execució dels treballs dins del termini previst.

**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Serà necessari que l'empresa tingui capacitat per a l'execució de la totalitat de les franges abans del 24 de juny de 2026 (així com abans del 24 de juny del 2027 i 2028 en cas de produir-se les dues pròrrogues).

Tot i això, el personal mínim que l'adjudicatari destinarà al contracte serà de 6 persones: equip operatiu format per 4 operaris forestals, 1 figura de cap d'obra i 1 responsable tècnic. El responsable tècnic haurà de ser titulat com Enginyer Forestal o titulació de grau superior competencial equivalent.

L'empresa adjudicatària calcularà les necessitats de personal per dur a terme totes les actuacions objecte del contracte per tal d'adequar-se al calendari indicat. Tot i això, aquest calendari podrà ser modificat o adaptat d'acord amb la situació real, per circumstàncies meteorològiques, o per altres casuístiques, pel que caldrà consensuar i acordar la temporalitat de cada actuació amb la Direcció Facultativa prèviament.

No es subcontractarà el personal.

L'equip de personal que realitzarà l'obra serà el proposat pel contractista en la documentació aportada en l'oferta que es presenti. No podrà fer-se cap modificació sense l'aprovació del director facultatiu, per tal que estigui assabentat en tot moment del personal que hi ha treballant.

La direcció facultativa es reserva el dret de fer retirar de l'equip de treball aquell treballador o treballadors del contractista, la presència dels quals sigui perjudicial per la bona marxa dels treballs.

Les possibles suplències del personal s'efectuaran de tal forma que el servei no es vegi afectat en cap moment i garantint sempre la cobertura del lloc de treball segons els horaris acordats. En cas d'absència d'un treballador l'empresa adjudicatària estarà obligada a comunicar a la Direcció facultativa amb la deguda antelació.

La maquinària (desbrossadora, motoserra i/o pèrtiga amb motoserra, entre altres si s'escau) utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i acomplir tots els requisits legals necessaris per a efectuar els treballs descrits. L'equipament mínim ha d'estar format per dues desbrossadores, una motoserra gran, una de mitjana i/o petita i dues pèrtigues amb motoserra.

En fase prèvia a l'adjudicació, els licitadors hauran de presentar una relació de recursos humans i materials (maquinària i vehicles), així com les característiques tècniques d'aquells vehicles i màquines que acreditin una reducció en les emissions contaminants.

En fase d'execució, els vehicles i maquinària hauran de disposar del llibre de reparacions al dia, tenir les ITV actualitzades i els corresponents certificats CE (en aquells que sigui necessari). S'hauran de tractar correctament possibles vessaments d'oli i combustible de la maquinària, i gestionar els residus obtinguts segons la normativa vigent.

15.- Amidament i abonament dels treballs

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs, i el qual estarà en contacte directe amb el responsable del contracte i la Direcció Facultativa, que rebrà d'aquests, les ordres oportunes i assistirà



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

als mesuraments, modificacions, classificacions, etc.

Abans de començar una zona de treball, es prendran els amidaments corresponents a cada tipus d'actuació descrites en els articles anteriors, agafant en els diferents trams dels camins el perímetre i amplada de les franges.

El tractament silvícola es certificarà per superfícies totalment acabades; es a dir, superfície desbrossada, arbres talats, retirats i/o reduïts els residus i realitzades les tasques d'acabament.

La retirada de residus es certificarà un cop totalment netes les zones i els residus retirats.

16. Gestió i control del servei

L'adjudicatari designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs que s'executin i que actuï com a representant seu durant l'execució d'aquestes. Aquest serà l'únic responsable i haurà d'estar a peu d'obra sempre que sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions realitzades.

Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu s'haurà d'estendre l'acta d'inici de prestació del servei.


Amb la periodicitat que es consensuï entre l'empresa adjudicatària i la Direcció facultativa, i durant el període que s'efectuïn els treballs, l'empresa es reunirà presencialment amb la Direcció facultativa per informar dels treballs en execució, incidències i altres aspectes rellevants en relació a les actuacions objectes del contracte.

El contractista haurà d'entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; la Direcció facultativa efectuarà l'examen de la documentació presentada i, si estimés complides les prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti a terme la seva recepció.

A la finalització de cada fase dels treballs (juny 2026, juny 2027 i juny 2028), l'empresa adjudicatària emetrà un informe que enviarà a la Direcció Facultativa on constarà, com a mínim, els següents apartats:

- Dates dels treballs.
- Mitjans destinats (humans i mecànics).
- Descripció i amidaments dels treballs efectuats.
- Incidències o canvis de les actuacions respecte la planificació original.
- Fotografies de l'estat inicial i final i observacions.

En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d'esmenar les faltes o defectes observats, fent constar en l'esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les observacions que estimi oportunes. No procedirà la recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l'acta corresponent.



**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

17. Condicions especials d'execució

S'estableix com a condició especial d'execució del contracte les següents condicions:

- L'empresa adjudicatària haurà de presentar el Pla de seguretat i salut prèviament a l'execució dels treballs forestals. El Pla de seguretat i salut serà conformat per la persona coordinadora de seguretat i salut i posteriorment aprovat per l'Ajuntament, essent aquesta aprovació requisit previ a l'execució dels treballs.

- L'empresa adjudicatària haurà de presentar prèviament a l'execució dels treballs l'equip de treballadors que facin els treballs forestals amb els certificats que acreditin l'alta en el règim general de la Seguretat Social, així com els certificats que acreditin la categoria professional i formació. Es prohibeix expressament que siguin donats d'alta en el règim agrari o especial.

- L'empresa adjudicatària haurà de presentar prèviament a l'execució dels treballs el calendari previst, i el detall del personal que farà els treballs amb les seves categories professionals i formació.

- De tipus mediambiental. En la gestió del servei es tindran en compte criteris pel control dels impactes ambientals sobre el medi com són la gestió de la flota de vehicles i maquinària, el soroll i la gestió de residus

Gestió de la flota de vehicles i maquinària

L'empresa contractista haurà de presentar informació sobre els següents aspectes ambientals identificats en el servei, relacionats amb les emissions a l'atmosfera:

- registre ITV/marca CE dels vehicles utilitzats pel servei
- vehicles per tipus de motor
- km recorreguts de motor (combustibles fòssils) durant l'execució del servei


Soroll

Ús de maquinària de servei amb baixes emissions de soroll, tot garantint que la mateixa no supera els nivells de soroll establerts en les especificacions tècniques i fer-ne un correcte manteniment. Disposició dels certificats de conformitat CE per possible verificació en cas d'inspeccions del tècnic municipal.

Gestió de residus:

-Tots els residus vegetals que es generin es trituraran "in situ" i s'escamparan per tal de fer aportació de matèria orgànica al sòl i millorar així les condicions edàfiques del bosc. Tots els residus vegetals no aptes per a ser triturades seran retirades per tal d'evitar acumulació de fusta al bosc que pugui afavorir el risc d'incendis.

- La recollida i gestió de brossa no orgànica serà selectiva.



**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

18.- Responsabilitats del contractista

L'adjudicatari es farà totalment responsable de tots els danys que pugui ocasionar en el desenvolupament d'aquests treballs, quedant així mateix obligat a la seva restitució. Restarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà total la legislació referent a higiene i seguretat en el treball.

Per circumstàncies puntuals transitòries, previstes o imprevistes, de la naturalesa que sigui (obres públiques, emergències, etc.), a iniciativa de l'Ajuntament o com a conseqüència d'un imprevist sofert per l'empresa adjudicatària que impedeixi la realització del servei previst contractualment, es podran prendre decisions d'actuacions alternatives similars a les contractades. En aquests supòsits, s'han de comunicar entre les dues parts les alteracions del servei planificat per tal de tenir-ho en compte en el control de les prestacions. Qualsevol altra incidència en la prestació dels serveis, l'empresa contractista està obligada a comunicar-la immediatament a la Direcció Facultativa del contracte per tal de trobar una solució el més aviat possible.

La persona coordinadora de l'empresa ha de complir les següents condicions:

- Disposar d'experiència i formació als serveis objecte del contracte
- Interès i predisposició per la feina
- Actitud positiva en el treball
- Capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de feina (festes, mes de juliol, posada en marxa del servei)
- Tracte correcte amb la ciutadania de Barberà del Vallès
- Entendre correctament el català i el castellà
- Coneixement de tots els carrers del municipi i dels espais on s'han de realitzar els serveis
- Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, ja que es tracta d'una persona amb una marcada vinculació amb el servei municipal i el seu lloc de treball.

El nomenament, i qualsevol canvi, de la persona responsable de la coordinació ha de tenir la conformitat prèvia de la Direcció facultativa del contracte.

Al llarg de les 24 hores del dia mentre durin els treballs hi ha d'haver sempre la figura de la persona responsable de la coordinació del servei disponible per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència. Quan la persona coordinadora nominal no estigui disponible ha de delegar a una altra persona, que també ha de rebre la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa del contracte, i s'ha de comunicar amb suficient antelació a l'Ajuntament.

El coordinador haurà d'estar equipat amb un vehicle de ràpid accés a tots els punts i carrers de Barberà del Vallès.

19.- Autoritzacions

El contractista es farà càrrec de sol·licitar les autoritzacions pertinents al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. També

**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

comunicarà a la secció corresponent del Departament d'Agricultura, l'inici dels treballs forestals.

20.- Incompliment del contracte

Podran imposar-se penalitzacions a l'adjudicatari pels retards o incompliments totals o parcials en l'execució del contracte, prèvia audiència de l'interessat i en virtut de la resolució de l'òrgan de contractació competent, de conformitat amb el que disposa l'article 192, 193 i 194 de la LCSP.

21.- Normativa sectorial aplicable

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Barberà del Vallès, a data de la signatura electrònica

La tècnica de la Secció d'Urbanisme i
Medi Ambient

Conforme,
Cap de la Secció d'Urbanisme i Medi
Ambient

Alba Calahorra Sánchez

Salvador Girvent Casas