

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que han de regir la contractació mitjançant **procediment obert simplificat sumari i tràmit ordinari** dels **SERVEIS DE REVISIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU, I ADAPTACIÓ A NORMATIVA DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS DEL LOT 1.-EXTINTORS I BIES, I LOT 2.- CENTRALS DE DETECCIÓ D'INCENDIS**, de l'edifici BCIN, gestionat per REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

Expedient: 006-26

Índex de continguts

APARTAT 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE	4
APARTAT 2.- REQUISITS DE CAPACITAT PER LICITAR	4
APARTAT 3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE	5
APARTAT 4.- TIPUS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	5
APARTAT 5.- PRESTACIÓ DELS SERVEIS	6
APARTAT 6. - TIPUS D'EQUIPS O SISTEMES I PROGRAMACIÓ DE TASQUES MÍNIMES A REALITZAR PER L'EMPRESA MANTENIDORA SEGONS LES TAULES DEL REIAL DECRET 513/2017, DE 22 DE MAIG DEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS.....	8
6.1.- REVISIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU DELS SITEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS (TRIMESTRAL I SEMESTRAL).....	8
6.2.- REVISIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS (TRIMESTRAL I SEMESTRAL).....	10
6.3.- PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SENYALITZACIÓ LUMINISCENT	12
APARTAT 7.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES D'AQUEST CONTRACTE	13
7.1.- APLICABLES AL LOT 1: EXTINTORS I BIES.....	13
7.2.-APLICABLES AL LOT 2: CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS I ELS SEUS ELEMENTS	13
7.3.- APLICABLES AL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU.....	14
7.4.- APLICABLES AL SERVEI MANTENIMENT CORRECTIU	15
7.5- APLICABLES AL MANTENIMENT TANT PREVENTIU COM CORRECTIU.....	15
APARTAT 8.- ESTÀNDARDS DE QUALITAT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI.....	16
8.1-PRESCRIPCIONS GENERALS.....	16
8.2.-OBLIGACIONS GENÈRIQUES DE LA CONTRACTISTA.....	16
8.3.-PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SOBRE NIVELLS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	17
8.4.- NORMES MÍNIMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI	17
8.5.- MITJANS PERSONALS AFECTES A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.....	18

8.5.1.-RESPONSABLE TÈCNIC DEL CONTRACTE	19
8.5.2.-EQUIP DE MANTENIMENT: PERSONAL TÈCNIC.....	20
8.6.- AVARIES.....	21
8.6.1.- Avaries urgents	21
8.6.2. Manteniment Correctiu Planificat.....	21
8.7.- DESPESES INCLOSES EN ELS DIFERENTS CONCEPTES COMPRESOS EN EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.....	22
8.7.1.- EN EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.....	22
8.7.2. CONCEPTES INCLOSOS EN LES BORSES A JUSTIFICAR.....	23
APARTAT 9.- MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS	23
APARTAT 10.- INVENTARI I PLA DE MANTENIMENT	24
APARTAT 11.- NORMATIVA APLICABLE	24
APARTAT 12.- RESPONSABILITAT, INCOMPLIMENTS I GARANTIES	25
APARTAT 13.- GESTIÓ DE RESIDUS	25
APARTAT 14.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	25
APARTAT 15.- ACTES D'INICI I FINAL DE CONTRACTE.....	26
15.1.-ACTA DE SITUACIÓ INICIAL DEL SERVEI I DE DIAGNOSI DE LES MESURES CORRECTIVES I DE MILLORES.....	26
15.2.-INVENTARI I IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS.....	27
15.3.-ACTA DE TANCAMENT DEL SERVEI.....	27
APARTAT 16.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE.....	28

APARTAT 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec és determinar les prescripcions tècniques que regularan els **serveis de revisió i manteniment preventiu i correctiu, i adaptació a normativa de sistemes de protecció contra incendis del lot 1.- extintors i bies, i lot 2.- centrals de detecció d'incendis de l'edifici BCIN gestionat per REACTIVACIÓ BADALONA, SA**, C. Marcus Porcius núm. 1, Polígon Les Guixeres, 08915, Badalona (Barcelona).

Concretament, és objecte del contracte la revisió i manteniment de:

LOT 1.- EXTINTORS I BIES

LOT 2.- CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS

En relació a les instal·lacions i sistemes de protecció contra incendis de l'edifici BCIN per un període de DOS ANYS a comptar des de la formalització del contracte.

Serà objecte i responsabilitat de l'empresa adjudicatària vetllar pel compliment de les lleis, reglaments i normes vigents.

El contracte comprèn:

- El manteniment preventiu.
- El manteniment correctiu derivat de l'ús i el deteriorament propi de les instal·lacions.
- Les modificacions a efectuar per adequar les instal·lacions a la normativa d'aplicació.

Les actuacions inclouen: mitjans personals, mitjans materials, tant d'elements a substituir com de la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei de manteniment i reparació ordinari, així com l'aplicació per part del contractista de les mesures de seguretat i protecció previstes a la normativa vigent.

L'empresa que presti del servei de manteniment serà també responsable de controlar les dates de vigència dels certificats de cada element i de realitzar el manteniment obligatori, tot vetllant per tal que tots els informes i revisions siguin favorables segons la normativa a aplicar.

Les prestacions objecte d'aquest contracte s'ajustaran a les determinacions d'aquest Plec de prescripcions tècniques i de les administratives, als Reglaments i Instruccions que pugui dictar l'Ajuntament, si escau, i a la normativa que sigui d'aplicació.

Així mateix, quedarà subjecte a la normativa legal que sigui d'aplicació en atenció a l'objecte del contracte.

APARTAT 2.- REQUISITS DE CAPACITAT PER LICITAR

L'empresa licitadora ha de reunir uns requisits de capacitat per licitar:

- **Tingui en el seu objecte social la realització de les tasques que es corresponguin amb el CPV.**

- **Estigui registrada en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) de conformitat amb l'article 16 del Reial Decret 513/2017, de 22 maig.**

S'haurà d'acreditar el compliment dels requisits per licitar en el SOBRE ÚNIC mitjançant:

- Còpia de l'article relatiu a l'objecte social dels Estatuts de l'empresa concurrent.
- Còpia del document acreditatiu de la inscripció al Registre del RASIC.

Aquest són requisits de capacitat de licitar de caràcter objectiu que cal que es compleixin amb anterioritat al venciment del termini per a la presentació d'ofertes i es mantinguin fins a la finalització del contracte, cas de resultar adjudicatària.

La manca d'acreditació dins el sobre ÚNIC, serà una causa d'exclusió de l'oferta de la licitació, no podent-se valorar les ofertes ni realitzar-se l'adjudicació al seu favor.

APARTAT 3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L'edifici BCIN està situat dins d'una parcel·la que ocupa 16.901 metres quadrats de superfície total de terreny. Es va construir l'any 1995 com a Centre de Negocis i de Convencions de Badalona, i per tant, per a ús d'oficines, reunions i convencions.

Ocupa una superfície construïda de 5.069 metres quadrats.

L'edifici disposa de 7 plantes; 4 plantes per a oficines, 1 planta per a centre de convencions, un soterrani tècnic i una sala de màquines.

Com a Centre de Negocis, el BCIN compta amb 52 mòduls de despatx. Diversos mòduls són dobles i d'altres triples, i allotgen una trentena d'empreses de sectors diversos. El BCIN presta múltiples serveis com la neteja, mobiliari de sèrie, climatització, telefonia, internet, recepció de visites, recepció i custòdia de paqueteria, domiciliació de les societats i aparcament gratuït, entre d'altres. No es tracta d'un lloguer de despatxos segons la LAU sinó que com a Centre de Negocis, és una Prestació de serveis amb despatx. Els despatxos tenen una superfície de 15,7 m² o de 22 m², i de les dues mides n'hi ha de dobles i triples.

Com a Centre de Convencions, el BCIN compta amb 8 sales de diferents mides, des de 19 m² la més petita fins a 360 m² la més gran, l'auditori, amb capacitat de 318 persones. Les sales disposen de mobiliari, audiovisuals, climatització i internet, entre d'altres.

APARTAT 4.- TIPUS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- Protecció passiva: Els mitjans passius són els que no necessiten intervenció per actuar.

El seu paper és preventiu i de mitigació: portes talla focs, sistema de senyalització, etc.

- Protecció activa: Els mitjans, equips i sistemes actius, més visibles i evidents. Es tracta de l'equip destinat a alertar sobre un incendi i evitar que es propagui. Aquests dispositius actuen mitjançant d'una intervenció automàtica o humana:
 - central de detecció d'incendis, detectors d'incendis, grup de pressió d'aigua, pulsadors d'alarma.
 - equips per a l'extinció d'incendis manual: extintors i mànegues.

APARTAT 5.- PRESTACIÓ DELS SERVEIS

- L'empresa adjudicatària caldrà que realitzi l'objecte del contracte, en relació amb els equipaments i instal·lacions que consten a l'**Annex 0** i de conformitat amb REIAL DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, i amb la Relació de normes UNE i altres reconegudes internacionalment aplicables a l'objecte del contracte, en particular:
 - Manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis, per virtut del qual:
 - o En els equips i sistemes de protecció activa contra incendis: com a mínim, es realitzaran les operacions de manteniment que s'estableixen a la Taula I i Taula II.
 - o En els sistemes de senyalització luminescent: com a mínim, es realitzaran les operacions de manteniment que s'estableixen en la Taula III.
- Les operacions de manteniment recollides en la Taula I, II i III seran efectuades per l'empresa mantenidora, que per tant, haurà de donar compliment a l'article 16 del Reglament.
- Per al seguiment dels programes de manteniment dels equips i sistemes de protecció contra incendis, establerts en la Taula I, II i III, s'hauran d'elaborar unes Actes que siguin conformes amb l'UNE 23580, que hauran d'anar signades per l'empresa mantenidora i el representant de la propietat de la instal·lació.
- L'empresa mantenidora conservarà i facilitarà al titular de la instal·lació, la constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu, al menys durant cinc anys.
- L'empresa mantenidora dels sistemes fixos de protecció contra incendis i extintors que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle, hauran de complir, per les operacions de control de fuges, reciclat, regeneració o destrucció dels mateixos, l'establert en el Reglament (CE) nº 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014.
- L'empresa mantenidora haurà d'emetre i lliurar al titular de la instal·lació el corresponent "**Document d'avaluació tècnica**" on es recolliran el tipus d'operacions de

manteniment realitzades i el seu resultat. Així com en el seu cas, les incidències i accions proposades. A més a més, aquesta documentació estarà a disposició dels serveis competents en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma.

- En els sistemes de detecció, alarma i extinció, s'accepta la connexió remota a un centre de gestió de serveis de manteniment. En qualsevol cas, la implantació d'aquests sistemes es farà de tal manera que garanteixi la integritat del sistema de detecció i alarma d'incendis. La finalitat d'aquest sistema addicional serà facilitar les tasques de manteniment i gestió del sistema, així com proporcionar serveis afegits als ja subministrats pels sistemes automàtics. El dit centre de gestió remota haurà de pertànyer a una empresa mantenidora de protecció contra incendis, degudament habilitada.

Tota la informació es lliurarà a REACTIVACIÓ BADALONA, SA , degudament ordenada i identificada.

Per tal d'executar l'objecte del contracte pel LOT 2, caldrà informar al responsable del contracte, del programa de revisió, i realitzar-se aquest, en relació al sistema contra incendis per dependències complertes, en relació a les quals es lliurarà un Informe síntesi final.

En cas de resultar adjudicatària, els compromisos assolits en la proposta, que hagin estat raó determinant de l'adjudicació al seu favor, es consideraran obligacions essencials del contracte, l'incompliment de les quals es qualificarà com infracció greu, i podrà comportar la imputació de penes per incompliment i inclòs la resolució del contracte.

APARTAT 6. - TIPUS D'EQUIPS O SISTEMES I PROGRAMACIÓ DE TASQUES MÍNIMES A REALITZAR PER L'EMPRESA MANTENIDORA SEGONS LES TAULES DEL REIAL DECRET 513/2017, DE 22 DE MAIG DEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS.

6.1.- REVISIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU DELS SITEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS (TRIMESTRAL I SEMESTRAL)

TAULA I:
OPERACIONS A REALITZAR PEL PERSONAL ESPECILITZAT DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Equip o sistema	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Requisits generals.	Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció. Verificar si s'han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió efectuada i procedir a documentar-los. Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos. Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconexió i informació en la central. Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Fonts d'alimentació.	Revisió de sistemes de bateries: Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d'avaría i restitució a mode normal.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius per a l'activació manual d'alarma.	Comprovació de la senyalització dels polsadors d'alarma manuals.	Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius de transmissió d'alarma.	Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia. Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l'àudio en cada zona d'extinció.	

Equip o sistema	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
Extintors d'incendi.	Realitzar les verificacions següents: – Que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys. – Que són adequats de conformitat amb el risc que s'ha de protegir. – Que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d'ús a la part davantera. – Que les instruccions d'ús són llegibles. – Que l'indicador de pressió està a la zona d'operació. – Que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega...) estan en bon estat. – Que no falten els precintes o els taps indicadors d'ús ni estan trencats. – Que no han estat descarregats totalment o parcialment. També s'entén complert aquest requisit si s'efectuen les operacions que s'indiquen al «Programa de manteniment trimestral» de la norma UNE 23120. Comprovació de la senyalització dels extintors.	
Boques d'incendi equipades (BIE).	Comprovació de la senyalització de les BIE.	
Hidrants.	Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. Inspecció visual, amb comprovació de l'estanquitat del conjunt. Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels ràcords. Comprovació de la senyalització dels hidrants.	Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli. Obrir i tancar l'hidrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.
Columnes seques.		Comprovació de l'accessibilitat de l'entrada del carrer i preses de terra. Comprovació de la senyalització. Comprovació de les tapes i el funcionament correcte dels seus tancaments (greixatge si és necessari). Maniobrar totes les claus de la instal·lació per verificar-ne el funcionament correcte. Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades. Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes. Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.

Equip o sistema	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
Sistemes fixos d'extinció: Ruixadors automàtics d'aigua. Aigua polvoritzada. Aigua nebulitzada. Escuma física. Pols. Agents extintors gasosos. Aerosols condensats.	Comprovació que els dispositius de descàrrega de l'agent extintor (broquets, ruixadors, difusors...) estan en bon estat i lliures d'obstacles per al seu funcionament correcte. Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions. Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos. Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control. Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d'aturada i disparament. Neteja general de tots els components.	Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la manipulació. En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que l'aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d'una alarma o dispositiu d'indicació, estan completament obertes. Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.
Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.	Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc. Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació, d'acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. Manteniment d'acumuladors, neteja de borns (reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.). Verificació d'accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.	Accionament i greixatge de les vàlvules. Verificació i ajust dels premsaestopes. Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues. Comprovació de l'alimentació elèctrica, línies i proteccions.
Sistemes per al control de fums i de calor.	Comprovar que no s'han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l'edifici (envans, falsos sostres, obertures a l'exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d'utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums. Inspecció visual general.	Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual. Neteja dels components i elements del sistema.

6.2.- REVISIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS (TRIMESTRAL I SEMESTRAL)

TAULA II:
OPERACIONS A REALITZAR PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Equip o sistema	Cada	
	Any	Cinc anys
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Requisits generals.	Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció. Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant. Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada d'aire, aturada de màquines, aturada d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafocs, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis. S'han d'efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14.	

Equip o sistema	Cada	
	Any	Cinc anys
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Detectors.	Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, com a mínim 500mm. Verificació de l'estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord amb les especificacions dels seus fabricants. Verificació de la capacitat d'assolir i activar l'element sensor de l'interior de la cambra del detector. S'han d'aplicar mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector. La vida útil dels detectors d'incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s'han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius per a l'activació manual d'alarma.	Prova de funcionament de tots els polsadors.	
Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.	Comprovació de la reserva d'aigua. Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en l'alimentació d'aigua. Comprovació de l'estat de càrrega de bateries i electròlit. Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de proveïment amb cada font d'aigua i d'energia.	
Extintors d'incendi.	Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el «Programa de manteniment anual» de la norma UNE 23120. En extintors mòbils, s'ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.	Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.
Boques d'incendis equipades (BIE).	Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment anuals segons el que estableix UNE-EN 671-3. La vida útil de les mànegues contra incendis és la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s'han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20 anys.	Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment quinquennals sobre la mànega segons el que estableix la UNE-EN 671-3.
Hidrants.	Verificar l'estanquitat dels taps.	Canvi de les juntes dels ràcords.
Sistemes de columna seca.		Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

Equip o sistema	Cada	
	Any	Cinc anys
Sistemes fixos d'extinció: Ruixadors automàtics d'aigua. Aigua polvoritzada. Aigua nebulitzada. Escuma física. Pols. Agents extintors gasosos. Aerosols condensats.	Comprovació de la resposta del sistema als senyals d'activació manual i automàtics. En sistemes fixos d'extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d'aigua està garantit en les condicions de pressió i cabal previstes. En sistemes fixos d'extinció per pols, comprovar que la quantitat d'agent extintor està dins dels marges permesos. En sistemes fixos d'extinció per escuma, comprovar que l'escumogen no s'ha degradat. Per a sistemes fixos d'inundació total d'agents extintors gasosos, revisar l'estanquitat de la sala protegida en condicions de descàrrega. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar segons el que indica el «Programa anual» de la UNE-EN 12845. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar cada 3 anys segons el que indica el «Programa cada 3 anys» de la UNE-EN 12845. Nota: els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l'àmbit d'aplicació del Reglament d'equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s'han de sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s'hi especifiqui.	Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció. En sistemes fixos d'extinció per escuma, determinació del coeficient d'expansió, temps de drenatge i concentració, segons la part de la norma UNE-EN 1568 que correspongui, d'una mostra representativa de la instal·lació. Els valors obtinguts han d'estar dins dels valors permesos pel fabricant. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar cada 10 anys, segons el que indica el «Programa de 10 anys» de la UNE-EN 12845. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar cada 25 anys, segons el que indica l'annex K de la UNE-EN 12845.
Sistemes per al control de fums i de calor.	Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d'activació i descans, incloent-hi la seva resposta als senyals d'activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny. Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espais de capçalera, vora i junta (segons UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel fabricant. Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d'alimentació principal i auxiliar. Greixatge dels components i elements del sistema. Verificació de senyals d'alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d'incendis.	

6.3.- PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SENYALITZACIÓ LUMINISCENT

TAULA III:

OPERACIONS A REALITZAR PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Equip o sistema	Cada	
	Any	
Sistemes de senyalització luminescent.	Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat pel que fa a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plans d'evacuació. Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargolam, adhesius, etc.).	

APARTAT 7.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES D'AQUEST CONTRACTE

7.1.- APLICABLES AL LOT 1: EXTINTORS I BIES

Els extintors han d'estar en bon estat, i el seu emplaçament visible i accessible, pròxims a les sortides d'evacuació i preferentment fixats a paraments verticals.

Les BIES (Boques d'incendis equipades) són el conjunt d'elements necessaris per transportar i projectar aigua des d'un punt fix fins al lloc d'incendi. Es compona de vàlvula, mànega i llança. Cal que els elements compleixin tota la normativa de l'Annex I del Reial Decret 513/2017. A l'ANNEX 0 hi ha els tipus i quantitats de l'edifici.

7.2.-APLICABLES AL LOT 2: CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS I ELS SEUS ELEMENTS

Les condicions de les instal·lacions seran comprovades per l'empresa adjudicatària durant el primer mes de vigència del contracte.

A la finalització d'aquest període, i dins del termini proposat per la licitadora que resulti adjudicatària, s'elaborarà un informe detallat sobre les eventuais anomalies i deficiències observades que puguin afectar al compliment del contracte. Caldrà que s'acompanyi d'un pressupost.

En el cas que no es realitzi l'esmentat informe s'entén que l'adjudicatària assumeix plena i satisfactòriament les instal·lacions objecte del contracte.

El Lot 2 comprèn dos conceptes: el manteniment de la instal·lació i els seus elements i el servei d'atenció en cas d'incendi i d'avaries. En aquest segon cas, si es tracta de falses alarmes que no requereixin de presencialitat, no es facturaran. Només es facturarà en cas que el Servei de verificació s'hagi de fer de forma presencial: si la resolució es pot fer per de forma remota, aquest Servei serà gratuït.

La central disposa d'un sistema d'alimentació propi i leds en el panell frontal per visualitzar l'estat del sistema i indicació individual de la zona en situació d'alarma d'avaria o proves.

En l'edifici hi ha sirenes d'interior d'alarma distribuïdes per les diferents plantes per tal d'avisar a tot el personal.

Cal esmentar els següent elements singulars que existeixen i vinculats a la central:

Dipòsits i bombes que formen part d'aquest sistema antiincendis en qualitat de sistemes de subministrament d'aigua contra incendis.

Aquestes tasques no es determinen com a crítiques i podran ser objecte de subcontractació.

Cal que els elements compleixin tota la normativa de l'Annex I del Reial Decret 513/2017.

Caldrà notificar a REACTIVACIÓ BADALONA, SA cada incidència.

Els elements estan indicats a l'Inventari ANNEX 0.

7.3.- APLICABLES AL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU

Pel que fa al manteniment preventiu, cal que l'empresa adjudicatària realitzi la proposta de planificació i el seu objectiu és evitar les avaries de la instal·lació.

L'empresa adjudicatària té la funció de control, supervisió i comprovació del correcte funcionament i servei de tots els equips, instal·lacions i subsistemes de la protecció contra incendis de l'edifici. També cal que aconseguixi el correcte funcionament, un millor rendiment de les instal·lacions i la màxima longevitat d'aquestes i els seus equips.

La temporalitat d'aquest manteniment és l'indicat en els ANNEXOS 1, 2 i 3.

Una vegada adjudicats els treballs en el primer certificat de la revisió dels elements del LOT 1 caldrà que ens indiquin la planificació del retimbrat/substitució de cada element.

El manteniment preventiu també inclou l'assessorament en la millora de les instal·lacions, les comunicacions i la tecnologia per tal de millorar el rendiment de les instal·lacions a més d'assessorament tècnic i legal.

L'empresa que prestarà el servei de manteniment serà també responsable de controlar les dates en les quals caldrà les instal·lacions del BCIN compleixin amb les inspeccions tècniques obligatòries i vetllar perquè l'informe de les mateixes sigui favorable segons la normativa a aplicar. L'import de les inspeccions que hagin de realitzar una entitat homologada, aniran a càrrec de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

Caldrà que el responsable de REACTIVACIÓ BADALONA, SA estigui present durant les inspeccions.

Intervencions obligatòries a més de les incloses en els ANNEXOS 1, 2 i 3:

- Substitució de fusibles i altre petit material elèctric en mal estat
- Cinta aïllant, terminals, adhesius i etiquetes de revisió
- Petites quantitats d'aïllament tèrmic
- Petits equips elèctrics i cablejat
- Canvis en la programació de la central per corregir problemes
- Canvis de teclats o fonts d'alimentació en mal estat
- Reposició de sensors (exceptuant els detectors de fum) i cargols de subjecció en mal estat
- Subjecció de detectors mal fixats o despenjats
- Reorientació i/o calibratge de sensors/detectors
- Neteja per fora i per dins dels elements i els productes de neteja
- Tapar els forats que permeti l'entrada d'insectes o petits animals
- Organització dels cables interiors de la centrals, dels mòduls expanders i la seva correcta connexió
- Correcció incidències comunicades per REACTIVACIÓ BADALONA, SA

- Olis i greixos
- Productes anticorrosiu i desincrustant
- Corretges i rodaments
- Productes de recàrrega d'extintors segons normativa

7.4.- APLICABLES AL SERVEI MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu no està planificat i és requereix per donar solucions a una avaria sobrevinguda a causa d'un mal funcionament, accident, vandalisme o desperfecte de la instal·lació.

- Cal realitzar les actuacions necessàries per adaptar les instal·lacions a la normativa vigent, sent responsabilitat de l'adjudicatari el mantenir al responsable del contracte degudament informat. En el cas que no el mantingui informat, es considerarà una infracció GREU.
- Canviar la ubicació o substituir elements existents per deteriorament o a petició de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.
- Solucionar qualsevol avaria.

7.5- APLICABLES AL MANTENIMENT TANT PREVENTIU COM CORRECTIU

L'empresa adjudicatària haurà de confeccionar un llibre catàleg de les revisions per a cada instal·lació del BCIN, llistant els elements, i caldrà que generi un certificat per cada instal·lació per cadascuna de les tasques fixades al Reial Decret 513/2017.

Aquest certificat cal que el realitzi el tècnic competent qui haurà de complir amb el que disposa l'Annex III i Annex IV i les Disposicions Transitòries del Reial Decret 298/2021.

Una vegada realitzat el manteniment tant preventiu com correctiu, el tècnic caldrà que verifiqui que les instal·lacions queden en bon estat i:

- No hi ha cap senyal a la memòria ni en el detectors.
- Les receptores reben senyals i poden realitzar els bidireccionals.
- Queda correctament connectada.
- No hi ha cap altra incidència que afecti el funcionament de la instal·lació.

El tècnic haurà de verificar els accessos a les dependències correctament tancades i en bon estat.

APARTAT 8.- ESTÀNDARDS DE QUALITAT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

8.1-PRESCRIPCIONS GENERALS

- L'empresa adjudicatària serà la responsable tècnica del servei de conservació, manteniment, optimització i operativitat de les instal·lacions referides, sent la supervisió d'aquest servei exercit per REACTIVACIÓ BADALONA, SA, funció que desenvoluparà el seu responsable tècnic.
- Totes les operacions de manteniment preventiu, correctiu, etc., necessàries es regiran, a més de per les especificacions que es recullen en aquest plec, pel marc normatiu aplicable en cada moment durant tota la vigència d'aquest contracte.
- L'adjudicatària del servei haurà de comptar amb tots els recursos necessaris, personals i materials, a més de posseir tota la capacitat tècnica i de gestió dels mateixos que requereixen les activitats necessàries descrites per al funcionament de les instal·lacions esmentades en aquest Plec i sota les condicions descrites en el mateix.
- Pel que fa als materials que s'utilitzin i als elements substituïts hauran de ser "equivalents", entenent-se com a tals els que tinguin la mateixa qualitat que els originals i, en tot cas, de la mateixa família o tipologia de la resta d'elements de les instal·lacions del BCIN. En cas contrari serà necessària l'acceptació expressa per part del Responsable Tècnic del contracte.

8.2.-OBLIGACIONS GENÈRIQUES DE LA CONTRACTISTA

- a) **Conservar les instal·lacions** objecte del contracte, en perfecte estat d'ús, funcionament i aspecte.
- b) **Mantenir les instal·lacions**, no tan sols en la forma que prescriu la normativa vigent, sinó també mitjançant un programa complert d'acció preventiva, així com les actuacions correctives pertinents, amb l'objectiu de mantenir la seguretat i qualitat necessàries.
- c) **Recollir i mantenir per a cada instal·lació** tota la documentació relativa a les seves característiques tècniques i a cadascun dels equips que constitueixen les diferents instal·lacions, amb indicació de marca, model, tipus, núm. de fabricació, etc...
- d) **Atendre totes les actuacions d'emergència o ordinàries** requerides pel responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA, en els temps establerts, per resoldre les avaries que puguin sorgir.
- e) **Atendre les no conformitats derivades** del propi servei prestat.
- f) **Realitzar l'adequació del sistema de seguretat instal·lat i connectat a la central d'alarmes o centre de control.**

8.3.-PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SOBRE NIVELLS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

- a) Tots els **treballs de manteniment a realitzar en les instal·lacions** seguiran les especificacions regulades pel Reial Decret 513/2017 i les Disposicions Transitòries del Reial Decret 298/2021.
- b) **En relació al material a utilitzar**, cal que compleixin el CAPÍTOL II (articles 4, 5, 6, 7 i 8) del Reial Decret 513/2017 de 12 de juny de 2017. Qualsevol element o dispositiu que formi part del sistema d'alarma haurà de complir, com a mínim, el grau i característiques establertes. Els productes hauran d'estar fabricats de conformitat a les Normes UNE o 14 UNE-EN esmentades i comptar amb l'avaluació de conformitat d'Organismes de Control Acreditats.
- c) **GARANTIES** – es demana com a mínim 2 anys en totes les reparacions, 2 anys en peces de recanvi (originals) i 1 any de garantia en aquelles instal·lacions en les quals s'utilitzi material reciclat.

8.4.- NORMES MÍNIMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- a) Disponibilitat d'un Responsable tècnic de contracte amb responsabilitat superior al personal tècnic assignat, per atendre dubtes i verificacions de les funcions objecte del contracte, el qual, s'haurà de proposar en el contracte.
- b) Assessorament telefònic per atendre consultes del personal de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.
- c) Telèfon d'incidències les 24 hores els 365 dies de l'any. I un correu electrònic per on també es puguin gestionar les incidències.
- d) Informe cada vegada que es realitzi el manteniment preventiu d'un informe d'incidències, de les tasques realitzades i les tasques que caldria realitzar per tal de millorar la instal·lació. Com a resultat del manteniment es realitzarà un certificat per instal·lació segons el Reial Decret 513/2017 i cal que sigui anual/trimestral/mensual segons la Taula I i II del Reglament contra incendis i normes UNE, signat pel tècnic competent habilitat de l'empresa segons l'Annex III de les Disposicions Transitòries del Reial Decret 298/2021.
- e) Caldrà comunicar-se amb el Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA per tal de comunicar la data d'inici del manteniment amb una setmana d'antelació per tal que es pugui contactar amb el responsable del centre i confirmar el dia i l'hora. Una vegada realitzat es lliurarà l'acta del manteniment realitzat segons la normativa.
- f) Trimestralment, semestralment o anualment es lliurarà a REACTIVACIÓ BADALONA, SA el certificat de l'edifici, signat pel responsable de l'empresa adjuntant les actes de treball de les revisions realitzades. Serà llavors quan es podrà facturar el servei. En el cas que es presenti la factura sense la documentació annex no es tindrà per presentada.

g) Caldrà que l'adjudicatària realitzi l'inventari dels elements de protecció contra incendis de l'edifici, indicant dades de referència/fabricació i la data de l'inventari. Lliurant al Responsable del contracte un llistat modificant-se aquest inventari.

h) El personal tècnic assignat al BCIN que hi faci les actuacions normalment, cal que sigui el mateix.

i) No s'efectuaran reparacions sense la presència al centre, del responsable del contracte o persona que ell delegui.

j) Només es podran subcontractar les tasques no qualificades de crítiques, pel que fa a la resta, caldrà que siguin autoritzades expressament per REACTIVACIÓ BADALONA, SA i només seran autoritzades si són tasques que necessiten per la seva execució la presència d'especialistes determinats, que no té com a recurs la pròpia empresa mantenidora.

k) L'adjudicatari es responsabilitzarà de l'ordre i la neteja del material que instal·li i el que hi hagi instal·lat.

l) D'altra banda, en les intervencions de manteniment, tant dins com fora del centre es procurarà adoptar les mesures necessàries per causar les menors molèsties possibles a la resta d'usuaris del centre, incloses les de contenció i neteja de la brutícia generada restituint, a l'acabar els treballs, al nivell de neteja existent abans del seu inici.

ll) REACTIVACIÓ BADALONA, SA es reserva el dret d'inspeccionar la zona de treball després d'una intervenció de l'empresa adjudicatària i requerir-li que es millori l'ordre i la neteja, si es considera que no són acceptables.

m) En cas que l'empresa adjudicatària no atengui la petició amb la deguda diligència, REACTIVACIÓ BADALONA, SA es farà càrrec de la mateixa i aplicarà la penalització corresponent de les despeses incorregudes en la següent factura.

8.5.- MITJANS PERSONALS AFECTES A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació, haurà de disposar d'un responsable tècnic del servei, que realitzi una supervisió activa i amb una coordinació constant amb el responsable del contracte del BCIN, mantenint un mínim d'una reunió trimestral entre aquests. Caldrà que compleixi amb el que disposa l'Annex III i Annex IV de la i les Disposicions Transitòries del Reial Decret 298/2021.

L'adjudicatària es compromet a adscriure a l'execució del contracte, els mitjans i recursos personals aptes i idonis, considerant-se com a tals, els que tinguin l'experiència, aptitud, formació i qualificació professional idònies i adequades a l'objecte i característiques de la prestació del servei.

A més a més, s'haurà de dotar a tot el personal adscrit a la prestació del servei, de l'uniforme, EPI's, mitjans de transport i eines necessàries per desenvolupar la seva tasca ordinària i extraordinària.

L'empresa adjudicatària tindrà l'estructura suficient com per atendre totes les necessitats que es deriven del present Plec i como mínim disposarà de:

8.5.1.-RESPONSABLE TÈCNIC DEL CONTRACTE

Haurà de ser personal propi amb una experiència mínima de cinc anys en treballs similars al contractat, i serà designat per l'adjudicatària, amb el vistiplau de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

Serà l'interlocutor amb el responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA i qui gestioni en primer terme el contracte durant tota la vigència del mateix, assistit quan es consideri adient pel gerent o gestor de contracte de l'empresa adjudicatària.

REACTIVACIÓ BADALONA, SA aprovarà el seu nomenament expressa o tàcitament, si en el termini del primer mes no s'oposa al mateix, i es reserva el dret d'exigir a l'adjudicatari la seva substitució en qualsevol moment per negligència, incompetència, errors en el compliment dels seus deures o per altres causes objectives. En tal cas, en el termini màxim de dues setmanes des de la comunicació fefaent del requeriment de substituir al Responsable Tècnic del Contracte, l'adjudicatari haurà de presentar als Responsables del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA un nou responsable amb similar o superior perfil. En cas contrari es considera falta greu i s'aplicarà la sanció que pertorqui.

Les funcions d'aquest RESPONSABLE Tècnic seran:

- Ser l'interlocutor entre l'empresa adjudicatària i el Responsable del contracte del BCIN.
- Conèixer en profunditat el present Plec i les tasques referides.
- Elaborar els Plans i Programes de manteniment.
- Elaborar i mantenir els llibres de les instal·lacions.
- Coordinar el personal propi de l'empresa adjudicatària, i el contractat per aquesta, per a la realització de tots els treballs referits al present Plec.
- Realitzar inexcusablement inspeccions coordinades amb el responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA, si se li requereix.
- Signar els pressupostos que se sol·licitin, informes de seguiment i els certificats de compliment del servei.
- Ser el responsable directe de la bona execució de tots els treballs realitzats conforme al que es disposa en el present plec (i amb capacitat per decidir en representació de l'empresa).
- Vetllar per la resolució adequada de les incidències.
- Vetllar pel compliment de tota la normativa aplicable.

El responsable disposarà de telèfon mòbil per a la seva localització immediata en horari normal de treball, i haurà d'estar localitzable a través del servei d'atenció a les avaries el qual haurà

d'estar disponible en horari de 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres, perquè informi en tots aquells temes que el Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA cregui necessari.

8.5.2.-EQUIP DE MANTENIMENT: PERSONAL TÈCNIC

El personal tècnic PCI- Protecció Contra Incendis, adscrit a l'execució del contracte, realitzarà les visites regulars i les accions de manteniment programades, en horari de matí, sent l'horari normal del centre de 8 h a 15 h. Caldrà que es proposi una persona especialitzada per a la prestació del servei que serà designada per l'adjudicatari, amb el vistiplau de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

Estarà format per operaris, especialistes amb capacitat, coneixements i experiència suficient per emprendre tota mena de treballs a les instal·lacions referides, sent capaços de donar una primera resposta a tota acció de manteniment (ja sigui preventiu, o correctiu o adaptatiu).

Aquests treballadors disposaran de tots els mitjans necessaris i acudiran a realitzar les tasques que tinguin programades amb un mínim de materials consumibles i de recanvis que els permeti realitzar els treballs previstos amb eficiència i fins i tot atendre les urgències o anomalies habituals que puguin sorgir.

L'equip de treball ha d'estar disponible, dins de l'horari requerit, en nombre suficient fins i tot tenint en compte les absències (baixes, permisos i vacances).

Tots els treballadors que intervinguin en la realització dels treballs referits, per als quals la normativa vigent ho requereixi, hauran de disposar de la corresponent acreditació personal que els habilita, tant si es tracta de personal propi o subcontractat segons el que estableix el plec de clàusules administratives.

En aquelles funcions i treballs que intervingui personal subcontractat, estaran acompanyats pel Responsable Tècnic de l'empresa adjudicatària, o persona en qui delegui durant la seva estada en el BCIN.

L'adjudicatari, a la firma del contracte, haurà de facilitar al Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA les dades d'identificació del personal que designi per a desenvolupar el treballs derivats d'aquest plec.

Aquest personal s'haurà d'acreditar davant de REACTIVACIÓ BADALONA, SA a fi que se'l pugui identificar i facilitar l'accés a les instal·lacions.

Si per causa de força major fos necessària qualsevol modificació: baixa, alta o ampliació, es seguirà el mateix procés de comunicació anticipada i acreditació, sempre que es compleixi la condició d'igual o superior qualificació i experiència.

El personal de l'empresa adjudicatària no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de REACTIVACIÓ BADALONA, SA, assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots els drets i deures respecte d'aquest personal segons la legislació vigent. En cap cas REACTIVACIÓ BADALONA, SA resultarà responsable de les obligacions del contractista respecte el seu personal, encara que els acomiadaments o mesures disciplinàries que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió de contracte.

El contractista resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els seus treballadors que realitzin les tasques de prestació dels serveis referits al present plec, així com a l'acompliment de la resta de la legislació laboral vigent, i es farà càrrec del pagament de les seves nòmines sense que pugui existir cap subrogació de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l'empresa adjudicatària ben visible. L'aspecte general de l'operari i de la seva indumentària haurà de ser correcta. El seu comportament dins del centre haurà de ser educat i correcte i haurà de procurar fer totes les intervencions o treballs amb la major cura acabant-les amb la correcta neteja.

Els materials tècnics que s'utilitzin, hauran d'haver estat curosament escollits per tal que no desprenguin olores, bafs o substàncies molestes o nocives per a la salut, i de forma particular s'haurà d'evitar l'ús de dissolvents, esprais, coles, i escollir els productes de pintura més adequats.

8.6.- AVARIES

8.6.1.- Avaries urgents

Si es presenta una avaria imprevista i urgent, es procedirà a reparar-la dins el termini màxim ofert en la proposta presentada per l'adjudicatària, **que no pot superar les 12 hores** a comptar des de la comunicació telefònica, per a que la instal·lació segueixi funcionant normalment sense **generar perjudicis, sempre i quan no comporti un problema de seguretat i/o reglamentari.**

Pel que fa al Lot 2 i en cas de tenir una incidència fora de l'horari ordinari de Servei, cal donar el servei extraordinari de verificació les 24 hores del dia, el qual es facturarà amb la borsa de serveis extraordinaris en cas d'hores en festiu, nocturn o cap de setmana, i amb la borsa de serveis ordinaris en cas d'horari laborable diurn.

8.6.2. Manteniment Correctiu Planificat

Són les operacions de manteniment que es poden executar per reparar la instal·lació quan s'ha detectat amb anterioritat una avaria en alguna part de la instal·lació que no suposi un funcionament anormal ni perill immediat envers la seguretat de les persones.

Aquest tipus de manteniment és diferent a l'avaría del punt 8.6.1 en el nivell d'urgència en el qual s'ha de solucionar l'avaría i en la planificació en el temps.

Per aquest tipus d'avaría, l'empresa adjudicatària presentarà un pressupost i per a la seva execució caldrà l'aprovació per part del responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

REACTIVACIÓ BADALONA, SA podrà sol·licitar al CONTRACTISTA que presti el servei de reparació fora de la jornada ordinària, amb compliment d'una comunicació prèvia suficient, restant obligat el CONTRATISTA a la prestació del servei per l'activitat requerida, amb pagament

de la contraprestació que resulti d'aplicar el preu/hora de servei de caràcter urgent ofertat i aprovat per REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

En funció dels imports de les millores, REACTIVACIÓ BADALONA, SA es reserva el dret de demanar pressupostos alternatius a d'altres proveïdors a través del procediment de contractació més adient segons l'import, ja sigui perquè la contractista ofereix un període d'execució massa llarg, un preu massa elevat o les característiques dels materials o elements no compleixen les especificacions o estàndards requerits.

Cal que es reparin dins l'horari comprès entre les 8:00 hores i les 20:00 h en laborables (dilluns a divendres).

Les hores treballades s'entendran per urgent necessitat, des de les 20:00 h fins les 8:00 hores.

REACTIVACIÓ BADALONA, SA podrà sol·licitar al CONTRACTISTA que presti el servei de reparació, fora de la jornada ordinària, amb compliment d'una comunicació prèvia suficient, restant obligat el CONTRACTISTA a la prestació del servei per l'activitat requerida, amb pagament de la contraprestació que resulti d'aplicar el preu/hora de servei de caràcter urgent ofertat i aprovat per REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

En funció dels imports de les reparacions, REACTIVACIÓ BADALONA, SA es reserva el dret de demanar pressupostos alternatius a altres proveïdors a través del procediment de contractació més adient segons l'import.

8.7.- DESPESES INCLOSES EN ELS DIFERENTS CONCEPTES COMPRESOS EN EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

8.7.1.- EN EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Despeses incloses en el pressupost base de licitació: TAULA I + TAULA II + TAULA III de la Memòria justificativa de la contractació

Revisió tres o sis vegades l'any segons les especificacions marcades per la TAULA I del Reglament amb REIAL DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

Revisió anual i cada cinc anys: segons la TAULA II del Reglament amb REIAL DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

Revisió anual: segons la TAULA III del Reglament amb REIAL DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

En el pressupost base de licitació s'inclou en el **servei ordinari**:

- Les despeses de dur a terme les tasques de la TAULA I: manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis.
- Les despeses de dur a terme les tasques de la TAULA II: manteniment anual i

quinquennal (dels elements que calgui) de protecció activa contra incendis.

- Les despeses de dur a terme les tasques de la TAULA III: manteniment sistemes de senyalització luminescent.
- Les despeses derivades de l'assistència tècnica, de l'elaboració de la documentació com a conseqüència del manteniment preventiu.
- Les despeses necessàries per a la realització dels manteniments preventius de les instal·lacions objecte del contracte.
- Les despeses dels desplaçaments i la mà d'obra per a la realització de qualsevol actuació de manteniment preventiu-normatiu previst en aquest Plec.
- Les despeses de les tasques administratives i tècniques necessàries per a l'organització del manteniment.
- La reposició de tots els materials consumibles necessaris per el manteniment preventiu. El petit material fungible està inclòs en la licitació.
- La realització de l'inventari actualitzat.
- **La realització del projecte o documentació tècnica degudament signada pel tècnic competent juntament amb el certificat de l'empresa mantenidora també signat pel tècnic competent conforme tots els elements tant del LOT 1 com del LOT 2 estan en perfecte funcionament segons les revisions efectuades.**

8.7.2. CONCEPTES INCLOSOS EN LES BORSES A JUSTIFICAR

Tant pel que fa als treballs necessaris per a dur a terme millores i substitució de material obsolet, borsa d'avaries o borsa fixa per legalització o tràmits necessaris per adaptar el sistema al REIAL DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, caldrà que la contractista presenti i sotmeti al responsable del contracte, per a la seva acceptació, un pressupost on es desglossi:

- Concepte: borsa fixa per millores i substitució de material obsolet o adaptació al DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, borsa avaries/ borsa a justificar per legalitzacions i d'altres tràmits adaptació a l'ordre.
- Import imputable a mà d'obra (amb indicació del preu/hora segons la proposta econòmica), a material i a legalitzacions o tràmits administratius.

APARTAT 9.- MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS

Si durant la vigència del contracte es modifiquen les característiques d'algunes dependències del BCIN, espais o instal·lacions a mantenir, objecte d'aquest plec, bé sigui per increment o per disminució dels mateixos, el contractista queda obligat a acceptar la conservació d'aquests.

REACTIVACIÓ BADALONA, SA es reserva el dret de realitzar bé per si mateixa, o bé mitjançant tercers, les obres o serveis que consideri convenients, sense que això permeti reclamació alguna per part de l'adjudicatària.

APARTAT 10.- INVENTARI I PLA DE MANTENIMENT

Aquell que resulti adjudicatari del contracte, haurà de presentar el corresponent Pla de manteniment.

No es podrà subcontractar cap part de les tasques definides al PPTP com a crítiques i pel que fa a la resta hauran de ser autoritzades expressament per REACTIVACIÓ BADALONA, SA si són tasques que necessiten per la seva execució la presència d'especialistes determinats, que no té com a recurs la pròpia empresa mantenidora.

El Pla que es presenti, haurà de contenir:

- **Pla de manteniment preventiu** (conforme a la periodicitat que s'hagi compromès en la seva proposta). Haurà d'incloure la metodologia de treball, la planificació operativa i el protocol d'actuació, temporitzats amb documents de tasques mensuals, trimestrals i anuals pel manteniment preventiu. Caldrà que la planificació operativa sigui idònia a l'objecte de la prestació de servei, i així la seva concreció, viabilitat i adequació, d'acord amb les especificacions tècniques del servei que cal prestar i que s'esmenten en aquestes Prescripcions Tècniques Particulars.
- **Pla de manteniment correctiu** (amb el termini d'atenció d'avaries urgents que hagi proposat).

APARTAT 11.- NORMATIVA APLICABLE

- REIAL DECRET 513/2017 de 22 de maig de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DEL REIAL DECRET DE 28 d'abril de 2021 on es modifiquen normes reglamentàries en matèria de seguretat i protecció contra incendis.
- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, en especial, la Instrucció 1/2019 de la Direcció General d'Energia, seguretat industrial i minera, sobre la primera inspecció a les instal·lacions existents.
- Qualsevol altra normativa que desenvolupi o modifiqui l'anterior.
- Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD).
- Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD).

APARTAT 12.- RESPONSABILITAT, INCOMPLIMENTS I GARANTIES

La contractista serà responsable del manteniment de les instal·lacions objecte del contracte per tota la seva durada i mentre el mateix sigui vigent. També serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i presentacions que desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per REACTIVACIÓ BADALONA, SA, ja sigui en les pròpies instal·lacions o dependències, ja sigui a béns i drets de tercers.

El contractista restarà obligat a donar:

- UN ANY DE GARANTIA per les tasques de manteniment preventiu.
- DOS ANYS DE GARANTIA per a totes les tasques de manteniment correctiu o d'altres modificacions que li siguin aprovades pel responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA.

APARTAT 13.- GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dels residus generats en el desenvolupament de les tasques de manteniment a les instal·lacions incloses en el present contracte serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària qui assumirà els costos que d'això se'n derivin.

En cap cas podrà quedar, al finalitzar qualsevol tasca de manteniment, cap residu en el BCIN.

A petició dels Responsables del contracte, l'empresa adjudicatària certificarà la correcta gestió de tots els residus adjuntant la documentació dels gestor autoritzats que ho acrediti.

APARTAT 14.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adopció de les mesures de prevenció de riscos laborals derivades de la normativa que en cada moment sigui vigent tant per als seus propis treballadors que prestin serveis en les instal·lacions de REACTIVACIÓ BADALONA, SA com per als de possibles subcontractes per a aquesta finalitat.

Així mateix, i atès que aquesta activitat de manteniment es desenvoluparà en el centre BCIN gestionat per REACTIVACIÓ BADALONA, SA, es posarà especial atenció a la coordinació de les activitats per tal que tant l'empresa adjudicatària com REACTIVACIÓ BADALONA, SA puguin adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de tot el personal que pugui estar present en el centre, així com del propi edifici i el seu entorn.

Per a això, l'empresa adjudicatària restarà obligada a facilitar tota la informació que pugui ser rellevant en aquesta matèria, haurà d'haver una comunicació permanent i fluida entre el Tècnic de l'empresa adjudicatària i el responsable tècnic de REACTIVACIÓ BADALONA, SA per tal que aquest pugui conèixer en tot moment per endavant els treballs que està previst fer.

L'empresa adjudicatària està obligada a reprogramar els treballs i/o a adoptar mesures addicionals de protecció en cas que fos requerit pels Responsables del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA si les circumstàncies ho justifiquen.

Es redactaran conjuntament els protocols d'actuació per als treballs d'especial risc, els quals passaran a formar part del llibre de manteniment i ús de la instal·lació corresponent, a més de romandre en forma de cartells en lloc ben visible d'aquells treballs d'especial risc com poden ser treballs en espais confinats, treballs en calent, treballs en tensió, treballs amb productes químics, posada en marxa accidental de serveis, etc.

Els treballadors de l'empresa adjudicatària per a l'exercici del seu treball en el BCIN només podran fer ús de les eines, estris i equips proporcionats per la seva empresa i en cap cas es permet la utilització d'equipament de REACTIVACIÓ BADALONA, SA (Eines manuals, escales de mà, mitjans d'elevació, maquinària, vehicles, etc.).

Tot i que REACTIVACIÓ BADALONA, SA té llibertat per decidir si acompanya o no als treballadors de l'empresa adjudicatària en l'exercici del seu treball, en cap cas la seva presència eludeix de les responsabilitats d'aquesta quant a la necessitat d'acompanyament per a la realització d'aquells treballs que ho requereixin, com ara: treballs en espais confinats, treballs en calent, etc.

APARTAT 15.- ACTES D'INICI I FINAL DE CONTRACTE

15.1.-ACTA DE SITUACIÓ INICIAL DEL SERVEI I DE DIAGNOSI DE LES MESURES CORRECTIVES I DE MILLORES

Després de la signatura del contracte, el Responsable del Contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA acompanyarà al Responsable Tècnic de l'empresa adjudicatària en una primera visita per totes les instal·lacions i li lliurarà tota la documentació que tingui disponible.

D'aquesta primera visita conjunta, més les comprovacions que l'empresa adjudicatària consideri necessari realitzar, el Responsable Tècnic de l'empresa adjudicatària elaborarà un **ACTA DE SITUACIÓ** on es detallarà l'estat de les instal·lacions a l'inici de la prestació del servei, es recolliran les eventuais anomalies i deficiències observades que puguin afectar al compliment del contracte.

Aquest ACTA haurà de ser conformada pel Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA de manera que els aspectes o elements identificats que no es trobin en correctes condicions, no puguin ser imputables a actuacions de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de la seva obligació de realitzar-ne una diagnosi i proposar-ne una actuació correctiva, modificativa o adaptativa.

ACTA DE SITUACIÓ inicial tindrà caràcter exclusiu i tot el que no hi quedi reflectit en ella serà acceptat tàcitament com a correcte a tots els efectes.

15.2.-INVENTARI I IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS

Pel que fa a les Instal·lacions i sistemes inclosos en aquest Plec, es mostren a títol informatiu els elements més significatius de les instal·lacions objecte del manteniment. Això no obstant, en un període no superior a un mes, des de la firma del contracte, l'empresa adjudicatària haurà d'elaborar i presentar al Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA un inventari complet de les instal·lacions així com la corresponent identificació clara de cada element que haurà de mantenir-se durant la vigència del contracte.

L'inventari haurà d'incloure com a mínim i per a cadascun dels equips de l'edifici, la informació que es descriu tot seguit:

- Marca, model i característiques tècniques
- Nombre de sèrie
- Ubicació
- Estat i vida útil estimada
- Necessitat de disposar de recanvis parcial o totalment
- Aquesta informació passarà a formar part del llibre de la instal·lació i haurà de mantenir-se actualitzada per l'adjudicatari

15.3.-ACTA DE TANCAMENT DEL SERVEI

Durant la fase de finalització i tancament del servei, prevista per al darrer mes del contracte, l'empresa adjudicatària a més de continuar amb la prestació del servei haurà d'elaborar i entregar al Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA UN **INFORME FINAL** anomenat **"Document d'avaluació tècnica"** del BCIN que descriu l'estat en què es troben les seves instal·lacions i sistemes, assenyalant els treballs programats pendents d'executar fins a final de contracte, així com les deficiències detectades pendents de corregir si les hagués.

L'última setmana es realitzarà una visita conjunta a l'edifici BCIN, en la que el Tècnic Responsable de l'empresa adjudicatària acompanyarà al Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA per inspeccionar l'estat i el correcte funcionament dels sistemes i equips inclosos en aquest plec, així com l'estoc d'elements de reposició i documentació.

Si durant aquesta visita es detectés alguna deficiència relativa als últims treballs de manteniment programats realitzats, l'adjudicatari tindrà de termini fins a l'últim dia de contracte per a esmenar-los, en cas contrari el cost que d'això es derivi serà tret de la facturació pendent i si fos necessari de la fiança dipositada a l'inici del contracte.

Abans de finalitzar el servei, l'adjudicatari recopilarà i lliurarà en el format qui hagi acordat amb el responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA, tota la documentació relacionada

amb la prestació del servei de manteniment incloent: inventari actualitzat, actualització de plans, esquemes de principi, esquemes unifilars de les instal·lacions, garanties i manuals de tots els equips subministrats durant la prestació del servei, certificats i actes d'inspeccions, etc.

Finalment si es considera que el servei prestat per l'adjudicatari ha estat correcte, el Responsable del contracte de REACTIVACIÓ BADALONA, SA redactarà i signarà amb data l'últim dia de contracte l' ACTA DE TANCAMENT DEL SERVEI, condició indispensable previ a la finalització del contracte.

APARTAT 16.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb el que estableix l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, REBASA designarà un responsable del contracte que supervisarà la seva execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

Exercirà, a més, les següents funcions:

- Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva pròrroga, la incoació d'expedient sancionador, la resolució anticipada del contracte, si escau, així com qualsevol altra incidència contractual.
- Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb tots els serveis prestats o subministraments lliurats, així com la determinació de la liquidació del contracte.
- Totes aquelles altres funcions que derivin del previst en el PCAP i en el PPT.