

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 1 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT DEL TERME MUNICIPAL DE LA BISBAL D'EMPORDÀ

CAPÍTOL I: CONSIDERACIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques particulars a què s'han d'ajustar les feines de poda de l'arbrat de titularitat municipals de la Bisbal d'Empordà.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació comprèn el manteniment de tots els arbres de titularitat pública dels carrers, equipaments municipals, parcs, jardins, places i espais enjardinats del municipi de la Bisbal d'Empordà. Com a arbres d'alineació es compten amb 90 Plàtans (Pg. Marimon Asprer), 45 Plàtans (Carrer Muriel Casals), 31 Plàtans (camp de Futbol Vell) i 4 Plàtans (Carrer del Pont).

3. Abast de la contracta

La contracta inclou les labors de manteniment de capçada dels arbres que tenen a veure amb:

- Diagnosi de l'estat dels arbres Plàtans
- Actuació puntual sobre la capçada durant l'aturada vegetativa (hivern)
- Tala de l'arbrat mort, perillós o problemàtic
- Manteniment de capçades

S'inclou dins del preu anual a percebre, la mà d'obra necessària per a la realització de les diferents feines que es detallen, els materials i tots els productes necessaris per executar-los així com els mitjans tècnics i mecànics adients.

A més de les feines descrites en aquest plec, el contracte també inclou la realització de tots els treballs relacionats amb l'arbrat públic (només els Plàtans, objecte del contracte), derivats dels treballs establerts inicialment en el plec i que li siguin encarregats pel servei tècnic municipal.

4. Durada del contracta

La durada del contracte serà des de la formalització del contracte amb un any de contracte i sense possibilitat de pròrroga.

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 2 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

5. Preus unitaris

El preu màxim del contracte vindrà determinat per l'aplicació dels preus unitaris de la tipologia d'actuació i de les unitats d'aquestes durant el període determinat en el contracte.

El preus unitaris són una previsió d'actuació sobre un nombre determinat d'arbres, que pot variar segons les necessitats del servei.

A efectes d'emetre les certificacions mensuals, als preus unitaris caldrà aplicar el percentatge de baixa global que el contractista hagi ofert en el procediment de licitació.

6. Normativa d'aplicació

A més d'allò que s'exposa en el plec, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, seran també d'aplicació, les següents normatives:

- Estàndard Europeu de Poda
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1993-1998 i posteriors)
- Mètode de valoració de l'arbre ornamental "norma Granada" Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics. MAB-UNESCO (1991-1998). Mètode de valoració que s'utilitzarà per avaluar els danys que pugui patir l'arbre en cas de males pràctiques. S'utilitzarà el mètode de valoració d'arbre ornamental Norma Granada en la seva darrera revisió.
- Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
- L'adjudicatari està obligat, sota la seva absoluta responsabilitat, al compliment del que s'ha establert quant a seguretat del treball i legislació laboral.

CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE LES FEINES DE CONTROL DE CAPÇADA

1. Necessitat d'intervenció

Tot i que la poda no és perceptiva per al bon desenvolupament d'un arbre, sí que és necessària al municipi per tal d'eliminar interferències amb els diferents elements i infraestructures i garantir la seva seguretat.

2. Moment de la prestació del servei

El servei de control de capçada s'executarà durant els mesos de major activitat de l'arbre (quan està proveït de fulles), excepte en aquells casos puntuals en el que cal una actuació severa per raons de seguretat. Aquestes darreres actuacions es realitzaran en aturada vegetativa i caldrà que estiguin degudament justificades.

En qualsevol cas, els treballs de capçada hauran de respectar de nidificació de la fauna salvatge protegida (de març a juny).

Plaça del Castell, 10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat



Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 3 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

3. Execució de la poda

L'execució de cada una de les actuacions sobre la capçada de l'arbrat es realitzarà segons els criteris recollits al "Estàndard Europeu de Poda" a on es defineixen les tècniques, procediments i requisits relacionats amb la poda. Els aspectes no descrits en aquest document es complementaran amb les "Normes Tecnològiques de Jardineria".

4. Tipus d'actuació

Aquest plec distingirà cinc tipus d'actuació sobre capçada basats en el que s'estableix si document "Estàndard europeu de poda":

- Estructural o de formació
- Manteniment o resolució de conflictes
- Periòdica o artificialitzada
- Mecànica o de reducció
- Restauració o reformació

4.1 Estructural

Respon a la necessitat de formar l'estructura de l'arbre fins a la seva maduresa per aconseguir que funcioni a nivell urbà. Per a assolir aquest objectiu es buscarà l'arbre naturalitzat aixecant de forma successiva (en diferents anys) la seva capçada tronc no podrà ser inferior a 2.1.

L'actuació es centrarà principalment sobre capçada temporal de l'arbre i podrà afectar-ne, com a màxim, fins a un 30 %. Prioritzarà l'eliminació d'eixos sencers per sobre del pinçat i es dirigirà a eliminar per ordre de prioritat:

- Branques trencades, mortes o moribundes.
- Branques codominants persistents, que competeixen amb el líder dominant (depenent de l'espècie arbòria ja que les branques codominants poden ser un fenomen normal i transitori).
- Branques colonitzades per plagues o malalties.
- Branques amb forquilles febles en desenvolupament.
- Branques que es freguen.
- Brots epicòrmics que creixen al tronc dels arbres en bon estat fisiològic (no per als arbres en mal estat fisiològic)
- Brots que creixen per sota del nivell d'empelt.
- Branques gruixudes (relació branca/tronc de més d'1/3)

Si les branques creixen en parelles o anells, s'eliminen selectivament (no totes alhora) i/o reduït (a l'espera de l'eliminació total) amb respecte pel pont d'escorça mínim.

4.2 Resolució de conflictes

Plaça del Castell, 10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat

 700 anys
mercat de
LA BISBAL



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

L'objectiu d'aquestes intervencions és establir i mantenir un sistema sostenible i estable d'estructura de capçada el més propers possible a la forma natural de l'arbre resolent les possibles interferències amb elements i estructures del medi urbà.

Les actuacions es centraran en la capçada permanent, intervenint-hi respectant el màxim d'estructura possible per maximitzar els beneficis que ofereixen a la ciutadania. Les intervencions prioritzaran eliminar:

- Branques trencades, mortes o moribundes.
- Branques colonitzades per plagues o malalties.
- Branques dirigides sota el con llum de les il·luminàries públiques
- Branques que interfereixen amb semàfors i altre senyalització vial.
- Branques a menys de 2 m de façanes, balcons o vertical d'una propietat privada
- Branques lateralitzades que sobresurten de la capçada
- Branques amb forquilles
- Branques que es freguen.

S'evitarà especialment:

- Buidar a dins de la capçada
- Reduir alçada de la capçada
- Tallar branques que es creuen i actuen com estabilitzadors mecànics
- Eliminar més del 20 % de la massa foliar

4.3 Periòdica o artificialitzada

L'objectiu és alterar de forma irreversible l'arquitectura natural d'un arbre per donar-li una d'artificial. Necessita una freqüència alta i constant d'intervencions per mantenir l'estructura. Bàsicament trobem tres tipus d'actuació:

- Retall de capçada
- Brocada
- Poda en cap de gat

4.4 Mecànica

Respon a la necessitat d'estabilització biomecànica d'un arbre mitjançant una reducció de capçada en alçada. Es tracta d'una actuació molt lesiva per l'arbre i només s'ha de dur a terme en casos excepcionals i degudament justificats per aconseguir l'objectiu d'estabilització.

Degut a que amb aquesta actuació es creen greus danys permanents a l'arbre, es posarà especial atenció en:

- No alterar l'estructura de l'arbre

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 5 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

- No combinar amb realçat de l'arbre
- Actuació preventiva: No reduir més del 10 %.
- Actuació correctiva: No reduir més del 20 %

4.5 Restauració

És aquella poda que te com a objectiu reformar un arbre que ha patit una incidència greu, o que ha sigut mal gestionat en el passat, per tal de reconduir-lo a una gestió que garanteixi la seva seguretat i els màxims beneficis ecosistèmics. Per a això, s'intentarà dur l'arbre a una estructura natural o semi-natural eliminant com màxim un 10 % de massa foliar en arbres madurs, un 20 % en adults i un 30 % en joves. S'han d'evitar els talls per sota del tall antic.

5. Tales

L'abatiment dels arbres s'ha de fer amb les màximes precaucions de seguretat tant pe a les persones com per no malmetre voreres, vehicles, elements urbans, ni infraestructures. L'arbre es talla al seu coll i la soca i arrels adjacents es rebaixaran per sota del nivell del sòl i de la vorera mitjançant una motoserra de vídia o maquinària especialitzada per el rebaixar soques.

6. Protecció de la fauna

En qualsevol cas, abans que els equips d'intervenció iniciïn les tasques de manteniment de l'arbrat, caldrà revisar les capçades dels arbres per identificar possibles nius d'ocells.

Si es detecten per observació directa d'ous, polls o adults en branques amb possible afectació, caldrà aturar l'actuació en l'arbre en qüestió i en tot cas, avisar a l'Ajuntament per planificar-la fer un altre moment.

En cas de presència de nius o joques (arbre utilitzat pels ocells com a dormitori) amb presència d'ocells autòctons i on sigui imprescindible la intervenció per seguretat, l'operador o responsable de la gestió de l'arbrat avisarà al Cos d'Agents Rurals per trobar la millor solució.

CAPÍTOL III: EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista resta obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa sota el seu millor criteri.

1. Pla de funcionament

Els licitadors han de presentar un pla de funcionament en què es reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta. Dins aquest pla cal detallar:

- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional i les categories de cadascun.
- Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dates en què es realitzaran.

Plaça del Castell,10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat

 700 anys
mercat de
LA BISBAL

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 6 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

- Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta.

L'empresa adjudicatària entregarà un quadre resum de les feines fetes.

2. Mides dels arbres

L'instrument bàsic que s'utilitzarà per a les provisions dels treballs de poda es basarà en el nombre d'arbres i tipus d'actuació, facturar els treballs realitzats, els arbres han d'estar agrupats per mides diferents. A aquest efecte s'han definit quatre grups: Exemplar, Gran, Mitjà i Patit.

Arbrat:

Petit: calibre < 50 cm i menys de 9 m d'alçada

Mitjà: entre 50 – 70 cm i més de 9 m d'alçada

Gran: entre 70 – 125 cm i més de 12 m d'alçada

Exemplar: > 125 cm i més de 15 m d'alçada

3. Execució dels treballs

Els treballs de poda d'hivern i estiu s'han de fer de forma continuada d'inici a final de cada campanya, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament. No s'admeten treballs discontinus en el temps, si no és justificable o s'ha acordat així amb els tècnics de l'Ajuntament.

4. Senyalització dels carrers

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, cons, etc...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, al menys 48 hores abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent.

En el rètol ha de constar al logotip de l'empresa adjudicatària i a sota el telèfon d'informació.

Els senyals s'han de col·locar lligats als arbres i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen per l'Àrea de Serveis. Cal col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat; com a mínim, un senyal cada 20 metres. Després de la col·locació s'ha d'avisar a la Policia Local. Immediatament després de finalitzar la poda i neteja del carrer es retiren totes les senyalitzacions.

5. Gestió de residus vegetals

Plaça del Castell, 10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat



Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17b938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 7 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

L'adjudicatari té l'obligació de retirar de la via pública tots els residus resultants dels treballs contractats en un màxim de 6 hores. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs s'han de deixar nets utilitzant escombres o bufadors tenint cura de no causar molèsties als vianants.

Les restes d'esporga poden retirar-se a la planta de tractament encara que sigui triturat "in situ". L'empresa ha d'aportar al responsable del contracte de l'Ajuntament les còpies dels albarans dels residus vegetals dipositats als gestor autoritzat.

6. Comunicació

L'empresa ha de disposar de correu electrònic, telèfon fixe; i ha de facilitar els mòbils del tècnic responsable de la contracta, i de l'encarregat del grup de jardiners o arboricultors destinat al servei.

L'adjudicatari és farà responsable de mantenir de forma ininterrompuda el flux d'informació cap a l'Ajuntament pel que fa als detalls i gestió del servei prestat. La informació servida, haurà de ser detallada i veraç, i es referirà a aspectes com les hores de personal, maquinària, materials, etc. Destinades a cada tasca del manteniment.

A banda de la informació respecte a les tasques habituals del manteniment del dia a dia, l'adjudicatari haurà de gestionar de forma diferenciada (a través de la mateixa aplicació) altres situacions com incidències, avisos, ordres de treball, fulls de control, etc. Introduint la informació requerida i tancant la incidència un cop resolta.

7. Seguiment i control dels treballs

Es fixarà un dia de seguiment setmanal durant els mesos d'esporga per al control dels treballs en què hi ha d'acudir el responsable designat per l'adjudicatari i el tècnic designat per l'Ajuntament. En aquest dia es realitzarà una previsió de treballs per a la setmana següent, planificant les estratègies de treball.

Durant les vistes tècniques es supervisen les feines que s'hagin dut a terme i es comproven les unitats, mides, qualitat, etc. I que s'estiguin complint les previsions marcades.

8. Comunicats del treball

A fi de poder dur un correcte control dels treballs que es realitzen, durant les campanyes d'esporga hivernal i en verd, l'empresa ha de lliurar diàriament i via correu electrònic el resum d'arbres esporgats del dia anterior, localització, treball realitzat i mida.

Setmanalment cal lliurar la relació d'arbres que s'han podat i/o talat classificats per ubicacions, espècies, mida i tipus de poda així com danys i/o anomalies que es trobin en els arbres objecte d'aquesta contracte. Als diferents comunicats setmanals, l'empresa ha de fer constar les diverses incidències detectades durant l'execució del seu servei.

L'adjudicatari, a més dels comunicats de treball que s'especifiquen, està obligat a facilitar les dades que, amb finalitats estadístiques i de control, l'Ajuntament i necessàries per a la bona marxa de la contracta.

Plaça del Castell, 10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat



Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 8 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

9. Certificació dels treballs

La facturació dels serveis objecte de la contracta es realitzaran sobre feina feta i amb els preus unitaris.

En el cas d'una execució defectuosa o incompleta del servei, o part del servei, en les condicions descrites en aquest plec, l'empresa adjudicatària es veurà obligada a realitzar novament l'actuació. En aquests casos, la certificació de les feines quedarà pendent de la seva correcta execució.

La certificació de les feines de poda (hivernal i en verd) quedaran subjectes a conformitat per part de l'Ajuntament de l'entrega dels albarans del gestor autoritzat.

CAPÍTOL IV: PERSONAL, MATERIALS I EQUIP TÈCNIC

1. Personal

- El contractista ha d'aportar el personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per desenvolupar els treballs a què fa referència aquest plec. El primer dia d'inici del servei, l'empresa haurà de facilitar a l'Ajuntament una relació de currículum detallats del personal destinat a l'execució de la contracta.
- L'adjudicatari ha de disposar d'un responsable tècnic amb la titulació d'Enginyer Agroambiental i del Paisatge, d'E.T. Agrícola especialitat en hortofructicultura i jardineria o equivalent en grau, per a la direcció dels treballs de la contracta. Aquest serà l'interlocutor habitual entre l'empresa i l'Ajuntament.
- El contractista ha de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències de la contracta i complir amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
- El personal directe mínim previst, sense tenir en compte el necessari per recollida restes vegetals.
- Els treballs de poda han de ser executats per operaris qualificats (arboricultors) que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com les normes de seguretat i manipulació de les plataformes elevadores i altra maquinària especialitzada. Caldrà que els arboricultors disposin de preparació específica que garanteixi la qualitat del servei.
- El personal que disposi l'adjudicatari no podrà ser canviant, exceptuant en els període de vacances, baixa per malaltia o acomiadament, a excepció que expressament ho aprovi per escrit l'Àrea de Medi Ambient. En aquells casos de substitució procedents d'algun membre del personal de la contracta, l'adjudicatari avisarà, prèviament i per escrit, indicant el personal proposat per cobrir les vacants produïdes.
- L'horari d'execució del servei es distribueix de dilluns a divendres entre les 8.00 i les 20.00 hores. Els horaris poden ésser canviats per l'Àrea de Medi Ambient, segons les necessitats del servei.

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 9 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

- El personal adscrit a la contracta ha d'anar en tot moment correctament uniformat i portar l'emblema o distintiu de l'empresa adjudicatària, així com els EPIs corresponents a les feines a desenvolupar.
- L'empresa adjudicatària ha de vetllar per la formació i el reciclatge del seu personal (jornades tècniques, congressos, fires, curssets de formació del ram, etc...). Aquesta formació i reciclatge són a càrrec de l'adjudicatari i pot ser proposada per l'Àrea de Medi Ambient en detectar mancances de formació.
- L'adjudicatari està obligat, respecte al seu personal, al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat en el treball, i ha de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes normatives.
- El personal designat per l'empresa adjudicatària per prestar servei, en cap supòsit pot considerar-se amb relació contractual o d'altra mena respecte de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà.
- L'adjudicatari s'ha de responsabilitzar de la urbanitat dels seus empleats i ha d'intervenir davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.
- Les baixes per malalties o accident, revisions mèdiques o altres absències per diferent motiu del personal habitual no poden afectar el servei, essent obligació de l'empresa la substitució d'aquests treballadors durant els dies o hores que duri la incidència.

2. Vehicles i maquinària

- El contractista ha d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder realitzar adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els treballs esmentats es realitzen a la via pública. L'adquisició de tot tipus de material i maquinària necessaris per a la prestació del servei, serà a compte i càrrec de l'adjudicatari. Els vehicles han d'haver passat la ITV i han d'acomplir tots aquells requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent.
- Cada equip de poda haurà de disposar de plataforma elevadora autopropulsades i/o camions cistelles homologades i en perfecte estat de manteniment. Les plataformes i cistelles hauran d'assolir l'alçada de treball necessària per tal de cobrir el servei i condicions exigides en aquest plec en la seva totalitat.
- La plataforma elevadora, tractors i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes d'aturada, han de restar degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar el trànsit ni els vianants, segons indicacions de la Policia Local.
- Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i condicions sanitàries. Els vehicles autoritzats han d'estar degudament identificats amb el rètol de l'empresa adjudicatària; així com els llums giratoris d'emergència corresponents. La Policia Local no pot deixar treballar a la via pública cap vehicle que no compleixi les condicions exigides.

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 10 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

- La maquinària i les eines que s'han d'utilitzar per als treballs de la contracta són aquelles que garanteixen una millor qualitat dels talls, per tal que aquests siguin executats correctament (xerrac, tisores, serra mecànics, tisores pneumàtiques...) que es mantenen netes i desinfectades en començar cada arbre.
- Només es permet la utilització motoserra de motor de combustió per realitzar tales o talls en eixos de diàmetre superior a 25 cm.
- Tots els transports originats pels treballs de poda i tales, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos als preus de l'oferta.
- La reparació o revisió d'un vehicle o maquinària no pot afectar el funcionament del servei, per això el contractista haurà de disposar de vehicles de reserva que hauran de complir els mateixos requisits exigits en aquest plec.

CAPÍTOL V: RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

- L'adjudicatari és el responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats, descrits en aquest plec.
- L'adjudicatari té obligació de detectar tots els desperfectes o avaries que s'originin en la realització de les feines objecte del contracte, donar coneixement a l'Àrea de Medi Ambient i reparació si així ho requereix.
- Es pot requerir intervenir en actuacions que per la seva urgència o quan les previsions meteorològiques ho aconsellin i que requereixin una actuació urgent, segons els criteris de l'Àrea de Medi Ambient, encara que estiguin fora de l'horari habitual de treball.
- L'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquest plec serà considerat com a infracció, segons el que marca la llei de contractes de l'administració pública, podent l'Ajuntament imposar a l'adjudicatari descomptes econòmics de les certificacions mensuals que corresponguin en cada cas, inclosa la retenció sobre la garantia dipositada o la resolució del contracte, conforme el procediment legalment establert i, en tot cas, prèvia audiència de l'interessat.
- L'adjudicatari serà també responsable dels danys i perjudicis que es produeixin, sobre els elements vegetals o sobre els altres elements d'infraestructura i equipaments, per culpa, negligència o incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec; llevat d'aquelles de força major i acceptades com a tal per l'Ajuntament. La responsabilitat obliga a l'adjudicatari a satisfer la quantia corresponent a l'import que resulti de la valoració dels danys i perjudicis produïts, la qual és fixada per l'Ajuntament, i/o a restablir immediatament la situació de normativa prèvia, i assumir completament les despeses.
- L'empresa contractada es responsabilitza de tots els danys ocasionats als seus propis treballadors i/o a tercers, segons la legislació vigent.
- En el cas dels treballs realitzats per encàrrec de l'Àrea de Medi Ambient, quan es realitzin de forma manifestament defectuosa total o parcialment, implicarà l'aixecament immediat i la nova execució de la dita part defectuosa amb càrrec a l'adjudicatari.

Codi Segur de Verificació:
ec2ad797-9a73-4fc3-841e-6f17fb938231
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_27142448
Data d'impressió: 23/02/2026 09:36:09
Pàgina 11 de 12

SIGNATURES
1.- Lina Adan Milanès (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 20/02/2026 07:36



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

CAPÍTOL VI: TRACTAMENT FITOSANITARI

El tractament fitosanitari es basarà en el control integrat de plagues.

Els controls de plaguicides inclouran les operacions d'inspecció, els tractaments preventius i curatius, les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a una aplicació plaguicida correcta encaminada a la prevenció i control de les plagues i malalties.

El contractista preservarà la sanitat i el bon estat vegetatiu de les plantacions existents en les zones objecte del present plec, raó per la qual també realitzarà treballs de vigilància i control, tenint l'obligació de comunicar qualsevol anomalia observada als serveis tècnics municipals.

En les actuacions de control de plagues es seguiran els criteris següents:

- S'ha d'evitar la proliferació de plagues i malures d'acord amb una bona planificació.
- S'ha de minimitzar l'ús de productes plaguicides, d'acord amb una planificació de lluita integrada. Si és possible, s'escolliran aquells productes amb el menors toxicitats i s'evitarà l'ús de productes classificats com a molt tòxics. Es prioritzaran en tot cas l'ús de productes biològics.
- En zones poblades els tractaments s'han de fer de nit o bé fora de l'horari d'afluència de gent
- Els tractaments s'acordaran prèviament amb els serveis municipals.

El contractista prèvia a l'avaluació de l'estat dels Plàtans del passeig Marimon Asprer s'hauran de fer control de plagues dels Plàtans:

- Control de Plagues del tigre del plàtan (*Corythucha ciliata*) a fulla, es pot utilitzar un piretroid (alfa-cipermetrina) autorització per l'àmbit de "Parcs i Jardins" cal vigilar si hi ha basses d'aigua properes, per evitar la possible deriva i conseqüent toxicitat a fauna aquícola.
- Control de la plaga del fong de la cendrosa (*Microsphaera platani*), l'adjudicatari hauria de fer tractaments periòdics al llarg de la primavera i estiu.
- Control de plagues de fongs que malmeten el cambium subcortical i provoquen aparició de xancres (com *Botryosphaeria*), la seca de brancam (*Splanchnonema*) i dels fongs xilòfags que originen processos de podridura de fusta interna (com *Ganoderma*, *Inonotus*, *fusarium*), les eines de control davant aquests fongs és la prevenció. Per tant s'haurà de realitzar una inspecció periòdica per tal de tenir un control d'aquesta plaga.
- També s'haurà de prevenir als atacs del fong radiculars, com pot ser *Phytophthora*, i que es donar de manera especial en els arbres que mostren actualment una debilitat més acusada, es recomana utilitzar fasetil-AI (ALIETTE WG, FESIL WG), amb aplicació a sòl: fer un màxim de 3 aplicacions anuals: per facilitar la penetració dins el sòl, i evitar escorrentia, seria convenient que el terreny estigués moll.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

ANNEXI: UNITATS D'ACTUACIÓ I PREUS UNITARIS

Els quadres següents són una previsió d'actuació sobre un nombre determinat d'arbres, que pot variar segons les necessitats del servei. Els preus recollits són sense IVA.

RELACIÓ D'ARBRES A PODAR

Total arbres a la Bisbal		
CPV	77341000-2 - Poda d'arbres	

ESPÈCIE	NOMBRE ARBRES	Preu poda i gestió restes vegetals	Total
Plàtans	170	138,00	23.460,00
		BASE	23.460,00
		Benefici industrial 13%	3.049,80
		Despeses generals 6%	1.407,60
		TOTAL	27.917,40
		IVA 21%	5.862,65
		TOTAL	33.780,05