

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL  
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA CINTA  
D'ESCÒRIES DE LA PVE DE CAMPDORÀ**

## **CAPÍTOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS**

### **Clàusula 1.1.- Antecedents**

L'Àrea de Residus de TRARGISA gestiona els residus de Girona, Salt i Sarrià de Ter. La planta de valorització energètica PVE de Campdorà ha iniciat la seva posada en marxa després d'un període de més de set anys d'aturada degut a uns treballs de reforma integral.

La posada en marxa es va iniciar el mes de juny i encara ara s'està treballant en els ajustos dels diferents equips que són d'un gran complexitat.

La cinta d'escòries és el sistema que evacua el residu sòlid de la combustió. Aquest surt de l'extractor d'escòria i cau a la cinta que el transporta fins a un crivell que separa les parts més grosses de vuitanta mil·límetres i les més petites passen per una altra cinta magnètica que en recupera els materials fèrrics més petits d'aquests vuit centímetres. Per tant, obtenim per una banda material inert de més de vuit centímetres que és ferralla "grossa", per una altra ferralla "petita" de menys de vuit centímetres i finalment l'escòria que anem acumulant al parc d'escòries.

Aquesta instal·lació requereix d'un manteniment constant. Vol dir que s'han de netejar amb aigua les possibles acumulacions d'escòria, del contrari endureix igual com el morter i el formigó.

L'escòria és molt agressiva i oxidant. Això fa que escurci la vida de la instal·lació si no s'ha fa un manteniment molt exhaustiu.

### **Clàusula 1.2.- Objecte del plec**

L'objecte d'aquest document és establir les condicions tècniques per a la contractació del servei de manteniment de la cinta d'escòries de la PVE de TRARGISA

## **CAPÍTOL 2 - CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI**

Els servei serà realitzat per tècnics propis de l'empresa BIANNA amb els coneixements necessaris per a realitzar les operacions. Aquests portaran les seves eines i totes les EPIs necessàries.

## **CAPÍTOL 3 - DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE**

El servei es realitzarà dintre de l'horari habitual de treball de 7 a 20 h, amb preferència de 8 a 14 h. Les actuacions de manteniment preventiu es faran cada dues setmanes. BIANNA proposarà un dia amb antelació per assegurar la idoneïtat de TRARGISA.

TRARGISA pot cancel·lar totes o alguna de les actuacions de manteniment preventiu si ho creu convenient sense que això suposi un cost.

BIANNA es farà càrrec de la gestió dels seus residus en cas de crear-ne en el desenvolupament de les seves feines.

## **CAPÍTOL 4.- CONTROLS D'UTILITZACIÓ**

BIANNA entregarà un albarà de servei realitzat a TRARGISA cada vegada que porti a terme una actuació.



#### **Clàusula 4.1.- Seguretat i Salut.**

L'adjudicatari haurà de complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per TRARGISA en matèria de PRL pel mitjà que se li sol·liciti.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.