

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 1 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PTTP) PER REGIR LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRAT AL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ.

(Procediment obert simplificat)
Expedient: X2026000609

CAPITOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS

1.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

L'Ajuntament de Montmeló és responsable de la conservació, renovació i ampliació de l'arbrat viari i de les zones verdes municipals, amb l'objectiu de garantir la qualitat ambiental i la millora de l'espai públic.

En el marc de les actuacions de manteniment i millora del verd urbà, es fa necessari dur a terme la reposició d'arbres morts o en mal estat, així com noves plantacions en diferents espais municipals, d'acord amb la planificació tècnica establerta pels serveis municipals.

Actualment, la Brigada Municipal de Jardineria disposa de recursos humans i materials limitats, destinats principalment a les tasques ordinàries de manteniment de les zones verdes, com ara la sega, el reg, la poda, la neteja i la conservació general dels espais enjardinats. Aquesta càrrega de treball impedeix assumir amb mitjans propis tant el subministrament i la plantació d'arbres amb les garanties de qualitat requerides com l'execució de les feines de plantació en el període òptim.

A més, el subministrament d'arbrat requereix disposar de vivers especialitzats que garanteixin la qualitat, traçabilitat i característiques tècniques dels exemplars, així com personal qualificat i mitjans específics per a la correcta plantació, tutoratge i primer establiment dels arbres.

Per tot això, es considera necessari contractar externament el subministrament i la plantació d'arbres al municipi, amb l'objectiu d'assegurar una execució tècnica adequada, garantir la supervivència dels exemplars plantats i contribuir a la millora del patrimoni verd municipal, alhora que s'alleugereix la càrrega de treball de la Brigada de Jardineria.

Es tramita un contracte de servei, definit en l'article 17 de la LCSP, en el qual encaixen les prestacions que es requereix contractar.

1.2.- OBJECTE I SERVEIS DEL PRESENT PLEC

L'objecte del present plec és definir les condicions tècniques particulars a què s'hauran d'ajustar el subministrament i la plantació d'arbres de titularitat municipal al terme municipal de Montmeló, d'acord amb les necessitats establertes pels Serveis Tècnics Municipals.

El contracte comprèn el subministrament d'exemplars d'arbrat amb les característiques tècniques especificades en aquest plec, així com l'execució de totes les feines necessàries per a la seva correcta plantació, incloent-hi, el transport, la descàrrega, la preparació del terreny, la plantació, la tutorització, la instal·lació d'una sac de reg, manteniment dels tres primers mesos i la retirada dels residus generats.

La prestació objecte del contracte tindrà en tot moment la consideració de prestació al servei públic municipal i, en conseqüència, restarà sota la direcció, supervisió i control de l'Ajuntament de Montmeló, que podrà introduir les modificacions necessàries d'acord amb les atribucions que li són conferides per la normativa vigent i sempre atenent l'interès públic.

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 2 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



L'execució del contracte, sense perjudici de les solucions tècniques o millores proposades pels licitadors que siguin expressament acceptades per l'òrgan de contractació, s'haurà de realitzar amb l'abast i d'acord amb les condicions establertes en aquest Plec de prescripcions tècniques, en el Plec de clàusules administratives particulars, en les ordenances municipals aplicables i en la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents.

Les actuacions objecte del contracte es realitzaran sota criteris de sostenibilitat ambiental, de manera que totes les operacions de subministrament i plantació hauran de tenir en compte, com a mínim, els aspectes següents:

- Gestió correcta i selectiva dels residus generats durant el subministrament i la plantació, d'acord amb la normativa vigent.
- Ús de maquinària, eines i mitjans de transport eficients, que minimitzin l'impacte ambiental i el consum de recursos.

1.3.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte comprèn diversos espais de titularitat municipal situats dins del terme municipal de Montmeló, on sigui necessària la plantació d'arbrat, d'acord amb les necessitats detectades pels Serveis Tècnics Municipals.

Les actuacions es podran dur a terme en els següents àmbits:

- Arbrat viari i alineacions d'arbres a la via pública.
- Parcs, jardins i zones verdes municipals.
- Espais públics urbans o periurbans de titularitat municipal.
- Zones on sigui necessària la reposició d'arbres morts, malmesos o retirats per motius de seguretat o sanitat vegetal.
- Nous espais o actuacions puntuals de millora del verd urbà que determini l'Ajuntament durant la vigència del contracte.

Les ubicacions concretes de plantació s'indicaran pel responsable del contracte abans de l'inici de cada actuació o mitjançant les ordres de treball corresponents, sense que això suposi cap modificació de l'objecte del contracte ni del seu import, sempre que les actuacions es mantinguin dins l'abast definit en aquest plec.

Els treballs de plantació es realitzaran sempre en espais accessibles i compatibles amb les característiques tècniques dels exemplars previstos, i sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

1.4.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte a que fa referència aquest plec inclou dins del preu anual a percebre, la mà d'obra necessària per a la realització de les feines que es detallen, els materials i tots els productes per executar-los així com els mitjans tècnics i mecànics adients. Així mateix inclou una vigilància continuada de la totalitat dels espais a mantenir, amb la finalitat de detectar anomalies, desperfectes i possibles perills per a persones o bens, de manera que puguin ser resolts d'una forma immediata un cop hagin estat detectats.

El contracte tindrà una durada d'1 any des de la seva formalització. L'execució de la plantació s'haurà de realitzar entre la data de signatura del contracte i abans del 31 de maig. Amb possibilitat de fer una altra plantació a la tardor. Les plantacions sempre es faran fora de l'època estival.

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 3 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



1.5.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

L'adjudicatari aportarà el personal que sigui necessari per realitzar el servei de subministrament, transport i de la plantada d'arbres.

1.6.- NORMATIVA D'APLICACIÓ

Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran d'obligat compliment les següents normes:

- Pla director del Verd Urbà de Montmeló (*Diputació de Barcelona, maig 2015*).
- Manual de gestió de l'arbrat viari de Catalunya (*Diputació de Barcelona, 2016*).
- «NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME» (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, (1993-1998 i posteriors).
- Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
- Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment dels espais verds' Diputació de Barcelona – Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.(APEVC, 2001)
- Llei 31/1995, Prevenció de Riscs Laborals, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
- Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
- Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus es determina l'obligació per part dels ens locals de Catalunya de realitzar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, entre les que es pot incloure la fracció vegetal.

L'adjudicatari està obligat, sota la seva absoluta responsabilitat, al compliment del que s'ha establert quant a seguretat del treball i legislació laboral.

1.7.- OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a termes correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen el contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 4 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



CAPITOL 2.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1. NECESSITAT D'INTERVENCIÓ

La plantació d'arbres és necessària per mantenir i millorar el patrimoni verd municipal, compensant la pèrdua d'exemplars per envelliment, mal estat o actuacions urbanes. L'arbrat contribueix a la millora de la qualitat ambiental, la reducció de l'efecte illa de calor i la captació de CO₂. A més, incrementa el confort climàtic de l'espai públic i millora la qualitat de vida de la ciutadania. També reforça la biodiversitat urbana i el valor paisatgístic del municipi.

2.2. EXECUCIÓ

L'execució de cada una de les actuacions es realitzarà segons els criteris tècnics recollits a aquest plec, el Pla director del Verd Urbà de Montmeló (Diputació de Barcelona, maig 2015) i el manual de gestió de l'arbrat viari de Catalunya (Diputació de Barcelona, 2016).

2.3. SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT

En l'annex 1 s'inclou el llistat de les espècies d'arbrat que són objecte del contracte que podrà ser actualitzat en funció el preu final aconseguit, les incidències que puguin sorgir, sense superar mai el pressupost del contracte.

Els arbres hauran de ser certificats dels del viver d'origen, no s'admetran arbres sense aquest certificat.

Donat que l'arbrat és un element viu del qual la supervivència després de subministrament depèn, en una part del manteniment continuu d'aquest posteriorment al lliurament, s'exigeix la garantia d'un any a partir de la data de plantació. En aquest contracte no es podrà exigir una garantia del producte si es demostra que les falles dels elements és a conseqüència d'actes vandàlics.

Els arbres es mesuraran segons el perímetre del tronc a 1 metre del nivell del sol. El perímetre de l'arbrat està detallat a l'annex 1.

L'arbre ha de tenir una alçada mínima de tronc lliure de 2,30 metres.

En tots els arbres, la relació entre alçada i del tronc ha de ser proporcional, segons l'espècie o varietat. L'alçada, l'amplada de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a l'edat de l'arbre, segons la seva espècie i en proporcions ben equilibrades.

Els arbres han d'estar ben ramificats.

En el moment de la recepció dels arbres caldrà revisar que el tronc i les branques no presenten cap ferida ni necrosi.

Els arbres han d'estar lliures de plagues i malalties, el tronc ha d'estar recte, la gemma terminal ha d'estar present i en bon estat i les ramificacions han de ser equilibrades i han d'estar ben distribuïdes al voltant del tronc, evitant que tinguin branques pressionades.

2.4. TRANSPORT I RECEPCIÓ

Amb l'objectiu de garantir la supervivència dels arbres és necessari que siguin extrets dels viviers com a màxim 48 hores abans de ser transportat al municipi.

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 5 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



Tots els arbres subministrats han d'estar en les millors condicions sanitàries i fisiològiques en el moment de sortir del viver. Durant tot el maneig, des de l'arrencada del viver fins a la instal·lació, els arbres s'han d'estar protegits de possibles danys. Abans del transport, en el viver, els arbres hauran d'haver estat preparats correctament pel viatge.

Els arbres s'han de carregar en el camió en la posició correcta perquè aquest no pateixin d'anys. Si s'apilen un sobre l'altre, s'ha de fer de manera que no es malmetin. Els arbres carregats han d'estar immobilitzats com es pugui. Durant el transport s'ha de procurar reduir la transpiració. En el transport del viver fins al punt en què es realitzarà la plantació dels arbres sempre aniran coberts per una vela o qualsevol altre material perquè els arbres no pateixen estrès hídric.

Si els arbres subministrats no compleixen amb els requisits especificats en aquest plec, seran substituïts per altres, sense cap cost addicional per l'ajuntament de Montmeló.

2.5. PLANTACIÓ D'ARBRAT

La plantació inclou el subministrament de l'arbre a peu d'obra, l'obertura dels clots de plantació, la incorporació de sorra abonada de fons en el clot de plantació, la col·locació de l'arbre, el reblliment del sot amb terra, la formació de l'escocell, la col·locació dels tutors, sac de reg i fer el primer reg.

Els arbres plantats es fixaran amb dos tutors rodons de fusta clavats en el fons del forat de plantació.

Per l'execució del clot de plantació, s'obrirà un forat prou gran amb una miniexcavadora o manualment perquè entri folgadoament l'arrel a plantar i garanteixi el bon desenvolupament inicial del sistema radicular. Caldrà identificar el coll de l'arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada amb el clot de plantació.

Just en acabar la plantació, s'haurà de ficar un sac de reg i fer el primer reg d'implementació de baixa pressió de com a mínim 100 litres per arbre.

Es revisarà els arbres una vegada plantats. En el cas de la detecció de deficiències, la direcció tècnica podrà exigir la reposició dels exemplars que consideri oportú.

2.6. MANTENIMENT ARBRAT

El manteniment durant els 3 primers mesos després de la plantació, inclou:

- Reg periòdic adequat a l'espècie, època de l'any i condicions climàtiques.
- Revisió de sacs, tutors, escocells i ancoratges.
- Reposició de terres i correcció d'assentaments.
- Substitució dels exemplars que no prosperin, per causes imputables a una incorrecta plantació o manca de manteniment.

2.7. SENYALITZACIÓ DEL CARRER

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, cons, etc..) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la plantació, al menys 96 hores (quatre dies) abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

Els senyals s'han de col·locar lligats als arbres i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen en el Reglament de circulació. Cal col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat; com a mínim, un senyal cada 20 metres. Després de la col·locació s'ha d'avisar a la Policia Local. Immediatament després de finalitzar les feines es retiren totes les senyalitzacions.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Alcaldia	REFERÈNCIA GENE2026000598
Codi Segur de Verificació: d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L813500000_2026_612835 Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03 Pàgina 6 de 12		SIGNATURES 1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



2.8. VEHICLES I MAQUINÀRIA

El contractista ha d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder fer adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els treballs esmentats es fan a la via pública. L'adquisició de tota mena de material i maquinària necessaris per a la prestació del servei, serà a compte i càrrec de l'adjudicatari. Els vehicles han d'haver passat la ITV i han de complir tots aquells requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent.

Els vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes d'aturada, han de restar degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar el trànsit ni els vianants, segons indicacions de la Policia Local.

Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i condicions sanitàries. Els vehicles autoritzats han d'estar degudament identificats amb el rètol de l'empresa adjudicatària; així com els llums giratoris d'emergència corresponents. La Policia Local no pot deixar treballar a la via pública cap vehicle que no compleixi les condicions exigides.

Tots els transports originats pels treballs de poda i tales, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos als preus de l'oferta.

La reparació o revisió d'un vehicle o maquinària no pot afectar el funcionament del servei, per això el contractista haurà de disposar de vehicles de reserva que hauran de complir els mateixos requisits exigits en aquest plec.

2.9. SOROLLS

La maquinària i mitjans auxiliars que empri el contractista compliran amb l'Ordenança Municipal de control de contaminació acústica i haurà de complir amb tots els requisits tècnics que determina la Unió Europea.

2.10. OLORS

S'ha d'evitar l'aparició de qualsevol tipus d'olor procedent dels contenidors, maquinària, vehicles i/o instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d'olor, s'ha d'eliminar de manera immediata amb els mitjans adequats.

L'empresa adjudicatària ha d'evitar, en tot moment, que el funcionament del servei de recollida de residus i neteja viària pugui representar una molèstia per al veïnat, sobretot, pel que fa a aspectes com a soroll, fums i olores.

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 7 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



CAPITOL 3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

A més a més del que s'ha especificat en la present memòria, el contractista també queda obligat a tot el que figura a continuació:

3.1.- GENERALS

1. El contractista estarà obligat a realitzar tot el que calgui pel bon funcionament dels treballs de conservació i manteniment objecte d'aquesta contracta, a més del que determini el responsable del contacte.
2. També estarà obligat a notificar per escrit els danys que observés als espais, posant en coneixement del responsable del contracte, totes les obres o treballs que realitzi a la via pública i que afectin les zones contractades.
3. Intervindrà, també, a requeriment del responsable del contracte i de l'Ajuntament, i en actuacions que per la seva urgència siguin necessàries, fora de l'horari normal, sense perjudici de la compensació econòmica si s'escau.
4. Mantenir contacte permanent amb el responsable del contracte la qual podrà transmetre instruccions al tècnic responsable de l'empresa durant tot l'horari de treball.
5. Està obligat a notificar immediatament i per escrit dels danys produïts per actes vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin a les instal·lacions, i en particular a l'àmbit de manteniment, presentant un informe detallat de la relació de danys amb el màxim d'informació possible. Correspon a la DF valorar la causa del dany, decidir a càrrec de qui van els costos de substitució i arbitrar les mesures convenients per a la seva correcció. En cas de denuncia a Comissaria o Jutjat, es facilitarà a la DF una còpia d'aquesta adjunta a l'informe.
6. El contractista és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats; conseqüentment, no li serviran d'excusa les faltes de subministradors o treballadors que per a ell efectuin els treballs.
7. El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'elles, i atenent a aquesta matèria a la Legislació General de l'Estat, de la Comunitat Autònoma i del Municipi corresponent.
8. Els treballs haurà de realitzar en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici.
9. Haurà de complir la legislació vigent en matèria de gestió de residus i informar a l'Ajuntament (en especial als operaris de la deixalleria) de tota actualització o novetat legal en matèria de gestió de residus.
10. Haurà de complir la legislació vigent en matèria de circulació.
11. Haurà de subministrar els fulls de seguiment i la resta de documentació que la gestió de residus pugui generar, que seran al seu càrrec.
12. Haurà d'atendre les instruccions dels operaris de la brigada i en especial del cap de la brigada i del tècnic de medi ambient quan estigui treballant dins dels espais municipals.
13. Caldrà prendre totes les mesures que siguin necessàries quan els treballs es realitzin en llocs públics.
14. S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels usuaris dels parcs i jardins, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill pels usuaris. L'empresa

Codi Segur de Verificació:
d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_612835
Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03
Pàgina 8 de 12

SIGNATURES
1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides per la Direcció Facultativa.

15. L'empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat i higiene en el treball especificades en la legislació vigent.
16. El contractista ha de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències de la contracta i complir amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
17. L'horari d'execució del servei es distribueix de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 15:30 hores. Els horaris poden ser canviats pels Serveis Tècnics Municipals, segons les necessitats del servei.
18. El personal adscrit a la contracta ha d'anar en tot moment correctament uniformat i portar l'emblema o distintiu de l'empresa adjudicatària, així com els EPIs corresponents a les feines a desenvolupar.
19. L'adjudicatari està obligat, respecte al seu personal, al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat en el treball, i ha de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes normatives.
20. Sempre que sigui requerit l'adjudicatari, ha de facilitar tota la informació sobre el personal que faci els treballs i haurà d'identificar els responsables de cadascun dels treballs.
21. Les baixes per malaltia o accident, revisions mèdiques o altres absències per diferent motiu del personal habitual no poden afectar el servei, essent obligació de l'empresa la substitució d'aquests treballadors durant els dies o hores que duri la incidència.
22. El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, així com pels subministraments i treballs varis que es puguin necessitar, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es realitzaran a la via pública.
23. Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus de l'oferta.
24. L'adjudicatari haurà de disposar d'un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs de la contracta i el qual estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics Municipals, el qual rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als mesuraments, modificacions, classificacions, etc. l'esmentada persona serà un titulat de grau mig (Enginyer Tècnic agrícola o similar).
25. A més d'això, la Direcció de l'adjudicatari haurà d'estar en contacte continu amb la Direcció Facultativa Municipal i li lliurarà quinzenalment els resums de treball de les setmanes anteriors i planificaran les següents.
26. L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.
27. L'adjudicatari haurà de comunicar a la Direcció Facultativa (DF) qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament del seu treball, així com suggeriments en ordre a la seva major racionalització i eficàcia, i a facilitar a la DF qualsevol informació que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o realitzant en l'aspecte tècnic com econòmic.
28. També haurà d'informar l'adjudicatari, de l'establiment de senyals i mesures de protecció personal o actuacions que suposin intervenció en instal·lacions d'infraestructura (telèfon, llum, aigua, semàfors, gas, etc).

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Alcaldia	REFERÈNCIA GENE2026000598
Codi Segur de Verificació: d855a595-52a3-4098-98d4-310d9872bbb5 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L813500000_2026_612835 Data d'impressió: 23/02/2026 13:23:03 Pàgina 9 de 12		SIGNATURES 1.- Eric Lopez Linares (SIG), 23/02/2026 13:13



29. Haurà de designar una persona responsable del servei, amb qui l'Ajuntament establirà les comunicacions, peticions, reclamacions, etc., que haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil, en el que pugui estar localitzable, com a mínim, de dl. a dv. de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Si, per baixa laboral, vacances o qualsevol altre motiu, la persona referent no pot dur a terme aquesta tasca, el contractista nomenarà una persona de substitució i ho comunicarà a l'Ajuntament.
30. Seran responsables dels possibles danys o afectacions a instal·lacions de companyies de serveis i d'altres.
31. El contractista serà responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels Serveis contractats.

3.2.- COMUNICATS DE TREBALL, FULLS DE CONTROL I SEGUIMENT INFORMÀTIC

L'adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment dels tècnics municipals per (mediambient@montmelo.cat), sobre l'estat i desenvolupament de les actuacions efectuades de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.

L'adjudicatari farà entregarà, de forma telemàtica, un informe de seguiment setmanal als tècnics municipals on constaran detalladament l'estat i el desenvolupament de les actuacions efectuades fins al moment.

L'adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i permanent amb els tècnics municipals. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l'ajuntament haurà de ser atès en la major brevetat possible i, en tot cas, dins la jornada laboral en què es produeixi. El flux de comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o, amb caràcter excepcional, amb el seu encarregat.



CAPITOL 4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

4.1.- PRESSUPOST MÀXIM

- a) El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la quantitat màxima de 24.750,00 euros (IVA exclòs).

L'IVA que correspon aplicar és del 21% d'IVA i ascendeix a la quantitat de 5.197,50 euros.

Pressupost Base de Licitació contracte IVA exclòs	21% IVA	Pressupost Base de licitació contracte IVA inclòs
24.750,00 €	5.197,50 €	29.947,50 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.

- b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:

-Preus unitaris arbrat:

Concepte	Mida	Preu unitari
<i>Acacia resinosa</i>	16/18	107,59 €
<i>Acer monspessulanum</i>	18/20	205,75 €
<i>Albizia julibrissin</i>	16/18	151,53 €
<i>Bauhinia purpurea</i>	16/18	153,00 €
<i>Brachychiton populneus</i>	16/18	101,59 €
<i>Casuarina equisetifolia</i>	16/18	139,94 €
<i>Celtis australis</i>	18/20	188,42 €
<i>Cercis siliquastrum</i>	16/18	154,40 €
<i>Citrus aurantium</i>	16/18	188,50 €
<i>Crataegus laevigata "Pauls scarlet"</i>	16/18	129,54 €
<i>Cupressus sempervivens stricta</i>	16/18	114,77 €
<i>Fals pebrer - Schinus molle</i>	18/20	122,40 €
<i>Fraxinus angustifolia</i>	16/18	155,86 €
<i>Fraxinus ornus "Obelisk"</i>	18/20	169,98 €
<i>Ginkgo biloba</i>	16/18	162,79 €
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	16/18	132,11 €
<i>Koelreuteria paniculata</i>	16/18	148,59 €
<i>Lagerstroemia indica</i>	16/18	218,35 €
<i>Ligustrum japonicum</i>	18/20	96,00 €
<i>Liriodendron tulipifera</i>	16/18	147,58 €
<i>Melia azedarach</i>	18/20	113,77 €
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	18/20	92,44 €
<i>Pinus pinea</i>	20/25	170,54 €



Platanus x acerifolia	16/18	84,98 €
Prunus cerasifera	16/18	169,30 €
Prunus dulcis	16/18	102,00 €
Pyrus calleryana	18/20	148,74 €
Quercus ilex	18/20	171,90 €
Sophora japonica	16/18	110,87 €
Tilia Tomentosa	18/20	150,01 €
Tilia x europea	18/20	154,67 €
Tipuana tipu	18/20	155,04 €

-Preus unitaris plantació:

	Preu unitari
Plantació arbre amb pa de terra o contenidor de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) excavació de clot de plantació de 100x100x80cm amb mitjans mecànics i reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Inclou manteniment durant 3 mesos d'acord amb el PPTP.	98,50 €
Plantació arbre amb pa de terra o contenidor de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) excavació de clot de plantació de 100x100x80cm amb mitjans mecànics i reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Inclou manteniment durant 3 mesos d'acord amb el PPTP.	117,19 €
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú.	32,29 €
Subministrament i col·locació sac de reg (52 litres)	19,93 €

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de 59.400,00 euros IVA exclòs.

El mètode de càlcul per determinar l'import del VEC és el següent:

	Import IVA exclòs
1r any contracte	24.750,00 €
20% possible modificació 1r any de contracte	4.950,00 €
1a pròrroga del contracte	24.750,00 €
20% possible modificació 1a pròrroga del contracte	4.950,00 €
TOTAL VEC	59.400,00 €

Montmeló, a data de signatura electrònica,

Eric López
Tècnic de Medi Ambient. Ajuntament de Montmeló
(signat electrònicament)



ANNEX I

Primera plantació prevista per abans de 31 de maig:

Concepte	Mida	Unitats previstes
<i>Acacia resinosa</i>	16/18	
<i>Acer monspessulanum</i>	18/20	6
<i>Albizia julibrissin</i>	16/18	5
<i>Bauhinia purpurea</i>	16/18	
<i>Brachychiton populneus</i>	16/18	
<i>Casuarina equisetifolia</i>	16/18	
<i>Celtis australis</i>	18/20	1
<i>Cercis siliquastrum</i>	16/18	2
<i>Citrus aurantium</i>	16/18	
<i>Crataegus laevigata "Pauls scarlet"</i>	16/18	
<i>Cupressus sempervivens stricta</i>	16/18	
<i>Fals pebrer - Schinus molle</i>	18/20	3
<i>Fraxinus angustifolia</i>	16/18	
<i>Fraxinus ornus "Obelisk"</i>	18/20	3
<i>Ginkgo biloba</i>	16/18	5
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	16/18	
<i>Koelreuteria paniculata</i>	16/18	3
<i>Lagerstroemia indica</i>	16/18	2
<i>Ligustrum japonicum</i>	18/20	6
<i>Liriodendron tulipifera</i>	16/18	3
<i>Melia azedarach</i>	18/20	2
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	18/20	0
<i>Pinus pinea</i>	20/25	4
<i>Platanus x acerifolia</i>	16/18	
<i>Prunus cerasifera</i>	16/18	
<i>Prunus dulcis</i>	16/18	
<i>Pyrus calleryana</i>	18/20	5
<i>Quercus ilex</i>	18/20	4
<i>Sophora japonica</i>	16/18	
<i>Tilia Tomentosa</i>	18/20	1
<i>Tilia x europea</i>	18/20	1
<i>Tipuana tipu</i>	18/20	6
TOTALS		62