



CODI DE VERIFICACIÓ	2K4A1K2R52722O4U1CD8		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/59144/2025	DOCUMENT NÚM.	632971/2025
ÀREA	Ciutat Transformadora		
UNITAT	Esports		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTERIES I XARXES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER A DIFERENTS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És el subministrament, transport, desmuntatge, muntatge i instal·lació de porteries de diferents mides per a diferents equipaments esportius municipals i tres xarxes suplementàries de protecció perimetral (dues per als laterals del Camp Municipal de Futbol L'Hospitalet Centre i una per al lateral del Camp Municipal de Futbol Feixa Llarga).

A continuació es detallen els equipaments on s'ha de realitzar el subministrament del material corresponent al Lot 1, indicant el tipus de porteria i el nombre de les mateixes.

Lot 1 Subministrament, transport, desmuntatge, muntatge i instal·lació de porteries de futbol sala, futbol 7 i futbol 11 a diferents equipaments esportius municipals

EQUIPAMENT ESPORTIU MUNICIPAL	Porteries Futbol Sala	Porteries Futbol 7	Porteries Futbol 11
Camp Municipal Futbol Can Buxeres			1
Camp Municipal Futbol Feixa Llarga		2	
Camp Municipal Futbol Gornal			1
Camp Municipal Futbol La Torrassa			1
Camp Municipal Futbol L'H Centre			1
Camp Municipal Futbol Provençana			1
Camp Municipal Futbol Santa Eulàlia		4	1
Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord		4	2
Estadi Municipal Futbol L'H		4	1
Poliesportiu Municipal Gornal	2		
Pavelló Municipal d'Esports Juan Antonio Bastante	2		
Poliesportiu Municipal Les Planes	4		
TOTALS	8	14	9

Totes les porteries han d'incloure les xarxes específiques, de polipropilè 3 mm en malla 100 mm

Els treballs es tipifiquen al "Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) 2008" amb la classe: 37410000-5 "Equips d'esports a l'aire lliure".

A continuació es detallen els equipaments on s'ha de realitzar el subministrament del material corresponent al Lot 2, indicant la ubicació i el nombre de les mateixes.

LOT 2 Subministrament, transport i instal·lació de dues xarxes suplementàries de protecció perimetral per als laterals del Camp Municipal de Futbol L'Hospitalet Centre (carrers Rambla de la Marina i Passatge Milans) i una xarxa de protecció perimetral per al lateral del Camp Municipal de Futbol Feixa Llarga (banda contrària al Camp Municipal de Beisbol L'H)

EQUIPAMENT ESPORTIU MUNICIPAL	Xarxa aturapilotes Darrera porteries futbol 7	Xarxa lateral Passatge Milans	Xarxa lateral Rambla Marina
Camp Municipal de Futbol Feixa Llarga	1		
Camp Municipal de Futbol de L'Hospitalet Centre		1	
Camp Municipal de Futbol de L'Hospitalet Centre			1
TOTAL	1	1	1

Els treballs es tipifiquen al "Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) 2008" amb la classe: "44200000-2.- Productes estructurals".

2. TERMINI DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

El subministrament de tot el material esportiu objecte del contracte s'haurà de realitzar dins els 45 dies naturals des de la data de signatura del contracte o dins el termini ofert per l'adjudicatari si hi hagués millora.

Per a ambdós lots, l'adjudicatari/s haurà/n de coordinar amb el responsable del contracte la planificació del subministrament i instal·lació del material a cada equipament esportiu municipal per evitar interferències amb la pràctica esportiva i adequar els treballs dels industrials.

3. ABAST DEL CONTRACTE I TREBALLS SEGONS PROJECTE

3.1. Contingut

Aquest plec de prescripcions tècniques conté tota la informació tècnica segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (en endavant, LCSP), concretament les característiques tècniques mínimes obligatòries del material a subministrar.

3.2. Responsabilitat

L'adjudicatari del Lot 1 és responsable del lliurament i instal·lació de les porteries i xarxes específiques per a cadascuna de les porteries a tots els equipaments esportius relacionats al punt 1 d'aquest plec.

L'adjudicatari del Lot 2 és responsable del lliurament i instal·lació de la xarxa i tubs necessaris segons s'especificarà més endavant al present plec. Els mitjans tècnics necessaris per dur a terme la instal·lació del material (si fos el cas, elevadors, braç articulat, etc.) aniran a càrrec de l'adjudicatari, inclosa la ma d'obra requerida.



L'adjudicatari o adjudicatariis, resten obligats a responsabilitzar-se de qualsevol anomalia i irregularitat, així com de l'inici de la garantia dels equips fins a la seva recepció, sense cap cost per l'Ajuntament.

4. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

La naturalesa de les prestacions fa possible entendre aquestes com una realització individual de les mateixes que permet la seva execució de forma independent. Així mateix la coordinació i planificació global dels treballs per a la correcta execució de les prestacions resulta proporcionada per a les finalitats d'interès públic que es persegueixen a l'execució d'aquest, fet que permet concloure que les prestacions poden ser executades de forma independent sense menyscar la correcta execució dels treballs i amb una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

Tanmateix, als efectes de facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses, i considerant l'aprofitament individual d'algunes prestacions, l'objecte del contracte es divideix en els lots següents:

- **LOT 1:** Subministrament, transport, desmuntatge, muntatge i instal·lació de porteries de futbol sala, futbol 7 i futbol 11 a diferents equipaments esportius municipals.
- **LOT 2:** Subministrament, transport i instal·lació de dues xarxes suplementàries de protecció perimetral per als laterals del Camp Municipal de Futbol L'Hospitalet Centre (carrers Rambla de la Marina i Passatge Milans) i una xarxa de protecció perimetral per al lateral del Camp Municipal de Futbol Feixa Llarga (banda contrària al Camp Municipal de Beisbol L'H).

Les ofertes s'hauran de presentar per a cadascun dels lots que s'inclouen al procediment, no sent obligatori presentar oferta a tots els lots, és a dir, es pot licitar per a qualsevol lot.

5. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

5.1. Aspectes generals

L'adjudicatari s'haurà d'adaptar a les dates i horaris que proposi l'Ajuntament segons les activitats esportives programades.

L'adjudicatari s'encarregarà, sense cost addicional per a l'Ajuntament, de subministrar tot el material, inclosa la mà d'obra necessària per al muntatge i instal·lació del material objecte d'aquest contracte.



5.2. Acreditació característiques tècniques mínimes obligatòries

Les característiques tècniques mínimes obligatòries del material i accessoris s'acreditaran amb l'aportació de la següent documentació complementària:

- Acreditació mitjançant certificació de la pròpia marca o fabricant amb la presentació d'una fitxa tècnica on s'exposin totes les característiques tècniques del material.
- Una altra documentació complementària, si escau.
- Declaració responsable amb la contemplació del compliment de les característiques tècniques obligatòries i relació de millores, si s'escau.

5.3. Característiques tècniques mínimes obligatòries del material esportiu del LOT 1

Les diferents tipologies de porteries mòbils, hauran de contemplar les característiques tècniques mínimes d'obligat compliment descrites a continuació, quedant excloses les ofertes que no les compleixin.

5.3.1. Porteries futbol sala

- 8 porteries futbol sala reglamentaries de 3 x 2 m homologades segons normativa EN 749:2004 tipus 2 auto estables que han de permetre el seu ancoratge al paviment.
- Perfil alumini de 80 x 80 mm, arcs posteriors per a subjecció de la xarxa i auto estabilitat amb ganxos de poliamida per evitar lesions.
- Unions entre travesser- i pals laterals amb escaires de reforç.
- Pals pintats en colors vermell i blanc.
- Xarxes específiques per a cadascuna de les porteries, que han de ser de polipropilè de 3 mm en malla de 100 mm i de color blanc.

5.3.2. Porteries futbol 7

- 8 porteries F-7 d'alumini abatibles homologades segons normativa EN 749:2004, que han de permetre l'ancoratge mitjançant inserció de baines d'ancoratge metàl·liques a daus de formigó amb cimentació de 50 x 50 x 50 cm.
- Marc d'alumini, secció rodona de 90 mm diàmetre, reforçat interiorment amb ranura posterior per a la fixació dels ganxos de polipropilè inclosos.
- Profunditat ancoratge 40 cm.
- Arquets d'acer de 30 mm de diàmetre i base abatible d'acer de 30 mm de diàmetre.
- Mides 6 x 2 m de cautxú resistent a la intempèrie.
- Xarxes específiques per a cadascuna de les porteries, que han de ser de polipropilè de 3 mm en malla de 100 mm i de color blanc.
- 6 porteries F-7 d'alumini mòbils homologades segons normativa UNE EN-748:2004/AC:2006.
- Marc d'alumini, secció rodona de 90 mm de diàmetre, reforçat interiorment amb ranura posterior per a la fixació dels ganxos de polipropilè inclosos.
- Profunditat ancoratge 40 cm, arquets d'acer de 30 mm de diàmetre i base abatible d'acer de 30 mm de diàmetre.
- Mides 6,00 x 2,00 metres de cautxú resistent a la intempèrie.



- Xarxes específiques per a cadascuna de les porteries, que han de ser de polipropilè de 3 mm en malla de 100 mm i de color blanc.
- Incloure el mitjans necessaris per al desplaçament de les porteries, preferiblement integrat a la mateixa porteria, amb sistema auxiliar de rodes que facilitin el seu desplaçament de manera segura.

5.3.3. Porteries futbol 11

- 9 porteries F-11 d'alumini mòbils homologades segons normativa EN UNE EN-748:2004/AC:2006.
- Marc d'alumini, secció ovalada 120 x 100 mm, reforçat interiorment amb ranura posterior per a la fixació dels ganxos de polipropilè inclosos.
- Pals i travessers units per esquadra de poliamida amb inserits metàl·lics i junta de goma amb bisell per evitar possibles talls.
- Profunditat ancoratge 50 cm, arquets d'acer de 30 mm de diàmetre i base abatible d'acer de 30 mm de diàmetre.
- Xarxes específiques per a cadascuna de les porteries, que han de ser de polipropilè de 3 mm en malla de 100 mm i de color blanc.
- Incloure els mitjans necessaris per al desplaçament de les porteries, preferiblement integrat a la mateixa porteria, amb sistema auxiliar de rodes que facilitin el seu desplaçament de manera segura.

5.4. Característiques tècniques mínimes obligatòries del material esportiu del LOT 2

Les xarxes suplementàries de protecció perimetral hauran de contemplar les característiques tècniques mínimes d'obligat compliment descrites a continuació, quedant excloses les ofertes que no les compleixin.

5.4.1. Xarxa lateral – Camp Municipal Futbol Feixa Llarga – Banda contrària al CM de Beisbol L'H

Xarxa darrera porteria 1:

- 4 pals a 9,9 metres instal·lats cada 4,5 metres entre eixos.
- Pals metàl·lics fabricats en perfil rodó de 127 x 4 mm acabat galvanitzat en calent i amb rodó de 10 mm soldat per ancoratge de la xarxa.
- 4 beines de tub metàl·lic rodó de 50 x 2 mm per distanciadors superiors que eviten l'efecte catenària acabat galvanitzat en fred.
- Xarxa de niló de malla 100 x 100 x 3,5 mm de color blanc.
- Obertura de forats al paviment amb unes dimensions de 800 x 800 x 1000 mm per instal·lació de beines amb formigó H/200.
- Xarxa de 18 metres de longitud i 9 metres d'alçada.

Xarxa darrera porteria 2:

- 4 pals a 9,9 metres instal·lats cada 4,5 metres entre eixos.
- Pals metàl·lics fabricats en perfil rodó de 127 x 4 mm acabat galvanitzat en calent i amb rodó de 10 mm soldat per ancoratge de la xarxa.



- 4 beines de tub metàl·lic rodó de 50 x 2 mm per distanciadors superiors que eviten l'efecte catenària acabat galvanitzat en fred.
- Xarxa de niló de malla 100 x 100 x 3,5 mm de color blanc.
- Obertura de forats al paviment amb unes dimensions de 800 x 800 x 1000 mm per instal·lació de beines amb formigó H/200.
- Xarxa de 18 metres de longitud i 9 metres d'alçada.

5.4.2. Xarxa lateral – Camp Municipal Futbol L'H Centre – Passatge Milans

- 17 tubs metàl·lics rodons de 80 x 2 mm i alçada 3000 mm, que aniran encastats 500 mm dins dels dobles pilars existents.
- Pals a part superior amb una anella per subjecció de la nova xarxa i a la part inferior un topall rodó de 85 x 3 mm.
- Acabat dels pals galvanitzat en calent i soldadures repassades amb pintura galvànica.
- Xarxa de 96 metres de longitud x 3 metres d'alçada.
- Confeccionada en fil de niló de 3 mm de gruix i malla de pas 100 x 100 mm.
- Cosida a la part superior dels marcs de la tanca existent i enganxada a l'anella de la part superior dels nous pals.

5.4.3. Xarxa lateral – Camp Municipal Futbol L'H Centre – Rambla de la Marina

- 17 tubs metàl·lics rodons de 80 x 2 mm i alçada 3000 mm, que aniran encastats 500 mm dins dels dobles pilars existents.
- Pals a part superior amb una anella per subjecció de la nova xarxa i a la part inferior un topall rodó de 85 x 3 mm.
- Acabat dels pals galvanitzat en calent i soldadures repassades amb pintura galvànica.
- Xarxa de 96 metres longitud x 3 metres d'alçada.
- Confeccionada en fil de niló de 3 mm de gruix i malla de pas 100 x 100 mm.
- Cosida a la part superior dels marcs de la tanca existent i enganxada a l'anella de la part superior dels nous pals.

Les propostes que ofereixin característiques inferiors o que no cobreixin aquests mínims no es tindran en consideració per aquest procediment d'adjudicació. El licitador podrà oferir prestacions superiors a les sol·licitades, sempre que siguin acceptades pel responsable del contracte.

6. VISITA ALS EQUIPAMENTS PER PART DELS LICITADORS

En cas de necessitat, els licitadors podran demanar una visita als equipaments municipals mitjançant el perfil del contractant d'aquesta licitació.

El dia i hora de la visita es publicarà al perfil del contractant objecte d'aquesta licitació.

7. GARANTIA MÍNIMA DELS PRODUCTES

La garantia mínima de tots els productes del LOT 1, així com de la instal·lació dels mateixos serà de 8 anys.



La garantia mínima de tots els productes del LOT 2, així com de la instal·lació dels mateixos serà de 2 anys.

En qualsevol cas, la garantia inclourà l'atenció telefònica, online i presencial, si s'escau, segons es derivi de la necessitat requerida.

L'adjudicatari haurà d'atendre i resoldre els desperfectes i/o incidències que es produeixin, fins a la finalització del període de garantia, en un termini màxim de 48 h i de 72 hores si entre mig hi ha un diumenge o festiu.

8. DOCUMENTACIÓ A LA RECEPCIÓ DEL CONTRACTE

Un cop instal·lats els materials, l'adjudicatari o adjudicatari's hauran de lliurar la següent documentació per cadascun dels lots:

- Fitxes tècniques del fabricant.
- Manual de manteniment.
- Memòria d'instal·lació.
- Certificacions de garanties i dia de posada en servei.