

**PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN UMBRACLE AL PATI DE L'ESCOLA
SANT ISIDRE**

Maig 2025



ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC
2. ANTECEDENTS
3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
4. ABAST DELS TREBALLS
5. REQUERIMENTS DEL SERVEI
6. TERMINI D'EXECUCIÓ
7. LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
8. FORMA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
9. PENALITZACIONS
10. IMPORT DE LA LICITACIÓ
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
12. ANNEX



1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir la contractació de les **obres d'instal·lació d'un umbracle al pati de l'escola Sant Isidre de Montoliu de Lleida.**

2. ANTECEDENTS

Es disposa de la "Memòria Valorada "Instal·lació d'un umbracle al pati de l'escola Sant Isidre de Montoliu de Lleida" adjuntada com annex a la licitació.

3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

La forma d'adjudicació del contracte, d'acord amb la seva quantia, i al tractar-se d'un contracte menor, serà per resolució d'alcaldia, previ informe del tècnic municipal i els criteris de valoració seran els següents:

Únic criteri de valoració: Baixa en el Preu de Licitació.

No s'acceptarà revisió de preus.

El TERMINI PER A PRESENTAR LES OFERTES, serà de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en el perfil del contractant.

4. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs a executar són els descrits a la "Memòria Valorada "Instal·lació d'un umbracle al pati de l'escola Sant Isidre de Montoliu de Lleida".

- Col·locació de dues plaques d'ancoratge d'acer de 300x300x10 mm, 4 pernys acer corrugat 12mm i 50cm de longitud, embotits amb formigó i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. Incís morter d'autoanivellació expansiu per a reblert i placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels pernys. Inclou el repicat de paviment existent, l'excavació manual, el replenat de formigó, talls, escapçadures, platines, peces especials i elements auxiliars de muntatge.
- Muntatge d'estructura d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars i biguetes formades per peces simples de perfils laminats en calent tipus IPE-180, UPN-180, Tub 175x5 i platina 180x180x10 acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, per a formigó d'estructura de pèrgola segons plànol del detall. Inclou soldadures, talls, escapçadures, peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
- Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídies, color blanc, acabat setinat, (rendiment: 0,071 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica



antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques modificades i fosfat de zinc, color gris, acabat mat (rendiment 0,083 l/m²), sobre estructura formada per peces simples de perfils laminats d'acer.

- *Proteccions 2 columnes 1.2m formades per escuma de poliuretà, lona de PVC ignífuga i solapes de velcro per a la seva unió. Part exterior entapissada de lona de pvc, i part interior amb dos caputxons als dos extrems i també de lona d'uns 15cm cadascun.*
- *Instal·lació de tendal replegable en dos peces d'alumini blanc, cada peça de mesures 4.50 línia aprox. per 9.02 de sortida amb teuladet d'alumini, amb lona acrílica.*
- *L'umbracle, haurà tenir serigrafiat el següent rètol «DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA DE MONTOLIU S.L.», logo de l'empresa municipal i logo de l'ajuntament.*

5. REQUERIMENTS DEL SERVEI

Per a la realització de l'obra, l'adjudicatari haurà de disposar del personal especialista i maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques anteriorment descrites.

Els següents conceptes estan inclosos en els preus unitaris de les partides, i seran a càrrec de l'adjudicatari, en cas de ser necessaris:

- Subministrament d'aigua, energia elèctrica etc. pel funcionament de la maquinària i equips.
- Assajos de control de qualitat
- Zones d'acopi i d'abassegament de materials.

No es considerarà l'obra acabada fins la revisió final per part del personal de l'ajuntament.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

Les obres s'executaran en les franges horàries no lectives. Preferentment, en dies no lectius o per Setmana Santa. En tot cas les obres hauran d'estar finalitzades durant el mes d'abril 2026.

El termini de les obres serà de 2 setmanes des de la signatura de l'acta de replantejament, tal com especifica la memòria valorada.

El termini de garantia dels treballs serà de 24 mesos des de la finalització de l'obra.

7. LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES

Les proposicions per optar a aquest procediment s'han de presentar a través del perfil del contractant, la documentació, o bé a través de la seu electrònica municipal sempre dins del termini de presentació d'ofertes.



8. FORMA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES

Els licitadors presentaran l'oferta en un únic sobre, la documentació ha d'anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament autenticada. **SOBRE ÚNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSTA ECONÒMICA PER LICITAR A LA CONTRACTACIÓ.**

Dins d'aquest sobre s'inclourà:

a.- OFERTA ECONÒMICA DEGUDAMENT SIGNADA Annex I.

9. PENALITZACIONS

S'estableixen les següents penalitzacions sobre l'import d'adjudicació.

- Per sobrepassar el termini d'obra establert, les 2 primers setmanes no hi ha penalització. A partir de la 2ona setmana de retard, un 5% de penalització per cada setmana o fracció de retard.
- Per sobrepassar la data del 01/05/2026 un 10% de penalització
- Per sobrepassar la data del 15/05/2026 un 20% de penalització.

Les penalitzacions seran acumulables fins el màxim que determina la LCSP.

10. IMPORT DE LICITACIÓ

S'estableix el següent import de licitació d'acord als conceptes descrits a la memòria valorada:

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	14.998,70 €
IVA 21%	3.149,73 €
PRESSUPOST PER CONTRACTA	18.148,43 €

Es certificarà un cop els treballs estiguin completament acabats.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els licitadors hauran de presentar:

- Oferta econòmica, En cap cas l'oferta econòmica podrà ser superior a l'impost de licitació. Les ofertes que siguin superiors al preu de licitació, quedaran excloses, automàticament, del procés de licitació. Annex II del present document, degudament signat



ANNEX

Annex I- S'adjunta com annex a aquest document la "Memòria Valorada "Instal·lació d'un umbracle al pati de l'escola Sant Isidre de Montoliu de Lleida".



Annex II.- Model d'oferta econòmica.

Sr....., amb DNIen nom (propí) o (de l'empresa que representa)..... amb NIF..... i domicili fiscal en.....carrer.....de..... . Assabentat de l'anunci publicat en el perfil de contractant, així com de les condicions i requisits de la contractació titulada.....

Em comprometo a realitzar les actuacions descrites en la memòria i en el Plec de condicions, pel preu de Euros al qual correspon per IVA la quantia de.....Euros, totalitzant-se l'oferta enEuros , tot això d'acord amb el que s'estableix en els plecs de prescripcions.



D'altra banda es garanteix, el compromís de finalitzar les obres en termini i dur a terme la instal·lació de la maquinaria i la seva posada en funcionament, així com garantir que el termini de garantia dels treballs serà de 24 mesos des de la finalització de l'obra.

Aquest document se signa electrònicament en data d'avui.

