PROJECTE EXECUTIU

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CAFETERIA DE LA UPF

PDF 1 MEMÒRIA

Juliol 2025

Laia Isern Ros i Toni Montes Boada, Arquitectes

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

miba architects

ÍNDEX DEL PROJECTE EXECUTIU

I MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MN. NORMATIVA APLICABLE

II AMIDAMENTS I PRESSUPOST

III DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ

DG O. IMPLANTACIÓ

DG A. DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ

DG N. NORMATIVA

DG E0. ENDERROC

DG C. DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA

DG I. INSTAL·LACIONS

IV DOCUMENTS ANNEXOS

ANNEXOS AL PROJECTE

I. MEMÒRIA

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

DD 1. Identificació i objecte del projecte

DD 2. Agents del projecte

DD 3. Relació de documents complementaris, projectes parcials

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD 2. Descripció del projecte

- 2.1 Descripció general de l'edifici
- 2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars
- 2.3 Zona de l'edifici on es fa l'actuació
- 2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental

MD 3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l'edifici

MD 4. Descripció dels sistemes que composen l'edifici

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1. PLANEJAMENT APLICABLE A L'EMPLAÇAMENT

GR. GESTIÓ DE RESIDUS

PR. PRESSUPOST

DD DADES GENERALS

DD 1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte:	**Projecte Tècnic per la REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DEL POBLENOU DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA**
Tipus d'intervenció:	Obra de reforma de local sense afectació puntual d'estructura i façana
Ús:	Comercial terciari
Emplaçament:	Campus Poblenou UPF. Carrer de Roc Boronat, 138
Ref. Cadastral:	2741205DF3824B0001IF
Municipi:	Barcelona

DD 2. AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:	Universitat Pompeu Fabra NIF: Q5850017D Adreça: Plaça Mercè 10-12 Municipi: Barcelona Codi Postal: 08008
Arquitecte:	Miba architects, SLP CIF: B66281320 Toni Montes Boada (Nº col·legiat: 34.645) [redacted] Laia Isern Ros (Nº col·legiat: 72.077) [redacted] Adreça: C/ de Ca l'Alegre, 4, 08023 Barcelona Telèfon: 93 418 21 36

DD 3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS

Estudi de seguretat i salut:	Antoni Montes Boada. miba architects
Estudi de gestió de residus de la construcció:	Antoni Montes Boada. miba architects

El PROMOTOR

ELS ARQUITECTES

[redacted]

Barcelona, juliol de 2025

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA

MD 1.1 OBJECTE DEL PROJECTE

Es tracta de la remodelació de l'espai de cafeteria dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant l'interior sense modificar ni l'estructura existent ni l'ús.

La Universitat es planteja reprendre la iniciativa de rehabilitar l'espai de cafeteria en contacte directe amb la plaça Gutenberg, un punt de trobada distesa que acompanya perfectament l'esperit del Campus: la cohabitació entre la tradició i la contemporaneïtat.

La rehabilitació de la cafeteria respon a la urgent necessitat de l'espai de transformar-se en un lloc desitjat i agradable, alhora que faciliti una millora en l'ús que se'n faci.

El local està situat a nivell de la plaça Gutenberg, amb accés directe a aquesta, que es relaciona amb el Carrer de Roc Boronat a través d'unes escales.

MD 1.2 ANTECEDENTS

Requisits normatius

Pel que fa a les seves prestacions, seguint les directrius del Pla General Metropolità de Barcelona, l'edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d'Ordenació d'Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE RD. 314/2006).

Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

En aquest espai actualment es desenvolupa l'activitat de cafeteria, dins de l'activitat del campus i se li donarà continuïtat.

La reforma no contempla cap modificació d'aquesta.

Condicions de l'emplaçament i de l'entorn físic

El local objecte de la rehabilitació es troba al Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra amb accés des del carrer Roc Boronat, 138. El local té dues façanes obertes a la plaça Gutenberg.

Es tracta d'un conjunt d'edificis amb façanes al carrer Roc Boronat, carrer de Tànger i carrer de la Llacuna. La construcció forma part d'una illa consolidada amb diferents naus que conformen el conjunt del campus. Aquest edifici està situat en Sol Urbà consolidat.

L'estructura de pilars i forjat de formigó armat no es veurà afectada.

La façana actual consta d'un aplacat de xapa metàl·lica que revesteix l'estructura, i uns tancaments plàstics a les obertures, les quals estan revestides amb xapa llisa.

La superfície útil del local és de 413,14 m2.

La superfície construïda del local és de 446,89 m2.

El local té l'accés des de la plaça Gutenberg. Les zones interiors garanteixen una alçada lliure mínima de 250 cm. La ventilació i il·luminació es fa per la façana principal que dona a la plaça.

MD 1.3 JUSTIFICACIÓ DE LA NO AFECTACIÓ A LA NIDIFICACIÓ

Informació sobre la localització de nius
Institut Català d'Ornitologia

Consulta 60975/2025
Usuari: office@mibaarq.com
Data de consulta: 11-07-2025 08:25:32
Coordenades consultades: 41.403749,2.193886
Municipi: Barcelona



A data d'avui (11-07-2025), a la nostra base de dades no consta que hi hagi cap niu situat en aquest lloc o fins a 25m al seu voltant (radi de color vermell).

Consideracions importants que cal tenir en compte abans d'utilitzar aquesta informació:

1) La nostra base de dades de nius es nodreix de la informació recollida pels projectes de ciència ciutadana orenetes.cat i nius.cat, el cos d'Agents Rurals i Galanthus.

2) Només coneixem la localització d'una mínima part dels nius que hi ha a Catalunya (fins i tot en zones urbanes). Per tant, **la no presència de nius en un determinat lloc no vol dir que realment no n'hi hagi**. De la mateixa manera, un niu que consta com no actiu el darrer any en què es va censar pot haver estat actiu en anys posteriors però sense que ningú n'hagi informat.

3) Per raons de protecció, no es mostra informació d'espècies catalogades com a molt sensibles (e.g. falcó peregrí). Les espècies d'ocells protegits més habituals en ambients urbans estan totes incloses. Per exemple, oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*), oreneta vulgar (*Hirundo rustica*), falciot comú (*Apus apus*) i ballester (*Apus melba*).

4) Ara per ara, no s'inclouen espècies protegides de la fauna urbana de grups taxonòmics diferents dels ocells (quiròpters, rèptils, etc.).

5) No tots els nius es localitzen amb la mateixa precisió geogràfica (el nivell de precisió assignat a cada niu s'especifica a títol orientatiu a l'apartat on es donen els detalls de cada niu). D'altra banda, cal tenir present que la ubicació concreta dels nius pot tenir un cert marge d'error. En rares ocasions, això pot fer que els resultats de les consultes d'aquest servei siguin també erronis (un niu podria aparèixer on realment no hi és o no aparèixer on realment sí que hi és). Sempre que es pugui, es recomana contrastar la localització geogràfica amb el què s'indica a lloc, on sovint es detalla l'adreça on s'ha trobat el niu.

6) Cal tenir present que la presència d'un niu en un determinat lloc i any no indica necessàriament que encara hi sigui o continuï actiu en anys posteriors. No obstant, almenys en espècies com les orenetes i els falciots, que tenen una alta fidelitat als llocs i colònies de cria, es considera altament probable que així sigui. Cal tenir en compte, d'altra banda, que espècies com les orenetes fan nius de fang que poden, en alguns casos, mantenir-se en bon estat fins força anys després de ser abandonats. **En qualsevol cas, cal recordar que els nius estan protegits tant si estan actius com si no (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril).**

7) No es garanteix que la identificació de les espècies sigui correcta en tots els casos, però en general, i tractant-se de nius, es considera que aquesta és una dada altament fiable.

8) La informació detallada aquí no substitueix en cap cas els *informes previs de fauna* que es demanen als promotors que volen fer intervencions que poden afectar nius d'espècies protegides. L'Institut Català d'Ornitologia no fa aquest tipus d'informes però posa a la disposició de tothom aquest llistat d'empreses i professionals especialistes del sector que sí que ho poden fer.

Institut Català d'Ornitologia
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Correu electrònic: marina.cuito@ornitologia.org
Telèfon: 934587893

MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MD 2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EDIFICI

Es projecta l'adequació d'un local existent dins del campus de la UPF del Poblenou, amb façana a la plaça Gutenberg a la qual s'accedeix mitjançant unes escales des del carrer de Roc Boronat.

L'accés principal es realitzarà des de l'accés existent, a través de les portes que s'afegeixin. El local és totalment pla.

Dels quatre costats del local, un és totalment cec, ja que darrere s'hi troben els nuclis de comunicació, i està delimitat fer uns tancaments vidriats que separen el local dels nuclis de comunicació. Els dos costats laterals són cecs, però un d'ells presenta finestres enfosquides i no practicables que s'estudia millorar. La façana principal consta de grans obertures que fan front a la plaça.

La planta és diàfana en casi tot el seu conjunt. Consta d'una zona de bar a la part esquerra que deixa l'espai central per a les taules i cadires.

MD 2.2 DESCRIPCIÓ DE LA ACTUACIÓ

2.2.1 Descripció de la proposta

La proposta busca rehabilitar la zona de cafeteria del campus del Poblenou de la UPF millorant les seves prestacions i ús actuals.

L'actuació principal consisteix en l'enderroc de l'antiga zona de bar, així com dels tancaments vidriats de la façana cega posterior, per tal d'ampliar l'espai útil del local i reubicar-hi, en aquesta nova àrea enretirada, una barra de serveis. Aquesta barra estarà formada per tres zones diferenciades: al centre, la nova cuina; a l'esquerra, una zona específica per a microones; i a la dreta, un vestíbul que connecta directament amb el nucli de comunicacions verticals existent. Aquest conjunt es revestirà amb un aplacat ceràmic als envans i un paviment porcellànic en harmonia cromàtica. El sostre d'aquest espai es resoldrà mitjançant un fals sostre de relliga metàl·lica lacada, registrable i del mateix to ataronjat, suspès per una subestructura tubular fixada al forjat. En el cas de la cuina, es col·locarà una xapa perforada amb vel negre, pensada per facilitar el manteniment i la neteja.

Pel que fa a la façana principal, es configuraran dos accessos ubicats als extrems, cadascun amb una zona de circulació al seu davant, diferenciada mitjançant un tractament de granallat sobre el paviment existent. Entre aquests dos accessos es disposarà la zona central de menjador, on també es mantindrà el paviment existent i se li farà un tractament de polit, i on es conservaran les taules actuals, que seran rehabilitades i complementades amb nou mobiliari fet a mida, com bancs, i cadires. Alguns d'aquests bancs s'instal·laran entre els pilars de la façana, relacionant-se amb les noves finestres corredisses d'alumini, recolzades sobre un ampit format per un test d'obra que mira a l'exterior. En aquesta àrea, el sostre es resoldrà amb un acabat de projectat fono absorbent, del qual se suspendran unes safates metàl·liques de relliga que allotjaran les tires de llum.

Les façanes laterals també es tractaran específicament per tal de millorar el confort ambiental. A la façana dreta s'obriran noves finestres practicables d'alumini, que afavoriran la ventilació creuada i la il·luminació natural de la cafeteria. A la façana esquerra, cega, s'instal·larà una xapa plegada perforada amb panells aïllants al darrere, amb l'objectiu de millorar l'acústica interior de l'espai.

2.2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars

A continuació es fa una descripció de les principals característiques de les obres que es donen en l'adequació del local.

Enderrocs: es realitzaran uns treballs previs d'enderrocs interiors d'envans i fals sostres segons les cotes i mides que s'estableixen en els plànols de projecte.

Abans de començar l'enderroc d'aquests elements de l'edificació existent caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats i el propi edifici.

Obra nova: es realitzarà els treballs per els nous envans, fusteries, fals sostres, paviment i instal·lacions necessaris per la nova configuració de les noves estances segons les cotes i mides que s'estableixen en els plànols de projecte.

MD 2.3 ZONA DE L'EDIFICI ON ES FA L'ACTUACIÓ

L´actuació es realitza al local de cafeteria amb accés directe des de la plaça Gutenberg i des del vestíbul de l´edifici.

2.3.1 Descripció i identificació

La propietat es proposa adequar totalment el local existent tot seguint les normatives locals establertes i mantenint els usos actuals.

Les zones interiors garanteixen una alçada lliure mínima de 2,50 m. La ventilació i il·luminació interior es fa per les façanes de la plaça Gutenberg.

2.3.2 Superfície d'actuació

PROGRAMA	SUP. ÚTIL	m²
1.1. ESPAIS DE COMUNICACIÓ	**133,22**	**m²**
1.1.1 VESTÍBUL	35,09	m²
1.1.2 CIRCULACIÓ	98,13	m²
1.2. ESPAIS DE SERVEI	**279,92**	**m²**
1.3.1 ZONA DE CUINA	31,35	m²
1.3.2 ZONA DE MICROONES	31,46	m²
1.3.3 ZONA DE MENJADOR	217,11	m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	**413,14**	**m²**
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	**446,89**	**m²**

MD 2.4 CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR SEGONS LA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL

No es fa cap modificació respecte l'activitat desenvolupada en aquest local, l'ús actual és de cafeteria, pel que els usos i activitats que primordialment es desenvoluparan a aquest local seran de **"Ús Públic, subcategoria Comercial"** segons CTE.DB SI, Annex SI A Terminologia.

En aquest espai actualment es desenvolupa l'activitat de cafeteria, dins de l'activitat del campus i se li donarà continuïtat.
La reforma no contempla cap modificació d'aquesta.

MD 3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI

L'adequació projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la resta de normativa d'aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de la reforma, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s'agrupen de la següent manera:

- Funcionalitat
  - → Utilització
  - → Accessibilitat
- Seguretat
  - → en cas d'Incendi
  - → d'Utilització
- Habitabilitat
  - → Salubritat
  - → Protecció contra el soroll
  - → Estalvi d'energia
  - → Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l'edifici.

En l'apartat MD 4 es defineixen els sistemes de l'edifici i es concreten els seus requisits específics.

MD 3.1 UTILITZACIÓ (ÚS) / HABITABILITAT

El projecte presenta unes condicions d'utilització que compleixen amb el Pla General Metropolità de Barcelona (aprovació definitiva 08/08/88 (DOGC) 05/12/88) i Les Ordenances Metropolitanes d'edificació (aprovació definitiva 15/06/78 (BOP) 18/07/78) i rehabilitació (aprovació definitiva 18/04/85 (BOP).

Compliment Art 78/79 OME:

Article 78. Classificació i condicions generals

1. Als efectes d'aplicació d'aquestes ordenances, quant a les condicions d'habitabilitat que afecten l'ús comercial, s'estableixen les categories següents:

- 1a. Locals de fins a 500 m2 de superfície constituïda.
- 2a. Locals de més de 500 m2.
- 3a. Galeries comercials en planta baixa o planta pis.

El local és de 446,89m 2. pel que forma part de la categoria 1a.

2. Tots els locals d'ús comercial hauran d'observar, amb independència de les condicions de caràcter específic que els correspon per la seva categoria, segons el que preveu l'article 79, les condicions generals següents:

1a. La zona destinada a venda al públic al local tindrà una superfície mínima de 10 m2 i no podrà servir de pas ni tenir comunicació directa amb cap habitatge, a excepció del del titular.

Superfícies mínimes

ESPAIS	Altura. (m2)	Mínim OME (m2)
Zona destinada a venda al públic	31,35	10

2a. Als edificis de nova planta amb ús d'habitatges, aquests hauran de disposar d'accessos, escales i ascensors independents.

Es tracta d'un local d'una universitat.

3a. L'altura mínima lliure dels locals serà de 2,50 m., que es podrà reduir a 2,10 m. a les zones de magatzem, serveis sanitaris i dependències que no s'utilitzin permanentment per personal o públic.

Altures mínimes Projecte

ESPAIS	Altura. (m.)	Mínim OME (m.)
Sales i zones comuns	2,5	2,5
Circulacions	2,35	2,2

4a. El dimensionament de les escales s'ajustarà al que preveu l'article 71.

No hi ha escales.

5a. Els locals comercials disposaran per al seu personal dels serveis d'higiene que fixa l'Ordenança general de seguretat i higiene a la feina, i com a mínim, per a empreses amb més de 10 treballadors, dels següents:

- a. 2 m2 de vestidor i sanitaris per persona, amb separació per sexes
- b. 1 lavabo per cada 10 empleats que facin la mateixa jornada c. 1 vàter per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones que facin la mateixa jornada. Per a empreses amb menys de 10 treballadors s'exigirà, com a mínim, un vàter i un lavabo. Els serveis sanitaris de diversos locals que formin un conjunt podran agrupar-se.

L'activitat entra dins del campus de la UPF i aquest disposa de tots els serveis necessaris.

6a. Els locals amb ventilació natural hauran de disposar de buits de ventilació de superfície total no inferior a 1/8 de la superfície en planta de cada dependència. Se n'exceptuen els locals destinats exclusivament a magatzems, trasters i passadissos. S'admetran per als serveis higiènics els sistemes de ventilació assenyalats a l'article 66 d'aquestes ordenances.

Es complirà aquest requeriment, el local disposarà de finestres practicables.

7a. Els locals podran disposar de ventilació artificial. S'exigirà, en aquest cas, la presentació d'un projecte detallat de la instal·lació, que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament. La instal·lació quedarà, a més, sotmesa a una revisió periòdica per l'autoritat municipal, la qual podrà, fins i tot, ordenar el tancament total o parcial del local en el cas de funcionament deficient de la instal·lació.

Les instal·lacions es descriuen al "Annex Projecte 1- Projecte d'instal·lacions" d'aquesta memòria.

8a. Podran establir-se galeries interiors volades i obertes per al millor emmagatzemament de gèneres, sempre que el seu vol a partir dels murs no excedeixi de 2 m. i que l'altura mínima lliure inferior no sigui menor de 2,20 m. Per a la llum lliure superior regiran els mínims d'1,80 m. per als vols de fins a 0,80 m. i d'1,90 m. per als compresos entre 0,80 m. i 2 m.

No hi ha galeries.

9a. Quan la cota del paviment del local sigui inferior a la rasant en el punt d'accés directe des de la via pública, l'entrada haurà de tenir una altura lliure de 2 m. comptats des de la línia inferior de la llinda des de la rasant de la vorera; el desnivell se superarà mitjançant una escala amb graons mínims de 0,28 x 0,17 m., que deixi un replà d'1 m. d'ample com a mínim, a nivell de batent, on es pugui fer el gir de la porta.

S'accedeix a peu pla des de la plaça Gutenberg.

10a. Només s'admetran locals comercials al primer soterrani, el qual haurà de constituir una unitat amb el local de la planta immediata superior i disposarà dels elements de ventilació assenyalats a la condició 6a., excepte quan l'accés es pugui fer independentment per raó del desnivell dels carrers.

El local només consta d'una planta baixa.

3. Els elements d'ús comú dels edificis destinats a locals comercials es regiran pel que disposa la secció 1 amb referència a l'habitatge.

Art. 79. Condicions específiques segons la categoria de local

1. Els locals de categoria 1a. compliran les condicions de caràcter específic següents:

1a. Disposaran, com a mínim, d'una bany per al públic, compost de lavabo i vàter.

Hi ha lavabos existents al campus.

2a. No podran comunicar-se amb passadissos, vestíbuls o replans de distribució a edificis d'altres usos, si no és a través d'una porta de sortida inalterable al foc (RF-60), sense perjudici del que, per a cada ús, exigeixin les ordenances de prevenció d'incendis.

La cafeteria forma part del conjunt del campus.

3a. Disposaran d'un accés independent de l'autoritzat a la condició anterior.

La cafeteria forma part del conjunt del campus.

MD 3.2 ACCESSIBILITAT. PRESTACIONS

El projecte incorpora unes condicions d'accessibilitat que compleixen amb les Taules TAAC del Departament de Benestar i Família, el Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995), el Pla General Metropolità de Barcelona (aprovació definitiva 08/08/88 (DOGC) 05/12/88) i Les Ordenances Metropolitanes d'edificació (aprovació definitiva 15/06/78 (BOP) 18/07/78) i rehabilitació (aprovació definitiva 18/04/85 (BOP) i el DB SUA Seguretat d'Utilització, de manera que es satisfà el requisit bàsic d'accessibilitat establert a la LOE.

El local disposa de l'accés i d'un itinerari accessible i adaptat que el comunica amb la via pública i uneix les estances interiors.

Compliment TAAC

Accés

T A A C (Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya)	**DT – 5.4** **Document TAAC** Novembre de 2015

ITINERARIS INTERIORS HORITZONTALS . AMPLADES I RADIS DE GIR

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

Quan s'intervé en edificis existents, les obres de reforma i la distribució de mobiliari han de garantir en cada planta itineraris interiors sense graons en i entre les zones accessibles que compleixin les condicions següents:

A) Establiments amb una superfície útil total inferior a 250 m^2 (*):

- Amplada lliure de pas ≥ 0,90 m

  Als establiments amb canvi d'ús o canvi d'activitat que no siguin objecte de reforma integral, es poden admetre amplades de pas de 0,80 m excepcionalment i en punts concrets quan hi hagin pilars o elements de servei inamovibles que impedeixen assolir un pas més gran.
- Canvis de direcció: Espai lliure que permeti inscriure un cercle de Ø ≥ 1,20 m
- Amplada lliure de pas a les portes ≥ 0,80 m
- Als dos costats d'una porta, espai lliure de l'escombratge de la fulla de dimensions mínimes:
  - Ø ≥ 1,50 m quan correspongui itinerari adaptat segons el D.135
  - Ø ≥ 1,20 m en la resta de casos

  Quan la porta sigui corredissa i es trobi perpendicular al sentit de la marxa (no s'ha de girar) aquest diàmetre es pot reduir fins a 1 m sempre i quan a menys de 2,5 metres de la porta hi hagi una zona lliure amb un Ø1,20 m que permeti el canvi de direcció i existeixin motius tècnics que ho justifiquin.



B) A la resta d'establiments s'ha de complir el CTE i el Decret 135/1995 simultàniament. Destaquem les condicions següents:

- Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m
- Canvis de direcció: Espai lliure que permeti inscriure un cercle de Ø ≥ 1,20 m
- Amplada lliure de pas a les portes ≥ 0,80 m
- Als dos costats d'una porta, espai lliure de l'escombratge de la fulla de dimensions mínimes:
  - Ø ≥ 1,50 m quan correspongui itinerari adaptat segons el D.135
  - Ø ≥ 1,20 m en la resta de casos

C) No obstant això, també es consideren admissibles els itineraris que no incloguin cap esglaó i compleixin la resta de condicions corresponents a un itinerari practicable segons el Decret 135/1995, encara que no assoleixin alguna de les condicions més exigents indicades als punts anteriors, en els casos següents:

a. Quan es trobin justificats per la presència d'elements construïts preexistents que impedeixin assolir els paràmetres indicats sense efectuar intervencions desproporcionades.

b. Quan es tracti d'itineraris en zones que no són objecte de modificació.

(*) Es valora que en els locals de reduïda superfície el dimensionat dels itineraris incideix de manera notòria en les possibilitats d'aprofitament de l'espai.

architects s.l.p

T A A C (Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya)	**DT – 5.5** **Document TAAC** Novembre de 2015

ITINERARIS INTERIORS . VESTÍBULS PREVIS

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

Els vestíbuls previs que sigui necessari travessar per accedir a zones o elements accessibles, com ara cambres higièniques o altres, han de complir les condicions mínimes següents:

A) Als establiments que en aplicació de la taula 2.1 de l'annex 2 del Decret 135/1995 correspon itineraris adaptats, el vestíbul previ ha de tenir un espai lliure de l'escombratge de les portes on es pugui inscriure un cercle de diàmetre ≥ 1,50 m.

Si les dues portes obren cap a l'interior del vestíbul es pot admetre considerar l'espai lliure de manera independent per a cada una d'elles, ja que perquè el vestíbul compleixi adequadament la seva funció, la seqüència d'ús és primer tancar una porta i després obrir l'altra.



B) A la resta, el vestíbul previ ha de tenir un espai lliure de l'escombratge de les portes on es pugui inscriure un cercle de diàmetre ≥ 1,20 m.

Valen les mateixes consideracions de l'apartat anterior.

C) Excepcionalment, en aquells establiments per als quals el Decret 135/1995 no exigeix cap nivell d'accessibilitat (locals comercials, centres docents, etc, de sup. útil total < 100 m2, bars amb ocupació < 50 places, ...) es pot acceptar com a solució alternativa un vestíbul previ d'amplada ≥ 1,00 m i longitud entre 1,40 i 2,50 m, si es donen totes les condicions següents:

- Es tracta d'un vestíbul previ entre dues portes enfrontades (per tant no requereix girar).

  Nota - Les portes a espais no accessibles, com pot ser una altra cambra higiènica, poden estar en les parets laterals ja que no formen part de l'itinerari accessible.
- Les portes són corredisses (més fàcils de maniobrar).
- En cada porta, al costat exterior del vestíbul hi ha un espai mínim de Ø1,20 m que permet efectuar canvis de direcció i encarar el vestíbul frontalment (per aquest motiu, aquesta opció no és compatible amb algunes solucions de cambra higiènica "usable").
- Es justifica la dificultat d'una alternativa millor per la presència d'elements inamovibles (pilar, instal·lacions,...) o altres circumstàncies que la invalidin.



Nota.- La longitud màxima de 2,50 m s'estableix atesa la possibilitat que la segona porta es trobi tancada i valorant que distàncies superiors compliquen en excés la maniobra de fer marxa enrere.

L'itinerari compleix amb la Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya.

L'espai on es rebran els usuaris o proveïdors serà a la planta baixa, amb accés des de la plaça Gutenberg. Des d'aquí, els usuaris circularan per els espais de circulació i zones de servei. L'espai privat serà la cuina.

Itineraris interiors horitzontals – Amplades i radis de gir es complirà el CTE i el Decret 135/1995:

- Amplada lliure de pas és superior a 120 cm.

- Espai lliure per fer canvis de direcció que permet inscriure un cercle de diàmetre 120 cm.

- Amplada lliure de pas de les portes de 80 cm o més.

- Als dos costats d'una porta es pot inscriure un diàmetre de 150 cm quan correspon a un itinerari adaptat i de 120 cm a la resta de casos.

Itineraris interiors – Vestíbuls previs no hi ha vestíbuls previs que formin part d'un recorregut accessible.

Itineraris interiors – Escales d'ús públic no hi ha escales interiors.

Itineraris interiors – Rampes no hi ha rampes interiors.

Compliment d'accessibilitat de la plataforma elevadora:

No hi ha plataforma elevadora.

Compliment CTE DB SUA 9

S'adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995 i CTE DB SUA-9, on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari accessible i adaptat.

Justificació de l'accessibilitat a l'edificació — Ús públic i ús privat (no habitatge) — **DB SUA / D135/95**

	D. 135/1995 Codi d'accessibilitat	CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat
ACCESSIBILITAT EXTERIOR  Comunicació de l'edificació amb: - via pública - zones comunes ext, elements annexos.	**EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE** **Edificis o establiments d'ús públic:** → **Itinerari adaptat o practicable** ☑ * segons ús de l'edifici → taula d'usos públics **Edificis o establiments d'ús privat:** → **Itinerari practicable** ☐ * edificis ≥ PB + 2PP * edificis amb obligatorietat de col·locació d'ascensor → **Itinerari adaptat** ☐ * edificis amb habitatges adaptats	**EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE** → **Itinerari accessible** per a **tots els edificis** ☑ (s'exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements comuns)
ACCESSIBILITAT VERTICAL Mobilitat entre plantes (**necessitat d'ascensor** o previsió del mateix)  Comunicació de les entitats amb: - planta accés (via pública) - espais, instal·lacions i dependències d'ús comunitari	**EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE** **Edificis o establiments d'ús públic:** → **Itinerari adaptat o practicable** ☑ * segons ús de l'edifici → taula d'usos públics **Edificis o establiments d'ús privat:** ☐ → **Itinerari practicable:** * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d'ascensor * edificis amb obligatorietat de col·locació d'ascensor * aparcaments > 40places	**EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE** → **Itinerari accessible** amb **ascensor accessible** o rampa accessible, en els següents supòsits: ☑ * edificis > PB + 2PP * edificis / establiments amb Su > 200 m² (exclosa planta accés) * plantes amb zones d'ús públic amb Su > 100 m² * plantes amb elements accessibles
ACCESSIBILITAT HORITZONTAL Mobilitat **en una mateixa planta**  Comunicació punt d' accés a la planta amb: - les entitats o espais - instal·lacions i dependències d'ús comunitari	**EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE** **Edificis o establiments d'ús públic:** → **Itinerari adaptat o practicable** que comuniqui el punt d'accés de la planta amb: ☑ * elements adaptats → taula d'usos públics **Edificis o establiments d'ús privat:** → **Itinerari practicable** que comuniqui el punt d'accés de la planta amb: ☐ * entitats o espais * dependències d'ús comunitari	**EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE** → **Itinerari accessible** que comuniqui el punt d'accés de la planta amb: ☑ * zones d'ús públic * origen d'evacuació de les zones d'ús privat * tots els elements accessibles

DECRET 135/1995 "Codi d'accessibilitat" i CTE DB SUA "Seguretat d'utilització i accessibilitat" juliol de 2010 Oficina Consultora Tècnica. COAC

Referència de projecte SPA2-AURA 1/5

DECRET 135/1995 "Codi d'accessibilitat" i CTE DB SUA "Seguretat d'utilització i accessibilitat" juliol de 2010 Oficina Consultora Tècnica COAC

Justificació de l'accessibilitat a l'edificació

Ús públic i ús privat (no habitatge) — DB SUA / D135/95

Itineraris

	ADAPTAT (D.135/1995) ☑	ACCESSIBLE (DB SUA) ☑	PRACTICABLE (D.135/1995) ☐
PARÀMETRES GENERALS	- **Amplada:** ≥ 0,90 m - **Alçada:** ≥ 2,10 m, lliure d'obstacles en tot el seu recorregut - **Canvis de direcció**: l'amplada de pas ha de permetre inscriure un Ø1,20 m - **Espai lliure de gir** a cada planta on es pugui inscriure un cercle de Ø1,50m. - **Paviment:** és no lliscant ☑	- **Amplada:** ≥ 1,20 m S'admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud ≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas ☑ - **Alçada:** ≥ 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) ☑ - **Canvis de direcció:** no es contempla (amplada pas 1,20 m) - **Espai de gir:** Ø ≥ 1,50 m (lliure d'obstacles) ☑ * al vestíbul d'entrada (o portal), * al fons de passadissos de >10m, * davant ascensors accessibles o espai per a previsió - **Paviment:** grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) ☑ * no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra * sols resistents a la deformació (permeten circulació i arrastrada d'elements pesats, cadires roda, etc, - **Pendent:** ≤ 4% (longitudinal) ≤ 2% (transversal) ☑ - **Senyalització dels itineraris accessibles:** ☐ **mitjançant símbol internacional d'accessibilitat, SIA i fletxes direccionals,** si es fa necessari en edificis d'ús privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius. sempre en edificis d'ús públic. **amb bandes de senyalització visuals i tàctil** ☐ sempre en edificis d'ús públic per a l'itinerari accessible que comunica la via pública amb els punts d'atenció o "crida" accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)	- **Amplada:** ≥ 0,90 m - **Alçada:** ≥ 2,10 m, lliure d'obstacles en tot el seu recorregut - **Canvis de direcció**: l'amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de Ø 1,20 m.
PORTES garantiran	- **Amplada:** ≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d'elles serà ≥ 0,80 m - **Alçada:** ≥ 2,00 m - **Espai lliure de gir**: ☑ a les dues bandes d'una porta es pot inscriure un Ø**1,50** m. (sense ser escombrat per l'obertura de la porta). S'exceptua a l'interior de la cabina de l'ascensor - **Manetes:** s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. - **Portes de vidre:** ☑ * tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d'alçada, llevat de que el vidre sigui de seguretat. * visualment tindran una franja horitzontal d'amplada ≥ 0,05 m, a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color.	- **Amplada:** ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) (en posició de màx. obertura – amplada lliure de pas reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m) ☑ - **Alçada:** ≥ 2,00 m ☑ - **Espai de gir:** a les dues bandes d'una porta hi ha un espai horitzontal Ø1,20 m. (sense ser escombrat per l'obertura de la porta) ☑ - **Mecanismes d'obertura i tancament:** ☑ * altura de col·locació : 0,80m – 1,20m * funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics * distància del mecanisme d'obertura a cantonada ≥0,30m - **Portes de vidre:** ☑ * classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) * si no disposen d'elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons apartat 1.4 (DB SUA-2)	- **Amplada:** ≥ 0,80 m - **Alçada:** ≥ 2,00 m - **Espai lliure de gir**, a les dues bandes d'una porta es pot inscriure un cercle de Ø **1,20** m, sense ser escombrat per l'obertura de la porta . (S'exceptua a l'interior de la cabina de l'ascensor) - **Manetes:** s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
GRAONS	- No hi ha d'haver cap escala ni graó aïllat. - **Accés a l'edifici:** S'admet un desnivell **≤ 2 cm** que s'arrodonirà o s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.	- No s'admeten graons ☑	- No inclou cap tram d'escala. - A les dues bandes d'un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària mínima de 1,20 m. L'alçada d'aquest graó és **≤ 14 cm**. - **Accés a l'edifici:** En els **edificis amb obligatorietat d'instal·lació d'ascensor**, només s'admet l'existència d'un graó, d'alçada ≤ **12cm**, a l'entrada de l'edifici.

Referència de projecte SPA2-AURA

2/5

DECRET 135/1995 "Codi d'accessibilitat" i CTE DB SUA "Seguretat d'utilització i accessibilitat" juliol de 2010 Oficina Consultora Tècnica COAC

Justificació de l'accessibilitat a l'edificació

Ús públic i ús privat (no habitatge) — DB SUA / D135/95

Itineraris

	ADAPTAT (D.135/1995) ☑	ACCESSIBLE (DB SUA) ☑	PRACTICABLE (D.135/1995)
ASCENSOR	- **Dimensions cabina** - sentit d'accés ≥ 1,40 m - sentit perpendicular ≥ 1,10 m ☑ - **Portes** - **de la cabina:** són automàtiques - **del recinte:** són automàtiques - **amplada**: ≥ 0,80 m. - davant de les portes es pot inscriure un Ø1,50 m. - **Botoneres:** - **Alçada de col·locació**: entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra. - Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. - **Passamans:** - La cabina en disposa a una **alçada** entre 0,90 i 0,95 m. - Han de tenir un **disseny** ergonòmic (permet adaptar la ma) amb una **secció** igual o equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. - **Senyalització:** - Indicació del nombre de cada planta amb número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm) i col·locat a una alçada d'1,40m des del terra (al costat de la porta de l'ascensor)	- **Dimensions cabina:** - **Su ≤ 1000m²** (exclosa planta accés) ☑ *1 porta o 2 enfrontades → 1,00 x 1,25m *2 portes en angle → 1,40 x 1,40m - **Su > 1000m²** (exclosa planta accés) *1 porta o 2 enfrontades → 1,10 x 1,40m *2 portes en angle → 1,40 x 1,40m - **Paràmetres generals:** ☑ *Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad".* - **Botoneres:** - **Segons** norma UNE EN 81-70:2004 *"Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad".* ☑ - **Passamans:** - **Segons** norma UNE EN 81-70:2004 *"Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad".* ☑ - **Senyalització:** - mitjançant símbol internacional d'accessibilitat, SIA ☑ - indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la cabina)	- **Dimensions cabina:** - sentit d'accés ≥ 1,20 m - sentit perpendicular ≥ 0,90 m - superfície ≥ 1,20 m2 - **Portes:** - **de la cabina:** són automàtiques - **del recinte:** podes ser automàtiques o manuals - **amplada**: ≥ 0,80 m. - davant de les portes es pot inscriure un Ø1,20 m sense ser escombrat per l'obertura de la porta - **Botoneres:** - **Alçada de col·locació**: entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra

Referència de projecte SPA2-AURA

4/5

Justificació de l'accessibilitat a l'edificació

Ús públic i ús privat (no habitatge) — DB SUA / D135/95

Itineraris

	ADAPTAT (D.135/1995) ☑	ACCESSIBLE (DB SUA) ☑	PRACTICABLE (D.135/1995) ☐
RAMPES	- **Pendents** - **longitudinal:** ≤ 12% trams < 3m de llargada ≤ 10% trams entre 3 i 10m de llargada ≤ 8% trams > 10m de llargada - **transversal:** S'admet ≤ 2% en rampes exteriors - **Trams:** - La **llargada** de cada tram és ≤ 20 m. - En la **unió de trams** de diferent pendent es col·loquen replans intermedis. - A l'**inici i al final de cada tram** de rampa hi ha un replà de 1,50 m de llargada mínima. ☑ - **Replans:** - Els **replans intermedis** tindran una llargada mínima de 1,50 m en la direcció de circulació. - **Barreres protecció, Passamans i Elements protectors:** - **Baranes:** a **ambdós costats** - **Passamans:** situats a una **alçada** entre 0,90 i 0,95m amb disseny ergonòmic (permet adaptar la ma) i amb una **secció** igual o equivalent a la d'un tub rodó de Ø entre 3 i 5 cm, separat ≥ 4 cm dels paraments verticals. - **Element de protecció lateral**: es disposa longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i bastons)	- **Pendents** - **longitudinal:** ≤ 10% trams < 3m de llargada ≤ 8% trams < 6m de llargada 4< p ≤ 6% trams < 9m de llargada ☑ - **transversal:** ≤ 2% - **Trams:** - **llargada** màxima tram ≤ 9 m. ☑ - **amplada** ≥ 1,20m - rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m - a l'**inici i al final de cada tram** hi ha una superfície horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la rampa - **Replans:** - entre **trams d'una mateixa direcció**: ☑ amplada ≥ la de la rampa longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l'eix) - entre **trams amb canvi de direcció**: l'amplada de la rampa no es reduirà - els passadissos d'amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l'arrencada d'un tram - **Barreres de protecció, Passamans i Elements protectors:** - **Barrera protecció**: desnivell > 0,55m ☑ - **Passamans**: per a rampes amb: p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m - 1,10m, i * un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m * trams de rampa de l > 3m → prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no interferexi el pas continu de la ma - **Elements de protecció lateral**: per als costats oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm	- **Pendents** - **longitudinal:** ≤ 12% per a trams ≤ 10 m de llargada - **transversal:** s'admet ≤ 2% en rampes exteriors - **Trams:** - En els **dos extrems d'una rampa** hi ha un espai lliure amb una fondària de 1,20 m. - **Replans:** (als dos extrems d'una rampa hi ha un espai lliure amb una fondària de 1,20 m) - **Barreres protecció, Passamans i Elements protectors:** - **Passamà:** com a mínim **a un costat** - El **passamà** està situat a una **alçada** entre 0,90 i 0,95 m.

Referència de projecte SPA2-AURA

3/5

Justificació de l'accessibilitat a l'edificació | Ús públic i ús privat (no habitatge) | **DB SUA / D135/95**

Escales. Configuració

	D'ÚS PÚBLIC (Adaptades) (D. 135/1995) ☑		**D'ÚS PÚBLIC** (DB SUA-1) ☑	
ESCALES	**- Amplada**	**≥ 1,00 m**	**- Amplada**	- en funció de l'ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ☑ - **≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible**
	- Altura de pas	**≥ 2,10 m**	**- Altura de pas**	**≥ 2,20 m** ☑
	- Graons:	- frontal F ≤ 0,16m ☑ - estesa, E ≥ 0,30m (si la projecció en planta no és recta, l'estesa, E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior) - l'estesa no presenta discontinuïtats quan s'uneix amb l'alçària (no tenen ressalts)	**- Graons:**	- frontal 0,13 ≤ F ≤ 0,175m ☑ - estesa, E ≥ 0,28m - 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m (al llarg de tota l'escala) - la mesura de l'estesa no inclou la projecció vertical de l'estesa del graó superior - els graons no tenen ressalts (bocel) - graons amb frontal, vertical o formant un angle ≤ 15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari accessible alternatiu)
	- Trams:	- nombre de graons seguits ≤ 12.	**- Trams:**	- salvarà una altura ≤ 2,25m ☑ - podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat 4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) - entre dues plantes consecutives d'una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal - entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm - tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa
	- Replans:	- Els **replans intermedis** tindran una llargada ≥ 1,20 m. ☑	**- Replans:**	- entre **trams d'una mateixa direcció**: ☑ amplada ≥ la de l'escala longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l'eix) - entre **trams amb canvi de direcció**: l'amplada de l'escala no es reduirà - els passadissos d'amplada < 1,20m i les portes es situen a ≥ 0,40m de l'arrencada d'un tram - **replans de planta**: * senyalització visual i tàctil amb franja de paviment en l'arrencada dels trams. (0,80m de longitud en el sentit de la marxa; amplada la de l'itinerari i gravat direccional perpendicular a l'eix de l'escala) * portes i passadissos d'amplada < 1,20m, es situen a 0,40m del primer graó d'un tram.
	- Barreres de protecció, Passamans i Elements protectors:	- **Passamans:** a **ambdós costats** a una altura entre 0,90 i 0,95m ☑ * disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb una **secció** igual o equivalent a la d'un tub rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat ≥ 4 cm dels paraments verticals.	**- Barreres de protecció, Passamans i Elements protectors:**	- col·locació 1 costat ☑ escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m - col·locació 2 costat escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m - passamà intermedi: trams amplada > 4m - altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m - seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

DECRET 135/1995 "Codi d'accessibilitat" i CTE DB SUA "Seguretat d'utilització i accessibilitat" juliol de 2010 Oficina Consultora Tècnica. COAC

MD 3.3. SEGURETAT ESTRUCTURAL

No es modifica l'estructura existent.

MD 3.4 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI. PRESTACIONS

Les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edifici projectat compleixen les exigències bàsiques DB SI del CTE, el Reglament d'instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) i el Pla General Metropolità de Barcelona (aprovació definitiva 08/08/88 (DOGC) 05/12/88), Les Ordenances Metropolitanes d'edificació (aprovació definitiva 15/06/78 (BOP) 18/07/78) i rehabilitació (aprovació definitiva 18/04/85 (BOP).

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de "Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91".

Les condicions de seguretat en cas d'incendi del local projectat compleix les exigències bàsiques DB SI del CTE, veure la seva justificació al "Annex Projecte 1- Protecció civil i prevenció en matèria d'incendis" d'aquesta memòria.

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI

SI 1 Propagació interior

SI 2 Propagació exterior

SI 3 Evacuació

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi

SI 5 Intervenció de bombers

SI 6 Resistència al foc de l'estructura

MD 3.5. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ. PRESTACIONS

Les condicions de seguretat d'utilització del local projectat compleixen les exigències bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l'ús del local en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d'utilització i accessibilitat, DB SUA, així com al D. 135/1995 "Codi d'Accessibilitat de Catalunya".

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als quals es dona resposta des del disseny del local:

DB SUA 1 Risc de caigudes:

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.

Les característiques de les escales s'ajustaran així mateix al Decret 135/1995 "Codi d'Accessibilitat de Catalunya".

Es protegeixen els desnivells de les zones accessibles amb barreres de protecció configurades segons els requisits establerts al SU, sent aquestes no escalables i amb alçada corresponent al desnivell que s'està protegint. És té en compte la configuració de l'escala així com la neteja dels vidres transparents que són practicables o fàcilment desmuntables.

A continuació es justifica el DB SUA1 punt per punt:

		Fdvvh#	
		QRUPD#	SURM#
☒	]rqhv#{whuruv/#dsdufdp hqw##slvflqhv#	4#	4#
☐	]rqhv#{whuruv/#xhtxhv#dp e#shqghqw#P #Þ(#	5#	QR#QÚKI#KD#
☒	]rqhv#{whuruv/#xxp lghv#hqwdgd#Þ#Ñglifl#{#whuudvvhv#{rehuwhv,#dp e#shqghqw#P #Þ(#	5#	QR#QÚKI#KD#
☐	]rqhv#{whuruv/#xxp lghv#hqwdgd#Þ#Ñglifl#{#whuudvvhv#{rehuwhv,#dp e#shqghqw#P #Þ(## hvfddv#	6#	QR#QÚKI#KD#

	☐	]rqhv#{whuruv/#dsdufdp hqw##slvflqhv#	6#	QR#QÚKI#KD#

			QRUPD#	SURM#
			#	#
VX#15#Ñ#lvfrqgflrqv#qrup dwlyhv#qdflrqdohv#	☒	Hdwhuud#qr#suhvhqwd#p shuihfflrqv#{#luhjxodulwdw#{xh#xsrvlg#ilvf#gh#fdljxghv#frp #Þ# frqvht`·qfld#gÚhqvrshjdghv#	G lhu·qfld# gh#qlyhdv# ? 9#p p #	3#p p #
	☒	Shqghqwp <{p d#shu#Þ#ghvqlyhov#Þ#3#p p # H{fhswh#ifff·v#ghv#gÚhvsdlh{whuru#	ß#8#(#	3(#
	☒	Shuirudflrqv#{#rudw#hq#whuhv#gh#}rqhv#gh#flfxodflÑ#	l#Þ#8# p p #	3p p #
	☒	Dcdgd#gh#eduhuhv#shu#Þ#gh#hdp ldflÑ#gh#}rqhv#gh#flfxodflÑ#	¹#;33#p p #	Q#
VX#15#Ñ#lvfrqgflrqv#qrup dwlyhv#qdflrqdohv#	☐	Q~p #gh#judrqv#p qlp #hq#}rqhv#gh#flfxodflÑ# # H{fhswh#hq#hov#fdvrv#vhj`hqw# • Hq#}rqhv#gÚv#hvwdqjl# • D#hv#}rqhv#frp xqv#ghov#hgliflv#gÚv#Uhvlghqflgd#Kdeldwjh# • Dv#dffhvvrv#dv#hgliflv/#e·#ghv#gh#Ñh{whuru/#e·#ghv#gh#sru{rv/#dsdufdp hqw/# hwf1#ilxud#Þ14,# • Hq#vruwghv#gÚv#suhylvwf qlfdp hqwhq#fdv#gÚhp huj·qfld# • Hq#ifff·v#ld#xqd#hvwdgd#·#nvfhqdu#	6#	QR#QÚKI#KD#

VX#16#Ñ#lvfrqgflrqv#qrup dwlyhv#	#	Ghvqlyhov#	#
	#	#	#
	#	Ghjxw#ld#txh#hdkrfdkqrp ·v#frqvwd#gÚqqd#sodqwd## v#wrwdp hqwh#sod/#ld#txhvw#sxqw# qr#v#dsdfdedn#	#
	#	#	#
	#	#	#
	#	#	#

VX#17#Ñ#lvfrqgflrqv# udp shv#	#	Hvfddv#dp shv# # Ghjxw#ld#txh#hdkrfdkqr#frqvwd#gÚhvfddv#qlhdp shv/#ld#txhvw#sxqw#qr#v# dsdfdedn#

VX#18#Ñ#Qhwhdd#gh#v#dcq|v#gh#ylgu#{whuru# yfgu#{whuru#	#	Qhwhdd#gh#v#dcq|v#gh#ylgu#{whuru#	#
	#	#	#
	#	Ghjxw#ld#txh#Ñglifl#qr#v#f·v#hvlghqflgd/#ld#txhvw#sxqw#qr#v#dsdfdedn#	
	#		
	#		
	#		
	#		
	#		
	#		
	#		
	#		

DB SUA 2 Risc d'impacte o enganxades

D'acord amb el DB SU 2, es reduirà el risc d'impacte o enganxada dels usuaris en elements fixos o practicables del edifici, i aquells elements fràgils, els quals garantiran el nivell de risc d'impacte que els hi és d'aplicació. També es considera, la protecció a enganxades amb elements d'obertures i tancaments automàtics.

A continuació es justifica el DB SU2 punt per punt:

SU2.2 Atrapament	NORMA	PROJECTE
☐ porta corredissa d'accionament manual (d= distància fins objecte fix més proper)	d ≥ 200 mm	**NO N'HI HA**
☐ elements d'obertura i tancament automàtics: dispositius de protecció	NO N'HI HA	

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

DB SUA3 Risc d'Immobilització

Els recintes amb bloqueig des de l'interior podran ser desbloquejats des de l'exterior. El lavabos i vestidors adaptats contaran amb un dispositiu de trucada d'assistència en cas d'immobilització. Totes les zones de l'edifici garanteixen la resta de condicions del DB SU 3. T

A continuació es justifica el DB SU3 punt per punt:



Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación

Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto

DB SUA 4 Risc causat per una il·luminació inadequada

S'assoleixen els nivells mínims d'il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior com exterior, així com disposar d'enllumenat d'emergència en els recorreguts d'evacuació segons requereix el DB SU 4; i els valors es recullen en detall al "Annex Projecte 1- Protecció civil i prevenció en matèria d'incendis- Memòria tècnica de la Instal·lació elèctrica/ Annex càlculs lumínics".

Els valors del projecte garanteixen els valor mínims i són els següents:

Taula Nivells Lumínics

HVSDLV#WLSXV# #	QLYHOO# OXPLQLF#PLJ # Hp #ox{,#	XQLIRUPLWDW#	XJU#	Ud# #	YHHI# +Z2p52433# ox{,# #
Xv#Dgp lqlvwdwk#	Qr#vÚhvfdx#	#	#	#	#
Uhfhsf‰#	Qr#vÚhvfdx#	#	#	#	#
Pdjdw}hpv#	Qr#vÚhvfdx#	#	#	#	#
Odyderv2Yhvwxduv#	Qr#vÚhvfdx#	#	#	#	#
Sdvvrv#	433#	73(#	58#	;3#	9# #
Hvfddnv#	#	#	#	#	#
Vdod#Srdyddnqw#	833#	73(#	4<#	;3#	7# #

#

2. Enllumenat d'emergència

L'enllumenat d'emergència està definit al "Annex Projecte 1- Protecció civil i prevenció en matèria d'incendis i projecte d'instal·lacions" d'aquesta memòria.

Dotació:

☒ Recorreguts d'evacuació

☒ Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció

☒ Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat

☒ Els senyals de seguretat

#

Disposició de les lluminàries:

		NORMA	PROJECTE
☒	Altura de col·locació	h≥2m	h=2,50m

Es disposarà una lluminària a:

☒ Cada porta de sortida

☒ Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat.

☒ Portes existents en els recorreguts d'evacuació

☒ Escales (cada tram rep il·luminació directa)

☒ En qualsevol canvi de nivell.

☒ En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.

Característiques de la instal·lació:

-Serà fixa

-Disposarà de font pròpia d'energia

-Entrarà en funcionament al produir-se una fallada

-L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys el 50% del nivell d'il·luminació requerit al cap de 5 segons i el 100% als 60 segons

Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada):#

#			QRUPD#	SURMHFWH#
☒#	Yhv#gÚhydfxdf‰#gÚp so<ud#S#Sp #	Oxp lq<qflg#d#Únl{#fhqwud#	¹4#ox{#	¹6#ox{#
		Oxp lq<qflg#d#od#edqgd# fhqwud#	¹3/8#ox{#	¹3/8#ox{#
#	Yhv#gÚhydfxdf‰#gÚp so<ud#A#Sp #	Srghq#vhu#wdfwdghv#frp # d#glyhuvhv#edqghv# gÚp so<ud#S#Sp #	#	#
☒#	Uhodf‰#hqwh#Èoxp lqdf‰#p <{p d#p ,qp d#dkoruj#gh#od#qglg# fhqwud#		ß73=4#	ß73=4#
#	Sxqw#rq#hvwjxlq#vlxdw=#ntxlsv#gh#vhjxuhwdw#lqvwdoÈdflrqv#gh# surwhff‰#frqwud#qfhqglv##txdguhv#gh#glvwdexf‰#gÚhqoxp hqdw#		¹8#ox{#	¹8#ox{#
#	Ydorup ,qp #gh#ÚÚgh{#gh#Uhqglp hqw#Furp <wF#Ud,#		73#	;3#

#

Il·luminació dels senyals de seguretat:

#

#			QRUPD#	SURMHFWH#
☒#	IoÈoxp lqdf‰#gh#txdovhyro#uhd#gh#frou#gh#vhjxuhwdw#		¹5#fg2p5#	¹5#fg2p5#
☒#	Uhodf‰#hqwh#od#Èoxp lqdf‰#p <{p d2p ,qp d#glqwh#gh#frou#eodqf#r# gh#vhjxuhwdw#		ß#3=4#	ß#3=4#
☒#	Uhodf‰#hqwh#od#Èoxp lqdf‰#Deodqfd##od#oxp lq<qflg#Dfrou#A43#		¹8=4#	¹8=4#
			ß48=4#	ß48=4#
☒#	Whp sv#hqp nd#txdo#vÚkd#gÚuuledu#d#fdgd#qlyho# gÚÈoxp lqdf‰#	¹83(#	8#v#	8#v#
		433(#	93#v#	93#v#

#

#

#

DB SUA 5 Risc causat per situacions amb alta ocupació

Aquesta exigència no és aplicable al present Projecte atès que l´ocupació del local és inferior a 3000 persones.

#

SUA 6 Risc d'ofegament

Aquesta exigència no és aplicable al present Projecte atès que no consta de piscines.

#

SUA 7 Risc causat per vehicles en moviment

Aquesta exigència no és aplicable al present Projecte atès que no disposa d'aparcament ni de vies de circulació per a vehicles.

SUA 8 Risc causat per l'acció del llamp

Aquesta exigència no és aplicable al present Projecte atès que és una rehabilitació d'un local dins d'un edifici existent.

MD 3.6 SALUBRITAT

L'adequació projectada satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat, disposant d'espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l'aire interior i de l'entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d'aigua.

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt del local.

MD 3.6.1 Protecció enfront de la humitat (HS 1)

No afecta. L'edifici garanteix l'exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat, el projecte no afecta les característiques de façanes, murs i terres existents.

MD 3.6.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2)

No afecta. El sistema municipal de recollida d'escombraries és mitjançant contenidors de carrer. Sent una adequació d'un local existent, no és obligatori.

MD 3.6.3 Qualitat de l'aire (HS 3)

El local disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius:

- Garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l'aire del document CTE DB HS 3, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE), les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R:D. 486/1997 i la norma UNE-EN 13779 Climatització. Ventilació en edificis no residencials.
- Millorar el confort i l'estalvi d'energia.

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l'aire interior:

- El local ventila a la plaça Gutenberg.
- El local disposa de ventilació forçada a tot el local, mitjançant una xarxa d'impulsió i una xarxa de retorn, segons RITE i aplicant la norma UNE-EN 13779.
- La sala de climatització expiren i expulsen l'aire per la façana de la plaça Gutenberg.
- L'interior del local i el recinte d'instal·lacions disposen de sistemes de ventilació, segons les especificacions del DB HS 3 i les Ordenances Municipals.

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l'estalvi d'energia:

- El disseny de la nova distribució facilita la ventilació i regulació, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques de any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques.

Les condicions de qualitat de l'aire del local projectat compleix les exigències bàsiques DB HS 3 del CTE, veure la seva justificació en el punt MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions"..

MD 3.6.4 Subministrament d'aigua (HS 4) i Evacuació d'aigües (HS-5)

Les exigències de subministrament d'aigua i d'evacuació d'aigües del CTE es defineixen a l'apartat MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions"..

MD 3.7 PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL

No afecta, al tractar-se d'una adequació d'un local existent. A l'apartat II de la Introducció del DB HR es fixa per a l'àmbit d'aplicació exceptuant-ne els casos de rehabilitació.

MD 3.8 ESTALVI D'ENERGIA

El local projectat satisfarà les exigències bàsiques d'estalvi d'energia (HE) garantint la limitació de la demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de sistemes d'il·luminació eficient.

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l'adequació.

MD 3.8.1 Limitació de la demanda energètica (HE 1)

No afecta. Sent una adequació d'un local existent de menys de 1.000 m^2 i on es modifica menys del 25% dels seus tancaments, no és d'obligat compliment.

MD 3.8.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2)

El local disposa d'instal·lacions tèrmiques (generador de fred i calor) apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d'instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 3.8.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació (HE 3)

No afecta. Sent una adequació d'un local existent de menys de 1.000 m^2 i on es modifica menys del 25% dels seus tancaments, no és d'obligat compliment.

Tanmateix els valors d'eficiència energètica de la instal·lació d'il·luminació (VEEI) serà de 7,5 W/m^2 (per a cada 100 lux) per a les zones comunes i 5 W/m^2 (per a cada 100 lux) per al recinte d'instal·lacions.

MD 3.8.4 Contribució solar mínima per a la producció d'ACS (HE 4)

No afecta. El local no disposarà d'ACS.

MD 4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L'EDIFICI

MD 4.1. TREBALLS PREVIS

S'hauran de realitzar uns treballs d'enderroc d'envans de cartró guix i cel rasos. També s'hauran de retirar totes les instal·lacions existents com els seus passos.

MD 4.2. SUSTENTACIÓ

Terreny de fonamentació:

No afecta.

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns:

No afecta. Pel que fa als condicionants dels recintes veïns, l'adequació no afecta les façanes i no es preveuen possibles interaccions amb ells.

Fonamentació:

No afecta.

MD 4.3. ESTRUCTURA

No es fan actuacions estructurals.

MD 4.4. ENVOLVENT, COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes:

Façanes:

A l'interior de la façana, es projecta un nou tancament per millorar el confort, el comportament tèrmic i acústic del recinte. La nova fusteria a la façana principal de la plaça Gutenberg estarà composada per fusteries d'alumini correderes i vidres fixes, mentre que la façana lateral estarà composada per fusteries d'alumini amb fulles oscil·lobatents. Tindran maneta només a l'interior.

Els envidraments són de vidre laminat amb càmera amb la següent composició: 4+4 / 16 / 6, amb el perfil intercalari de color negre.

A la part inferior de les fusteries es forma un empit d'obra amb dues fulles de totxana i aïllament de llana de roca i es remata amb un escopidor metàl·lic. Per la cara exterior es construeix una jardinera d'obra impermeabilitzada amb làmina bituminosa i acabat exterior alicatat.

Compartimentacions interiors verticals:

ENVANS:

Preferentment s'utilitzaran sistemes lleugers de fibra-guix amb placa simple o doble sobre perfileria d'acer galvanitzat i reblert de llana mineral, atesa la rapidesa d'execució i la seva major flexibilitat davant possibles canvis de distribució. Es planteja que tots els envans vagin alicatats.

Envà lleuger doble placa 13 cm

Envà de gruix total 130 mm compost per doble placa de fibro-guix de 15mm a ambdues cares. Es col.locarà una perfileria de 70mm i 0,6 mm de gruix amb muntants cada 60cm. L'aïllament interior amb plaques de llana mineral serà de 60mm amb resistència tèrmica igual o superior a 1,538 m2K/W. i classificació al foc mínima de Bs3d0.

Aquesta solució s´utilitza per la compartimentació d'armaris d'allotjament de màquines per a un bon aïllament acústic.

Envà lleuger placa simple 10cm

Envà de gruix total 100 mm compost per placa simple de fibro-guix de 15mm a ambdues cares. Es col.locarà una perfileria de 70mm i 0,6 mm de gruix amb muntants cada 60cm. L'aïllament interior amb plaques de llana mineral serà de 60mm amb resistència tèrmica igual o superior a 1,538 m2K/W. i classificació al foc mínima de Bs3d0.

Aquesta solució s´utilitza per a realitzar els envans que delimiten la zona de bar i cuina.

Envà lleuger placa simple 7 cm

Envà d'estructura senzilla de gruix total 70 mm compost per placa simple de fibro-guix de 12,5mm a ambdues cares. Es col.locarà una perfileria de 45mm i 0,6 mm de gruix amb muntants cada 60cm. L'aïllament interior amb plaques de llana mineral serà de 45mm amb resistència tèrmica igual o superior a 1,538 m2K/W. i classificació al foc mínima de Bs3d0.

Aquesta solució és utilitzada per marcar el ritme de divisió dels microones.

Compartimentacions interiors horitzontals:

PAVIMENTS:

Zona de menjador

Es reutilitzarà el paviment de rajola de granit de dimensions 40x60mm. Es realitzarà un tractament de polit sobre la rajola existent.

Zona de circulació

Es reutilitzarà el paviment de rajola de granit de dimensions 40x60mm. Es realitzarà un tractament de granallat sobre la rajola existent.

Zona de serveis

A la zona de serveis, conformada per la zona de microones i la zona de vestíbul, es canviarà el paviment i es col·locarà una rajola ceràmica tipus *equipe strombol*. peça porcellànica pensada per paviments i revestiments de format 92x368x8 mm de color *canyon.*

SOSTRES:

Zona de menjador

Es col·locarà un revestiment projectat fono absorbent *FARBOCUSTIC* de 25 mm de gruix amb coeficient d'absorció αw=0,65 i NRC 0,55; de morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius. Sobre el suport, s'aplicarà una imprimació per fer el pont d'adherència FARBOFIX abans del projectat. El projectat s'executa amb dues capes, una primera capa d'entre 12-15 mm amb una orientació perpendicular al suport i a una distància de 0,5 m. Per obtenir el gra fi d'acabat, després de l'enduriment de la primera capa, es projecta la segona capa allunyant-se del suport aproximadament 1 metre amb un augment del cabal de l'aire per polvoritzar el producte. El suport serà el forjat i haurà d'estar llis i sanejat, sense forats, tacs ni esquerdes. Complirà una classificació al foc B-s1,d0.

Zona de serveis

Es col·locarà una relliga metàl·lica d'acer galvanitzat tipus *ENTRAMADOS METÁLICOS DELTA* . Peces de dimensions de 86x57cm, amb platina portant de 30x2mm, platina separadora de 20x2mm i marc perimetral de 30x2mm. Dimensions de l'entramat de les platines de 35x84mm. Amb subestructura de cel ras metàl·lica de perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb fixació al forjat amb pletines metàl·liques i cargols d'acer. Unió de les peces amb cargolat mecànic.
Llana de roca negra per a l'absorció acústica fixada a forjat.

Cuina

Es col·locarà un cel ras de xapa plegada perforada d'acer lacat, gruix e=1,5mm i color a definir per la DF, amb cobertura superior de vel negre. Suspesa amb subestructura de cel ras de perfils de xapa d'acer amb forqueta i varilles roscades.
Llana de roca negra per a l'absorció acústica fixada a forjat.
#

Acabats:

Els acabats seran els següents:

Verticals

- Rajola ceràmica tipus QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK. Peça porcellànica pensada per paviments i revestiments de format 50x150X8 mm de color ARANCIO LUCIDO. Es col·locarà per revestir els nous envans de cartró guix, que conformen principalment la zona de serveis i cuina.
- Panells tipus safata de xapa perforada, perfilada en els extrems llargs amb un doble plec. Es col·locarà a la zona esquerra de circulació. Darrere contindrà GEOPET NOISEFREE BK. Panell aïllant ecològic d'altes prestacions especialment indicat per a solucions amb altes exigències acústiques i solucions vistes.

Fusteria

Fusteries interiors

L'accés a la cuina està conformat per una única porta d'una fulla batent llisa de doble xapa d'acer de 0.5 mm, amb un gruix total 63 mm. L'amplada de pas de la porta és de 80cm.

Fusteries exteriors

Les fusteries de les façanes seran d´acer lacat amb envidrament doble.
Totes les fusteries d´acer compliran els següents requeriments:
- Els perfils seran d´acer extruït amb aleació 6063 o 6060 i els gruixos seran els adients per a complir amb el seu ús
- Els accessoris seran del propi sistema d´acer.
- Les juntes seran d´EPDM o TPE i la cargolaria d´acer inoxidable.
- Els perfils, galzes, ribets i perfils complementaris tindran angles rectes.

Es classifiquen en els següents grups:

Fusteries jardinera

Les fusteries de les finestres corredisses de la façana principal que es recolzen sobre la jardinera d'obra seran un conjunt amb dues fulles mòbils i dues fulles fixes. Son fusteries d´acer amb trencament de pont tèrmic i les seves característiques son les següents:

-Premarc a base de perfil tubular d'acer galvanitzat.
-Tapetes i embocadures amb planxa plegada d'acer lacat de color a definir per la DF.
-Acabat lacat color RAL a definir per la DF.
-Frontisses regulables i ferratges d'acer inoxidable plans d'accés i tapajuntes interior d'acer.
-Coeficient de transmissió tèrmica del marc entre Uw=1,20W/m2K - 1,50W/m2K.
-Permeabilitat a l'aire: Classe 4
-Estanquitat a l'aigua: E900.
-Estanquitat a càrrega de vent: Classe 5.

L'envidrament es realitzarà amb vidres dobles laminats amb càmera d'aire i butirals de polivinil i tindran les següents característiques:

-Composició 5+5(1PVB)/16/4+4(1PVB)
-Transmitància tèrmica U=2,6 W/m2 K
-Transmitància lumínica: 76%
-Reflexió lumínica: 14%
-Factor solar: 63%
-Aïllament acústic: 41 dB (-1;-5)
-Gruix 35mm

Fusteries laterals

Les fusteries de les finestres oscil·lo-batents, ubicades a la façana secundària, seran de proporcions verticals i constaran d'una fulla batent. Son fusteries d´acer amb trencament de pont tèrmic i les seves característiques son les següents:

-Premarc a base de perfil tubular d'acer galvanitzat.
-Tapetes i embocadures amb planxa plegada d'acer lacat de color a definir per la DF.
-Acabat lacat color RAL a definir per la DF.
-Frontisses regulables i ferratges d'acer inoxidable plans d'accés i tapajuntes interior d'acer.
-Coeficient de transmissió tèrmica del marc entre Uw=1,20W/m2K - 1,50W/m2K.
-Permeabilitat a l'aire: Classe 4
-Estanquitat a l'aigua: E900.
-Estanquitat a càrrega de vent: Classe 5.

L'envidrament es realitzarà amb vidres dobles laminats amb càmera d'aire i butirals de polivinil i tindran les següents característiques:

-Composició 5+5(1PVB)/16/4+4(1PVB)
-Transmitància tèrmica U=2,6 W/m2 K
-Transmitància lumínica: 76%
-Reflexió lumínica: 14%
-Factor solar: 63%
-Aïllament acústic: 41 dB (-1;-5)
-Gruix 35mm

Serralleria interior

Els elements de serralleria interior comprendran tots els elements d'acer situats a l'interior de l'edifici.

Els elements de serralleria es realitzaran segons les instruccions determinades en els plànols corresponents, en quant a dimensions, perfileria, calibrats i detalls. Caldrà estudiar acuradament els plànols juntament amb la D.F. per a determinar la construcció de l'element, la posició i tipus de cargoleria, els elements intermedis de subjecció i ancoratge a l'obra, els detalls i els accessoris que incorpora cada unitat.

Elements singulars de serralleria:

- **Safates microones**

  A la zona de microones, entre els envans divisoris, s'hi col·locaran a cada un dos safates de xapa plegada de dimensions 40x50cm i cargolades als laterals.

- **Prestatges emmagatzematge**

  A les zones d'emmagatzematge de la cuina es col·locarà una safata d'alumini de xapa llisa plegada de 125cm x 30cm amb un nervi central i cargolada als envans laterals.

- **Reixa de tancament de la barra del bar**

  A la barra del bar, per poder-la tancar un cop finalitzada la seva activitat, es col·locarà una porta basculant d'una sola fulla de 4x1,25m, amb malla electrosoldada amb eixos de pletines 30x80mm. Lacada a color a definir per la DF. Reixa mòbil motoritzada, sobre guies laterals.

- **Barra del bar#**

La barra del bar serà de terrazzo e=3cm amb acabat apomaçat i tractament líquid protector nano tecnològic i estarà recolzada sobre un bastiment de tubulars d'acer galvanitzat amb potes de dimensions 50x50x3mm.

MD 4.5. CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

MD 4.5.1. Criteris Generals de les instal·lacions a l'edifici

El local existent disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua, electricitat, telecomunicacions i clavegueram.

Les instal·lacions es desenvolupen i s'expliquen en el projecte annex d'instal·lacions.

S'ha previst que el local estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions:

- Subministrament de serveis d'aigua, electricitat i telecomunicacions.
- Evacuació d'aigües residuals.
- Ventilació mecànica dels interiors dels diferents espais.
- Instal·lacions de protecció contra incendis.

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d'aplicació.

A més, la implantació de les instal·lacions en l'obra considera l'exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR.

MD 4.5.2. Instal·lació de baixa tensió

Aspectes definits en MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 4.5.3. Instal·lació de telecomunicacions

Aspectes definits en MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 4.5.4. Control d'accessos

No n'hi ha.

MD 4.5.5. Instal·lació de protecció contra incendis

No s'escau.

MD 4.5.6. Instal·lació de calefacció

Aspectes definits en MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 4.5.7. Instal·lació de ventilació

Aspectes definits en MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 4.5.8. Instal·lació de fontaneria

Aspectes definits en MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 4.5.9. Instal·lació de sanejament

Aspectes definits en MD 4.6." Memòria Tècnica d'Instal·lacions".

MD 4.5.10. Energia solar tèrmica

No afecta.

MD 4.5.11. Recollida i evacuació de residus

Sent una adequació d'un local existent l'apartat HS-2 no és d'obligat compliment.

MD 4.5.12. Plataforma elevadora

No hi ha plataforma elevadora.

MD 4.6. MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIONS

E3G

ILERT ENGINYERIA
K2 CONSULTING

PROJECTE EXECUTIU
DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L'ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Propietat
Universitat Pompeu Fabra

Emplaçament del projecte
Carrer de Roc Boronat, 138.
08018 Barcelona

Autor del projecte
Antoni Gimbernat
E3G Ingeniería y Energía S.L.

Data del projecte
Juny de 2025

Número expedient
24048

ÍNDEX GENERAL

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

ANNEX. CÀLCULS ELÈCTRICS
ANNEX. CÀLCULS LUMÌNICS
ANNEX. CÀLCULS CLIMA

II. ESPECIFICACIONS

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

IV. PRESSUPOST

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1 DADES GENERALS DEL PROJECTE 4
1.1 TÍTOL DEL PROJECTE 4
1.2 EMPLAÇAMENT 4
1.3 DADES TITULAR 5
1.4 DADES DE L'AUTOR DEL PROJECTE 5
2 DESMUNTATGES 6
3 NORMATIVES D'APLICACIÓ 8
3.1 OBJECTE 8
3.2 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D'EDIFICACIÓ 8
3.2.1 Aspectes generals 8
3.2.2 Seguretat i Salut 9
3.2.3 Ús de l'edifici 9
3.2.4 Accessibilitat 9
3.2.5 Seguretat en cas d'incendi 10
3.2.6 Seguretat d'utilització i accessibilitat 10
3.2.7 Salubritat 10
3.2.8 Protecció enfront el soroll 11
3.2.9 Estalvi d'energia 11
3.3 NORMATIVA DELS SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 11
3.3.1 Instal·lació de recollida i evacuació de residus 11
3.3.2 Instal·lacions de fontaneria 12
3.3.3 Instal·lacions tèrmiques 12
3.3.4 Instal·lació de ventilació 12
3.3.5 Instal·lacions d'electricitat 12
3.3.6 Instal·lacions d'il·luminació 13
3.3.7 Instal·lacions de telecomunicacions 13
3.3.8 Instal·lacions de protecció al llamp 13
4 OBJECTE I DESCRIPCIÓ DE PROJECTE 14
4.1 OBJECTE 14
4.2 ABAST DEL PROJECTE 14
4.3 ANTECEDENTS 14
4.4 ESTAT DE L'EDIFICI 15
5 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 16
5.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 16
5.1.1 Descripció general 16
5.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 16
5.2.1 Aigües pluvials 16
5.2.2 Aigües residuals 16
5.2.3 Bases de càlculs 17
5.2.4 Materials 17
5.2.5 Sistema de ventilació 18
5.2.6 Recollides interiors de recintes humits 18
6 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 19
6.1 ABAST DEL PROJECTE 19
6.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 19
6.3 REGLAMENTACIÓ APLICADA 19
6.4 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 21
6.4.1 Característiques Generals 21
6.5 ESCOMESA 22
6.6 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 22
6.6.1 Caixa General de Protecció 22
6.6.2 Línia General d'Alimentació 22
6.6.3 Equip de comptatge i tipus de comptador 22
6.6.4 Derivació individual 22
6.7 INSTAL·LACIÓ INTERIOR O RECEPTORA 22
NOVES INSTAL·LACIONS DE CADA ZONA 22
6.7.1 Cafeteria 22
6.8 INSTAL.LACIONS GENERALS 22
6.8.1 Conductors 22
6.8.2 Canals i Tubs 23
6.8.3 Mecanismes 23
6.8.4 Bases d'endoll 23
6.8.5 Subquadres de distribució 23
6.8.6 Elements de maniobra i protecció 24
6.8.7 Maniobres 24
6.8.8 Conductors 24
6.8.9 Canalitzacions 24
6.8.10 Derivacions i connexió als receptors 25
6.9 SISTEMES DE PROTECCIÓ 25
6.9.1 Protecció contra sobreintensitats 25
6.9.2 Protecció contra contactes indirectes 26
6.9.3 Protecció contra contactes directes 26
6.9.4 Protecció contra sobretensions transitòries 26
6.10 IL·LUMINACIÓ ESPECIAL 26
6.11 XARXA DE TERRA 27
6.11.1 Parts de la instal·lació de posada a terra 28
6.12 PROVES 28
6.13 CÀLCUL ELÈCTRIC 28
6.13.1 Càlcul dels circuits 28
7 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT 30
7.1 NOVES INSTAL.LACIONS DE CADA ZONA 30
7.1.1 Cafeteria 30
7.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPADES 30
7.3 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 30
7.4 DIMENSIONAT 30
7.4.1 Càlcul de línies 30
7.4.2 Càlculs lumínics 30
8 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 31
8.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 31
8.1.1 Generalitats 31
8.1.2 Descripció de la instal·lació 31
8.1.3 Aigua sanitària 32

8.1.4 Sistema de producció i emmagatzematge d' aigua calenta sanitària 32
8.1.5 Diàmetres de connexió 32
8.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 33
8.2.1 Descripció general 33
9 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 35
9.1 OBJECTE 35
9.2 HIPÒTESI DE CÀLCUL 35
9.2.1 Paràmetres generals 35
9.2.2 Condicions benestar i higiene 35
9.2.3 Coeficients de transmissió dels elements de construcció 35
9.3 CÀLCUL DE LES CÀRREGUES 36
9.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 36
9.4.1 Sistema de producció energètica 36
9.4.2 Descripció de la instal·lació 36
9.4.3 Sistema de regulació 37
10 INSTAL·LACIÓ D'EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ 38
10.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 38
10.1.1 Generalitats i descripció de la instal·lació 38
10.1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 38

1 DADES GENERALS DEL PROJECTE

1.1 TÍTOL DEL PROJECTE

Títol del Projecte:	**PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI RESTAURANT DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA**

1.2 EMPLAÇAMENT

Emplaçament:	Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1.3 DADES TITULAR

Nom o raó social:	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CIF/NIF:	Q-5850017-D
Direcció:	Plaça de la Mercè 10-12
Població:	08002 Barcelona
Telèfon:	93 542 20 00

1.4 DADES DE L'AUTOR DEL PROJECTE

Nom:	ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
Número Col·legiat:	15.699
Raó Social:	E3G ENGINYERIA I ENERGIA, SL
CIF/NIF:	B25417163
Adreça:	Av. Estudi General 7 Altell 5
Població:	25001 · Lleida
Telèfon:	973.231.468

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

2 Desmuntatges

A continuació s'exposa tot el material y maquinaria que es retirarà de la actual instal·lació de la cafeteria.

	Quadre elèctric existent situat al costat de la barra que es substituirà per un altre totalment nou
	Desmuntatge de tot el sostre, incloent lluminàries, cablejat i tubs corrugats, Wifis i lluminàries es donaran a la propietat
	Desmuntatge de tot el sostre, incloent lluminàries, cablejat i tota la resta. Les lluminàries que es mostren a la imatge es donaran a la propietat per si les vol emmagatzemar

	Cafeteria a desmuntar, caldrà desmuntar tots els endolls i instal·lacions existents. El material de neveres i elements de cafeteria ho retirarà l'explotador de la cafeteria.
	Canonades de climatització on es tindran que fer el picatges per la nova màquina de clima. Existeixen vàlvules de tall.

3 NORMATIVES D'APLICACIÓ

3.1 OBJECTE

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un capítol que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre edificació i instal·lacions.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació (CTE) i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes com les UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d'ajuda de la normativa tècnica, s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat.

S'identifica **en color negre la normativa d'àmbit estatal**, la normativa de l'àmbit català i les possibles ordenances i disposicions municipals queden descrites a continuació de les estatals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

3.2 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D'EDIFICACIÓ

3.2.1 Aspectes generals

Llei d'Ordenació de l'Edificació, LOE.

- Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105 i la Llei 8/2013 (BOE 27/6/2013).

Codi Tècnic de l'Edificació, CTE.

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013).

Desenvolupament de la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció.

- RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. *(marcatge CE dels productes, equips i sistemes).*

Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació.

- D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85).

Normes sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació.

- O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91).

Certificat final de direcció d'obres.

- D 462/1971 (BOE: 24/3/71).

3.2.2 Seguretat i Salut

Prevenció de Riscos Laborals.

- Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (B.O.E. núm. 269, 10 de Novembre de 1995).
- Real Decret 486/1997, de 14 d'Abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball.
- Real Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció (B.O.E. núm. 256, 25 d'Octubre de 1997).
- Real Decret 614/2001, de 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la Salut i Seguretat dels treballadors en front el risc elèctric (B.O.E. núm. 148, 21 de Juny de 2001).

Inici Activitats d'Empreses i Centres de Treball.

- Ordre del 6 de Maig de 1998, per la qual es deroga la O.M. 6 Octubre de 1986, sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura prèvia o represa d'activitats en els centres de treball (B.O.E. núm.117, 16 de Maig de 1998).
- Llei 21/1992, de 16 de Juliol, d'Indústria (B.O.E. núm. 176, 23 de Juliol de 1992).

3.2.3 Ús de l'edifici

Llei del residè.

- Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/208) i correcció d'errades (DOGC 7/2/2008).

Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

- D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d'accessibilitat per als edificis d'habitatges, tant en elements comuns com a l'interior dels habitatges.

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels habitatges.

- D 282/91 (DOGC: 15/01/92). Requisits documentals per iniciar les obres.

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- RD 486/1997, de 14 d'Abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball". (O. 09/03/1971).

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

- RD 299/2016, de 22 de Juliol (BOE: 29/7/2016).

3.2.4 Accessibilitat

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

- RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/207). Desenvolupament de la LIONDAU, Llei d'Igualtat d'oportunitats i no discriminació i accés universal.

CTE Part I. Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat. SUA.

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Llei d'accessibilitat.

- Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014).

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91.

- D 135/95 (DOGC 24/3/95).

3.2.5 Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I. Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. SI.

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglament de Seguretat en cas d'incendis en establiments industrials. RSCIEI.

- RD 2267/2004 (BOE: 1/12/2004).

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de Febrer (DOGC: 10/3/2010). Entra en vigor 10/5/2010.

Instruccions Tècniques Complementàries. SP's (DOGC 26/10/2012).

- Ordenances Municipals pròpies de l'administració local.

3.2.6 Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I. Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat. SUA.

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat.

- SUA-1 Seguretat enfront el risc de caigudes.
- SUA-2 Seguretat enfront el risc d'impactes o enganxades.
- SUA-3 Seguretat enfront el risc d'aprisionament.
- SUA-5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d'alta ocupació.
- SUA-6 Seguretat enfront el risc d'ofegament.
- SUA-7 Seguretat enfront el risc causat per vehicles en moviment.
- SUA-8 Seguretat enfront el risc causat pel llamp.
- SUA-9 Accessibilitat
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

3.2.7 Salubritat

CTE Part I. Exigències bàsiques d'Habitabilitat, Salubritat. HS.

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat.

- HS 1 Protecció enfront de la humitat.
- HS 2 Recollida i evacuació de residus.
- HS 3 Qualitat de l'aire interior.
- HS 4 Subministrament d'aigua.
- HS 5 Evacuació d'aigües.

- RD 314/2066 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

3.2.8 Protecció enfront el soroll

CTE Part I. Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll. HR.

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Llei del soroll.

- Llei 37/2003 (BOE 276, 18/1/2003).

Zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

- RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007).

Llei de protecció contra la contaminació acústica.

- Llei 16/2002 (DOGC 3675, 1/07/2002).

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

- Decret 76/2009 (DOGC 5506, 16/11/2009).
- Ordenances municipals pròpies de l'administració local.

3.2.9 Estalvi d'energia

CTE Part I. Exigències bàsiques d'estalvi d'energia. HE.

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia.

- HE-0 Limitació del consum energètic.
- HE-1 Limitació de la demanda energètica.
- HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques.
- HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.
- HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.
- HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Ordre FOM/ 1635/2013 (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013).

3.3 NORMATIVA DELS SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

3.3.1 Instal·lació de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus.

- Ordenances municipals pròpies de l'administració local.

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua.

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criteris sanitaris de l'aigua de consum humà.

- RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016).

Criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003).

Reglament d'equips a pressió. R.A.P.

- RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009).

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges.

3.3.2 Instal·lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
- Ordenances municipals pròpies de l'administració local.

3.3.3 Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE).

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

- RD 1027/208 (BOE 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d'errades i modificacions.

Criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003).

Condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004).

3.3.4 Instal·lació de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

- RD 1027/208 (BOE 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d'errades i modificacions.

CTE DB SI 3.7 Control de fums.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglament de Seguretat en cas d'incendis en establiments industrials. RSCIEI.

- RD 2267/2004 (BOE: 1/12/2004).

3.3.5 Instal·lacions d'electricitat

REBT Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. ITC.

- RD 842/2008 (BOE 18/09/02).

ITC BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del REBT i es modifiquen altres ITC del mateix.

- RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014).

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

- RD 1955/2000 (BOE 27/12/2000).

Normes sobre ventilació i accessos de certs centres de transformació.

- Resolució 19/6/1984 (BOE 26/6/84).

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centre de transformació.

- RD 337/2014 (BOE 9/6/2014).

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'Instal·lacions Tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

- Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d'Energia i Mines.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

- Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988).

3.3.6 Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència.

- RD 842/2002 (BOE 18/09/02).

Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

- Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacions.

3.3.7 Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructures comunes en els edificis per al accés als serveis de telecomunicació.

- RD Llei 1/98 de 27 de Febrer (BOE 28/02/98) modificació Llei 10/2005 (BOE 15/06/2005) modificació Llei 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior d'edificacions.

- RD 346/2011 (BOE 1/04/2011).

Procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de adequació per a la recepció de TD i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació en l'interior dels edificis.

- Ordre ITC/1077/2006 (BOE 13/4/2006).

3.3.8 Instal·lacions de protecció al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

4 OBJECTE I DESCRIPCIÓ DE PROJECTE

4.1 OBJECTE

L'objecte d'aquest document és definir, dimensionar, i pressupostar la modificació de les instal·lacions necessàries per la reforma de l'espai cafeteria del campus de la comunicació de la universitat Pompeu Fabra. Aquest projecte té com a finalitat adequar els espais de l'edifici existent a les noves necessitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), assegurant així un entorn funcional, eficient i adaptat a les normatives vigents.

4.2 ABAST DEL PROJECTE

El projecte compren totes les instal·lacions necessàries per tal de donar servei a les noves zones de l'edifici existent, i adequar-lo a la necessitat projectada.

L'abast de les actuacions són:

- Enderrocs de les instal·lacions existents en cada zona, en la documentació gràfica i pressupost s'ha definit que s'elimina, que es mou de situació mirant d'aprofitar els elements que poden ser útils a la nova distribució.
- Instal·lacions definitives per a la zona Cafeteria del campus.
    - **Instal·lació elèctrica**: Respecte a la instal·lació elèctrica, s'afegirà una nova protecció a la línia del quadre general que alimenta al subquadre de la cafeteria, a més d'instal·lar la resta de línies d'aquest subquadre. També s'agregarà una protecció més a aquest quadre general corresponent a una nova màquina de clima.
    - **Instal·lació d'enllumenat:** La il·luminació s'adequa a l'àrea de treball de la cafeteria.
    - **Instal·lació de veu i dades**: Les preses de veu i dades, la majoria seran existents, tot i que es reubicaran i es canviarà el mecanisme per tenir una concordança amb el projecte. Es preveu el reaprofitament dels racks existents , que penjaran dels Racks existents.
    - **Instal·lació de Climatització i ventilació:** Per a la modificació d'aquetes instal·lacions i adequar-les a les noves necessitats, es separaran els conductes i canonades, especificant la nova màquina necessària, mitjançant conductes de ventilació i climatització, i les seves canonades d'aigua, tant pels circuits de fred com de calor.
    - **Instal·lació de sanejament i fontaneria:** Es modifiquen i s'adeqüen aquestes instal·lacions a les noves necessitats de l'àrea existent, de tal manera que s'especifica la nova màquina necessària per al seu correcte funcionament.
    - **Instal·lació protecció contra incendis**: es preveu obrir el llaç d'incendis programar la central per la obra iun cop finalitzada la obra, amb els nous detectors posar-los de nou al llaç existents ja que els detectors estaran ubicats de forma diferent a l'existent actualment.

4.3 ANTECEDENTS

La cafeteria del Campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra és una instal·lació existent i actualment està en funcionament. Aquesta àrea es troba situada a la planta baixa de l'edifici, que està compost per diverses plantes. Les instal·lacions de la UPF es troben a la planta Baixa i Soterrani, la resta, són alienes a la Universitat.

Aquesta adequació no només busca renovar les infraestructures actuals, sinó també adaptar-les a les normatives vigents en termes de seguretat, eficiència energètica i sostenibilitat, assegurant que continuï oferint un servei de qualitat als estudiants, personal i visitants del campus.

L'adequació inclou la revisió i actualització dels sistemes de climatització, ventilació, fontaneria i sanejament, així com la millora de les instal·lacions elèctriques i d'il·luminació. A més, es pretén optimitzar els espais interiors per garantir un millor flux de treball i una experiència més agradable per als usuaris de la cafeteria.

La intervenció proposada contribuirà a prolongar la vida útil de les instal·lacions, reduir els costos operatius i minimitzar l'impacte ambiental de l'edifici.

4.4 ESTAT DE L'EDIFICI

L'edifici en sí està ben conservat i ha estat en plena activitat fins ara. Les obres d'adequació que es plantegen tenen per objectiu adaptar l'interior de l'edifici a les noves necessitats la cafeteria. Durant el període de realització de les obres, l'activitat continuarà a les zones no afectades, fet que caldrà tenir-ho en compte per minimitzar les molèsties i garantir la seguretat de tots els usuaris.

Les obres interiors que es realitzen a l'edifici objecte de projecte, s'adeqüen complint d'aquesta manera amb el CTE i altres normatives aplicables que s'escaiguin.

5 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

5.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

5.1.1 Descripció general

La instal·lació donarà servei a la cafeteria del campus comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. La instal·lació es refereix a l'estudi de l'evacuació d'aigües residuals cap a l'exterior de l'estructura fins a connectar amb la xarxa pública de sanejament. L'evacuació de les aigües pluvials són ja existents i per tant, fora d'àmbit d'actuació.

La instal·lació de residuals s'adequarà a la nova distribució de l'espai cafeteria. Per a més detall, veure els plànols de sanejament de la documentació gràfica.

Alhora de la seva execució es tindran en compte les ordenances municipals de l'ajuntament de Barcelona i la normativa estatal referent a aquesta instal·lació.

L'objectiu d'aquesta instal·lació és recollir les aigües residuals dels condensats dels equips d'aire condicionat instal·lats en l'edifici.

5.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

La instal·lació ha de ser vista o de fàcil accés per tal de poder realitzar les tasques de manteniment si fos necessari. En els casos on no pugui ser així, s'instal·laran registres, ja sigui en pericons o en armaris.

Tots els element de la xarxa d'evacuació han de tenir instal·lats tancaments hidràulics, en aquest cas:

- Sifons individuals, propis de cada aparell.
- Pericó sifònic al trobament dels conductes soterrats d'aigües pluvials i d'aigües residuals, que serà registrable.

Un aspecte general de la instal·lació descrita a continuació és la de fer un disseny que tingui com objectiu proporcionar la màxima qualitat de servei.

Les canonades de sanejament per a la xarxa d'aigües residuals, seran de PVC per als baixants verticals i de PP (Polipropilè) per als trams horitzontals o soterrats, en tots dos casos, uns materials aptes per a sanejament i no propagadors de flama i fums.

Tots els elements portaran el seu tancament hidràulic per tal d'evitar la sortida d'olors a l'exterior.

5.2.1 Aigües pluvials

No és objecte de Projecte.

5.2.2 Aigües residuals

La xarxa d'aigües residuals recollirà les aigües procedents de l'espai cafeteria. Discorrerà en un traçat el més senzill possible i sense colzes a 90º ni canvis de direcció bruscs i s'utilitzaran peces especials adequades per aconseguir una circulació natural per gravetat.

Es conduirà fins un col·lector que desaiguarà per gravetat fins a la xarxa pública i/o general mitjançant un pou o pericó general.

La inclinació mínima considerada per les canonades horitzontals serà d'un 1%, intentant a mesura del possible que sigui superior al 1,5%.

També es té en compte per el dimensionat que la velocitat mínima calculada sigui superior a 0,3 m/s per evitar sedimentacions i inferiors a 6 m/s per disminuir el nivell sonor i erosions de la canonada.

Tota la instal·lació d'evacuació dels elements es realitzarà pel sostre de planta inferior i se seguirà el mateix criteri per a cadascuna de les plantes de l'edifici.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Es connectaran els aparells a un element sifònic per a cada zona abans de connectar-los al baixant corresponent, amb una distància màxima de 2 metres.

Els elements que la seva evacuació pugui ser per paret es realitzaran a la mateixa planta per reduir els treballs de paleta de l'obra.

La instal·lació ha de ser soterrada en la totalitat de la parcel·la. El dimensionament s' ha realitzat segons el CTE DB-HS-5 a l' apartat 4.2.2.

La ventilació es preveu a través dels propis conductes de sanejament i fins a la coberta.

Les bases de càlcul i els criteris utilitzats queden descrits a l' apartat corresponent de la present memòria descriptiva.

Els càlculs per al dimensionament de la instal·lació de cada edifici es realitzaran tenint en compte el DB HS 5 Evacuació d'aigües.

Així doncs, s'utilitzarà el mètode de les unitats de desguàs.

5.2.3 Bases de càlculs

Càlcul d' aigües residuals:

La següent taula mostra els càlculs realitzats per al dimensionament de les canonades de clavegueram per a l'evacuació d' aigües residuals. El dimensionament es resumeix en el CTE DB HS-5 en la secció 4.1 i a la base de càlcul d' aquest projecte. La connexió dels elements es realitzarà d' acord amb la següent taula, en aquest cas per a ús privat.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario		Unidades de desagüe UD		Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)	
		Uso privado	Uso público	Uso privado	Uso público
Lavabo		1	2	32	40
Bidé		2	3	32	40
Ducha		2	3	40	50
Bañera (con o sin ducha)		3	4	40	50
Inodoro	Con cisterna	4	5	100	100
	Con fluxómetro	8	10	100	100
Urinario	Pedestal	-	4	-	50
	Suspendido	-	2	-	40
	En batería	-	3.5	-	-
Fregadero	De cocina	3	6	40	50
	De laboratorio, restaurante, etc.	-	2	-	40
Lavadero		3	-	40	-
Vertedero		-	8	-	100
Fuente para beber		-	0.5	-	25
Sumidero sifónico		1	3	40	50
Lavavajillas		3	6	40	50
Lavadora		3	6	40	50
Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé)	Inodoro con cisterna	7	-	100	-
	Inodoro con fluxómetro	8	-	100	-
Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha)	Inodoro con cisterna	6	-	100	-
	Inodoro con fluxómetro	8	-	100	-

Els ramals dels col·lectors s'han calculat amb un pendent del 2% i s'han sumat les unitats de desguàs de cada element que es connecta, sempre segons la taula anterior.

5.2.4 Materials

Canonades

Les canonades utilitzades seran de PVC amb aïllament acústic per als trams verticals i PP (polipropilè) per als trams horitzontals. Les unions es faran mitjançant extrems amb copa i junta electromèrica. Les derivacions, canvis de direcció i de diàmetre s'efectuaran utilitzant accessoris.

En tots els casos el material serà canonada apta per sanejament i serà de 4 bars per a instal·lacions interiors penjades o adossades i de 6 bars per soterrar.

La instal·lació anirà subjectada sempre amb abraçadores tipus isofònic.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

En les parts inferiors dels baixants, així com en els falsos sostres de zones permanentment ocupades s'aïllaran amb material fono absorbent Tipus PKB-2.

Per a la connexió dels aparells sanitaris s'utilitzaran accessoris i juntes estandarditzades. La canonada enterrada es col·locarà sobre un jaç de sorra seca de riu d'un gruix mínim de 10 cm. S'omplirà la rasa amb sorra seca fins una cobertura mínima de 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub.

A partir d'aquesta cobertura el replè es continuarà amb la terra procedent de l'excavació eliminant pedres i arrels de tamany superior a 5 cm.

La compactació es farà en capes de 10 cm de gruix fins una alçada de 50 cm sobre la generatriu superior del tub, i a partir d'aquesta alçada es farà per capes de 50 cm.

Als primers 50 cm no s'utilitzaran mitjans de compactació mecànics. Es considera inclosa a les característiques de les canonades enterrades la corresponent excavació de rasa, aportació i col·locació de sorra de riu, el posterior omplert i retirada a abocador de terres sobrants.

Baixants

Les baixants s'executaran de forma que quedin aplomades (verticals) i fixades a l'obra.

La fixació es realitzarà mitjançant abraçadores, una de fixació pròxima a la embocadura del tub o del accessori i una altra abraçadora de guiat en zones intermèdies per permetre els moviments de dilatació del tub.

Les abraçadores no es col·locaran en zones sotmeses a impacte. Per evitar la transmissió de sorolls i vibracions procedents de l'aigua en moviment, s'utilitzaran abraçadores metàl·liques amb recobriment de cautxú.

Arquetes

No es preveu cap arqueta en aquesta obra

Valvuleria

No es preveu cap valvuleria en aquesta obra

Desguassos

Els aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents:

- En les aigüeres, rentadors i lavabos, la distància a la baixant ha de ser 4 metres com a màxim, amb pendents compreses entre 2,5 i un 5 %.
- El desguàs dels inodors a les baixants es realitzarà directament i si no pot ser així es realitzarà mitjançant un maneguet d'escomesa de longitud igual o menor a 1 metre, sempre que no sigui possible donar al tub la pendent necessària.

No es disposaran desguassos enfrontats a una canonada en comú.

La connexió entre els desguassos i baixants tindran la major inclinació possible, amb un mínim de 45º.

Els ramals de desguàs dels aparells sanitaris amb sifó individual s'uniran a un tub de derivació, que desembocarà a la baixant, quant això no sigui possible, s'uniran al maneguet del inodor i tindran la capçalera registrable amb un tap roscat.

5.2.5 Sistema de ventilació

La instal·lació de sanejament comptarà amb un subsistema de ventilació que consisteix en evacuar l'aire que hi ha en la baixant per evitar sobrepressions i supressions en la mateixa durant el seu funcionament.

5.2.6 Recollides interiors de recintes humits

Les recollides de tots els aparells es faran, tal i com indiquen totes les normatives vigents, a través d'un sifó amb tancament hidràulic, ja sigui incorporat en el propi aparell (inodors) o externs (rentamans).

Es conduiran amb un diàmetre mínim 32 mm pels rentamans, 40 mm pels aparells com piques i 110 mm pels inodors.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

6 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

6.1 ABAST DEL PROJECTE

El present estudi d'electricitat fa referència a les instal·lacions de subministrament i distribució d'energia elèctrica per la cafeteria, a l'edifici ja existent de la UPF.

La modificació de les línies inclou els següents conceptes:

- Derivacions a Subquadres de distribució i maniobra
- Instal·lació interior

6.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

L'àmbit d'aplicació del present projecte se centre en l'edifici existent destinat a docència, i la seva distribució interior.

El local estarà dotat de les instal·lacions d'enllumenat, elèctrica, de protecció contra incendis, de climatització, i d'instal·lació de veu i dades, necessàries per al funcionament de les activitat que s'hi duguin a terme.

6.3 REGLAMENTACIÓ APLICADA

Seran d'obligat compliment, les prescripcions contingudes al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Real Decret 842/2002 del 2 d'agost tant pel que fa a les de caràcter general com a les particulars.

- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió
- Real decret 1627/97 de 24 d'octubre, per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en l'obra
- Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora així com les Ordenances Municipals de l'Ajuntament , i totes aquelles que afectin a la instal·lació en el moment de la seva execució.
- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l'elaboració de projectes
- Normes UNE, EN y UNE-EN d'obligat compliment
- Normativa autonòmica d'aplicació

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

INSTRUCCIÓ	**INDUSTRIES, LOCALS i ACTIVITATS**	VIVIENDES	ENLLAÇ I SERVEIS COMUNS EDIFICI	ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR	PISCINES I FONTS	FOTOVOLTAICA GENERACIÓ BT.	**DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EN BT.**	GENERACIÓ MITJANÇANT GE	IINST. ELÈCTRIQUES TEMPORALS EN BT	TÍTOL
ITC-BT-01										Terminologia.
ITC-BT-02	**X**	X	X	X	X		**X**	X	X	Normes de referència en el Reglament Electrotècnic de baixa tensió.
ITC-BT-03							**X**	X	X	Instal·ladors autoritzats i empreses instal·ladores autoritzades.
										Modificada segons:
										Correcció d'errors del Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici. (BOE 207 26-8-2010)
										REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el llibre accés a las activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
ITC-BT-04	**X**	X	X	X	X		**X**	X	X	Documentació i posada en servei de les instal·lacions.
										Modificada segons:
										REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
ITC-BT-05	**X**	X	X	X	X		**X**	X	X	Verificacions i inspeccions.
ITC-BT-06				X			**X**			Xarxes aèries per distribució en baixa tensió.
ITC-BT-07				X	X		**X**			Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió.
ITC-BT-08	**X**	X	X	X	X		**X**	X		Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució de energia elèctrica.
ITC-BT-09	**X**			X						Instal·lacions d'enllumenat exterior.
ITC-BT-10	**X**	X	X					X	X	Previsió de carregues per subministres en baixa tensió.
ITC-BT-11	**X**	X	X	X					X	Xarxa de distribució de energia elèctrica. Escomeses.
ITC-BT-12	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lacions d'enllaç. Esquemes.
ITC-BT-13	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lacions d'enllaç. Caixes generals de protecció.
ITC-BT-14	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lacions d'enllaç. Línia general d'alimentació.
ITC-BT-15	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lacions d'enllaç. Derivacions individuals.
ITC-BT-16	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lacions d'enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes de instal·lació.
ITC-BT-17	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lacions d'enllaç. Dispositius generals e individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència.
ITC-BT-18	**X**	X	X	X	X			X	X	Instal·lacions de posada a terra.
ITC-BT-19	**X**	X	X	X	X			X	X	Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generales.
ITC-BT-20	**X**	X	X		X			X	X	Instal·lacions interiors o receptores. Sistemas de instal·lació.
ITC-BT-21	**X**	X	X	X	X			X	X	Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectors.
ITC-BT-22	**X**	X	X	X	X		**X**	X	X	Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats.
ITC-BT-23	**X**	X	X	X	X		**X**	X	X	Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions.
ITC-BT-24	**X**	X	X	X	X		**X**	X	X	Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes e indirectes.
ITC-BT-25		X								Instal·lacions interiors en habitatges. Número de circuits i característiques.
ITC-BT-26		X								Instal·lacions interiors en habitatges. Prescripcions generales de instal·lació.
ITC-BT-27	**X**	X								Instal·lacions interiors en habitatges. Locals que continguin una banyera o dutxa.
ITC-BT-28	**X**			X	X				X	Instal·lacions en locals de pública concurrència.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

ITC-BT-29	**X**									Prescripcions particulars per les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc de incendi o explosió.
ITC-BT-30	**X**			X	X			X	X	Instal·lacions en locals de característiques especials.
ITC-BT-31	**X**				X					Instal·lacions amb fins especials. Piscines i fonts.
ITC-BT-32	**X**									Instal·lacions amb fins especials. Màquines d'elevació i transport.
ITC-BT-33									X	Instal·lacions amb fins especials. Instal·lacions provisionals i temporals de obres.
ITC-BT-34									X	Instal·lacions amb fins especials. Fires i stands.
ITC-BT-35										Instal·lacions amb fins especials. Establiments agrícoles i hortícoles.
ITC-BT-36					X				X	Instal·lacions a molt baixa tensió.
ITC-BT-37										Instal·lacions a tensions especials.
ITC-BT-38	**X**									Instal·lacions amb fins especials. Requisits particulars per la instal·lació elèctrica en quiròfans i sales de intervenció.
ITC-BT-39										Instal·lacions amb fins especials. Tanques elèctriques per bestia.
ITC-BT-40								X	X	Instal·lacions generadores de baixa tensió.
ITC-BT-41										Instal·lacions elèctriques en caravanes i parcs de caravanes.
ITC-BT-42										Instal·lacions elèctriques en ports i marines per vaixells de recreo.
ITC-BT-43	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lació de receptores. Prescripcions generals.
ITC-BT-44	**X**	X	X	X	X				X	Instal·lació de receptores. Receptores per enllumenat.
ITC-BT-45		X								Instal·lació de receptores. Aparells d'escalfament.
ITC-BT-46		X								Instal·lació de receptores. Cables i folis radiants en habitatges.
ITC-BT-47			X		X				X	Instal·lació de receptores. Motors.
ITC-BT-48					X				X	Instal·lació de receptors. Transformadors i autotransformadors. Reactàncies i rectificadors. Condensadors.
ITC-BT-49		X								Instal·lacions elèctriques en mobles.
ITC-BT-50										Instal·lacions elèctriques en locals que contenen radiadors per saunes.
ITC-BT-51			X							Instal·lacions de sistemes de automatització, gestió tècnica de la energia i seguretat per habitatges i edificis.
ITC-BT-52										Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Taula 1. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES D'APLICACIÓ EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ

6.4 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

6.4.1 Característiques Generals

El subministrament a la cafeteria és existent i no es veu afectat per les obres de remodelació. El subquadre de la cafeteria si que es veu afectat, ja que es retira de la zona en la qual es troba actualment, es desmantella i s'instal·la un completament nou en una altra zona de la sala.

La tensió de subministrament serà Trifàsica 400/230V i a la freqüència de 50Hz.

La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà :

CAIGUDA DE TENSIÓ	
Escomesa	0,5%
Enllaç	1%
Interior	Enllumenat : 3%
	Força : 5%

En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

6.5 ESCOMESA

L'escomesa elèctrica per al subministrament de l'Àrea Tallers, és la de l'edifici ja existent, de la qual no es modifica.

6.6 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

6.6.1 Caixa General de Protecció

No objecte de projecte.

6.6.2 Línia General d'Alimentació

No objecte de projecte.

6.6.3 Equip de comptatge i tipus de comptador

No objecte de projecte.

6.6.4 Derivació individual

No objecte de projecte.

6.7 INSTAL·LACIÓ INTERIOR O RECEPTORA

Des del Quadre General de planta soterrani -1, parteixen les línies fins al subquadre de la cafeteria a la qual se li afegirà una nova protecció. També s'afegirà una nova línia per a poder alimentar una nova màquina de clima. La remodelació sí inclou la línia des del subquadre, desplaçats fins als nous punts d'enllumenat, de força i clima.

NOVES INSTAL·LACIONS DE CADA ZONA

A continuació s'exposa la descripció de la instal·lació d'electricitat per a cada zona segons com quedaran les Noves Instal·lacions.

6.7.1 Cafeteria

Espai format per la barra i les taules de menjador, on trobem el subquadre de la cafeteria, del qual penjaran les línies de l'anterior subquadre i al qual se li afegiran diferents línies corresponents a lluminàries i maquinària de la cafeteria.

6.8 INSTAL.LACIONS GENERALS

6.8.1 Conductors

Les línies generals estaran formades per conductors del tipus RZ1-K 0.6/1 KV instal·lat sota tub flexible.

Les línies secundaries estaran formades per conductors unipolars del tipus RZ1-K 0.6/1 KV. La secció dels conductors serà constant en tot el seu recorregut.

A més, Si els conductors van sota tub, s'utilitzaran de coure, aïllats amb coberta exterior de poliolefina, amb denominació UNE ES RZ1 de tensió nominal d'aïllament 0,6/1kV, essent les normes d'aplicació la UNE 21123 part 4 o 5, seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, col·locats a l'interior tubs protectors, de material no propagador de flama.

Si van en safates metàl·liques de reixa electrosoldada porta cables o safates de PVC els conductors seran de coure, amb denominació UNE ES RZ1 de tensió nominal d'aïllament 0,6/1kV, essent les normes d'aplicació la UNE 21123 part 4 o 5.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

6.8.2 Canals i Tubs

La distribució de les línies d'alimentació dels consumidors instal·lats a les diferents dependències es realitzarà mitjançant tubs flexibles, sobre fals sostre, encastats a les parets per als baixants fins a les caixes de mecanismes o rígids en el cas de instal·lació en superfície. Els tubs instal·lats tindran una designació segons norma de 4321 i seran de material "no propagador de flama", essent d'aplicació la norma UNE –EN 50086-2-1.

Les característiques dels tubs projectats seran les definides per la instrucció ITC-BT-19, i les seves dimensions seran en funció del nombre i secció dels conductors que han de contenir.

6.8.3 Mecanismes

Tots els mecanismes a instal·lar seran del tipus empotrat. Els mecanismes tindran una intensitat nominal de 10 A, amb embornament ràpid. Les bases d'endoll tindran una intensitat nominal de 16 A. Tots els mecanismes portaran caixes per a instal·lació empotrada.

6.8.4 Bases d'endoll

Disposaran de presa de terra, de manera que la connexió d'aquesta es faci al mateix temps que la de les fases actives. Les bases d'endoll instal·lades a les caixes de mecanismes seran del tipus indicat a les figures C2a, , C3a o ESB 25-5a de la Norma UNE 20.315, i compliran l'establert en l'apartat 2.10 de la Instrucció ITC-BT-19.

6.8.5 Subquadres de distribució

Els elements de protecció dels diferents circuits elèctrics, així com els elements de comandament i control visual, es disposaran en armaris ubicats en llocs no accessibles al públic, preferentment en les zones de control.

Contindrà totes les proteccions grafiades en els esquemes i en cap cas tindran un poder de tall inferior a 15 kA.

El subquadre o quadre secundari serà de construcció similar al quadre general de distribució.

Des d'aquest subquadre es farà la distribució de línies fins els diferents punts de consum.

El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima admissible pels conductors, i la caiguda de tensió admissible que s'ha esmentat a l'apartat anterior. Per al seu càlcul es té en compte els coeficients de majoració 1'8 i 1'25 segons siguin làmpades i lluminàries de descàrrega o electromotors, respectivament.

Els quadres i els seus components seran projectats, construïts i connexionats d'acord amb les següents normes i recomanacions UNE-EN 60439-1, UNE-EN 60439-3, UNE-EN 60670-1

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

6.8.6 Elements de maniobra i protecció

L'interruptor general serà del tipus manual en càrrega, en caixa emmotllada aïllant, de tall plenament aparent, amb indicació de "sense tensió" només quan tots els contactes estiguin efectivament oberts i separats per una distància convenient.

Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics modulars per a comandament i protecció de circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, de les característiques següents:

Calibres	Tensió nominal	Freqüència	Poder de tall
6 a 63 A regulats a 20 °C	230/400 V ca	50 Hz	Mínim 10 kA

Totes les sortides estaran protegides contra defectes d'aïllament mitjançant interruptors diferencials de les següents característiques:

Calibres	Tensió nominal	Sensibilitat	
Mínim 25 A	230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars)	30 mA (enllumenat i preses de corrent)	300 mA (màquines)

Totes les sortides l'actuació de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a distància, mitjançant control manual o a través d'un sistema de gestió, estaran dotades de contactors que permetin el telecomandament d'aquests circuits sota càrrega i assegurin un número elevat d'obertures i tancaments.

6.8.7 Maniobres

En els subquadres s'ubicaran els mòduls de regulació i control, i tota la paramenta necessària per la gestió dels diferents circuits.

* Instal·lació d'enllumenat.

La instal·lació de enllumenat es gestionarà mitjançant el sistema de gestió Sauter

* Instal·lació de climatització.

Serà possible poder treure el permís de funcionament amb un on-off remot en cas de consum excessiu de la instal·lació. Aquest es gestionarà des de el control central.

Tots els contactors dels circuits que vagin connectats al sistema de control centralitzat disposaran d'un contacte auxiliar que informarà de l'estat del mateix.

6.8.8 Conductors

Els cables seran no propagadors d'incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda.

Potència: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de poliolefines per a 1.000 V amb designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21.123 part 4 ó 5 en trams per safates i 750 V amb designació 07Z1 segons UNE 211.002 en trams de derivació amb tub. Les línies generals de distribució aniran protegides en tub aïllant amb grau de protecció 7 de resistència al xoc i haurà de permetre una ampliació d'un 100% dels conductors instal·lats inicialment.

Línies de seguretat: Es realitzarà amb conductors resistents al foc segons UNE 21.123 part 4 ó 5 y UNE-EN 50.200 / UNE-EN 50.362 en trams per safates o tubs.

Control i comandament: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de poliolefines per a 750 V designació 07Z1.

6.8.9 Canalitzacions

La distribució fins a cada receptor es realitzarà en tub de PVC flexible amb grau de protecció 7 o amb tub de PVC rígid amb grau de protecció IP7, segons la instal·lació sigui encastada o per fals sostre o bé de superfície respectivament.

Els conductors que van des del Quadre General de Distribució fins als diferents subquadres seran de coure, unipolars i amb aïllament 1kV tipus RZ.

La distribució des dels diferents subquadres fins els últims receptors es realitzarà en cable de coure unifilar amb aïllament 0.6/1kV per a seccions superiors.

La distància entre suports de safata no serà superior a un metre, i es col·locarà un suport a cada un dels extrems.

Les distàncies entre brides o abraçadores serà com a màxim de 0,8 metres per a tubs rígids i de 0,6 metres per a tubs flexibles.

En el dimensionament de tot tram de canal protectora es considerarà un 30% d'espai de reserva en previsió de futures ampliacions. La canal protectora disposarà un grau de protecció mínim IPXX5.

No podran distribuir-se per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents, a no ser que aquesta disposi del separadors convenients.

Els diferents circuits que parteixen del subquadre aniran correctament identificats amb etiquetes als cables. Els diferents conductors s'identificaran de la següent manera:

- Color groc-verd: conductor de protecció.
- Color blau: conductor neutre.
- Color negre, marró i gris: conductor de fase.

Les canalitzacions elèctriques han de separar-se com a mínim 3 cm d'altres no elèctriques, aquesta distància s'ha d'augmentar quan aquestes canalitzacions no elèctriques siguin d'aigua calenta, calefacció, etc. perquè els conductors no puguin arribar a temperatures perilloses. Tampoc s'instal·laran conduccions elèctriques sota conduccions susceptibles de produir condensacions.

6.8.10 Derivacions i connexió als receptors

Totes les connexions es realitzaran per mitja de caixes de connexió amb borns de connexió, en muntatge superficial, (o en el interior de la canal protectora indicada en el punt anterior) no existint, connexions ni empalmes oberts.

Superfície: Seran material aïllant de gran resistència mecànica i autoextinguibles dotada de racords.

Encastada: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica dotada de racods. Com a norma general totes les caixes hauran d'estar marcades amb els números de circuits de distribució.

Per a la col·locació dels conductors es seguirà l'assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20.

Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i secció dels conductors que han d'allotjar, segons el sistema d'instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la instrucció ITC-BT-21.

Les caixes de derivacions estaran dotades d'elements d'ajust per a l'entrada de tubs. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva fondària, equivaldrà, quan menys, al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm per al diàmetre o costat interior. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se premsaestopes adequats.

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple, retorciment entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, pot permetre's altrament, la utilització de brides de connexió.

Les línies sobre safates que discorrin per l'interior de sòls tècnics o de claveguerons registrables estaran constituïdes per conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per a 1.000 V de servei, designació RZ1 0,6/1 kV.

6.9 SISTEMES DE PROTECCIÓ

6.9.1 Protecció contra sobreintensitats

Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o curtcircuit en totes les fases mitjançant la instal·lació d'interruptors automàtics magnetotèrmics o fusibles calibrats, a l'origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre d'aquestes proteccions serà d'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, aparells i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les intensitats màximes admissibles, les quals es troben a les taules del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les característiques d'aquest sistema de protecció compliran amb el que s'indica a la Instrucció ITC-BT-22.

6.9.2 Protecció contra contactes indirectes

Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses metàl·liques i l'acció de dispositius de tall per intensitat de defecte, utilitzant interruptors diferencials de tall omnipolar en el cas de circulació d'un corrent a terra de valor superior a la sensibilitat dels interruptors. La sensibilitat d'aquests interruptors serà de 30 mA per als circuits d'enllumenat i de 300 mA per als circuits de força.

Totes les masses s'uniran al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o del born de terra del receptor.

A la línia de terra s'uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements metàl·lics.

Aquestes unions d'equipotencialitat s'efectuaran amb conductor de coure de secció mínima de 2,5mm2 si és amb aïllament i mínima de 6mm2 si és conductor nu.

Es complirà el que s'especifica a la Instrucció ITC-BT-24.

6.9.3 Protecció contra contactes directes

Aquest va incorporada en els equips elèctrics i en la instal·lació, per la inaccessibilitat de les parts en tensió, bé per allunyament, interposició d'obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjançant aïllament adequat.

L'esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, respon al criteri de què en cas de produir-se alguna errada en la instal·lació o els receptors connectats a la mateixa, només quedi temporalment inutilitzada la zona afectada per l'avaria, mantenint-se la resta de la instal·lació en perfecte funcionament.

Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a una corba de dispar lenta, per a evitar la seva acció sobre la posada en marxa dels motors que protegeix.

6.9.4 Protecció contra sobretensions transitòries

Es realitza utilitzant limitador contra sobretensions transitòries complint el article 16 del REBT, per impedir els efectes produïts per les sobretensions protegint els equips instal·lats.

6.10 IL·LUMINACIÓ ESPECIAL

Aquest enllumenat té per objecte garantir, en cas de fallar l'enllumenat general, la il·luminació als locals i accessos fins a les sortides, per una eventual evacuació de la gent o il·luminar altres punts que es senyalin. L'alimentació serà automàtica amb tall breu.

Es disposaran d'aparells autònoms d'emergència previstos per entrar en funcionament automàticament al produir-se un tall dels enllumenats generals o bé quan la tensió d'aquests baixi un 70% del seu valor nominal.

Aquest aparells tindran una capacitat suficient per subministrar una potencia de 10W durant una hora amb rendiment lumínic no inferior a 10 Lm/W.

Tota lluminària d'emergència i senyalització disposarà del grau de protecció i classe d'aïllament d'acord al seu lloc d'ubicació, segons el REBT.

La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durante1 hora com a mínim, a partir de l'instant en que tingui lloc la fallada:

Proporcionarà una il·luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els recorreguts d'evacuació, mesurat en l'eix dels passadissos i escales, y en tot punt quan aquests recorreguts vagin per espais diferents als anomenats.

La il·luminància serà com a mínim de 5 lux en els punt en els que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat.

La uniformitat de la il·luminació serà proporcionada en los diferents punts de cada zona tal que el quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40.

Es disposarà d'un enllumenat antipànic o ambient que proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux en tot l'espai considerat, des de el terra fins a una alçada de 2m.

La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a tot l'espai considerat serà menor de 40.

El número de lluminàries d'emergència màxim a la mateixa línia no serà superior a 12, i la protecció per les mateixes no serà superior a 6A.

6.11 XARXA DE TERRA

L'objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les masses metàl·liques, per un defecte d'aïllament (tensió de contacte); i assegurar el funcionament de les proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al cos humà són:

- Local o emplaçament conductor: 24 V
- Altres casos: 50 V

La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements d'una instal·lació i un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió s'aconsegueix que no existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt d'instal·lacions, edifici i superfície pròxima al terreny. Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels corrents de manca o de descàrregues d'origen atmosfèric.

Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s'estableixen els següents valors de resistència de pas a terra màxima del conjunt de l'edifici: 10 Ω

Els circuits de terra no s'interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. Només es disposarà d'un dispositiu de tall que permetrà mesurar la resistència de la pressa de terra.

Els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat següent, d'acord amb la instrucció ITC-BT-18.

- Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció serà de la mateixa secció que els conductors actius.
- Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà de 16 mm².
- Per a seccions de fase superiors a 35 mm² el conductor de protecció serà la meitat de l'actiu, amb una secció de protecció màxima de 70 mm2 tal i com es justifica en l'apartat de "conductors de protecció" del capítol de Càlculs.

Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral·lela aquests i presentarà les mateixes característiques d'aïllament.

En les instal·lacions dels locals que contenen una banyera o dutxa es respectaran els volums fixats en la ITC-BT-27. Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques, les parts metàl·liques accessibles i parts conductores externes tals com banyeres i dutxes metàl·liques, d'acord amb la referida instrucció ITC-BT-27.

Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d'acord amb les condicions assenyalades en la instrucció ITC-BT- 18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP i Especificacions Tècniques (Posada a terra).

Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de terra una separació i aïllament apropiat a les tensions induïdes que apareixen en aquests conductors en cas de manca, d'acord amb ITC-BT-18.

6.11.1 Parts de la instal·lació de posada a terra

- El terreny: Absorbeix les descàrregues
- Preses de terra: Elements d'unió entre terreny i circuit. Estan formades per elèctrodes embeguts en el terreny que s'uneixen, mitjançant una línia d'enllaç amb terra, als punts de posada a terra (situats normalment en pericons).
- Línia principal de terra: Uneix els punts de posada a terra amb les derivacions necessàries per a la posada a terra de totes les masses.
- Derivacions de les línies principals de terra: Unions entre la línia principal de terra i els conductors de protecció.
- Conductors de protecció: Unió entre les derivacions de la línia principal de terra i les masses, a fi de protegir contra els contactes indirectes.

Segons la instrucció ITC-BT-18 i el Codi Tècnic de l'Edificació s'ha dotat a l'edifici d'una posada a terra, formada per cable de coure nu de 35 mm² de secció amb una resistència a 22ºC inferior a 0,524 Ohm/km formant un anell tancat que integri a tot el complex. A aquest anell s'hauran de connectar elèctrodes d'acer recobert de coure de 2 metres de longitud, i diàmetre mínim de 19 mm clavats verticalment en el terreny, soldats al cable conductor mitjançant soldadura aluminotèrmica tipus Cadwell, (el clavat de la pica s'efectuarà mitjançant cops curts i no molt forts de manera que es garanteixi una penetració sense ruptures).

El cable conductor es col·locarà en una rasa a una profunditat de 0,80 metres a partir de la última solera transitable. Es disposaran ponts de prova per a la independització dels circuits de terra que es desitgin mesurar sense tenir influència dels restants.

A la presa de terra establerta es connectarà tot el sistema de canonades metàl·liques accessibles, destinades a la conducció, distribució i desguassos d'aigua o gas a l'edifici, tota massa metàl·lica important existent en la zona de la instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, havent-se de complir el que s'exposa en la especificació tècnica que acompanya a aquest projecte.

Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats.

Els conductors que constitueixin les línies d'enllaç amb terra, les línies principals de terra i les seves derivacions, seran de coure o d'un altre metall d'alt punt de fusió i la seva secció no podrà ser menor en cap cas de 16 mm² de secció, per a les línies d'enllaç amb terra, si són de coure.

Els conductors nus enterrats en el sòl es considerarà que formen part de l'elèctrode de posada a terra.

Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de terra una separació i aïllament apropiat a les tensions susceptibles d'aparèixer entre aquests conductors en cas de manca.

Es prohibeix la utilització de soldadures de baix punt de fusió, tals com: Estany, plata, etc.

6.12 PROVES

Abans de la posada en marxa de la instal·lació es realitzaran les següents proves:

- Mesura d'aïllament i rigidesa dielèctrica.
- Mesura de la resistència de terra.
- Mesures de fuites per cada un dels diferencials de la instal·lació.

6.13 CÀLCUL ELÈCTRIC

6.13.1 Càlcul dels circuits

Es calculen seguint la normativa respecte a caigudes de tensió admissibles i intensitats màximes admissibles. Les expressions utilitzades són:

Sistema monofàsic:

$$P = \mathrm{VI}\cos\varphi$$

$$c.d.t. = \frac{P \times L \times 2}{C \times V \times S}$$

Sistema trifàsic:

$$P = \sqrt{3}\,\mathrm{VI}\cos\varphi$$

$$c.d.t. = \frac{P \times L}{C \times V \times S}$$

P = Potència en W

L = Longitud circuit en m.

I = Intensitat elèctrica en A.

V = Tensió en V.

Cosφ = Factor de potència

C= Conductivitat del coure igual a 56 m/Ωmm².

c.d.t. = Caiguda de tensió en V

S = Secció en mm².

A l'annex de càlcul es reflecteixen en els resultats obtinguts, on es detallen les seccions, proteccions, caigudes de tensió, longituds i potències de les diferents línies elèctriques de la instal·lació projectada.

Aquests resultats han estat majorats en 1,8 i 1,25, segons siguin làmpades de descàrrega o electromotors respectivament les que alimenten les línies calculades.

7 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT

Aquesta xarxa estarà d'acord amb les prescripcions del Document Bàsic HE del CTE.

7.1 NOVES INSTAL.LACIONS DE CADA ZONA

A continuació s'exposa la descripció de la instal·lació d'electricitat per a cada zona segons com quedaran les Noves Instal·lacions. totes les lluminàries seran regulables e integrades al sistema de gestió existent al edifici Sauter. El criteri d'encesa de llums es sempre per enceses des de el sistema de gestió sauter.

7.1.1 Cafeteria

Dins d'aquest espai tenim diferents zones les quals tenen diferents nivells lumínics:

- La part de cuina tindrà un total de aproximadament 640 lux.

- La part de passadissos tindrà un total de aproximadament 514 lux.

Els valors considerats de VEEI es troben per sota dels màxims establerts al CTE. La relació entre l'índex del local (K) i el total de llumeneres de cada zona es conforme a l'indicat al CTE. En el que és referent a la necessitat d'efectuar un control d'encesa / apagat de les llumeneres, s'instal·larà un control d'encesa a la cafeteria, que consisteix en una cèl·lula fotoelèctrica, que comandarà la línia de llumeres més propera a la finestra depenent de la llum natural que hi entri al local.

7.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPADES

En el que és referent a les característiques dels conjunts de làmpades més equips d'encesa, es compliran les indicacions del punt de l'apartat HE3 del CTE.

7.3 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

L'oferta del contractista elèctric haurà d'incloure el Pla General de manteniment conforme a les indicacions del punt 5 de l'apartat HE3 del CTE.

7.4 DIMENSIONAT

7.4.1 Càlcul de línies

El càlcul de la secció de les línies es realitzarà respectant la caiguda de tensió màxima admesa en funció del tipus de receptor així com del màxim corrent admès en funció del tipus d'aïllament. Seleccionant en tot cas la secció que resulti mes desfavorable.

Com a criteri de càlcul s'establirà el següent:

- La intensitat nominal dels circuits d'enllumenat equipats amb làmpades de descàrrega, es calcularan considerant una potencia en VA equivalent a la potencia en W multiplicada per 1.8.

S'adjunta els càlculs de les línies a l'annex I.

7.4.2 Càlculs lumínics

S'adjunta els càlculs lumínics a l'annex II

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

8 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA

8.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

8.1.1 Generalitats

La instal·lació de fontaneria donarà servei al espai cafeteria del campus de comunicació de la UPF.

Durant la seva execució es tindrà en compte totes les ordenances municipals de l'Ajuntament de Barcelona referents a la instal·lació d'aigua o fontaneria.

Es tracta d' una xarxa de fontaneria connectada directament amb la xarxa existent, assegurant que el recinte disposi sempre de subministrament d' aigua.

L' escomesa entra al carrer en la posició aproximada indicada en els plànols de fontaneria de la documentació gràfica.

Un aspecte general de la instal·lació descrita a continuació és la de fer un disseny que tingui com a objectiu proporcionar la màxima qualitat en el subministrament i també posant els mitjans per reduir en la mesura del possible el consum d'aigua.

Els cabals mínims considerats són:

Tipus d' aparell	Cabal instantani mínim d'aigua freda [dm3/s]	Cabal instantani mínim d'ACS [dm3/s]
Rentamans	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Dutxa / Banyera	0,20	0,10
Inodor amb cisterna	0,10	-
Pica domèstica	0,20	0,10
Aixeta aïllada	0,15	0,10

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme al procediment anterior i amb uns valors mínims de:

TRAM CONSIDERAT:	Diàmetre nominal del tub d' alimentació	
	Acer (")	Plàstic de coure (mm)
Alimentació a cambra privada: bany, lavabo, cuina	3/4	20
Alimentació a derivacions particulars: habitatge, apartament, local comercial	3/4	25

8.1.2 Descripció de la instal·lació

Escomesa i instal·lació

Es preveu agafar l'aigua de la mateixa planta, fent un nou picatge en la canonada existent en el muntant.

La instal·lació de fontaneria comptarà amb una zona de cuina, disposant de rentavaixelles, aigüera, cafetera i d'altres nuclis necessaris per a la cafeteria.

Es preveu consum d'ACS en un punt de la cuina (pica i rentaplats) i en la zona de rentat (aixeta).

Hi ha dues xarxes:

- Aigua freda.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

- Aigua calenta.
- Retorn d'acs

Es preveu cap xarxa de retorn, ja que la distància màxima entre la producció d' ACS i el punt de consum més distant en algun cas supera els 15 metres.

8.1.3 Aigua sanitària

La distribució interior es farà amb canonades de polipropilè multicapa homologat per a ús sanitari, unió per polifusió (poly-pipe ct fusió sèrie 4 / sdr9), fabricat i instal·lat segons normativa vigent. Els diàmetres inferiors a DN15 mm es muntaran amb polietilè segons UNE 53-381.

Els trams verticals aniran pels patis d'instal·lacions mentre que els horitzontals passaran principalment pels falsos sostres.

Les baixades encastades es faran protegides amb tub corrugat com a protecció mecànica i per permetre les possibles dilatacions.

Els muntants i les escomeses estaran protegits perquè no es produeixin condensacions. Aquests elements han de complir la UNE 100171: 1.989.

Les canonades hauran de complir una distància mínima de 4 cm als focus de calor (incloses les canonades d'ACS). Aniran també per sota dels elements elèctrics i xarxes de comunicació a una distància mínima de 30 cm.

8.1.4 Sistema de producció i emmagatzematge d' aigua calenta sanitària

Es preveu agafar l'ACS de la pròpia instal·lació, en el muntant de la pròpia planta hi ha ACS, es preveu un picatge i connectar fins a la cafeteria.

8.1.5 Diàmetres de connexió

Els ramals de connexió als aparells es dimensionaran segons la taula de a continuació.

En la resta, es tindran en compte els criteris de subministrament donats per les pròpies característiques de cada aparell.

APARELL O PUNT DE CONSUM	DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL D' ENLAZE	
	TUB D' ACER ["]	TUB DE COURE O PLÀSTIC [mm]
Rentamans	1/2	12
Lavabo, bidet	1/2	12
Banyera >1,40 metres o dutxa	3/4	20
Inodor amb cisterna	1/2	12
Rentaplats domèstic	1/2 (rosca a 3/4)	12
Rentadora domèstica	3/4	20
Aixeta aïllada	3/4	12

Els diàmetres dels diferents trams de xarxa de subministrament es dimensionaran segons el procediment anterior, amb uns valors mínims de:

TRAM CONSIDERAT	ACER ["]	PLÀSTIC DE COURE [mm]
Alimentació a cambra privada: bany, lavabo, cuina	1	25
Alimentació a derivacions particulars: habitatge, apartament, local comercial	1-1/2	32
Caldera	1	25

8.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

8.2.1 Descripció general

Un aspecte general de la instal·lació és la de realitzar un disseny que tingui com a objectiu proporcionar la màxima qualitat en el subministrament i també reduir en la mesura del possible el consum d'aigua. La pressió mínima en els punts de consum ha de ser de 100 KPa en tots els casos.

La pressió màxima en cap cas superarà els 500 KPa.

Per no incrementar la despesa energètica, la pressió de servei se situarà entre 150 i 200 KPa.

Tots els suports seran abraçadores tipus isofòniques, d' acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi a la canonada ser malmesa pel propi suport. Les distàncies màximes entre suports s' ajustaran a la taula següent:

TUB DE PLÀSTIC	SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTS HORITZONTALS	
DN [mm]	TRAMO VERTICAL [m]	TRAM HORITZONTAL [m]
DN < 10	0.90	0.60
16 < DN < 25	1.20	0.90
32 < DN < 50	1.50	1.20
63 < DN < 125	1.80	1.50

Valvuleria:

Les vàlvules que es muntaran seran de bola per a diàmetres inferiors a 2 polzades (50mm) i de tipus papallona per a diàmetres superiors. A les zones de consum i lavabos s'instal·laran vàlvules de sectorització.

També en zones de serveis i derivacions.

Tal com s'ha comentat, s'instal·laran a cada punt de consum, reductors de pressió per obtenir així la pressió necessària segons el seu ús i alhora, garantir un estalvi en el consum.

Protecció contra retorns:

Tots els elements instal·lats als habitatges tindran dispositius per evitar el retorn de l'aigua a la xarxa de distribució. A més, la instal·lació no es podrà connectar a la xarxa de sanejament.

Canonades:

Les canonades han de complir una distància mínima de 4 cm respecte a una font de calor (incloses les canonades d'ACS).

També aniran per sota dels elements elèctrics i xarxes de comunicació a una distància mínima de 30 cm.

Finalment hauran d' estar a una distància mínima de 3 cm respecte a les canonades de gas. Totes les aixetes tindran airejadors per reduir el consum d'aigua.

Les aixetes als llocs públics seran temporitzades.

Els d' aigua freda i calenta són tipus de monobloc previstos. Al WC, els urinàries i els abocadors instal·laran fluxòmetres.

Els materials per instal·lar compliran amb les especificacions de RD140/2003 en relació amb la producció de substàncies que puguin alterar les condicions de l'aigua.

L' aïllament de les canonades d' AF i ACS es durà a terme amb aïllament tèrmic d' escuma elastomèrica amb un gruix de 9 mm i 19 mm respectivament. Conductivitat tèrmica a 0º C és 0.035 W/M2 · C.

Tots els tubs han d' estar aïllats per evitar condensacions i pèrdues tèrmiques.

Es col·locaran lires per tal de compensar les dilatacions a causa de la variació de la temperatura ambient amb la del fluid caloportador.

Les canonades d'ACS s'instal·laran amb aïllament tèrmic de tipus elastòmer, segons l'especificat pel RITE i la ITE.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ESPAI CAFETERIA DEL CAMPUS COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

9 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

9.1 OBJECTE

L' objecte del present projecte és l' estudi de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació necessàries per donar servei a les diverses àrees que formen part de l' edifici.

Com a criteri general a complir pel projecte hi ha aconseguir un confort de les persones que han de conviure a més de contribuir a un ús racional i un estalvi de l' energia. Tot això seguint els criteris fonamentals de CTE.

9.2 HIPÒTESI DE CÀLCUL

9.2.1 Paràmetres generals

L'edifici està situat a la població de Barcelona i les dades climatològiques (segons el Servei Meteorològic Nacional o UNE 100001) i de situació són:

TEMPERATURA ESTIU	**27,6º C**
HUMITAT REL. ESTIU	**80 %**
TEMPERATURA HIVERN	**1,20º C**
VARIACIÓ DIÜRNA	**6,4º C**
SITUACIÓ UTM	**X: 41.40405 Y:2.193420**
ALTITUD (SOBRE EL NIVELL DEL MAR)	**12 m**

9.2.2 Condicions benestar i higiene

Es complirà el que exigeix la IT 1.1.4 quant a les condicions de qualitat tèrmica en l' ambient.

Les condicions de temperatura operativa i la humitat relativa segons IT 1.1.2.1.2 es fixen en base a: l'activitat metabòlica de les persones, del grau de vestimenta i del percentatge estimat d'insatisfets (segons la UNE-EN ISO 7730).

Per a un cas normal d' activitat metabòlica sedentària d' 1,2 met, amb grau de vestimenta de 0,5 clo a l' estiu i 1 clo a l' hivern i un PPD entre el 10 i el 20% obtindríem els següents valors:

Estació	Temperatura (ºC)	Humitat (%HR)
Hivern	21 – 23	40 – 50

Temperatura ± 1ºC en els punts d' ubicació dels elements de control. En zones d' accés comunicades amb l' exterior la tolerància pot arribar a ± a causa de la possibilitat de corrents d' aire que són difícils de controlar. Les temperatures de càlcul considerades en cadascun dels locals queden especificades en corresponent annex de càlcul.

La velocitat mitjana d' aire ve donada per la IT 1.1.4.1.3.

9.2.3 Coeficients de transmissió dels elements de construcció

Els coeficients de transmissió dels elements constructius queden especificats a l' annex de càlcul.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

9.3 CÀLCUL DE LES CÀRREGUES

El càlcul de càrregues tèrmiques es troba especificat dins l' annex corresponent de la present memòria. Per al càlcul d' aquestes càrregues s' ha tingut en compte fonamentalment:

- Condicions exteriors
- Condicions interiors
- Ocupació
- Càrregues internes
- Característiques del tancament

Per al càlcul s'ha emprat el programa d'instal·lacions, on queden detallats les hipòtesis considerades i els resultats del càlcul.

D' acord amb les hipòtesis de càlcul i esquemes de principi d' aire, les necessitats i prestacions tèrmiques de cadascuna de les àrees que formen part de l' edifici.

9.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

9.4.1 Sistema de producció energètica

El sistema de calefacció ha de cobrir les necessitats de confort tèrmic del espai cafeteria que conforma el campus comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Es preveu la instal·lació d'un climatitzador vertical, en un armaris ubicat estratègicament en una zona d'exposició, tal i com es detalla en els plànols adjunts. La difusió de l'aire climatitzat es realitzarà mitjançant toveres, assegurant una distribució uniforme i òptima de la temperatura. També s'aprofitarà una de les màquines existent de clima ubicada en aquesta planta.

9.4.2 Descripció de la instal·lació

Canonades de distribució

Les canonades seran polipropilè multicapa amb soldadura per termo-fusió

Les canonades compleixen que:

a) La distància entre suports serà la necessària per a que no es produeixin fletxes superiors al 2% i mai superior a 4 m.

b) Els circuits han de ser auto-suportats i no recolzats en altres elements.

c) Els elements de suport han de permetre la lliure dilatació de la canonada sense perjudicar l'aïllament i no transmetre vibracions (patins lliscants tipus HILTI o equivalent). A part serà necessari la instal·lació de lires segons les especificacions del fabricant i la D.F.

d) En les alineacions rectes les desviacions seran inferiors al 2%.

e) Els circuits aniran col·locats amb pendent de forma que no es formin en ells bosses d'aire. En els punts alts dels mateixos s'instal·laran purgadors automàtics i punts de buidat en els baixos.

f) En els passos de murs i envans es disposarà de maniguets protectors que deixin lliure la circulació, havent de tornar a omplir l'espai buit amb material tou, considerant-los accessoris de la canonada.

g) Els elements de control com termòmetres, manòmetres, etc., es situaran de forma que sigui fàcil la seva visualització, així com la seva substitució sense haver de parar la instal·lació. Aquests elements es situaran en punts en que la indicació sigui correcta.

h) Quan s'utilitzin materials diferents es disposarà d'aïllants elèctrics o proteccions catòdiques adequades, considerant-los accessoris de les canonades.

i) Per a compensar les dilatacions es realitzaran canvis de direcció o es disposarà de maniguets dilatadors o altres elements anàlegs.

j) Quan es travessi un sector d'incendi serà necessari posar-hi collars de sectorització.

k) Prèviament al pintat les superfícies seran netejades de partícules soltes com òxid o qualsevol altra matèria estranya.

l) La separació de les canonades serà la necessària per a permetre l'aïllament i el fàcil desmuntatge.

Les canonades de desguàs seran en execució PVC i disposaran de pendents adequats fins als punts de desguàs generals de l'edifici. Inclouran accessoris, suportació i part proporcional de peces especials i sifons necessaris.

Els aïllament de les canonades compleix el que marca la normativa UNE i la IT 1.2.4.2. L'aïllament del circuit d'aigua freda i calenta inclourà la valvuleria i accessoris.

Aïllament

S'efectuarà amb material compost per escuma electromèrica de cèl·lula tancada, tipus Armaflex, i l'espessor mínim. En el tram de recorregut per l'exterior, al fals s'haurien de protegir els circuits amb canal metàl·lica tapada i pintura amb armafinish o similar, evitant la degradació de l'aïllament per les inclemències climàtiques.

Vas expansió

Existent en la instal·lació.

9.4.3 Sistema de regulació

El sistema de regulació de la temperatura de confort es realitzarà mitjançant un sistema de gestió i control.

El termòstat s'uneix amb la instal·lació de clima a partir d'una passarel·la de comunicacions i llavors el termòstat envia el senyal d'ON/OFF a la passarel·la de comunicacions i aquesta, exerceix una modulació al sistema de clima els quals se'ls dona l'ordre de Calor/Fred, Encesa/Apagada i Velocitat d'Impulsió. Aquesta modulació ve donada segons les necessitats de cadascuna de les dependències de l' habitatge, preferiblement ubicat al menjador, per controlar la temperatura de tot el conjunt.

Aquest element serà sense fil perquè l'usuari pugui col·locar-lo on millor s'adapti a les seves necessitats.

Es tindrà en compte que un cop s'arribi a la temperatura de consigna a la sala on es trobi el termòstat, es tancarà el sistema a tot el recinte.

Reixetes

Es proposa la col·locació de reixetes en el retorn de dimensions segons documentació gràfica i pressupost i impulsió per toveres.

10 INSTAL·LACIÓ D'EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ

10.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

10.1.1 Generalitats i descripció de la instal·lació

Les instal·lacions de ventilació i extracció son necessàries per donar servei al espai cafeteria del campus de comunicació de la UPF.

La ventilació d'aquest edifici es realitza per mitja d'un recuperador de calor que realitzarà sempre una ventilació i una recirculació controlada, permetent la renovació del aire interior dels espais mantenint la major part de la calor o fred de l'aire expulsat.

El sistema de ventilació amb recuperador de calor està controlat per un sistema de gestió que permet ajustar el cabal de l'aire i la temperatura segons les necessitats específiques dels espais i les condicions ambientals exteriors.

10.1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Reixes d'impulsió / retorn:

Cada recinte disposarà de la seva reixa de retorn i regulada amb comporta i silenciador per tal de no tenir diferents pressions.

Xarxa de conductes

Com a norma general, la xarxa de conductes es realitzarà mitjançant conductes de xapa aïllada interiorment en muntants verticals i xarxa exterior i fibra en la xarxa horitzontal.

Lleida, Juny de 2025

[redacted]

E3G ENGINYERIA SERVEIS ENERGÈTICS
Toni Gimbernat Piñol
Enginyer Industrial
Col·legiat: 15.699

E3G ENGINYERIA I ENERGIA Av. Estudi General 7, altell 5 · 25001-Lleida · T-973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANNEX. CÀLCULS ELÈCTRICS

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV)

Línea Trifásica equilibrada

$I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos(\varphi) \cdot r)$ $dV = I \cdot (R \cdot \cos(\varphi) + X \cdot sen(\varphi))$

Línea Monofásica

$I = P / (U \cdot \cos(\varphi) \cdot r)$ $dV = 2 \cdot I \cdot (R \cdot \cos(\varphi) + X \cdot sen(\varphi))$

En donde:

P = Potencia activa en vatios (w)
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro
I = Intensidad en amperios (A)
dV = Caída de tensión simple(V)
Cosφ = Coseno de fi, factor de potencia
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor)
R = Resistencia eléctrica conductor (Ω)
X = Reactancia eléctrica conductor (Ω)

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)

$\boldsymbol{SR} = \boldsymbol{PR} + \boldsymbol{QR} \cdot i$ $|SR| = \sqrt{(PR^2 + QR^2)}$

$\boldsymbol{IR} = \boldsymbol{SR^*}/\boldsymbol{VR^*}$ $\boldsymbol{IN} = \boldsymbol{IR} + \boldsymbol{IS} + \boldsymbol{IT}$

Siendo,

SR = Potencia compleja fasor R; ***SR**** = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)
IR = Intensidad fasorial R
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)
IN = Intensidad fasorial Neutro

Igual resto de fases

cdt Fase_Neutro

$\boldsymbol{dVR} = \boldsymbol{ZR} \cdot \boldsymbol{IR} + \boldsymbol{ZN} \cdot \boldsymbol{IN}$ $dVR1_2 = |\boldsymbol{VR1}| - |\boldsymbol{VR2}|$

cdt Fase_Fase

$\boldsymbol{dVRS} = \boldsymbol{ZR} \cdot \boldsymbol{IR} - \boldsymbol{ZS} \cdot \boldsymbol{IS}$ $dVRS1_2 = |\boldsymbol{VRS1}| - |\boldsymbol{VRS2}|$

Igual resto de fases

Siendo,

dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)

Fórmula Conductividad Eléctrica

$K = 1/\rho$
$\rho = \rho_{20}[1+\alpha\ (T-20)]$

$T = T_0 + [(T_{max}-T_0)\ (I/I_{max})^2]$

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T_0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
T_{max} = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
I_{max} = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

$Ib \leq In \leq Iz$
$I2 \leq 1{,}45\ Iz$

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(μF).

Fórmulas Cortocircuito

* $Ik3 = ct\ U / \sqrt{3}\ (ZQ+ZT+ZL)$

* $Ik2 = ct\ U / 2\ (ZQ+ZT+ZL)$

* Ik1 = ct U / √3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))

¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

$$Zt = (Rt^2 + Xt^2)^{1/2}$$

Rt: $R_1 + R_2 + ...+ R_n$ (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: $X_1 + X_2 + ... + X_n$ (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.
U: Tensión F-F.
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.

$ZQ = ct\ U^2/ Scc$ $XQ = 0.995\ ZQ$ $RQ = 0.1\ XQ$ UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo.

$ZT = (ucc\%/100)\ (U^2/ Sn)$ $RT = (urcc\%/100)\ (U^2/ Sn)$ $XT = (ZT^2 - RT^2)^{1/2}$

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.

$R = \rho\ L / S \cdot n$
$X = Xu \cdot L / n$

R: Resistencia de la línea.
X: Reactancia de la línea.
L: Longitud de la línea en m.
ρ: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de cc).
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B	IMAG = 5 In
CURVA C	IMAG = 10 In
CURVA D	IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados

<u>Cálculo electrodinámico</u>

$$\sigma max = Ipcc^2 \cdot L^2 / (60 \cdot d \cdot Wx \cdot n)$$

$$\sigma max = Ipcc^2 \cdot L^2 / (60 \cdot d \cdot Wy \cdot n)$$

Siendo,
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)

<u>Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito</u>

$$Icccs = Kc \cdot S / (1000 \cdot \sqrt{tcc})$$

Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Fórmulas Lmáx

$$Lmáx = 0.8 \cdot U \cdot S \cdot k1 / (1.5 \cdot \rho_{20} \cdot (1+m) \cdot Ia \cdot k2)$$

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente máxima.
U = Tensión (V), Uff/ √3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 S>=240mm².
ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.
Ia: Fusibles, I_{F5} = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automáticos, Imag (A):

CURVA B	IMAG = 5 In
CURVA C	IMAG = 10 In
CURVA D	IMAG = 20 In

k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.

Fórmulas Resistencia Tierra

<u>Placa enterrada</u>

$$Rt = 0,8 \cdot \rho / P$$

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)

<u>Pica vertical</u>

$$Rt = \rho / L$$

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

$$Rt = 2 \cdot \rho / L$$

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

$$Rt = 1 / (Lc/2\rho + Lp/\rho + P/0{,}8\rho)$$

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT

- Potencia total instalada:

SQ.CAFETERIA	30880 W
Clima 1	5000 W
TOTAL....	35880 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2590
- Potencia Instalada Fuerza (W): 33290

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 9940
- Potencia Fase S (W): 8840
- Potencia Fase T (W): 13800

Cálculo de la Línea: SQ.CAFETERIA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos φ_R : 0.95; Cos φ_S : 0.96; Cos φ_T : 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 33125.38 Q(var): 12272
- Intensidades fasores: IR = 51.53-17.45i; IS = -34.09-32.77i; IT = -3.71+51.53i; IN = 13.73+1.32i
- Intensidades valor eficaz: IR = 54.4; IS = 47.29; IT = 51.67; IN = 13.8

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 54.4
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 80 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 63.12; S = 57.47; T = 60.85; N = 41.49
e(parcial):
Simple: RN = 2.47 V, 1.07%; SN = 1.41 V, 0.61%; TN = 1.62 V, 0.7%;
Compuesta: RS = 3.13 V, 0.78%; ST = 3.22 V, 0.81%; TR = 3.18 V, 0.79%;
e(total):
Simple: **RN = 2.47 V, 1.07%**; SN = 1.41 V, 0.61%; TN = 1.62 V, 0.7%;
Compuesta: RS = 3.13 V, 0.78%; ST = 3.22 V, 0.81%; TR = 3.18 V, 0.79%;

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s].
Elemento de Maniobra:
Contador

SUBCUADRO
SQ.CAFETERIA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Cafetera	3300 W
Microones	1100 W
Endolls ampoller	1000 W
Endolls ampoller	1000 W
Focos barra	1000 W
Bomba condensat	1000 W
Caixa	100 W
Frigorific	500 W
Frigorific	500 W
Frigorific	500 W
Nevera	300 W
rentavaixella	1500 W
Forn	2500 W
Ventilador	3000 W
Ventilador	3000 W
Ventilador	3000 W
z.central L1	150 W
Bar/Cuina L4	320 W
z.superior L5	250 W
Emergencies	10 W
z.central L2	150 W
z.superior L6	250 W
z.lateral L7	100 W
Emergencies	10 W
z.central L3	150 W
z.lateral L8	100 W
z.inferior L9	90 W
Emergencies	10 W
Endolls generals	1000 W
zona Microones	920 W
Endolls generals	1000 W
zona Microones	920 W
Control	500 W
Reserva	500 W
Rec. calor	1150 W
TOTAL....	30880 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2590
- Potencia Instalada Fuerza (W): 28290

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 9940
- Potencia Fase S (W): 8840
- Potencia Fase T (W): 8800

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 0.8; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 3300 Q(var): 2475
- Intensidades fasores: IR = 4.76-3.57i; IS = -5.48-2.34i; IT = 0.71+5.91i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.95; IS = 5.95; IT = 5.95; IN = 0

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 5.95
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 41.53; S = 41.53; T = 41.53; N = 40
e(parcial):
Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%;
Compuesta: RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%;
e(total):
Simple: **RN = 2.47 V, 1.07%**; SN = 1.42 V, 0.61%; TN = 1.63 V, 0.71%;
Compuesta: RS = 3.14 V, 0.79%; ST = 3.23 V, 0.81%; TR = 3.19 V, 0.8%;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Cafetera

- Potencia nominal: 3300 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 3300 Q(var): 2475
- Intensidades fasores: IR = 4.76-3.57i; IS = -5.48-2.34i; IT = 0.71+5.91i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.95; IS = 5.95; IT = 5.95; IN = 0

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 5.95
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Dimensiones canal: 40x30 mm. Sección útil: 670 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 41.53; S = 41.53; T = 41.53; N = 40
e(parcial):
Simple: RN = 0.11 V, 0.05%; SN = 0.11 V, 0.05%; TN = 0.11 V, 0.05%;
Compuesta: RS = 0.19 V, 0.05%; ST = 0.19 V, 0.05%; TR = 0.19 V, 0.05%;
e(total):
Simple: **RN = 2.59 V, 1.12% ADMIS (6.5% MAX.)**; SN = 1.53 V, 0.66%; TN = 1.74 V, 0.75%;
Compuesta: RS = 3.34 V, 0.83%; ST = 3.43 V, 0.86%; TR = 3.39 V, 0.85%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1100 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 4.76; IS = 0; IT = 0; IN = 4.76
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.76; IS = 0; IT = 0; IN = 4.76

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 4.76
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 41.26; S = 40; T = 40; N = 41.26
e(parcial): RN = 0.02 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.49 V, 1.08%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Microones

- Potencia nominal: 1100 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1100 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 4.76; IS = 0; IT = 0; IN = 4.76
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.76; IS = 0; IT = 0; IN = 4.76

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 4.76
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Dimensiones canal: 40x30 mm. Sección útil: 670 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 41.45; S = 40; T = 40; N = 41.45
e(parcial): RN = 1.07 V, 0.46%;
e(total): **RN = 3.56 V, 1.54% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -9.96-4.25i; IT = 0; IN = -9.96-4.25i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 10.83; IT = 0; IN = 10.83

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 10.83
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 41 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 43.49; T = 40; N = 43.49
e(parcial): SN = 0.02 V, 0.01%;
e(total): **SN = 1.43 V, 0.62%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Endolls ampoller

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1000 Q(var): 750
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -4.98-2.13i; IT = 0; IN = -4.98-2.13i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 5.41; IT = 0; IN = 5.41

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 5.41
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 41.87; T = 40; N = 41.87
e(parcial): SN = 0.65 V, 0.28%;
e(total): **SN = 2.09 V, 0.9% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Endolls ampoller

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1000 Q(var): 750
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -4.98-2.13i; IT = 0; IN = -4.98-2.13i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 5.41; IT = 0; IN = 5.41

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 5.41
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 41.87; T = 40; N = 41.87
e(parcial): SN = 0.65 V, 0.28%;
e(total): **SN = 2.09 V, 0.9% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.83; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2284.17 Q(var): 1533.89
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.81+11.89i; IN = 0.81+11.89i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 11.91; IN = 11.91

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 13.7
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 41 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 44.22; N = 44.22
e(parcial): TN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **TN = 1.65 V, 0.72%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Focos barra

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1000 Q(var): 484.32
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = -0.35+4.8i; IN = -0.35+4.8i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 4.81; IN = 4.81

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 4.81
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 41.29; N = 41.29
e(parcial): TN = 0.32 V, 0.14%;
e(total): **TN = 1.98 V, 0.86% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Bomba condensat

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos φ: 0.77; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.78

- Potencias: P(w): 1284.17 Q(var): 1049.57
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.16+7.09i; IN = 1.16+7.09i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 7.18; IN = 7.18

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 8.98
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 43.29; N = 43.29
e(parcial): TN = 0.59 V, 0.25%;
e(total): **TN = 2.24 V, 0.97% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 100 Q(var): 75
- Intensidades fasores: IR = 0.43-0.32i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.43-0.32i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.54; IS = 0; IT = 0; IN = 0.54

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.54
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.02; S = 40; T = 40; N = 40.02
e(parcial): RN = 0 V, 0%;
e(total): **RN = 2.47 V, 1.07%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Caixa

- Potencia nominal: 100 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 100 Q(var): 75
- Intensidades fasores: IR = 0.43-0.32i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.43-0.32i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.54; IS = 0; IT = 0; IN = 0.54

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.54
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.02; S = 40; T = 40; N = 40.02

e(parcial): RN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.5 V, 1.08% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i; IS = 0; IT = 0; IN = 2.17-1.62i
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71; IS = 0; IT = 0; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.41; S = 40; T = 40; N = 40.41
e(parcial): RN = 0.01 V, 0%;
e(total): **RN = 2.48 V, 1.07%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Frigorific

- Potencia nominal: 500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i; IS = 0; IT = 0; IN = 2.17-1.62i
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71; IS = 0; IT = 0; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.47; S = 40; T = 40; N = 40.47
e(parcial): RN = 0.16 V, 0.07%;
e(total): **RN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i; IS = 0; IT = 0; IN = 2.17-1.62i
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71; IS = 0; IT = 0; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.41; S = 40; T = 40; N = 40.41
e(parcial): RN = 0.01 V, 0%;
e(total): **RN = 2.48 V, 1.07%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Frigorific

- Potencia nominal: 500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i; IS = 0; IT = 0; IN = 2.17-1.62i
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71; IS = 0; IT = 0; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.47; S = 40; T = 40; N = 40.47
e(parcial): RN = 0.16 V, 0.07%;
e(total): **RN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -2.49-1.06i; IT = 0; IN = -2.49-1.06i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 2.71; IT = 0; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.41; T = 40; N = 40.41
e(parcial): SN = 0.01 V, 0%;
e(total): **SN = 1.42 V, 0.61%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Frigorific

- Potencia nominal: 500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -2.49-1.06i; IT = 0; IN = -2.49-1.06i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 2.71; IT = 0; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.47; T = 40; N = 40.47
e(parcial): SN = 0.16 V, 0.07%;
e(total): **SN = 1.58 V, 0.68% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 300 Q(var): 225
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.19+1.61i; IN = 0.19+1.61i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 1.62; IN = 1.62

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 1.62
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40.15; N = 40.15
e(parcial): TN = 0.01 V, 0%;
e(total): **TN = 1.63 V, 0.71%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Nevera

- Potencia nominal: 300 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 300 Q(var): 225
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.19+1.61i; IN = 0.19+1.61i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 1.62; IN = 1.62

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 1.62
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40.17; N = 40.17
e(parcial): TN = 0.1 V, 0.04%;
e(total): **TN = 1.73 V, 0.75% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i; IS = 0; IT = 0; IN = 6.5-4.87i
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.12; IS = 0; IT = 0; IN = 8.12

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 8.12
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 43.66; S = 40; T = 40; N = 43.66
e(parcial): RN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.5 V, 1.08%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: rentavaixella

- Potencia nominal: 1500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i; IS = 0; IT = 0; IN = 6.5-4.87i
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.12; IS = 0; IT = 0; IN = 8.12

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 8.12
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 44.2; S = 40; T = 40; N = 44.2
e(parcial): RN = 0.49 V, 0.21%;
e(total): **RN = 2.99 V, 1.3% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2500 Q(var): 1875
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.62+13.43i; IN = 1.62+13.43i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 13.53; IN = 13.53

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 13.53
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 53 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 43.26; N = 43.26
e(parcial): TN = 0.02 V, 0.01%;
e(total): **TN = 1.64 V, 0.71%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Forn

- Potencia nominal: 2500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2500 Q(var): 1875
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 1.62+13.43i; IN = 1.62+13.43i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 13.53; IN = 13.53

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 13.53
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 49 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 43.81; N = 43.81
e(parcial): TN = 0.69 V, 0.3%;
e(total): **TN = 2.34 V, 1.01% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 3550.3 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -7.69-13.31i; IT = 0; IN = -7.69-13.31i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 15.37; IT = 0; IN = 15.37

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 19.22
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 53.13; T = 40; N = 53.13
e(parcial): SN = 0.07 V, 0.03%;
e(total): **SN = 1.48 V, 0.64%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Ventilador

- Potencia nominal: 3000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 35 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.85

- Potencias: P(w): 3550.3 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -7.69-13.31i; IT = 0; IN = -7.69-13.31i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 15.37; IT = 0; IN = 15.37

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 19.22
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 53.13; T = 40; N = 53.13
e(parcial): SN = 8.39 V, 3.63%;
e(total): **SN = 9.87 V, 4.27% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Aut. Bipolar Int. 16 A.
Contactor Bipolar In: 16 A.
Relé térmico, Reg: 12÷16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 3550.3 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 15.37; IS = 0; IT = 0; IN = 15.37
- Intensidades valor eficaz: IR = 15.37; IS = 0; IT = 0; IN = 15.37

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 19.22
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 53.13; S = 40; T = 40; N = 53.13
e(parcial): RN = 0.07 V, 0.03%;
e(total): **RN = 2.54 V, 1.1%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Ventilador

- Potencia nominal: 3000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 35 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.85

- Potencias: P(w): 3550.3 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = -7.69+13.31i; IN = -7.69+13.31i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 15.37; IN = 15.37

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 19.22
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 53.13; N = 53.13
e(parcial): TN = 0.07 V, 0.03%;
e(total): **TN = 1.7 V, 0.73%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Ventilador

- Potencia nominal: 3000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 35 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.85

- Potencias: P(w): 3550.3 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = -7.69+13.31i; IN = -7.69+13.31i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 15.37; IN = 15.37

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 19.22
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 53.13; N = 53.13
e(parcial): TN = 8.39 V, 3.63%;
e(total): **TN = 10.08 V, 4.37% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Aut. Bipolar Int. 16 A.
Contactor Bipolar In: 16 A.
Relé térmico, Reg: 12÷16 A.

Cálculo de la Línea: LLUMS 1

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 1; Cos φ_S : 1; Cos φ_T : 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 730 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -1.58-2.74i; IT = 0; IN = -1.58-2.74i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 3.16; IT = 0; IN = 3.16

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 3.16
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 25 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.8; T = 40; N = 40.8
e(parcial):
Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0.01 V, 0.01%; TN = 0 V, 0%;
Compuesta: RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0 V, 0%;
e(total):
Simple: **RN = 2.46 V, 1.07%**; SN = 1.42 V, 0.62%; TN = 1.62 V, 0.7%;
Compuesta: RS = 3.14 V, 0.78%; ST = 3.23 V, 0.81%; TR = 3.18 V, 0.79%;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si".

Cálculo de la Línea: z.central L1

- Potencia nominal: 150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 30 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 150 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.32-0.56i; IT = 0; IN = -0.32-0.56i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.65; IT = 0; IN = 0.65

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.65
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.04; T = 40; N = 40.04
e(parcial): SN = 0.48 V, 0.21%;
e(total): **SN = 1.91 V, 0.83% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: Bar/Cuina L4

- Potencia nominal: 320 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 320 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.69-1.2i; IT = 0; IN = -0.69-1.2i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 1.39; IT = 0; IN = 1.39

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 1.39
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.2; T = 40; N = 40.2
e(parcial): SN = 0.34 V, 0.15%;
e(total): **SN = 1.77 V, 0.76% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: z.superior L5

- Potencia nominal: 250 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 18 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 250 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.54-0.94i; IT = 0; IN = -0.54-0.94i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 1.08; IT = 0; IN = 1.08

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 1.08
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.12; T = 40; N = 40.12
e(parcial): SN = 0.48 V, 0.21%;
e(total): **SN = 1.91 V, 0.83% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: Emergencies

- Potencia nominal: 10 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 10 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.02-0.04i; IT = 0; IN = -0.02-0.04i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.04; IT = 0; IN = 0.04

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.04
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40; N = 40
e(parcial): SN = 0.01 V, 0%;
e(total): **SN = 1.43 V, 0.62% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LLUMS 2

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 0.9; Cos φ_S : 0.9; Cos φ_T : 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 510 Q(var): 247
- Intensidades fasores: IR = 0.04-0.02i; IS = -1.99-1.35i; IT = 0; IN = -1.95-1.37i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.05; IS = 2.41; IT = 0; IN = 2.38

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 2.41
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 25 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.46; T = 40; N = 40.45
e(parcial):
  Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0 V, 0%;
  Compuesta: RS = 0.01 V, 0%; ST = 0 V, 0%; TR = 0 V, 0%;
e(total):
  Simple: **RN = 2.46 V, 1.07%**; SN = 1.42 V, 0.61%; TN = 1.62 V, 0.7%;
  Compuesta: RS = 3.14 V, 0.78%; ST = 3.22 V, 0.81%; TR = 3.18 V, 0.79%;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si".

Cálculo de la Línea: z.central L2

- Potencia nominal: 150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 30 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 150 Q(var): 72.65
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.6-0.41i; IT = 0; IN = -0.6-0.41i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.72; IT = 0; IN = 0.72

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.72
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.05; T = 40; N = 40.05
e(parcial): SN = 0.48 V, 0.21%;
e(total): **SN = 1.9 V, 0.82% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: z.superior L6

- Potencia nominal: 250 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 18 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 250 Q(var): 121.08
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -1-0.68i; IT = 0; IN = -1-0.68i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 1.2; IT = 0; IN = 1.2

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 1.2
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.15; T = 40; N = 40.15
e(parcial): SN = 0.48 V, 0.21%;
e(total): **SN = 1.9 V, 0.82% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: z.lateral L7

- Potencia nominal: 100 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 20 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 100 Q(var): 48.43
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.4-0.27i; IT = 0; IN = -0.4-0.27i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.48; IT = 0; IN = 0.48

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.48
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.02; T = 40; N = 40.02
e(parcial): SN = 0.22 V, 0.09%;
e(total): **SN = 1.63 V, 0.71% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: Emergencies

- Potencia nominal: 10 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 30 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 10 Q(var): 4.84
- Intensidades fasores: IR = 0.04-0.02i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.04-0.02i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.05; IS = 0; IT = 0; IN = 0.05

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.05
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40; N = 40
e(parcial): RN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.5 V, 1.08% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: LLUMS 3

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 0.9; Cos φ_S : 0.9; Cos φ_T : 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;
- Potencias: P(w): 350 Q(var): 169.51
- Intensidades fasores: IR = 0.69-0.34i; IS = -0.76-0.51i; IT = 0; IN = -0.06-0.85i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.77; IS = 0.91; IT = 0; IN = 0.85

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.91
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 25 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.05; S = 40.07; T = 40; N = 40.06
e(parcial):
  Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0 V, 0%;
  Compuesta: RS = 0 V, 0%; ST = 0 V, 0%; TR = 0 V, 0%;
e(total):
  Simple: **RN = 2.47 V, 1.07%**; SN = 1.41 V, 0.61%; TN = 1.62 V, 0.7%;
  Compuesta: RS = 3.13 V, 0.78%; ST = 3.22 V, 0.81%; TR = 3.18 V, 0.8%;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si".

Cálculo de la Línea: z.central L3

- Potencia nominal: 150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 30 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 150 Q(var): 72.65
- Intensidades fasores: IR = 0.65-0.31i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.65-0.31i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.72; IS = 0; IT = 0; IN = 0.72

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.72
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.05; S = 40; T = 40; N = 40.05
e(parcial): RN = 0.48 V, 0.21%;
e(total): **RN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: z.lateral L8

- Potencia nominal: 100 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 20 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 100 Q(var): 48.43
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.4-0.27i; IT = 0; IN = -0.4-0.27i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.48; IT = 0; IN = 0.48

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.48
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.02; T = 40; N = 40.02
e(parcial): SN = 0.22 V, 0.09%;
e(total): **SN = 1.63 V, 0.7% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: z.inferior L9

- Potencia nominal: 90 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 35 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.36-0.24i; IT = 0; IN = -0.36-0.24i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.43; IT = 0; IN = 0.43

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.43
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40.02; T = 40; N = 40.02
e(parcial): SN = 0.34 V, 0.15%;
e(total): **SN = 1.75 V, 0.76% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: Emergencies

- Potencia nominal: 10 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 30 m; Cos φ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 10 Q(var): 4.84
- Intensidades fasores: IR = 0.04-0.02i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.04-0.02i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.05; IS = 0; IT = 0; IN = 0.05

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.05
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40; N = 40

e(parcial): RN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.5 V, 1.08% ADMIS (4.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: FORÇA

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1920 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 8.31; IS = 0; IT = 0; IN = 8.31
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.31; IS = 0; IT = 0; IN = 8.31

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 8.31
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 41 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 42.06; S = 40; T = 40; N = 42.06
e(parcial): RN = 0.02 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.49 V, 1.08%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Endolls generals

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 4.33; IS = 0; IT = 0; IN = 4.33
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33; IS = 0; IT = 0; IN = 4.33

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 4.33
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 41.2; S = 40; T = 40; N = 41.2
e(parcial): RN = 2.59 V, 1.12%;
e(total): **RN = 5.08 V, 2.2% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: zona Microones

- Potencia nominal: 920 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 920 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 3.98; IS = 0; IT = 0; IN = 3.98
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.98; IS = 0; IT = 0; IN = 3.98

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 3.98
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 41.01; S = 40; T = 40; N = 41.01
e(parcial): RN = 2.38 V, 1.03%;
e(total): **RN = 4.87 V, 2.11% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: FORÇA

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1920 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -4.16-7.2i; IT = 0; IN = -4.16-7.2i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 8.31; IT = 0; IN = 8.31

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 8.31
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 41 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 42.06; T = 40; N = 42.06
e(parcial): SN = 0.02 V, 0.01%;
e(total): **SN = 1.43 V, 0.62%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Endolls generals

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1000 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -2.17-3.75i; IT = 0; IN = -2.17-3.75i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 4.33; IT = 0; IN = 4.33

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 4.33
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 41.2; T = 40; N = 41.2
e(parcial): SN = 2.59 V, 1.12%;
e(total): **SN = 4.02 V, 1.74% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: zona Microones

- Potencia nominal: 920 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 920 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -1.99-3.45i; IT = 0; IN = -1.99-3.45i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 3.98; IT = 0; IN = 3.98

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 3.98
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 41.01; T = 40; N = 41.01
e(parcial): SN = 2.38 V, 1.03%;
e(total): **SN = 3.81 V, 1.65% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.32+2.69i; IN = 0.32+2.69i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 2.71; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40.41; N = 40.41
e(parcial): TN = 0.01 V, 0%;
e(total): **TN = 1.63 V, 0.71%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Control

- Potencia nominal: 500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.32+2.69i; IN = 0.32+2.69i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 2.71; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40.47; N = 40.47
e(parcial): TN = 0.49 V, 0.21%;
e(total): **TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.32+2.69i; IN = 0.32+2.69i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 2.71; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40.41; N = 40.41
e(parcial): TN = 0.01 V, 0%;
e(total): **TN = 1.63 V, 0.71%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Reserva

- Potencia nominal: 500 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = 0.32+2.69i; IN = 0.32+2.69i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 2.71; IN = 2.71

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 2.71
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 40.47; N = 40.47
e(parcial): TN = 0.16 V, 0.07%;
e(total): **TN = 1.8 V, 0.78% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.78; Xu(mΩ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1460.32 Q(var): 1171.59
- Intensidades fasores: IR = 6.32-5.07i; IS = 0; IT = 0; IN = 6.32-5.07i
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.11; IS = 0; IT = 0; IN = 8.11

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 10.13
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 43.65; S = 40; T = 40; N = 43.65
e(parcial): RN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **RN = 2.5 V, 1.08%**;

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: Rec. calor

- Potencia nominal: 1150 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos φ: 0.78; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.79

- Potencias: P(w): 1460.32 Q(var): 1171.59
- Intensidades fasores: IR = 6.32-5.07i; IS = 0; IT = 0; IN = 6.32-5.07i
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.11; IS = 0; IT = 0; IN = 8.11

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 10.13
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 28 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 44.19; S = 40; T = 40; N = 44.19
e(parcial): RN = 0.96 V, 0.42%;
e(total): **RN = 3.46 V, 1.5% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

CÁLCULO DE EMBARRADO SQ.CAFETERIA

Datos

- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 30
- Ancho (mm): 15
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm^3,cm^4) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001
- I. admisible del embarrado (A): 140

a) Cálculo electrodinámico

$\sigma max = Ipcc^2 \cdot L^2 / (60 \cdot d \cdot Wx \cdot n) = 6.59^2 \cdot 25^2 / (60 \cdot 10 \cdot 0.075 \cdot 1) = 603.383 <= 1200$ kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 54.4 A
Iadm = 140 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 6.59 kA
$Icccs = Kc \cdot S / (1000 \cdot \sqrt{tcc}) = 164 \cdot 30 \cdot 1 / (1000 \cdot \sqrt{0.5}) = 6.96$ kA

Cálculo de la Línea: Clima 1

- Potencia nominal: 5000 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.87

- Potencias: P(w): 5751.53 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = 0; IT = -12.45+21.57i; IN = -12.45+21.57i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0; IT = 24.9; IN = 24.9

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 31.13
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 40; T = 61.48; N = 61.48
e(parcial): TN = 7.99 V, 3.46%;
e(total): **TN = 7.99 V, 3.46% ADMIS (6.5% MAX.)**;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
SQ.CAFETERIA	33125.38	30	4x16+TTx16Cu	54.4	80	1.07	1.07	40
Clima 1	5751.53	32	2x4+TTx4Cu	24.9	38	3.46	3.46	20

Cortocircuito

Denominación	Longitud (m)	Sección (mm²)	Ikmaxi (kA)	P de C (kA)	Ikmaxf (kA)	Ikminf (A)	Curva válida, xln	Lmáxima (m)	Fase
SQ.CAFETERIA	30	4x16+TTx16Cu	23.358	25|10	6.591	1738.88	63;C|63;C		
Clima 1	32	2x4+TTx4Cu	23.358	25	0.871	415.86	25;C		T

Subcuadro SQ.CAFETERIA

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálc. (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parc. (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
	3300	0.3	4x4Cu	5.95	34	0	1.07	
Cafetera	3300	5	4x4+TTx4Cu	5.95	34	0.05	1.12	40x30
	1100	0.3	2x2.5Cu	4.76	30	0.01	1.08	
Microones	1100	15	2x2.5+TTx2.5Cu	4.76	28	0.46	1.54	40x30
	2000	0.3	2x4Cu	10.83	41	0.01	0.62	
Endolls ampoller	1000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	5.41	28	0.28	0.9	20
Endolls ampoller	1000	10	2x2.5+TTx2.5Cu	5.41	28	0.28	0.9	20
	2284.17	0.3	2x4Cu	11.91	41	0.01	0.72	
Focos barra	1000	5	2x2.5+TTx2.5Cu	4.81	30	0.14	0.86	75x60
Bomba condensat	1284.17	7	2x2.5+TTx2.5Cu	7.18	28	0.25	0.97	20
	100	0.3	2x2.5Cu	0.54	30	0	1.07	
Caixa	100	5	2x2.5+TTx2.5Cu	0.54	28	0.01	1.08	20
	500	0.3	2x2.5Cu	2.71	30	0	1.07	
Frigorific	500	5	2x2.5+TTx2.5Cu	2.71	28	0.07	1.14	20
	500	0.3	2x2.5Cu	2.71	30	0	1.07	
Frigorific	500	5	2x2.5+TTx2.5Cu	2.71	28	0.07	1.14	20
	500	0.3	2x2.5Cu	2.71	30	0	0.61	
Frigorific	500	5	2x2.5+TTx2.5Cu	2.71	28	0.07	0.68	20
	300	0.3	2x2.5Cu	1.62	30	0	0.71	
Nevera	300	5	2x2.5+TTx2.5Cu	1.62	28	0.04	0.75	20
	1500	0.3	2x2.5Cu	8.12	30	0.01	1.08	
rentavaixella	1500	5	2x2.5+TTx2.5Cu	8.12	28	0.21	1.3	20
	2500	0.3	2x6Cu	13.53	53	0.01	0.71	
Forn	2500	10	2x6+TTx6Cu	13.53	49	0.3	1.01	25
	3550.3	0.3	2x2.5Cu	15.37	30	0.03	0.64	

Ventilador	3550.3	35	2x2.5+TTx2.5Cu	15.37	30	3.63	4.27	75x60
	3550.3	0.3	2x2.5Cu	15.37	30	0.03	1.1	
Ventilador	3550.3	35	2x2.5+TTx2.5Cu	15.37	30	3.63	4.73	75x60
	3550.3	0.3	2x2.5Cu	15.37	30	0.03	0.73	
Ventilador	3550.3	35	2x2.5+TTx2.5Cu	15.37	30	3.63	4.37	75x60
LLUMS 1	730	0.3	4x2.5Cu	3.16	25	0	1.07	
z.central L1	150	30	2x1.5+TTx1.5Cu	0.65	22	0.21	0.83	75x60
Bar/Cuina L4	320	10	2x1.5+TTx1.5Cu	1.39	22	0.15	0.76	75x60
z.superior L5	250	18	2x1.5+TTx1.5Cu	1.08	22	0.21	0.83	75x60
Emergencies	10	10	2x1.5+TTx1.5Cu	0.04	22	0	0.62	75x60
LLUMS 2	510	0.3	4x2.5Cu	2.41	25	0	1.07	
z.central L2	150	30	2x1.5+TTx1.5Cu	0.72	22	0.21	0.82	75x60
z.superior L6	250	18	2x1.5+TTx1.5Cu	1.2	22	0.21	0.82	75x60
z.lateral L7	100	20	2x1.5+TTx1.5Cu	0.48	22	0.09	0.71	75x60
Emergencies	10	30	2x1.5+TTx1.5Cu	0.05	22	0.01	1.08	75x60
LLUMS 3	350	0.3	4x2.5Cu	0.91	25	0	1.07	
z.central L3	150	30	2x1.5+TTx1.5Cu	0.72	22	0.21	1.28	75x60
z.lateral L8	100	20	2x1.5+TTx1.5Cu	0.48	22	0.09	0.7	75x60
z.inferior L9	90	35	2x1.5+TTx1.5Cu	0.43	22	0.15	0.76	75x60
Emergencies	10	30	2x1.5+TTx1.5Cu	0.05	22	0.01	1.08	75x60
FORÇA	1920	0.3	2x4Cu	8.31	41	0.01	1.08	
Endolls generals	1000	40	2x2.5+TTx2.5Cu	4.33	28	1.12	2.2	20
zona Microones	920	40	2x2.5+TTx2.5Cu	3.98	28	1.03	2.11	20
FORÇA	1920	0.3	2x4Cu	8.31	41	0.01	0.62	
Endolls generals	1000	40	2x2.5+TTx2.5Cu	4.33	28	1.12	1.74	20
zona Microones	920	40	2x2.5+TTx2.5Cu	3.98	28	1.03	1.65	20
	500	0.3	2x2.5Cu	2.71	30	0	0.71	
Control	500	15	2x2.5+TTx2.5Cu	2.71	28	0.21	0.92	20
	500	0.3	2x2.5Cu	2.71	30	0	0.71	
Reserva	500	5	2x2.5+TTx2.5Cu	2.71	28	0.07	0.78	20
	1460.32	0.3	2x2.5Cu	8.11	30	0.01	1.08	
Rec. calor	1460.32	10	2x2.5+TTx2.5Cu	8.11	28	0.42	1.5	20

Cortocircuito

Denominación	Longitud (m)	Sección (mm²)	Ikmaxi (kA)	P de C (kA)	Ikmaxf (kA)	Ikminf (A)	Curva válida, xln	Lmáxima (m)	Fase
	0.3	4x4Cu	6.591		6.379	1673.93			
Cafetera	5	4x4+TTx4Cu	6.379	10	4.12	1030.77	25;C		
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
Microones	15	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	0.871	416.07	16;C		R
	0.3	2x4Cu	3.539		3.413	1673.93			S
Endolls ampoller	10	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	1.166	558.07	16;C		S
Endolls ampoller	10	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	1.166	558.07	16;C		S
	0.3	2x4Cu	3.539		3.413	1673.93			T
Focos barra	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	1.741	837.48	16;C		T
Bomba condensat	7	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	1.454	697.78	16;C		T
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
Caixa	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		R
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
Frigorific	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		R
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
Frigorific	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		R
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			S
Frigorific	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		S
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			T
Nevera	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		T
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
rentavaixella	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		R
	0.3	2x6Cu	3.539		3.454	1695.01			T
Forn	10	2x6+TTx6Cu	3.454	4.5	1.907	919.71	25;C		T
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			S
Ventilador	35	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	0.438	208.48	16;10 In		S
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
Ventilador	35	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	0.438	208.48	16;10 In		R
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			T
Ventilador	35	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	0.438	208.48	16;10 In		T

LLUMS 1	0.3	4x2.5Cu	6.591		6.258	1637.27			
z.central L1	30	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.319	151.71	10;C		S
Bar/Cuina L4	10	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.805	384.21	10;C		S
z.superior L5	18	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.5	238.2	10;C		S
Emergencies	10	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.805	384.21	10;C		S
LLUMS 2	0.3	4x2.5Cu	6.591		6.258	1637.27			
z.central L2	30	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.319	151.71	10;C		S
z.superior L6	18	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.5	238.2	10;C		S
z.lateral L7	20	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.457	217.53	10;C		S
Emergencies	30	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.319	151.71	10;C		R
LLUMS 3	0.3	4x2.5Cu	6.591		6.258	1637.27			
z.central L3	30	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.319	151.71	10;C		R
z.lateral L8	20	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.457	217.53	10;C		S
z.inferior L9	35	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.277	131.77	10;C		S
Emergencies	30	2x1.5+TTx1.5Cu	3.342	4.5	0.319	151.71	10;C		R
FORÇA	0.3	2x4Cu	3.539		3.413	1673.93			R
Endolls generals	40	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	0.39	185.82	16;C		R
zona Microones	40	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	0.39	185.82	16;C		R
FORÇA	0.3	2x4Cu	3.539		3.413	1673.93			S
Endolls generals	40	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	0.39	185.82	16;C		S
zona Microones	40	2x2.5+TTx2.5Cu	3.413	4.5	0.39	185.82	16;C		S
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			T
Control	15	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	0.871	416.07	16;C		T
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			T
Reserva	5	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.722	828.16	16;C		T
	0.3	2x2.5Cu	3.539		3.342	1637.27			R
Rec. calor	10	2x2.5+TTx2.5Cu	3.342	4.5	1.157	553.92	16;C		R

CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo	35 mm² 30 m.
M. conductor de Acero galvanizado	95 mm²
Picas verticales de Cobre	14 mm
de Acero recubierto Cu	14 mm 1 picas de 2m.
de Acero galvanizado	25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos.

Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.

ANNEX. CÀLCULS LUMÌNICS

UPF Restaurant Campus Comunicació

0002363557_v2

Editor
ZG Lighting Iberia, S.L.

Created with DIALux

Contenido

Portada 1
Contenido 2

UPF Restaurant Campus Comunicació - UPF Restaurant Campus Comunicació
UPF Restaurant Campus Comunicació

Imágenes 3
Lista de locales / Escena de alumbrado general 7
Lista de luminarias 9
Objetos de cálculo / Escena de alumbrado general 10

UPF Restaurant Campus Comunicació

Imágenes



UPF Restaurant Campus Comunicació

Imágenes



UPF Restaurant Campus Comunicació

Imágenes



UPF Restaurant Campus Comunicació

Imágenes

UPF Restaurant Campus Comunicació (Escena de alumbrado general)

Lista de locales



UPF Restaurant Campus Comunicació (Escena de alumbrado general)

Lista de locales

Cuina

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
180.0 W	29.15 m²	6.17 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Local)	644 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
12	Thorn Lighting	96108666	CHAL3 200 2000-840 EHF RSB [STD]	15.0 W	1990 lm

Menjador

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
1940.0 W	368.28 m²	5.27 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Local)	514 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
8	Thorn Lighting	96629706	GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP [STD]	8.5 W	1050 lm
4	Thorn Lighting		MYSTRID FLEX Lx L100 930 TP WH	100.0 W	6072 lm
32	ZUMTOBEL	42186486	TUBILUX 4600-840 PM L1260 LDO [STD]	32.0 W	4599 lm
32	ZUMTOBEL	60816964	DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH	14.0 W	1200 lm

UPF Restaurant Campus Comunicació

Lista de luminarias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimiento lumínico
242136 lm	2120.0 W	114.2 lm/W

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
12	Thorn Lighting	96108666	CHAL3 200 2000-840 EHF RSB [STD]	15.0 W	1990 lm	132.7 lm/W
8	Thorn Lighting	96629706	GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP [STD]	8.5 W	1050 lm	123.5 lm/W
4	Thorn Lighting		MYSTRID FLEX Lx L100 930 TP WH	100.0 W	6072 lm	60.7 lm/W
32	ZUMTOBEL	42186486	TUBILUX 4600-840 PM L1260 LDO [STD]	32.0 W	4599 lm	143.7 lm/W
32	ZUMTOBEL	60816964	DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH	14.0 W	1200 lm	85.7 lm/W

UPF Restaurant Campus Comunicació (Escena de alumbrado general)

Objetos de cálculo



UPF Restaurant Campus Comunicació (Escena de alumbrado general)

Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	Ē (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1) (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (Menjador) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.350 m	514 lx (≥ 300 lx) ✓	128 lx	855 lx	0.25 (≥ 0.25) ✓	0.15	WP1
Plano útil (Cuina) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.100 m	644 lx (≥ 500 lx) ✓	435 lx	697 lx	0.68 (≥ 0.60) ✓	0.62	WP2

Superficie de cálculo

Propiedades	Ē	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1)	g_2	Índice
Il·luminació Relliga Esquerre Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	397 lx	163 lx	587 lx	0.41	0.28	CG1
Il·luminació Relliga Dreta Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	396 lx	163 lx	585 lx	0.41	0.28	CG2

ANNEX. CÀLCULS CLIMA

ÍNDEX

1. PARÀMETRES GENERALS..... 2

2. RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES..... 2

3. RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES..... 2

1. PARÀMETRES GENERALS

Emplaçament: Barcelona
Latitud (graus): 41.4 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 9 m
Percentil per a estiu: 1.0 %
Temperatura seca estiu: 27.60 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 99.0 %
Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.40 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

2. RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

Refrigeració

Conjunt: Cafeteria Gutemberg													
Recinte	Planta	Subtotals			Càrrega interna		Ventilació			Potència tèrmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Cabal (m³/h)	Sensible (W)	Càrrega total (W)	Per superfície (W/m²)	Sensible (W)	Màxima simultània (W)	Màxima (W)
Cafeteria	Planta baixa	12348.87	9625.24	13707.37	22633.33	26715.46	3110.40	1018.38	14093.26	91.08	23651.71	40808.72	40808.72
						Total	**3110.4**	**Càrrega total simultània**				**40808.7**	

Calefacció

Conjunt: Cafeteria Gutemberg							
Recinte	Planta	Càrrega interna sensible (W)	Ventilació		Potència		
			Cabal (m³/h)	Càrrega total (W)	Per superfície (W/m²)	Màxima simultània (W)	Màxima (W)
Cafeteria	Planta baixa	11688.96	3110.40	20231.34	71.24	31920.30	31920.30
		Total	**3110.4**	**Càrrega total simultània**		**31920.3**	

3. RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES

Refrigeració		
Conjunt	Potència per superfície (W/m²)	Potència total (W)
Cafeteria Gutemberg	91.1	40808.7

Calefacció		
Conjunt	Potència per superfície (W/m²)	Potència total (W)
Cafeteria Gutemberg	71.3	31920.3

II. ESPECIFICACIONS

SERVOCLIMA

Cliente	**E3G**	Oferta Nº	**1193-25**
A la atención	**ADRIÀ CITOLER**	Fecha	**03-07-2025**
		N. Unidades:	**1**
Ref. De la unidad	**UTA 4000 m3/h (execució vertical)**	Referencia	**CAFETERIA**

Modelo de unidad: SC-CTA-4



Aspectos estructurales

Estructura: Perfil 50 mm
construido en aluminio
Paneles:
Espesor 45 mm
Chapa interior Acero galv. 0.5 mm
Chapa exterior Chapa lacada 0.6 mm
Aislamiento poliuretano Inyectado

Ejecución: Interior

Bancada MAGNELIS 90 mm

Longitud: 2630 mm Anchura: 1353 mm Altura: 753 + 90 mm Peso total 334.8 Kg

Dimensiones y pesos aproximados

Temperaturas de trabajo de la UTA -15/+59 °C

Construction features UNE1886:				
resistencia mecánica	**Leakage -400/+700 Pa**	**transmitancia térmica**	**puentes térmicos**	**Filters by-pass**
D1(M)	**L1(M) / L1(M)**	**T2**	**TB3**	**F9(M)**

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AHU N° 14.10.005
Range SC
www.eurovent-certification.com

Model Box	1000	
Altitud	0	m
Air density	1.204	Kg/m³
Air speed in filter section	1.33	m/s
Temperatura invernal exterior proje	2.9	°C
Temperaturas de trabajo de la UTA	-15/+59	°C
fs-Pref winter/summer	0.93/1.00	

Eurovent Summer Application

Design dry-bulb temper	31.2	°C
Design dew-point temp	20.9	°C
Design wet bulb tempe	23.8	°C

BARCELONA EL PRAT (Spain)

NOTAS PROYECTO:

UNIT NOTE:

SERVO/CLIMA S.A. C/Gaudí 26 · 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona)
Telf :+34 93 544 38 30
EMAIL: servoclima@servoclima.com

3

Ventilador de impulsión

Ventilador GR31I-ZID.DC.CR (Ziehl-Abegg)			Motor DATOS TÉCNICOS		
Tipo ventilador	Plug fan EC		Potencia instalada	1.3	kW
			Tensión	230/1/50	V/ph/Hz
Caudal de aire	**4000**	**m³/h**			
Presión disponible	**250**	**Pa**			
Pérdida carga interna de la UTA	301	Pa	Clase de aislamiento	F	
Presión total	584	Pa	Protección	IP 55	
Presión estática total	551	Pa			
Presión dinámica	34	Pa			
Número de revoluciones +-2%	2785	rpm	Intensidad nominal +-5%	6.60	A
Potencia absorbida	0.61	kW	La energía eléctrica absorbida	1.03	kW
Nivel de potencia sonora	73.1	dB(A)	Efficiency class	IE5	
Ucontrol	9.3	V			
K-Factor	106				

Nivel de potencia sonora en banda de octavas (dB)

F [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Impulsión (dB)	73	74	79	76	77	76	72	72
Aspiración [dB]	72	72	74	72	66	63	61	64

Specific Fan Power clean/medium dirty filters 891.00/927.00 W/(m³/s)

El efecto del sistema está considerado en el rendimiento de los ventiladores

Diseñado para condiciones de humedad

Motor Estandar

Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo

PUNTO DE FUNCIONAMIENTO



SERVO/CLIMA S.A. C/Gaudí 26 · 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona)
Telf :+34 93 544 38 30
EMAIL: servoclima@servoclima.com

2 Filtro metálico/sintético

Tot. P. 70 Pa

Tipo	Clase EN	Clase ISO 16890
Filtro metálico/sintético	G4	Coarse - 75%
N° 2 Filters 592 x 592 x 48 mm		

Pérdida de carga filtro limpio	Pérdida de carga de diseño	Pérdida de carga filtro sucio
45 Pa	**70** Pa	95 Pa

Clase Energética: N.A. Velocidad del aire 2 m/s

ACCESORIOS

Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo

4 Batería de refrigeración

Tot. P. 144 Pa

DATOS HIGROMETRICOS DEL AIRE			FLUIDO	
Caudal de aire	4000	m³/h	Agua + Etílico en peso 10%	
Temperatura de entrada	27	°C	Temperatura de entrada	7 °C
Humedad relativa entrada	50	%	Temperatura de salida	15.5 °C
Temperatura de salida	13.4	°C	Caudal	2605.29 l/h
Humedad relativa salida	97.3	%	Pérdida de carga	35.934 kPa
Potencia	**25.8**	**kW**	Velocidad agua	0.93 m/s
Pérdida de carga del aire	144	Pa	Volumen de liquido	19.8 liter
Pérdida de carga aire seco	105.6	Pa	Agua condensada	9 kg/h
Velocidad del aire	2.04	m/s		
Potencia latent	6.7	kW		
Potencia sensible	19.1	kW		
Peso	59	kg		

Cu-Al-FeZn P40AR 6R-13T-1045A-2.0pa 4C 1"

Drain tube size:

Montante batería FeZn 2.5 mm - Cobre de 16.45 x 0.4 - Aletas: 0.11 mm Aluminio

Diámetro de conexiones 1"

Bandeja de condensados de Acero inox AISI 304

5 Batería de calefacción

Tot. P. 57 Pa

DATOS HIGROMETRICOS DEL AIRE			FLUIDO	
Caudal de aire	4000	m³/h	Agua	
Temperatura de entrada	20	°C	Temperatura de entrada	45 °C
Humedad relativa entrada	50	%	Temperatura de salida	40 °C
Temperatura de salida	34.6	°C		
Humedad relativa salida	21.2	%	Caudal	3440 l/h
Potencia	**20**	**kW**	Pérdida de carga	15.561 kPa
Pérdida de carga del aire	57	Pa	Velocidad agua	1 m/s
Velocidad del aire	2.04	m/s	Volumen de liquido	10.5 liter
Peso	32	kg		

Cu-Al-FeZn P40AC 3R-13T-1045A-2.0pa 5C 1"

Montante batería FeZn 1.5 mm - Cobre de 16.45 x 0.4 - Aletas: 0.11 mm Aluminio

Diámetro de conexiones 1"

1 Sección de entrada

Tot. P. 30 Pa

Inlet section with side damper

Compuerta de regulación, Aluminio/Aluminio , dimensiones n°1x L653xH410 mm- Caudal de aire 4000 m³/h

NIVEL DE POTENCIA SONORA UTA								
Banda de octava (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	**Tot. dBA**
Lw aspiración	48	48	46	40	40	38	32	48
Lw impulsión	74	79	76	77	76	72	72	82
Lw radiado	60	65	64	63	62	43	36	68

SERVO/CLIMA S.A. C/Gaudí 26 · 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona)
Telf :+34 93 544 38 30
EMAIL: servoclima@servoclima.com

Ecodesign

Fabricante	SERVOCLIMA
Modelo de unidad	SC-CTA-4
Tipo	unidad de ventilación no residencial;unidireccional
Tipo de sistema de recuperación de calor	-
Eficiencia térmica de la recuperación de calor [%]	-
Taxa máxima declarada de fuga externa a -400Pa	L1(R)
Caudal nominal [m³/s]	1.11
Taxa máxima declarada de fuga externa a +400Pa	L1(R)
Indice máximo declarado de fuga interna [%]	-
	Impulsión
Caudal nominal [m³/s]	1.11
Tipo de accionamiento	electronic speed control
Potencia eléctrica de entrada efectiva [Kw]	1.03
Velocidad frontal [m/s]	1.33
Presión externa nominal [Pa]	250
Caída de presión interna de los componentes de ventilación [Pa]	0
Eficiencia estática de los ventiladore [%]	59.4
Eficiencia de los filtros	F7
Dirección de internet para las instrucciones de desmontaje: www.servoclima.com	

Cumplimiento Ecodesign 2018

Si la unidad incluye una sección de filtro, la UTA deberá estar provisto de una señal visual o una alarma en el sistema de mando que deberán activarse si la caída de presión en el filtro sobrepasa la caída de presión final máxima admisible.

SERVO/CLIMA S.A. C/Gaudí 26 · 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona)
Telf :+34 93 544 38 30
EMAIL: servoclima@servoclima.com

AIRLAN

Unidad de ventilación con recuperación de calor

Caudales de aire desde 500 m³/h hasta 12.000 m³/h

HRA

ErP Ready 2018

AIRLAN S.A. se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones para la mejora de su producto, y no está obligado a añadir tales modificaciones a máquinas fabricadas anteriormente ya entregadas o en fase de fabricación. Las condiciones de garantía están en todo caso sujetas a las condiciones generales de venta previstas en el momento en el que se ha estipulado el contrato.

HRA

Las unidades de la serie **HRA**, diseñadas conforme a la directiva de Ecodiseño **Erp2018**, representan una solución compacta y eficiente para satisfacer las exigencias de bienestar termo-higrométrico, así como de renovación y calidad de aire, típicas de entornos civiles no residenciales como bares, restaurantes, despachos, salas de reuniones, etcétera.



El objetivo del equipo es extraer una determinada cantidad de aire del local y sustituirlo con aire de renovación. El aire introducido, previo paso por una etapa de filtración, es conducido a través de un recuperador a contraflujo para intercambiar energía con el aire expulsado, que también ha sido filtrado previamente. En versiones con batería de agua el aire introducido puede tratarse térmicamente una vez atravesado el recuperador.

Versiones

Configuración horizontal y vertical:

HRA H: Versión horizontal con 10 tamaños disponibles desde 500 hasta 12.000 m^3/h

HRA V: Versión vertical con 8 tamaños disponibles desde 500 hasta 8.000 m^3/h

Estructura

Formada por perfilería de aluminio extruido y angulares de nailon.

Paneles

Paneles sándwich de 25 mm de espesor, fabricados en chapa de acero galvanizado prepintado exterior y acero galvanizado interior, con aislamiento de 25 mm de lana mineral de 40 Kg/m^3 de densidad.

Recuperador de calor

Recuperador a contraflujo de alta eficiencia, certificado por Eurovent, con eficiencia superior al 73% en condiciones secas, fabricado con estructura y aletas de aluminio. Optimizado para minimizar pérdidas de carga y maximizar rendimiento.

Free cooling

Free cooling / Free heating parcial con compuerta motorizada de by-pass integrada de serie.

Ventiladores

"Plug fan" de palas hacia atrás con rodete de plástico y motor EC de alto rendimiento.

Alimentación monofásica o trifásica en función del modelo. Diseño optimizado y sobredimensionado para minimizar el impacto acústico.

Filtros

Filtros de baja pérdida de carga, para IDA-1, IDA-2 e IDA3 (clases desde F6 hasta F9 en toma de aire exterior y aire de retorno. Eficiencia medida de acuerdo con **EN 779:2012**, se puede elegir entre las siguientes 3 combinaciones:

Calidad de aire	Filtros Impulsión / Retorno
IDA - 3	F7 / F7
IDA - 2	F6 + F8 / F6
IDA - 1	F7 + F9 / F7

Bandeja de condensados

Bandeja de recogida de condensados fabricada en inoxidable con descarga lateral.

Regulación electrónica

Cuadro de control y fuerza, instalado y cableado adosado al recuperador con clase IP65. La regulación se realiza mediante controlador electrónico con pantalla táctil embebida en el propio dispositivo, para visualizar toda la información o realizar modificaciones y ajustes. Protocolo Modbus RTU de serie.

La regulación permite diferentes configuraciones de control de la velocidad del ventilador, de serie se realiza en modo manual mediante señal 0-10V modificando las rpm del ventilador. Opcionalmente hay disponible regulación automática en función del CO_2 (Calidad de aire) o de la Presión (Caudal constante).

Arranque del equipo mediante programación horaria o contacto remoto ON/OFF.

Control del equipo mediante sondas de temperatura ya cableadas en el equipo, que permiten la gestión automática e inteligente del Freeheating y Freecooling mediante compuerta de by-pass.

Opción de regulación de temperatura para los equipos con batería, mediante sonda de temperatura en impulsión.

Opción de pantalla remota, para montaje en superficie. Permite el control y visualización de la información del recuperador.

Opción alarma de filtro sucio mediante presostatos.

Accesorios

- Presostatos externos para la detección de filtros sucios.
- Tejadillo para instalación en intemperie.
- Módulo externo con batería frío/calor de agua.
- Módulo externo con batería de expansión directa.
- Módulo externo con filtros absolutos.
- Módulo externo con resistencias eléctricas.

Datos técnicos

Modelos		HRA500	HRA1000	HRA1400	HRA1900	HRA3000	HRA4000	HRA6000	HRA8000	HRA10000	HRA12000
Caudal nominal	m^3/h	500	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	10000	12000
Presión estática disponible	Pa *	245	60	305	460	600	1020	580	590	760	550
Presión sonora a 1 metro	dB(A)	52	54	53	59	62	67	76	78	78	78
Potencia absorbida	kW	0,35	0,35	1,05	1,61	2,75	5,55	7,85	7,85	10,45	10,85
Intensidad máxima	A	3,75	3,7	5,05	8,05	13,45	13,45	12,45	12,45	16,85	17,25
Alimentación eléctrica	V-Ph-Hz	230 V - I 50 / 60 Hz					400 V - III 50/60 Hz				
Control de velocidad		Modulante 0 - 10 V									
Eficiencia recuperador (%)	Invierno	81,7	81,5	78,3	77,5	77,3	77,5	77,3	82,1	82,1	82,1
	Verano	77,3	77	73,9	73,3	72,6	73,3	72,6	77,7	77,7	77,7
Potencia térmica recuperada (Kw)	Invierno	2,8	5,5	7,9	10,5	15,7	21	31,4	44,4	55,1	66,5
	Verano	1,4	2,7	3,9	5,2	7,7	10,4	15,4	21,9	27,3	32,8

Curvas de selección rápida

HRA 500



HRA 1000



HRA 1400



HRA 1900



HRA 3000



HRA 4000



HRA 6000



HRA 8000



HRA 10000



HRA 12000



Módulos de baterías

	Modelos	Tipo	Pot. Bat. Agua fría (kW)			Pot. Bat. Expansión directa (kW)			Ancho (A)	Alto (B)	Largo (C)
			3F	4F	Tomas	3F	4F	Tomas			
BATERÍA FRÍO	HRA500	Frío 3F/4F	1,61	2,36	1/2"	2,05	2,72	1/2"	480	410	310
	HRA1000	Frío 3F/4F	3,72	4,16	3/4"	3,97	5,49	3/4"	580	470	310
	HRA1400	Frío 3F/4F	6,71	8,58	3/4"	6,74	9,41	3/4"	680	535	310
	HRA1900	Frío 3F/4F	8,95	10,7	3/4"	10,2	11,2	3/4"	680	665	310
	HRA3000	Frío 3F/4F	12,2	17	1"	16,3	19,8	1"	890	725	310
	HRA4000	Frío 3F/4F	18,9	21,9	1"	19,5	26,3	1"	990	790	310
	HRA6000	Frío 3F/4F	26,8	33,7	1 1/2"	31,1	37,9	1 1/2"	1150	915	310
	HRA8000	Frío 3F/4F	34,28	43,68	1 1/2"	42,12	49,86	1 1/2"	1250	1045	360
	HRA10000	Frío 3F/4F	44,32	55,63	1 1/2"	53,23	62,99	1 1/2"	1455	1105	360
	HRA12000	Frío 3F/4F	52,62	66,19	2"	63,37	74,63	2"	1665	1105	360

Aire entrada 27 °C b.s./19 °C b.u.; Agua (in/out) 7 °C/12 °C

	Modelos	Tipo	Pot. Bat. Agua Calor (kW)			Ancho (A)	Alto (B)	Largo (C)
			Agua 45-40ºC	Agua 80-60ºC	Tomas			
BATERÍA CALOR	HRA500	Calor 2F	2,01	2,61	1/2"	420	355	225
	HRA1000	Calor 2F	3,85	5,22	1/2"	520	420	225
	HRA1400	Calor 2F	5,15	7,83	1/2"	520	480	225
	HRA1900	Calor 2F	7,02	10,4	1/2"	520	610	225
	HRA3000	Calor 2F	11,67	15,7	1/2"	720	670	225
	HRA4000	Calor 2F	15,5	20,9	3/4"	825	735	225
	HRA6000	Calor 2F	22,54	31,3	1"	930	800	225
	HRA8000	Calor 2F	30,98	57,6	1"	1080	925	225
	HRA10000	Calor 2F	38,89	72,14	1"	1230	1055	225
	HRA12000	Calor 2F	45,98	86,88	1"	1430	1055	225

Aire entrada 10 °C b.s.

	Modelos	Potencia	Dimensiones del Módulo (mm)		
			Ancho (A)	Alto (B)	Largo (C)
BATERÍA RESISTENCIAS	HRA500	2,25 Kw (1 Etapa)	580	330	225
	HRA1000	4,5 Kw (1 Etapa)	680	395	225
	HRA1400	6 Kw (1 ó 2 Etapas)	710	450	225
	HRA1900	9 Kw (2 Etapas)	680	440	325
	HRA3000	12 Kw (2 Etapas)	710	595	325
	HRA4000	18 Kw (2 Etapas)	680	620	325
	HRA6000	24 Kw (2 Etapas)	830	620	325
	HRA8000	30 Kw (2 Etapas)	970	970	325
	HRA10000	36 Kw (2 Etapas)	1.120	970	325
	HRA12000	48 Kw (2 Etapas)	1.390	970	325

Dimensiones



Modelos HRA-H		HRA500	HRA1000	HRA1400	HRA1900	HRA3000	HRA4000	HRA6000	HRA8000	HRA10000	HRA12000
A (ALTO)	mm	330	375	455	455	595	850+100	1125+100	1020+80	1975	1975
B (ANCHO)	mm	620	880	1020	1230	1245	1230	1245	1955	1425	1695
C (LARGO)	mm	1300	1510	1900	1900	2100	1900	2100	3155	3155	3155
PESO	kg	77	94	146	171	218	270	315	432	540	650
Ø BBC Bocas circulares	mm	200	255	315	355	400	450	500	630	560	710



Modelos HRA-V		HRA500	HRA1000	HRA1400	HRA1900	HRA3000	HRA4000	HRA6000	HRA8000
A (ALTO)	mm	620	880	1020	1230	1245	1230	1245	1955
B (ANCHO)	mm	1300	1510	1900	1900	2100	1900	2100	3155
C (LARGO)	mm	330	375	455	455	595	850	1125	1020
PESO	kg	77	94	146	171	218	270	315	432
Ø BBC Bocas circulares	mm	200	255	315	355	400	450	500	630

Orientaciones

Versión horizontal *



* Vista desde arriba

Versión vertical *



* Vista en alzado. Bajo demanda: Filtros en la parte inferior y ventiladores en la parte superior (opción con impulsión vertical hacia arriba).

Ribera de Deusto, 87
48014 **BILBAO**
Tel.: 94 476 01 39

Avd. Meridiana, 350 - 4.º A
08027 **BARCELONA**
Tel.: 93 278 06 20

Pol. Ind. de Alvedro, Nave E-26
15180 Alvedro - Culleredo
LA CORUÑA
Tel.: 981 28 82 09

C/ Antonio López, 249 3ºB
28041 **MADRID**
Tel.: 91 473 27 65

Pol. Industrial Son Castelló
C/ Teixidors, 6
07009 **PALMA DE MALLORCA**
Tel.: 971 70 65 00

C/ Los Bimbaches, 13 - Local 2A
38107 **SANTA CRUZ DE TENERIFE**
Tel.: 922 21 45 63

Pol. Ind. Ctra. de la Isla
Edificio Dos Hermanas Isla
Edif. 2, Pl. 1ª, Mod. 9
C/ Acueducto, 24
41703 **SEVILLA**
Tel.: 955 54 06 12

VALENCIA
Tel.: +34 671 570 573

Calle General Recavarren 111, Of. 101.
Miraflores, 18, **LIMA - PERÚ**
Tel.: (+51) 447 45 71

Real Sur, Turey B2, 1B, El Cocotal
Bávaro-Punta Cana, **REPÚBLICA DOMINICANA - CARIBE**
Tel.: (+1) 829 520 8738

PANAMÁ
Tel.: (+51) 999 946 642

MÉXICO
Tel.: (+34) 676 729 664

E-mail: airlan@airlan.es
www.airlan.es

ver 2024_07a s_p

Los datos técnicos que se muestran en la presente documentación no son vinculantes. AIRLAN se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones que sean necesarias para el mejoramiento del producto

LPG

Monosplit

Potencia frigorífica 3,5 ÷ 16,0 kW
Potencia térmica 4,0 ÷ 17,0 kW

- **SEER hasta 7,2.**
- **Posibilidad de control Wi-Fi mediante accesorio.**

LPG_CS / LPG_C

LPG_D

LPG_F

DESCRIPCIÓN

Los acondicionadores monosplit de la serie LPG están combinados con unidades internas:

— LPG_D (Duct) para instalación canalizada horizontal
— LPG_C / CS (Cassette) para instalación en falso techo
— LPG_F (Floor ceiling) instalación en pared o en el techo.

TIPO DE UNIDAD INTERNA

Unidad interna LPG_D

Unidad interna **Duct** diseñada para instalación canalizada horizontal en los locales internos.

— Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada unidad interior.
— Panel con cable **WRC50** suministrado con cada unidad interna.
— Ventilador con tecnología DC Inverter.
— Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
— Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
— Función **auto** para una variación continua de las velocidades.
— Función **turbo** para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
— Función **sleep** programa de bienestar nocturno.
— Función **x-fan,,** ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
— Función **antihielo** que permite mantener en el ambiente interno una temperatura mínima de 8 °C durante el período invernal.
— Función **iFeel** permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en el mando a distancia para obtener un mayor confort.
— Con bomba de descarga de condensación.

Unidad interna LPG_CS

Unidad interna **Cassette** de dimensiones (570x570 mm) diseñada para ser instalada en falso techo en los locales internos.



— Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada unidad interior.
— Ventilador con tecnología DC Inverter.
— Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
— Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
— Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
— Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores luminosos.
— Función **auto** para una variación continua de las velocidades.
— Función **turbo** para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
— Función **sleep** programa de bienestar nocturno.
— Función **x-fan,,** ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
— Función **antihielo** que permite mantener en el ambiente interno una temperatura mínima de 8 °C durante el período invernal.
— Función **iFeel** permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en el mando a distancia para obtener un mayor confort.
— Con bomba de descarga de condensación.

Unidad interna LPG_C

Unidad interna **Cassette** de dimensiones (840x840 mm) diseñada para ser instalada en falso techo en los locales internos.

— Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada unidad interior.
— Ventilador con tecnología DC Inverter.
— Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
— Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
— Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
— Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores luminosos.
— Función **auto** para una variación continua de las velocidades.
— Función **turbo** para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
— Función **sleep** programa de bienestar nocturno.
— Función **x-fan,,** ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
— Función **antihielo** que permite mantener en el ambiente interno una temperatura mínima de 8 °C durante el período invernal.
— Función **iFeel** permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en el mando a distancia para obtener un mayor confort.
— Con bomba de descarga de condensación.

Unidad interna LPG_F

Unidad interna **Floor ceiling** diseñada para instalarla a pared o en techo en los locales internos.

— Mando a distancia y soporte de mando a distancia suministrados con cada unidad interior.
— Ventilador con tecnología DC Inverter.
— Filtro aire regenerable fácilmente accesible.
— Temporizador para programar el encendido y/o el apagado.
— Mando auxiliar de emergencia integrado en la unidad.
— Panel frontal de la unidad interna con pantalla de led e indicadores luminosos.
— Función **auto** para una variación continua de las velocidades.
— Función **turbo** para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
— Función **sleep** programa de bienestar nocturno.
— Función **x-fan,,** ventilación prolongada, para secar perfectamente la batería y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.
— Función **antihielo** que permite mantener en el ambiente interno una temperatura mínima de 8 °C durante el período invernal.
— Función **iFeel** permite activar la sonda de temperatura ambiente situada en el mando a distancia para obtener un mayor confort.

Características generales

— Nuevo gas refrigerante ecológico R32 de bajo GWP.
— Modo de funcionamiento: refrigeración, calefacción, deshumidificación, automático y solo ventilación.
— Funcionamiento totalmente silencioso.
— Control con microprocesador.
— Función auto-restart.
— Función de diagnóstico automático.
— Conexiones frigoríficas con cartera.
— Facilidad de instalación y mantenimiento.

Low cooling function
enfriamiento con temperaturas externas de hasta -20 °C.
Low heating function
calentamiento con temperaturas externas de hasta -20 °C.

Función x-fan

Con este sistema autolimpiante, el ventilador de la unidad interior sigue funcionando durante varios minutos después del apagado de la unidad, para secar perfectamente la batería y evitar la formación y la proliferación de agentes patógenos.

Smart APP Ewpe

Mediante el panel WRC50W, el sistema puede gestionarse mediante Wi-Fi gracias al uso de la 'App para dispositivos iOS y Android, disponible gratuitamente en Apple Store e Google Play. Es posible realizar un control remoto de todo el sistema directamente desde el Smartphone o el Tablet o bien, mediante Cloud utilizando un router wireless conectado a internet.

Batería especial aleta azul

A diferencia de las baterías normales, este revestimiento especial de epoxi azul es capaz de proteger el intercambiador de calor de la oxidación y la corrosión, en áreas donde la cantidad de sal en el aire es muy alta.

TIPO DE UNIDAD EXTERNA

Unidad externa

Bomba de calor reversible aire/aire con tecnología DC Inverter.
— Dotada de resistencia eléctrica en la base para evitar la formación de hielo y favorecer la eliminación de la condensación durante el funcionamiento en calentamiento.
— Compresor y ventilador con tecnología DC Inverter.
— Con válvula de expansión electrónica.

ACCESORIOS

CC2: Control centralizado con pantalla táctil de 7" mediante el cual es posible gestionar múltiples unidades internas dentro de varios sistemas multisplit. El control centralizado está dotado de un contacto externo Integrado.Para más información remitirse a la documentación técnica.*

WRC50: Panel con cable con pantalla de cristal líquido y teclas Soft-Touch.

WRC50W: Panel de cable con pantalla LCD y teclas Soft-Touch. Con este accesorio es posible controlar no sólo las funciones tradicionales del sistema, sino también un temporizador semanal con franjas horarias diarias. Está equipado con función WiFi y conexión Bluetooth® para mejorar la estabilidad de la conexión.

Para obtener más información sobre los accesorios y sus funciones, como la función de reinicio automático, consulte la documentación específica de los propios accesorios.

DCG10: Este accesorio es capaz de gestionar de forma remota las principales funciones de la unidad mediante relés hacia el exterior con cargas de terceros adecuadamente alimentadas y dimensionadas.

ECD10: Este accesorio permite controlar el encendido/apagado de las unidades internas mediante dispositivo ON-OFF.

GLG 40: Rejilla de salida impulsión y retorno del aire con dimensiones (950x950 mm) para unidades Internas de tipo cassette.

GLG 40S: Rejilla de salida impulsión y retorno del aire con dimensiones (620x620 mm) para unidades Internas de tipo cassette.

MINIMODBUS20: Este accesorio, gracias a su pequeño tamaño, puede ser fácilmente instalado dentro de la unidad interna. Permite el intercambio de información entre las unidades poniendo a disposición un puerto serie ModBus RTU en RS485 para la supervisión con BMS externo.

*** El control centralizado CC2 puede gestionar hasta 36 sistemas LPG.**

Compatibilidad accesorios

LPG_D

Accesorio	LPG350D	LPG500D	LPG700D	LPG850D	LPG1000D	LPG1200D	LPG1400D	LPG1600D
CC2 (1)	•	•	•	•	•	•	•	•
WRC50W	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Función de auto-restart.
Para utilizar el control centralizado CC2, es obligatorio instalar el n°1MINIMODBUS20 para cada unidad interna instalada.
Panel con cable WRC50 suministrado en dotación.

Accesorio	LPG350D	LPG500D	LPG700D	LPG850D	LPG1000D	LPG1200D	LPG1400D	LPG1600D
DCG10	•	•	•	•	•	•	•	•
ECD10	•	•	•	•	•	•	•	•
MINIMODBUS20 (1)	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) El direccionamiento de las unidades sólo es posible utilizando el panel con cable. Para más información sobre el procedimiento, consultar el manual de uso.

LPG_C / CS

Accesorio	LPG350CS	LPG500CS	LPG700C	LPG850C	LPG1000C	LPG1200C	LPG1400C	LPG1600C
CC2 (1)	•	•	•	•	•	•	•	•
WRC50	•	•	•	•	•	•	•	•
WRC50W	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Función de auto-restart.
Para utilizar el control centralizado CC2, es obligatorio instalar el n°1MINIMODBUS20 para cada unidad interna instalada.

Accesorio	LPG350CS	LPG500CS	LPG700C	LPG850C	LPG1000C	LPG1200C	LPG1400C	LPG1600C
DCG10	•	•	•	•	•	•	•	•
ECD10	•	•	•	•	•	•	•	•
MINIMODBUS20 (1)	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) El direccionamiento de las unidades sólo es posible utilizando el panel con cable. Para más información sobre el procedimiento, consultar el manual de uso.

Accesorio	LPG350CS	LPG500CS	LPG700C	LPG850C	LPG1000C	LPG1200C	LPG1400C	LPG1600C
GLG40 (1)			•	•	•	•	•	•
GLG40S (1)	•	•						

(1) Accesorio obligatorio.

LPG_F

Accesorio	LPG350F	LPG500F	LPG700F	LPG850F	LPG1000F	LPG1200F	LPG1400F	LPG1600F
CC2 (1)	•	•	•	•	•	•	•	•
WRC50	•	•	•	•	•	•	•	•
WRC50W	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Función de auto-restart.
Para utilizar el control centralizado CC2, es obligatorio instalar el n°1MINIMODBUS20 para cada unidad interna instalada.

Accesorio	LPG350F	LPG500F	LPG700F	LPG850F	LPG1000F	LPG1200F	LPG1400F	LPG1600F
DCG10	•	•	•	•	•	•	•	•
ECD10	•	•	•	•	•	•	•	•
MINIMODBUS20 (1)	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) El direccionamiento de las unidades sólo es posible utilizando el panel con cable. Para más información sobre el procedimiento, consultar el manual de uso.

DATOS DE LAS PRESTACIONES UNIDAD EXTERNA

		LPG350	LPG500	LPG700	LPG850	LPG1000	LPG1000T	LPG1200	LPG1200T	LPG1400	LPG1400T	LPG1600T
Unidad externa												
Tipo de ventilador	Tipo	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter	Axial inverter
Caudal de aire												
Máxima	m^3/h	1800	2200	3600	3600	4800	4800	5200	5200	5200	5200	5500
Potencia sonora (1)												
Máxima	dB(A)	56,0	65,0	69,0	70,0	70,0	70,0	73,0	73,0	73,0	75,0	75,0
Presión sonora (2)												
Máxima	dB(A)	48,0	52,0	55,0	57,0	57,0	57,0	58,0	58,0	59,0	59,0	60,0
Compresor												
Tipo	tipo	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter	Rotativo DC inverter
Refrigerante	tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,10	2,25	2,25	2,80	2,80	3,50
Potencial de calentamiento global	GWP	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq	675kgCO_2eq
CO_2 equivalente	t	0,38	0,57	1,01	1,01	1,42	1,42	1,52	1,52	1,89	1,89	2,36
Tuberías de refrigeración												
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas	mm (inch)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Máxima longitud tuberías de refrigeración	m	30	30	50	50	75	75	75	75	75	75	75
Desnivel máximo entre las líneas de refrigeración	m	15,0	20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Refrigerante a añadir	g/m	16	16	20	20	20	20	20	20	35	35	35
Alimentación												
Alimentación unidad externa		220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V ~ 3N 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V ~ 3N 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V ~ 3N 50Hz	380-415V ~ 3N 50Hz

(1) Potencia sonora calculada en campo libre según la norma UNI EN ISO 3744.
(2) Presión sonora medida en ambiente anecoide a 1,5m de distancia frontal.

DATOS DE LAS PRESTACIONES UNIDAD INTERNA

LPG_D

Unidad interna		LPG350D	LPG500D	LPG700D	LPG850D	LPG1000D	LPG1000D	LPG1200D	LPG1200D	LPG1400D	LPG1400D	LPG1600D
Unidad externa		**LPG350**	**LPG500**	**LPG700**	**LPG850**	**LPG1000**	**LPG1000T**	**LPG1200**	**LPG1200T**	**LPG1400**	**LPG1400T**	**LPG1600T**
Cantidad de unidad interna		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Cantidad de unidad externa		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Prestaciones de enfriamiento nominales												
Potencia frigorífica (1)	kW	3,50	5,30	7,10	8,50	10,50	10,50	12,10	12,10	13,40	13,40	16,00
Potencia absorbida en frío (1)	kW	1,03	1,51	1,92	2,50	3,00	3,00	3,58	3,58	4,50	4,50	5,40
EER (2)	W/W	3,40	3,51	3,70	3,40	3,50	3,50	3,38	3,38	2,98	2,98	2,96
Humedad sustraída	l/h	1,0	1,7	2,4	2,8	3,3	3,3	3,7	3,7	3,9	3,9	4,6
Prestaciones de enfriamiento mínimo												
Potencia frigorífica	kW	0,90	1,60	2,40	2,90	3,20	3,20	3,60	3,60	4,00	4,00	4,80
Potencia absorbida en frío	kW	0,20	0,30	0,50	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10	1,35	1,35	1,50
Prestaciones de enfriamiento máximo												
Potencia frigorífica	kW	4,00	5,80	7,60	9,00	11,00	11,00	13,10	13,10	14,20	14,20	17,00
Potencia absorbida en frío	kW	1,30	1,80	2,60	3,30	4,00	4,00	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Eficiencia estacional												
SEER	W/W	6,50	6,30	6,60	6,40	6,40	6,40	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Clase de eficiencia energética (3)		A++	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-	-
Pdesignc	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico anual	kWh/annum	189	294	377	465	574	574	-	-	-	-	-
Rendimientos en calefacción nominales												
Potencia térmica (4)	kW	4,00	5,60	8,00	8,80	11,50	11,50	13,50	13,50	15,50	15,50	17,00
Potencia absorbida en calor (4)	kW	1,00	1,42	2,00	2,25	2,80	2,80	3,70	3,70	4,50	4,50	4,70
COP (2)	W/W	4,00	3,94	4,00	3,91	4,11	4,11	3,65	3,65	3,44	3,44	3,62
Rendimientos en calefacción mínimo												
Potencia térmica	kW	0,90	1,60	2,20	2,50	3,00	3,00	3,60	3,60	3,90	3,90	4,50
Potencia absorbida en calor	kW	0,20	0,30	0,50	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10	1,35	1,35	1,50
Rendimientos en calefacción máximo												
Potencia térmica	kW	4,50	6,10	8,60	9,50	12,50	12,50	14,50	14,50	16,00	16,00	18,00
Potencia absorbida en calor	kW	1,30	1,80	2,60	3,30	4,00	4,00	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Eficiencia estacional (clima templado)												
SCOP	W/W	4,00	4,00	4,10	4,10	4,20	4,20	4,10	4,10	4,00	4,00	4,00
Clase de eficiencia energética (3)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	-	-	-	-	-
Pdesignh	kW	3,00	3,90	4,70	6,00	7,00	7,00	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico anual	kWh/annum	1050	1365	1605	2049	2333	2333	-	-	-	-	-
Datos eléctricos												
Potencia nominal absorbida (5)	kW	1,30	1,90	2,80	3,30	4,70	4,40	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Corriente nominal absorbida (5)	A	6,0	9,5	14,0	15,0	21,0	7,0	23,0	9,0	25,0	11,0	12,0
Tuberías de refrigeración												
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")
Longitud nominal de las líneas frigoríficas	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5
Alimentación												
Alimentación		220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz

(1) Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2) EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN 14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
(3) Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.
(4) Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(5) La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.

		LPG350D	LPG500D	LPG700D	LPG850D	LPG1000D	LPG1200D	LPG1400D	LPG1600D
Unidad interna									
Tipo de ventilador	Tipo	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter
Caudal de aire									
Turbo	m^3/h	600	900	1100	1400	1700	2000	2300	2600
Máxima	m^3/h	550	800	1000	1300	1600	1800	2100	2300
Medias	m^3/h	500	700	900	1100	1400	1600	1800	2000
Mínimo	m^3/h	400	600	800	1000	1200	1400	1500	1700
Presión estática útil									
Nominal	Pa	25	25	25	37	50	50	50	50
Máxima	Pa	80	80	160	160	155	155	200	200
Presión sonora									
Turbo	dB(A)	35,0	36,0	37,0	43,0	39,0	43,0	43,0	46,0
Máxima	dB(A)	33,0	35,0	35,0	41,0	38,0	42,0	42,0	44,0
Medias	dB(A)	32,0	33,0	33,0	39,0	37,0	41,0	40,0	42,0
Mínimo	dB(A)	30,0	31,0	31,0	37,0	36,0	40,0	38,0	40,0
Unidad interna									
Diámetro de descarga de la condensación	mm	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0

Presión acústica medida en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la unidad (1,5 m para unidades tipo conducto y casete)

LPG_CS / C

Unidad interna		LPG350CS	LPG500CS	LPG700C	LPG850C	LPG1000C	LPG1000C	LPG1200C	LPG1200C	LPG1400C	LPG1400C	LPG1600C
Unidad externa		**LPG350**	**LPG500**	**LPG700**	**LPG850**	**LPG1000**	**LPG1000T**	**LPG1200**	**LPG1200T**	**LPG1400**	**LPG1400T**	**LPG1600T**
Cantidad de unidad interna		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Cantidad de unidad externa		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Prestaciones de enfriamiento nominales												
Potencia frigorífica (1)	kW	3,50	5,00	7,10	8,50	10,50	10,50	12,10	12,10	13,40	13,40	14,50
Potencia absorbida en frío (1)	kW	0,92	1,47	2,03	2,50	3,10	3,10	3,90	3,90	4,60	4,60	5,30
EER (2)	W/W	3,80	3,40	3,50	3,40	3,40	3,40	3,10	3,10	2,91	2,91	2,74
Humedad sustraída	l/h	1,0	1,7	2,4	2,8	3,3	3,3	3,7	3,7	3,9	3,9	4,8
Prestaciones de enfriamiento mínimo												
Potencia frigorífica	kW	0,90	1,60	2,40	2,90	3,20	3,20	3,60	3,60	4,00	4,00	4,80
Potencia absorbida en frío	kW	0,20	0,30	0,50	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10	1,35	1,35	1,50
Prestaciones de enfriamiento máximo												
Potencia frigorífica	kW	4,00	5,20	7,60	9,00	11,00	11,00	13,10	13,10	14,20	14,20	15,00
Potencia absorbida en frío	kW	1,30	1,80	2,60	3,30	4,00	4,00	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Eficiencia estacional												
SEER	W/W	7,10	6,60	6,70	6,90	6,60	6,60	6,10	6,10	6,30	6,30	6,10
Clase de eficiencia energética (3)		A++	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-	-
Pdesignc	kW	3,5	5,0	7,1	8,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico anual	kWh/annum	173	266	371	432	557	557	-	-	-	-	-
Rendimientos en calefacción nominales												
Potencia térmica (4)	kW	4,00	5,60	7,80	8,80	11,50	11,50	13,50	13,50	15,50	15,50	17,00
Potencia absorbida en calor (4)	kW	1,00	1,60	2,00	2,25	2,95	2,95	3,97	3,97	4,70	4,70	5,70
COP (2)	W/W	4,00	3,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,40	3,40	3,30	3,30	2,98
Rendimientos en calefacción mínimo												
Potencia térmica	kW	0,90	1,60	2,20	2,50	3,00	3,00	3,60	3,60	3,90	3,90	4,50
Potencia absorbida en calor	kW	0,20	0,30	0,50	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10	1,35	1,35	1,50
Rendimientos en calefacción máximo												
Potencia térmica	kW	4,50	6,10	8,60	9,50	12,50	12,50	14,50	14,50	16,00	16,00	17,50
Potencia absorbida en calor	kW	1,30	1,80	2,60	3,30	4,00	4,00	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Eficiencia estacional (clima templado)												
SCOP	W/W	4,20	4,00	4,30	4,30	4,40	4,40	4,10	4,10	4,00	4,00	4,00
Clase de eficiencia energética (3)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	-	-	-	-	-
Pdesignh	kW	3,10	3,90	5,00	6,00	7,00	7,00	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico anual	kWh/annum	1034	1365	1628	1954	2227	2227	-	-	-	-	-
Datos eléctricos												
Potencia nominal absorbida (5)	kW	1,30	1,90	2,80	3,30	4,70	4,40	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Corriente nominal absorbida (5)	A	6,0	9,5	14,0	15,0	21,0	7,0	23,0	9,0	25,0	11,0	12,0
Tuberías de refrigeración												
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Longitud nominal de las líneas frigoríficas	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5
Alimentación												
Alimentación		220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz

(1) Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2) EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN 14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
(3) Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.
(4) Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(5) La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.

		LPG350CS	LPG500CS	LPG700C	LPG850C	LPG1000C	LPG1200C	LPG1400C	LPG1600C
Unidad interna									
Tipo de ventilador	Tipo	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter	Centrífugo inverter
Caudal de aire									
Turbo	m^3/h	600	720	1100	1400	1500	1700	2000	2300
Máxima	m^3/h	550	650	1000	1300	1400	1500	1800	2100
Medias	m^3/h	500	600	900	1100	1200	1300	1600	1900
Mínimo	m^3/h	400	500	800	1000	1000	1100	1400	1600
Presión sonora									
Turbo	dB(A)	36,0	43,0	39,0	47,0	43,0	48,0	50,0	52,0
Máxima	dB(A)	35,0	41,0	38,0	46,0	41,0	46,0	48,0	50,0
Medias	dB(A)	33,0	39,0	36,0	42,0	39,0	43,0	45,0	48,0
Mínimo	dB(A)	29,0	35,0	34,0	38,0	38,0	39,0	41,0	44,0
Unidad interna									
Diámetro de descarga de la condensación	mm	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Presión acústica medida en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la unidad (1,5 m para unidades tipo conducto y casete)

LPG_F

Unidad interna		LPG350F	LPG500F	LPG700F	LPG850F	LPG1000F	LPG1000F	LPG1200F	LPG1200F	LPG1400F	LPG1400F	LPG1600F
Unidad externa		LPG350	LPG500	LPG700	LPG850	LPG1000	LPG1000T	LPG1200	LPG1200T	LPG1400	LPG1400T	LPG1600T
Cantidad de unidad interna		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cantidad de unidad externa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prestaciones de enfriamiento nominales												
Potencia frigorífica (1)	kW	3,50	5,30	7,10	8,50	10,00	10,00	12,10	12,10	13,40	13,40	16,00
Potencia absorbida en frío (1)	kW	0,92	1,56	2,03	2,50	2,94	2,94	3,67	3,67	4,30	4,30	5,30
EER (2)	W/W	3,80	3,40	3,50	3,40	3,40	3,40	3,30	3,30	3,12	3,12	3,02
Humedad sustraída	l/h	1,1	1,7	2,4	2,8	3,3	3,3	3,7	3,7	3,9	3,9	4,7
Prestaciones de enfriamiento mínimo												
Potencia frigorífica	kW	0,90	1,60	2,40	2,90	3,20	3,20	3,60	3,60	4,00	4,00	4,80
Potencia absorbida en frío	kW	0,20	0,30	0,50	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10	1,35	1,35	1,50
Prestaciones de enfriamiento máximo												
Potencia frigorífica	kW	4,00	5,50	7,60	9,00	10,50	10,50	13,10	13,10	14,20	14,20	17,00
Potencia absorbida en frío	kW	1,30	1,80	2,60	3,30	4,00	4,00	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Eficiencia estacional												
SEER	W/W	7,20	6,50	7,20	6,80	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,10
Clase de eficiencia energética (3)		A++	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-	-
Pdesignc	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,0	10,0	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico anual	kWh/annum	170	285	345	438	556	556	-	-	-	-	-
Rendimientos en calefacción nominales												
Potencia térmica (4)	kW	4,00	5,60	7,70	8,80	11,50	11,50	13,50	13,50	15,50	15,50	17,00
Potencia absorbida en calor (4)	kW	0,93	1,44	1,95	2,25	2,95	2,95	3,75	3,75	4,20	4,20	4,80
COP (2)	W/W	4,30	3,90	3,95	3,90	3,90	3,90	3,60	3,60	3,69	3,69	3,54
Rendimientos en calefacción mínimo												
Potencia térmica	kW	0,90	1,60	2,20	2,50	3,00	3,00	3,60	3,60	3,90	3,90	4,50
Potencia absorbida en calor	kW	0,20	0,30	0,50	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10	1,35	1,35	1,50
Rendimientos en calefacción máximo												
Potencia térmica	kW	4,50	6,10	8,40	9,50	12,00	12,00	14,50	14,50	16,00	16,00	18,00
Potencia absorbida en calor	kW	1,30	1,80	2,60	3,30	4,00	4,00	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Eficiencia estacional (clima templado)												
SCOP	W/W	4,10	4,20	4,30	4,50	4,20	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Clase de eficiencia energética (3)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	-	-	-	-	-
Pdesignh	kW	3,10	3,90	4,70	6,00	7,00	7,00	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico anual	kWh/annum	1059	1300	1530	1867	2333	2333	-	-	-	-	-
Datos eléctricos												
Potencia nominal absorbida (5)	kW	1,30	1,90	2,80	3,30	4,70	4,40	5,30	5,30	5,60	5,60	6,80
Corriente nominal absorbida (5)	A	6,0	9,5	14,0	15,0	21,0	7,0	23,0	9,0	25,0	11,0	12,0
Tuberías de refrigeración												
Diámetro de las conexiones de refrigeración del líquido	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")
Diámetro de las conexiones de refrigeración del gas	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Longitud nominal de las líneas frigoríficas	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5
Alimentación												
Alimentación		220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz

(1) Refrigeración (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 27 °C b.s. / 19 °C b.h.; temperatura aire externa 35 °C; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(2) EER/COP de acuerdo con la Normativa (EN 14511), declarados solo con fines de las desgravaciones fiscales en vigor en el momento de la realización de esta publicación.
(3) Datos conformes al reglamento delegado (UE) N° 626/2011.
(4) Calentamiento (EN 14511 y EN 14825) temperatura aire ambiente 20 °C b.s.; temperatura aire externa 7 °C b.s. / 6 °C b.h.; velocidad turbo; longitud líneas de refrigeración 5 m.
(5) La potencia nominal absorbida (Corriente Nominal Absorbida), es la Máxima Potencia Eléctrica Absorbida (Corriente Máxima Absorbida) por el sistema, conforme a las Normativas EN 60335-1 y EN 60335-2-40.

		LPG350F	LPG500F	LPG700F	LPG850F	LPG1000F	LPG1200F	LPG1400F	LPG1600F
Unidad interna									
Tipo de ventilador	Tipo	Centrífugo inverter							
Caudal de aire									
Turbo	m^3/h	650	900	1250	1400	1600	1900	2300	2400
Máxima	m^3/h	600	800	1100	1300	1500	1800	2100	2200
Medias	m^3/h	500	700	1000	1200	1400	1600	1800	1900
Mínimo	m^3/h	400	600	900	1000	1200	1400	1500	1600
Presión sonora									
Turbo	dB(A)	35,0	41,0	41,0	46,0	48,0	45,0	51,0	53,0
Máxima	dB(A)	34,0	40,0	39,0	45,0	46,0	43,0	48,0	51,0
Medias	dB(A)	31,0	38,0	37,0	43,0	45,0	40,0	45,0	48,0
Mínimo	dB(A)	28,0	36,0	35,0	39,0	43,0	38,0	43,0	44,0
Unidad interna									
Diámetro de descarga de la condensación	mm	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Presión acústica medida en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la unidad (1,5 m para unidades tipo conducto y casete)

DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD INTERNA

LPG_D



LPG_C / CS



LPG_F





Ejemplo de embalaje

LPG_D

		LPG350D	LPG500D	LPG700D	LPG850D	LPG1000D	LPG1200D	LPG1400D	LPG1600D
Unidad interna									
A	mm	710	1000	900	900	1340	1340	1400	1400
B	mm	450	450	655	655	655	655	700	700
C	mm	200	200	260	260	260	260	300	300
Peso neto	kg	18,0	24,0	29,5	29,5	43,0	43,0	52,0	55,0
Tamaños y pesos para transporte									
D	mm	1008	1308	1115	1115	1568	1568	1601	1601
E	mm	568	568	772	772	770	770	813	813
F	mm	275	275	320	320	323	323	365	365
Peso para transporte	kg	22,0	29,0	33,5	33,5	49,0	49,0	58,0	62,0

LPG_C / CS

		LPG350CS	LPG500CS	LPG700C	LPG850C	LPG1000C	LPG1200C	LPG1400C	LPG1600C
Unidad interna									
A	mm	570	570	840	840	840	840	840	840
B	mm	570	570	840	840	840	840	840	840
C	mm	260	260	200	200	240	240	290	290
Peso neto	kg	17,0	17,0	21,0	21,0	23,0	23,0	25,0	26,0
Tamaños y pesos para transporte									
D	mm	698	698	943	943	933	933	933	933
E	mm	653	653	923	923	903	903	903	903
F	mm	295	295	245	245	272	272	335	335
Peso para transporte	kg	21,0	21,0	27,0	27,0	29,0	29,0	32,0	33,0

LPG_F

		LPG350F	LPG500F	LPG700F	LPG850F	LPG1000F	LPG1200F	LPG1400F	LPG1600F
Unidad interna									
A	mm	870	870	1200	1200	1200	1570	1570	1570
B	mm	235	235	235	235	235	235	235	235
C	mm	665	665	665	665	665	665	665	665
Peso neto	kg	24,0	25,0	31,0	32,0	32,0	40,0	42,0	42,0
Tamaños y pesos para transporte									
D	mm	973	973	1303	1303	1303	1669	1669	1669
E	mm	770	770	770	770	770	770	770	770
F	mm	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso para transporte	kg	28,0	29,0	36,0	37,0	37,0	47,0	49,0	49,0

Dimensiones y pesos rejillas

GLG40 - GLG40S

		GLG40	GLG40S
Unidad interna			
A	mm	950	620
B	mm	950	620
C	mm	52	48
D	mm	1033	701
E	mm	1038	701
F	mm	112	125
Peso neto	kg	6,0	3,0
Peso para transporte	kg	10,0	5,0

Accesorio obligatorio a preparar en la fase de pedido.

DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD EXTERNA





Ejemplo de embalaje

LPG350 - LCGP500 - LPG700 - LPG850
LPG1000 - LPG1000T - LPG1200
LPG1200T LPG1400 - LPG1400T - LPG1600T

		LPG350	LPG500	LPG700	LPG850	LPG1000	LPG1000T	LPG1200	LPG1200T	LPG1400	LPG1400T	LPG1600T
Unidad externa												
A	mm	732	802	958	958	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1070
B	mm	330	350	402	402	427	427	427	427	427	427	427
C	mm	553	555	660	660	820	820	820	820	820	820	960
Peso neto	kg	24,5	30,5	41,5	46,0	65,0	75,0	66,0	76,0	73,0	81,0	94,0
Tamaños y pesos para transporte												
D	mm	794	872	1032	1032	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1150
E	mm	376	398	456	456	500	500	500	500	500	500	475
F	mm	605	609	730	730	955	955	955	955	955	955	1095
Peso para transporte	kg	27,0	33,0	45,0	50,0	72,0	88,0	73,0	89,0	86,0	94,0	103,0

Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, modificando eventualmente los datos técnicos correspondientes.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com

www.aermec.com

Ventiladores de techo de altas prestaciones, silenciosos, fáciles de instalar. Modelos de Ø 80, 100 y 140 cm. Temperatura de trabajo: de +10ºC a +45ºC.

Características
- 3 velocidades de funcionamiento.
- Selector de velocidades incluido, para instalar en superficie o empotrado.
- Tratamiento anticorrosión.
- Sentido de giro reversible, mediante conmutador ubicado en el propio ventilador.
- Motor con protector térmico.
- Los modelos RC están preparados para ser comandados mediante un KIT RC HTB, control remoto con temporizador (no incluido con el ventilador).

Posibilidad de inversión de giro
La inversión del sentido de giro del ventilador permite enviar el aire hacia el techo.

DIMENSIONES (mm)



Modelo	ØA	ØB	C	D	ØE
HTB-75 RC	800	175	360	210	100
HTB-90 RC	960	175	360	210	100
HTB-140 RC	1350	175	360	210	100
HTB-150 RC	1370	190	380	210	100

Selector de 3 velocidades incluido. Puede ser empotrado. Medidas LxAxH (mm): 80x80x70

Interruptor sentido de giro reversible.

KIT RC HTB
Control remoto con temporizador de 1h, 3h y 6h, para los ventiladores HTB RC (no incluido).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión 50-60 Hz (V)	Potencia nominal (W)	Intensidad (A)	Caudal de aire* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Velocidades (r.p.m.)	Color	Peso (kg)
HTB-75 RC	230	45	0,2	4.500/3.640/2.540	2,2	46	3	257/208/145	Gris RAL 9002	4,8
HTB-90 RC	230	55	0,25	6.000/4.950/3.340	2,3	50	3	230/190/128	Gris RAL 9002	5,2
HTB-140 RC	230	50	0,25	7.920/5.925/4.440	1,8	52	3	224/168/126	Gris RAL 9002	5,5
HTB-150 RC	230	65	0,30	10.000/7.900/5.420	2,5	53	3	240/190/130	Gris RAL 9002	8,2

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.
Los datos técnicos están calculados a 50Hz con la proyección del aire hacia el suelo.

ESPECTRO DE POTENCIAS SONORAS EN dB(A), POR BANDA DE FRECUENCIA

	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	LpA*
HTB-75 RC	27	33	37	39	41	39	30	24	46	28
HTB-90 RC	30	40	40	43	45	43	36	34	50	32
HTB-150 RC	28	34	41	43	47	49	40	27	52	35

*Nivel de presión sonora, medido a 3 metros, con el ventilador instalado en el techo.



AH





AF



Descripción

AH Rejilla para techo o pared de lamas horizontales fijas, para impulsión 0° (Serie AH-0) ó 15° (Serie AH-15)
AF Rejilla para suelo de lamas horizontales fijas, para impulsión 0° (Serie AF-0) ó 15° (Serie AF-15)

Ejecuciones

AH-A	**AF-A**	Rejilla simple deflexión vertical sin compuerta de regulación
AH-A-EF	**AF-A-EF**	Rejilla simple deflexión vertical con filtro
AH-AG	**AF-AG**	Rejilla simple deflexión vertical con compuerta de regulación
AH-D	**AF-D**	Rejilla doble deflexión 1ª lama vertical sin compuerta de regulación
AH-DG	**AF-DG**	Rejilla doble deflexión 1ª lama vertical con compuerta de regulación

Secciones efectivas

Rejillas impulsión

H	L							
	225	325	425	525	625	825	1.025	1.225
75	0,006	0,009	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,034
125	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,066
165	0,014	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,066	0,087
225	0,022	0,034	0,044	0,055	0,066	0,087	0,108	0,129
325		0,055	0,066	0,081	0,096	0,129	0,169	0,193
425			0,087	0,108	0,129	0,169	0,214	0,256
525				0,129	0,169	0,214	0,251	0,299

H en mm
Altura nominal de la rejilla
L en mm
Longitud nominal de la rejilla

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m²

Rejillas retorno

H	L							
	225	325	425	525	625	825	1.025	1.225
75	0,004	0,006	0,009	0,011	0,013	0,017	0,021	0,026
125	0,009	0,013	0,017	0,021	0,026	0,033	0,041	0,049
165	0,011	0,017	0,021	0,026	0,033	0,041	0,049	0,066
225	-	0,026	0,033	0,041	0,049	0,066	0,082	0,090
325	-	-	0,049	0,060	0,072	0,095	0,120	0,140
425	-	-	-	-	0,095	0,122	0,155	0,185
525	-	-	-	-	-	-	0,195	0,240

H en mm
Altura nominal de la rejilla
L en mm
Longitud nominal de la rejilla

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m²

Detalles de montaje

Las dimensiones nominales L y H que figuran en las tablas corresponden al hueco que debe dejarse en obra cuando se utiliza marco de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin marco de montaje, el hueco sería L-14 mm y H-14 mm.

En el caso específico de las rejillas de suelo AF, la abertura responde a H+32 / L+32.

Datos técnicos impulsión con regulación abierta
Series AH · AF (Rango de caudales de impulsión 100 a 2.000 m³/h)

Caudal m³/h	H	L																			
	525														425		525	525	625		825	1.025
	425																	625	825		1.025	1.225
	325											325	425	525		625		825	1.025	1.225		
	225						225		325		425	525	625		825		1.025	1.225				
	165				225		325	425	525	425	625	825	1.025		1.225							
	125			225		325	425	525	625	525	825	1.025	1.225									
	75	225	325	425	525	625	825	1.025	1.225	825	1.025	1.225										
100	V_{ef}	4,6	3,1	2,5																		
	Δp	17	7	5																		
	dB(A)	21	<15	<15																		
	ALC	4,6	3,8	3,4																		
200	V_{ef}	9,3	6,2	5,1	4,0	3,3	2,5															
	Δp	66	29	20	12	8	5															
	dB(A)	39	30	25	20	15	<15															
	ALC	9,2	7,5	6,8	6,0	5,5	4,8															
300	V_{ef}		9,3	7,6	6,0	4,9	3,8	3,0	2,5													
	Δp		66	44	27	19	11	7,0	5,0													
	dB(A)		40	36	31	27	20	15	<15													
	ALC		11,3	10,2	9,1	8,2	7,2	6,4	5,8													
400	V_{ef}				7,9	6,5	5,1	4,0	3,3	2,5												
	Δp				49	33	20	12	8	5,0												
	dB(A)				38	34	28	23	17	<15												
	ALC				12,1	11,0	9,6	8,5	7,8	6,8												
500	V_{ef}					8,2	6,3	5,0	4,1	3,2	2,5											
	Δp					52	31	19	13	8	5,0											
	dB(A)					40	34	29	23	18	<15											
	ALC					13,7	12,1	10,7	9,7	8,5	7,6											
600	V_{ef}						7,6	6,0	4,9	3,8	3,0	2,5										
	Δp						44	27	19	11	7	5										
	dB(A)						39	34	29	22	17	<15										
	ALC						14,5	12,8	11,6	10,2	9,1	8,3										
800	V_{ef}							7,9	6,5	5,1	4,0	3,4	2,7	2,6	2,3							
	Δp							49	33	20	13	9	6	5	4							
	dB(A)							41	36	30	25	21	16	16	15							
	ALC							17,1	15,5	13,6	12,2	11,1	10,0	9,7	9,2							
1.000	V_{ef}								8,2	6,3	5,1	4,2	3,4	3,2	2,9	2,6						
	Δp								52	31	20	14	9	8	6	5						
	dB(A)								42	36	31	27	22	22	20	17						
	ALC								19,4	17,0	15,2	13,9	12,6	12,1	11,5	10,9						
1.250	V_{ef}									7,9	6,3	5,3	4,3	4,0	3,6	3,2	2,7					
	Δp									48	31	21	14	12	10	8	6					
	dB(A)									42	37	34	29	28	26	23	19					
	ALC									21,3	19,1	17,4	15,7	15,1	14,4	13,6	12,4					
1.500	V_{ef}									9,5	7,6	6,3	5,1	4,8	4,3	3,9	3,2	2,5	2,2			
	Δp									69	44	31	20	18	15	12	8	5	4			
	dB(A)									47	42	38	33	33	31	28	24	18	17			
	ALC									25,6	22,9	20,9	18,8	18,2	17,3	16,3	14,9	13,0	12,2			
1.750	V_{ef}										8,8	7,4	6,0	5,6	5,1	4,5	3,8	2,9	2,5	2,3		
	Δp										60	42	28	24	20	16	11	6	5	4		
	dB(A)										46	42	38	37	35	32	28	22	19	18		
	ALC										26,7	24,4	22,0	21,2	20,2	19,0	17,4	15,2	14,2	13,5		
2.000	V_{ef}											8,4	6,9	6,4	5,8	5,1	4,3	3,3	2,9	2,6	2,2	
	Δp											55	36	32	26	20	14	8	6	5	4	
	dB(A)											45	42	41	39	35	32	25	23	20	18	
	ALC											27,8	25,1	24,2	23,1	21,8	19,9	17,4	16,3	15,5	14,3	

H en mm
Altura nominal de la rejilla

L en mm
Longitud nominal de la rejilla

V_{ef} en m/s
Velocidad efectiva de salida

dB(A)
Nivel de potencia sonora

Δp en Pa
Pérdida de carga

ALC en m
Alcance de la vena de aire a una velocidad residual de 0,5 m/s con lamas a 0° y efecto techo

Datos técnicos impulsión con regulación abierta y efecto techo
Series AH · AF (Rango de caudales de impulsión 2.250 a 6.000 m³/h)

Caudal m³/h	H	L										
	525											
	425						525	625		825	1.025	1.225
	325	425		425		525	625	825		1.025	1.225	
	225	625	525		625		825	1.025	1.225			
	165	1.025		825		1.025	1.225					
	125	1.225		1.225								
2.250	V_{ef}	9,5	7,7	7,2	6,5	5,8	4,8	3,7	3,2	2,9	2,5	
	Δp	69	46	40	33	26	18	11	8	7	5	
	dB(A)	49	44	44	42	39	35	29	26	23	20	
	ALC	31,3	28,3	27,3	26,0	24,5	22,4	19,6	18,3	17,4	16,1	
2.500	V_{ef}		8,6	8,0	7,2	6,4	5,4	4,1	3,6	3,2	2,8	2,3
	Δp		57	49	40	32	22	13	10	8	6	4
	dB(A)		47	46	45	42	38	31	29	26	23	19
	ALC		31,4	30,3	28,8	27,2	24,9	21,7	20,3	19,3	17,8	16,3
2.750	V_{ef}		9,4	8,8	8,0	7,1	5,9	4,5	4,0	3,6	3,0	2,6
	Δp		69	60	49	39	27	16	12	10	7	5
	dB(A)		50	49	47	44	40	34	32	29	25	21
	ALC		34,5	33,3	31,7	29,9	27,4	23,9	22,4	21,3	19,6	18,0
3.000	V_{ef}				8,7	7,7	6,5	4,9	4,3	3,9	3,3	2,8
	Δp				58	46	32	19	14	12	9	6
	dB(A)				49	46	43	37	34	31	27	23
	ALC				34,6	32,6	29,9	26,1	24,4	23,2	21,4	19,6
3.250	V_{ef}					8,4	7,0	5,3	4,7	4,2	3,6	3,0
	Δp					54	38	22	17	14	10	7
	dB(A)					48	45	39	37	33	30	25
	ALC					35,4	32,3	28,3	26,4	25,1	23,2	21,2
3.500	V_{ef}					9,0	7,5	5,8	5,0	4,5	3,9	3,3
	Δp					63	44	26	20	16	12	8
	dB(A)					50	47	41	38	35	32	27
	ALC					38,1	34,8	30,4	28,5	27,0	25,0	22,9
3.750	V_{ef}						8,1	6,2	5,4	4,9	4,2	3,5
	Δp						50	29	23	18	13	9
	dB(A)						49	43	40	38	34	29
	ALC						37,3	32,6	30,5	29,0	26,8	24,5
4.000	V_{ef}						8,6	6,6	5,8	5,2	4,4	3,7
	Δp						57	33	26	21	15	11
	dB(A)						50	44	42	39	36	31
	ALC						39,8	34,8	32,5	30,9	28,5	26,2
4.500	V_{ef}							7,4	6,5	5,8	5,0	4,2
	Δp							42	32	26	19	14
	dB(A)							47	45	42	39	34
	ALC							39,1	36,6	34,8	32,1	29,4
5.000	V_{ef}							8,2	7,2	6,5	5,5	4,6
	Δp							52	40	33	24	17
	dB(A)							50	48	45	42	37
	ALC							43,5	40,7	38,6	35,7	32,7
5.500	V_{ef}								7,9	7,1	6,1	5,1
	Δp								48	39	29	20
	dB(A)								50	47	44	39
	ALC								44,8	42,5	39,2	36,0
6.000	V_{ef}									7,8	6,6	5,6
	Δp									47	34	24
	dB(A)									50	46	42
	ALC									46,4	42,8	39,2

H en mm
Altura nominal de la rejilla

L en mm
Longitud nominal de la rejilla

V_{ef} en m/s
Velocidad efectiva de salida

dB(A)
Nivel de potencia sonora

Δp en Pa
Pérdida de carga

ALC en m
Alcance de la vena de aire a una velocidad residual de 0,5 m/s con lamas a 0° y efecto techo







Descripción

Rejas para toma de aire exterior o extracción de aire interior.

Serie WG-AL

- Marco y lamas en perfiles de aluminio
- Malla antipájaros o anti-insectos en acero galvanizado
- Marco frontal taladrado

Serie WG

- Marco y lamas de chapa de acero galvanizado
- Malla antipájaros o anti-insectos en acero galvanizado
- Marco frontal taladrado

Dimensiones

B	H
385	330
585	495
785	660
985	825
1.185	990
1.385	1.155
1.585	1.320
1.785	1.485
1.985	1.650
-	1.815
-	1.980

B en mm
Anchura de la rejilla

H en mm
Altura de la rejilla

Secciones de paso de aire y efectiva

La sección de paso de aire, en las Series WG-AL y WG, puede calcularse como B x (H-0,085) en m^2.

La sección efectiva, puede calcularse como B x (H-0,085) x 0,65 en m^2.

Detalles de montaje

Las dimensiones B y H corresponden al cuello posterior de la rejilla. Si la misma va a instalarse en obra con marco de montaje, el hueco a prever sería de B+35/H+35. De no utilizarse este accesorio, bastaría con B+15/H+15.



Datos técnicos para toma de aire

Datos		V_{aire}: 2 m/s Δp: 23 Pa		V_{aire}: 2,5 m/s Δp: 36 Pa		V_{aire}: 3 m/s Δp: 52 Pa		V_{aire}: 4 m/s Δp: 92 Pa		V_{aire}: 5 m/s Δp: 143 Pa	
B	H	Q (m^3/h)	dB(A)	Q (m^3/h)	dB(A)	Q (m^3/h)	dB(A)	Q (m^3/h)	dB(A)	Q (m^3/h)	dB(A)
400	**330**	706	34	882	40	1.058	46	1.411	54	1.764	60
600	**330**	1.058	36	1.323	42	1.588	48	2.117	56	2.646	62
400	**495**	1.181	36	1.476	42	1.771	48	2.362	56	2.952	62
800	**330**	1.411	37	1.764	43	2.117	49	2.822	57	3.528	63
400	**660**	1.656	38	2.070	44	2.484	50	3.312	58	4.140	64
600	**495**	1.771	38	2.214	44	2.657	50	3.542	58	4.428	64
1.000	**330**	1.764	38	2.205	44	2.646	50	3.528	58	4.410	64
400	**825**	2.131	39	2.664	45	3.197	51	4.262	59	5.328	65
1.200	**330**	2.117	39	2.646	45	3.175	51	4.234	59	5.292	65
800	**495**	2.362	39	2.952	45	3.542	51	4.723	59	5.904	65
600	**660**	2.484	39	3.105	45	3.726	51	4.968	59	6.210	65
1.400	**330**	2.470	39	3.087	45	3.704	51	4.939	59	6.174	65
400	**990**	2.606	40	3.258	46	3.910	52	5.213	60	6.516	66
1.600	**330**	2.822	40	3.528	46	4.234	52	5.645	60	7.056	66
1.000	**495**	2.952	40	3.690	46	4.428	52	5.904	60	7.380	66
400	**1.155**	3.082	40	3.852	46	4.622	52	6.163	60	7.704	66
600	**825**	3.197	40	3.996	46	4.795	52	6.394	60	7.992	66
1.800	**330**	3.175	40	3.969	46	4.763	52	6.350	60	7.938	66
800	**660**	3.312	41	4.140	47	4.968	53	6.624	61	8.280	67
400	**1.320**	3.557	41	4.446	47	5.335	53	7.114	61	8.892	67
1.200	**495**	3.542	41	4.428	47	5.314	53	7.085	61	8.856	67
2.000	**330**	3.528	41	4.410	47	5.292	53	7.056	61	8.820	67
600	**990**	3.910	41	4.887	47	5.864	53	7.819	61	9.774	67
400	**1.485**	4.032	42	5.040	48	6.048	54	8.064	62	10.080	68
1.000	**660**	4.140	42	5.175	48	6.210	54	8.280	62	10.350	68
1.400	**495**	4.133	42	5.166	48	6.199	54	8.266	62	10.332	68
800	**825**	4.262	42	5.328	48	6.394	54	8.525	62	10.656	68
400	**1.650**	4.507	42	5.634	48	6.761	54	9.014	62	11.268	68
600	**1.155**	4.622	42	5.778	48	6.934	54	9.245	62	11.556	68
1.600	**495**	4.723	42	5.904	48	7.085	54	9.446	62	11.808	68
400	**1.815**	4.982	42	6.228	48	7.474	54	9.965	62	12.456	68
1.200	**660**	4.968	42	6.210	48	7.452	54	9.936	62	12.420	68
800	**990**	5.213	43	6.516	49	7.819	55	10.426	63	13.032	69
600	**1.320**	5.335	43	6.669	49	8.003	55	10.670	63	13.338	69
1.000	**825**	5.328	43	6.660	49	7.992	55	10.656	63	13.320	69
400	**1.980**	5.458	43	6.822	49	8.186	55	10.915	63	13.644	69
1.800	**495**	5.314	43	6.642	49	7.970	55	10.627	63	13.284	69
1.400	**660**	5.796	43	7.245	49	8.694	55	11.592	63	14.490	69
2.000	**495**	5.904	43	7.380	49	8.856	55	11.808	63	14.760	69
600	**1.485**	6.048	43	7.560	49	9.072	55	12.096	63	15.120	69
800	**1.155**	6.163	43	7.704	49	9.245	55	12.326	63	15.408	69
1.200	**825**	6.394	43	7.992	49	9.590	55	12.787	63	15.984	69
1.000	**990**	6.516	44	8.145	50	9.774	56	13.032	64	16.290	70
1.600	**660**	6.624	44	8.280	50	9.936	56	13.248	64	16.560	70
600	**1.650**	6.761	44	8.451	50	10.141	56	13.522	64	16.902	70
800	**1.320**	7.114	44	8.892	50	10.670	56	14.227	64	17.784	70
600	**1.815**	7.474	44	9.342	50	11.210	56	14.947	64	18.684	70
1.400	**825**	7.459	44	9.324	50	11.189	56	14.918	64	18.648	70
1.800	**660**	7.452	44	9.315	50	11.178	56	14.904	64	18.630	70

V_{aire} en m/s
Velocidad del flujo de aire

Δp en Pa
Pérdida de carga

Q (m^3/h)
Caudal de aire

dB(A)
Nivel de potencia sonora

DUE-V-R-LB/160

Direcciones de salida de aire	V	Giran y se orientan
Ejecución	R	Brida redonda plana
Conexión	LB	Chapa perforada
Tamaño nominal	160	
Cantidad total	1	

Datos de entrada

Método: Modo refrigeración, descarga hacia la pared – ángulos dados	
Unidad rotacional	0
Velocidad en el conducto principal v_1	0,0 m/s
Velocidad en el conducto principal v_2	0,0 m/s
Caudal de aire q_v	330 m³/h
Distancia x	12,0 m
Distancia b en la linea de salidas	0
Altura para instalación h_{inst}	3,5 m
Impulsión de aire a la sala con diferencia de temperatura $\Delta t_{SUP,c}$	-6 K
Termperatura de sala $t_{r,c}$	26,0 °C
Ángulo de instalación α_{inst}	0
Límite del ángulo de descarga α_{max}	0

Pared de Modo refrigeración



Resultados

Distancia h_1	1,7 m
Altura de la zona de ocupación h_{occ}	1,8 m
Velocidad efectiva de aire v_{eff}	15,43 m/s
Velocidad en l v_l	0,43 m/s
Diferencia de temperatura en l Δt_l	-0,20 K
Límite del ángulo de descarga h_2	2,57 m
Punto más elevado del chorro de aire h_3	3,5 m
Distancia al punto más elevado del aire de impulsión l_3	1,1 m
Ángulo α_c	0
Potencia térmica - refrigeración Φ_c	-663 W

Resultados acústicos

	Δp_t [Pa]	LWA [dB(A)]	63Hz [dB]	125Hz [dB]	250Hz [dB]	500Hz [dB]	1kHz [dB]	2kHz [dB]	4kHz [dB]	8kHz [dB]	LWNC [dB]	LWNR [dB]
General	151	33	32	35	34	31	29	23	15	< 15	28	29

Descripción

Toberas de aire fijas y ajustables para ventilación de espacios de gran volumen, p.e. halls o naves industriales. Estos elementos impulsan aire con un elevado alcance y con reducido impacto sonoro. Las variantes existentes pueden suministrarse con ángulo de impulsión fijo u orientable (360°) y/o con tobera giratoria en ángulo entre +-30°.

Las variantes DUE-S es orientable, mientras que la variante DUE-V gira y se orienta. Su instalación se realiza con piezas de conexión, bridas o directamente en redes de conductos rectangulares o circulares. Pueden disponer de accionamiento manual o automático (actuador eléctrico). Disponen de un aro taladrado para fijación de la unidad mediante tornillos.

Las variantes DUE-S/V-Q y DUE-S/V-R son indicadas para instalación en conductos rectangulares, las variantes DUE-S/V-QR y DUE-S-RR

TROX® TECHNIK
The art of handling air

Easy Product Finder

Fecha: 17.07.2024 / ES
Proyecto 1
Position.01

DUE-V-R-LB/160

lo son para conductos circulares. La orientación de estas últimas se realiza manualmente in situ, puesto que es imposible la colocación de un sistema de regulación.

Las variantes DUE-S/V-Q, DUE-S/V-R, DUE-S/V-QR y DUE-S-RR se pueden montar directamente sobre conducto rectangular o circular, no requieren de pieza de conexión adicional. Disponen de una placa frontal taladrada para su fijación al conducto por medio de tornillos.
La variante de tobera DUE-S/V-R dispone de placa frontal para integración en paredes y cerramientos, mediante masilla o cualquier otro tipo de aglomerante para pared.

Chalice 3

96108666 CHAL3 200 2000-840 EHF RSB

THORN

LED 15W CHL3_200_2000 | IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP54 | halogen | IK09 | CE | 850°C | T_a25

Chalice 3

A highly efficient and sustainable LED downlight with low height. Suitable for mounting in ceiling thicknesses of 1 to 40 mm and Ø200mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, Fixed output LED driver with DC functionality, adjustable 50-100%, NFC configurable.Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for highly efficient thermal management with recycling content >90%. Diffuser: polycarbonate. Reflector and trim: polycarbonate smooth reflector in satinbrite finish with wide beam. Class II electrical, IP54_IP20. Complete with 4000K LED

TLG_CHAL3_F_200_RSB.jpg

Dimensions: Ø223 x 96 mm
Luminaire input power: 14.7 W
Luminaire luminous flux: 1990 lm
Luminaire efficacy: 135 lm/W
Weight: 0.94 kg



	L	W	H
HF	147	43	30
EHF/HFIX	160	82	34
BC	147	44	30

TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf



TLG_CHAL3_200_2000-840_EHF_RSB.ldt

Posición de la lámpara: STD - estándar
Fuente de luz: LED
Flujo luminoso de luminaria*: 1990 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias*: 135 lm/W
Índice de reproducción de los colores mín.: 80
Driver: 1 x 28003812 LC 25/200-650/38 NF SR EXC3
Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
Vida útil nominal media*:
L90 50000 h para 25 °C
Potencia de la luminaria*: 14,7 W Factor de potencia = 0,88
Control: FIX
Categoría de mantenimiento CIE 97: C - Reflector cerrado en parte superior
Total harmonic distortion (THD): 13,20 %
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética B.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

DIAMO R68

ZUMTOBEL

DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH 60816964

Luminaria LED de empotrar en techo

Luminaria LED de empotrar en techo para una potente iluminación de acento; distribución precisa de la luz, sin luz dispersa, y muy buena supresión del
deslumbramiento; lámpara: LED1200-940, (30 °) característica de distribución FLOOD; reflector:plata, de alto brillo; reproducción del color > 90, temperatura del color 4000 K (blanco neutro);
Flujo luminoso de luminaria: 1200 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 86 lm/W; duración: 50000h con un flujo luminoso del 80%; con unidad de
balastos separada luminaria esclava para control DALI (DALI only); máximo brillo gracias a reflectores especialmente preparados de Aluminio extrapuro,
plata anodizado; refrigeración pasiva integrada en la carcasa; carcasa de Fundición de aluminio, aro
embellecedor blanco; cableado de la luminaria sin halógenos; conexión: Clema de conexión de 5 polos; Potencia de la luminaria: 14 W;
tensión de red: 220-240V/ 0/50/60Hz; montaje: fijación con tornillos ocultos para grosores de techo 1-25 mm; corte en el techo: Ø {Einbau
Breite} mm, profundidad de empotrado: 155 mm; Peso: 0,44 kg

ZS_DIA_F_Auf_FL.jpg



	L	B	H
* 15 W	100	51	21
* 25 W	156	42	30
** 14 W LDO, 25 W LDO	156	43	30

ZS_DIA_M_R68_LED.wmf

Distribución de la luz — STD - estándar



ST8534.ldt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 1200 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 86 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 90
- Driver: 1 x 28000675 DRV TR LCA 25W 1.05A 50V D #O4A SC PRE
- Temperatura de color correlativa: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*:
  L80 50000h para 25°C
- Potencia de la luminaria*: 14 W Factor de potencia = 0,96
- Potencia en standby*: 0,15 W
- Control: LDO regulable hasta 1% por DALI
- Categoría de mantenimiento: D - Cerrado IP2X

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos a una tolerancia inicial de +/- 10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

IP20 | halogen | CE | 850°C | LED

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 17.02.2021 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia

Glacier II

96629706 GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP

THORN

LED 8W GLCL_GL_4K_S | IP20 | T_a25

Glacier II

Luminaria suspendida LED moderna y eficiente. Driver regulable DALI apto para instalaciones con bateria central de emergencia. Carcasa: fundición aluminio con acabado satinado negro. Reflector: opal vidrio con fácil conexión de montaje de la bayoneta a la carcasa. Clase I eléctrica, IP20. Suspendida a través de un candado por único cable de 2.5m. Precableado con un cable trenzado con marco de silicona, 5 x 0.75mm². Con LED 4000K

Dimensiones: Ø250/100 x 370 mm
Potencia de la luminaria: 8,5 W
Peso: 2,5 kg

TLG_GLCL_F_S_BKGLOP.jpg



TLG_GLCR_M_2SML.wmf



TLG_SP_0043116.ldt

Posición de la lámpara: STD - estándar
Fuente de luz: LED
Flujo luminoso de luminaria*: 1050 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias*: 124 lm/W
Índice de reproducción de los colores mín.: 80
Driver: 1 x 28000663 LCA 10W 150-400mA one4all C PRE
LOR: 1,00 ULOR: 0,20 DLOR: 0,80

Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
Vida útil nominal media*:
L80 50000 h para 25 °C
Potencia de la luminaria*: 8,5 W Factor de potencia = 0,96
Control: DA2 regulable hasta 1%
Categoría de mantenimiento CIE 97: C - Reflector cerrado en parte superior

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

MYSTRID FLEX
21052455 MYSTRID FLEX LX L100 930 TP WH SD END 67

THORN LIGHTING

CE UK CA

Mystrid Flex

Mystrid Flex is a flexible surface mount linear luminaire delivering 6070 lm with 90CRI 3000K LEDs with Top bend optic. Mystrid Flex is rated to IP67. The luminaire utilizes 100 W of power and efficacy of 60.7 lm/W. LEDs are binned to a 2 step MacAdam ellipse. The fitting is 10000 x 16 x 15 mm and weighs 4.12 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature -20°C to +45°C. The fixture is powered by a remote driver (to be ordered separately).

Luminaire input power: 100 W
Light Source: LED
Luminaire luminous flux: 6070 lm
Luminaire efficacy: 60.7 lm/W
Colour rendering index min: 90CRI
Correlated colour temperature: 3000K
Gross Weight: 4.42 kg



Chromaticity tolerance (Initial MacAdam): 2 step MacAdam ellipse
TM-21 Reported median useful life @ 50°C: N/A
Luminaire input power: 100 W
Input Voltage: 24V
Dimming Type: N/A

Corrosion Class: 3

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime. International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Thorn Lighting is constantly developing and improving its products. The right is reserved to change specifications without prior notification or public announcement.
© Thorn Lighting

ZUMTOBEL

TUBILUX 4600-840 PM L1260 LDO 42186486

Luminaria tubular

Luminaria tubular con 90 mm de diámetro, Flujo luminoso de luminaria: 4600 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 144 lm/W. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color 4000 K. Potencia de la luminaria: 32 W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para LED; duración del LED 50000 h hasta una reducción del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Apto para el montaje en techos y en paredes tanto horizontales como verticales. Homologada para el uso en interiores o exteriores sin protección. Temperatura ambiente: -20°C hasta +35°C. Cuerpo de Metacrilato de polietileno (PMMA)a prueba de golpes (IK08), satinado y tapas de cierre de poliamida (PA). Junta de silicona resistente al envejecimiento (SI). Portaequipos de Chapa de acero blanco con doble capa de pintura. Montaje flexible gracias a las abrazaderas de sujeción de acero inoxidable. Conexión eléctrica por racor para cables con compensador de presión incorporado y borne de conexión enchufable. Conforme con IFS / BRC.. cableado de la luminaria sin halógenos. IPX9K. SC1. Fiilamento incandescente: PMMA 650°C. Dimensiones: Ø90 x 1260 mm Peso: 3,5 kg.

ZS_TUB_F_TUBILUX_PMMA.jpg



ZS_TUB_M_TubiluxLED_L1260.wmf

Distribución de la luz STD - estándar



42186462_TUBILUX_4400-840_PM_1260_EVG.ldt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 4600 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 144 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Driver: 1 x 06826390 DRV PH XI 36W 1.05A 54V D #m TD CSL
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*: L80 50000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 32 W Factor de potencia = 0, 98
- Potencia en standby*: 0,5 W
- CELMA EEI: A2
- Control: LDO regulable hasta 1% por DALI
- Categoría de mantenimiento CIE 97: E - Cerrado IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 8,00 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

IPX9K IK08

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 12.07.2024 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN. NORMATIVA APLICABLE

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d'errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción *(marcatge CE dels productes, equips i sistemes)*

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de l'edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

- **SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes**
- **SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades**
- **SUA-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"**

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuació d'aigües

HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d'energia

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

HE-4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l'edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d'ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d'utilització i accessibilitat *(ascensor accessible)*

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d'Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 *(ascensor adaptat i practicable)*

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d'incendi. Instal·lacions de protecció en cas d'incendi *(ascensor d'emergència)*

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d'octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S'aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d'ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d'aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal·lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d'electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d'Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d'Energia i Mines

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d'abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular
Llei 7/2022, de 8 d'abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d'octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d'habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Ajuntament de Barcelona

Portal d'Informació Urbanística



Escala: **1:1.000**
Data: **15/07/2025**

Situació urbanística de la parcel·la

Identificació de la parcel·la

Adreça	C de Roc Boronat, 134 -140
Ref. Cadastral	2741205DF3824B
Codi parcel·la	10 06372 005

Adreces (22)

C de la Llacuna, 123
C de la Llacuna, 125
C de la Llacuna, 127
C de Roc Boronat, 134 -140
C de Tànger, 101
C de Tànger, 103
C de Tànger, 105
C de Tànger, 107
C de Tànger, 109
C de Tànger, 111
C de Tànger, 113
C de Tànger, 115
C de Tànger, 117
C de Tànger, 119
C de Tànger, 121
C de Tànger, 123
C de Tànger, 125
C de Tànger, 127
C de Tànger, 129
C de Tànger, 131
C de Tànger, 133
C de Tànger, 135

Qualificacions Urbanístiques (2)

7@-2 **Universitat Pompeu Fabra**

Codi pla: **22@0002A** PE de concreció d'usos de l'equipament 7@ i ordenació dels sòls 22@T1 i de l'illa de Ca l'Aranyó de la UA1 del PERI del Campus Audiovisual

7@ **SISTEMA - Equipaments relacionats amb la formació i divulgació de les activitats @**

Codi pla: **22@0025** PEU de redistribució dels sols de cessió per a habitatge 22@hs, equipament 7@ i zona verda, en la unitat d'actuació núm. 1 del Pla especial de reforma interior del Campus Audiovisual, dins la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou

Àmbits de planejament (77)

Plans d'ordenació

B1854 Modificació del Pla general metropolità per a la regulació urbanística de l'ús d'habitatge al municipi de Barcelona

B1780 Pla Especial Urbanístic per a la regulació de dipòsits antiinundació i antidescàrrega del sistema unitari a Barcelona

PDUM Pla director urbanístic metropolità (PDUM)

B1775 Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona

22@0000C Modificació puntual de l'MPGM per un 22@ més inclusiu i sostenible per a la modificació i ajust de les normes urbanístiques

22@INF1 Pla Especial d'Infraestructures de la 'MPGM per un 22@ més inclusiu i sostenible' MPGM 22@2022.

B1690 Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema d'equipaments d'allotjament dotacional al municipi de Barcelona

22@0000B Modificació puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més sostenible i inclusiu

B1071P MPE de protecció del patrimoni arquitectònic historicartístic de la ciutat de Barcelona, en l'àmbit del Districte de Sant Martí

22@0000A Modificació Puntual de la MPGM per a la renovacio de les àrees industrials del Poblenou -Districte d'Activitats 22@bcn

22@0002A PE de concreció d'usos de l'equipament 7@ i ordenació dels sòls 22@T1 i de l'illa de Ca l'Aranyó de la UA1 del PERI del Campus Audiovisual

22@0025 PEU de redistribució dels sols de cessió per a habitatge 22@hs, equipament 7@ i zona verda, en la unitat d'actuació núm. 1 del Pla especial de reforma interior del Campus Audiovisual, dins la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou

22@0002 PERI del sector del Campus Audiovisual de la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou 'Districte d'Activitats 22@bcn,s.a'

22@0000 MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou

B100117 PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del Districte de Sant Martí

SM396 PE del sector Diagonal Poblenou

PGM Pla General Metropolità (PGM)

SM243 PP de ordenación de la zona de Levante (sector Sur)

Plans d'usos

B1878 Suspensió potestativa prèvia de llicències i comunicats de les activitats de jocs d'atzar.

B1806 Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats al districte de Sant Martí

B1827 Modificació puntual del Pla especial d'usos d'activitats vinculades al repartiment a domicili

B1743 Pla Especial Urbanístic per a la implantació o ampliació d'equipaments funeraris a la Ciutat de Barcelona

B1783 Pla Especial Urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona.

B1702 Pla especial d'usos d'activitats vinculades al repartiment a domicili

B1697 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents d'allotjament temporal a la ciutat de Barcelona (PEUAT)

B1555 Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona

B1649 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de Barcelona

B1468 Modificació puntual del Pla Especial d'establiments de Concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació del districte de Sant Martí

PECAB15 PE d'Equipament Comercial Alimentari de Barcelona (PECAB)

B1095 Modificació de l'Ordenança Municipal d'Activitats i Establiments de Concurrència Pública, pel que fa als locals on s'exerceix la prostitució

PECNAB Pla Especial de comerç NO alimentari de la ciutat de Barcelona (PECNAB)

Globals

B1863 Ordenança municipal reguladora dels equipaments d'allotjament dotacional i requisits funcionals de les residències col·lectives docents d'allotjament temporal en sòl de zona

B1854 Modificació del Pla general metropolità per a la regulació urbanística de l'ús d'habitatge al municipi de Barcelona

B1839 Modificació del Pla general metropolità per a la regulació urbanística dels elements destinats a la ventilació i il·luminació natural dels edificis, al municipi de Barcelona

PDUM Pla director urbanístic metropolità (PDUM)

B1775 Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona

B1601A Pròrroga de la Declaració d'àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona

B1743 Pla Especial Urbanístic per a la implantació o ampliació d'equipaments funeraris a la Ciutat de Barcelona

B1796 Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en relació amb la regulació del sistema d'equipaments comunitaris

B1783 Pla Especial Urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona.

B1196C Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres.

B1690 Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema d'equipaments d'allotjament dotacional al municipi de Barcelona

B1555 Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona

B1649 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de Barcelona

B1601 Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració d'àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d'edificació

B1600 Modificació del Pla General Metropolità per a l'obtenció d'habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona.

B1573 MNU del PGM que regulen l'aparcament al terme municipal de Barcelona.

B1196B Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres.

B1196A Modificació dels Annexos de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres.

B000117PB MPuntual de la MPGM per a la protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona

B1396 PE per a l'ordenació territorial de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

B1196 Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres.

Modificació annexos 1, 4 i 5. 25/05/2018
Modificació articles 22.3, 34bis, 37.4, 37.5, 48.5, 70.1.d i annex 7. 29/06/2018
Modificació ORPIMO 30/09/2022

B1088 MPGM de les NNUU de l'article 264 (Localització relativa de l'edificació tipus d'ordenació segons volumetria específica)

ZMT Delimitació ZMT i servitut

B1095 Modificació de l'Ordenança Municipal d'Activitats i Establiments de Concurrència Pública, pel que fa als locals on s'exerceix la prostitució

B1119 Pla de l'Habitatge de Barcelona 2008-2016

B0675A Modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'activitats d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona. HABITATGE US TURISTIC

B0863 MPGM de les NNUU pel que fa a les alçades reguladores (ARM) en el tipus d'ordenacio segons alineacio de vial

PECNAB Pla Especial de comerç NO alimentari de la ciutat de Barcelona (PECNAB)

B0902 PE xarxes de telecomunicacions a Barcelona

B0675 MPGM dels annexos de l'ordenança municipal d'activitats i intervenció integral de l'administració ambiental.

B000577 MPGM de les NNUU en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel.la dins el terme municipal de Barcelona (densitat)

B000497 MPGM de les NNUU pel que fa a la regulació del tipus d'ordenació segons edificació aïllada

B000580 Modificació de les ordenances metropolitanes d'edificació en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel.la dins el terme municipal de Barcelona

B0626 Ordenança Reguladora d'Obres Menors

B000544 MPGM de les NNUU per a la previsió d'aparcaments per a vehicles de dues rodes en els edificis al terme municipal de Barcelona

B000555 MPGM dels articles 176 178 i 180 de les ordenances metropolitanes de l'edificació en matèria de rehabilitació d'edificis

B000497A Modificació art. 181 separació a llindars de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació

B000331 Modificació dels articles 91,92,93,94, i 96, de l'Ordenança per a millora del Paisatge urbà relatius a la implantació d'antenes i altres instal·lacions de telefonia mòbil

B000116 MPGM de les NNUU en relació a la modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada pel Pla General Metropolità

B000167 MPGM de les NNUU al terme municipal de Barcelona (regulació aparcaments)

ARXIVAT VEURE B000209

B000170 MPGM de les NNUU de l'art. 225 per a la regulació de la implantació de l'ús d'habitatge en planta baixa i planta entresolat

B000209 Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, al terme municipal de Barcelona, en matèria de regulació de les àrees de càrrega i descàrrega. (art.298.2.K.)

B030175 PE de reserva urbanística per a l'establiment d'una xarxa de gran velocitat a Catalunya, a l'àmbit de les comarques del Vallès, del Baix Llobregat i del Barcelonès i consegüent adaptació del planejament general afectat

B000141 Pla Especial del Clavegueram de la Ciutat de Barcelona

BE188 Pla Especial de clavegueram de Barcelona, promogut per l'Ajuntament i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus

PGM Pla General Metropolità (PGM)

Suspensions de llicències (2)

Patrimoni Arquitectònic (2)

GR. GESTIÓ DE RESIDUS

GR. GESTIÓ DE RESIDUS

01 MEMÒRIA

01.1 Objecte i normativa d'aplicació

01.2 Estimació de la quantitat de residus

01.3 Mesures per a la prevenció de residus

01.4 Operacions de gestió de residus

02 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

03 PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

04 PRESSUPOST ESTIMATIU

01 MEMÒRIA

01.1 Objecte i normativa d'aplicació

L'objecte d'aquest document és estudiar la generació de residus d'acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l'adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit).

Normativa de compliment obligatori

Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)

Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOENum. 83, 07/04/2015)

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP Num. XX,)

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017)

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018)

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)

01.2 Estimació de la quantitat de residus

a. Residus d'enderrocs

mobles		2,000				2,000
envà guix laminat		1,000	80,240	0,100		8,024
fusteries		1,000	60,475	0,100		6,048
cel ras		1,000	444,750	0,070		31,133
barana		1,000	19,000	0,050	1,000	0,950
paviment		1,000	103,775	0,080		8,302
varis		5,000				5,000
35% esponjament	P	35,000				21,510
						82,966 M3

b. Residus de construcció

Residus de rehabilitació (construcció) **(superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)**

Superficie de reforma o rehabilitació 437,68 **m²**

Tipus de rehabilitació	
Rehabilitació integral	0,9
Reforma afectant elements estructurals	0,7
Reforma no afectant elements estructurals	0,5
Reforma poca entitat	0,3
	0,3

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost d'execució de la rehabilitació en % **(20% màxim)** 5,00 **%**

Superficie d'obra nova equivalent **109,42** **m²**

Residus de rehabilitació (construcció)

Superficie equivalent 109,42 m²

	Pes (tones/m²)	Pes residus (tones)	Volum aparent (m³/m²)	Volum aparent (m³)
sobrants d'execució	0,085885	9,397537	0,08957	9,8007494
obra de fàbrica	0,036634	4,0084923	0,0407	4,453394
formigó	0,036464	3,9898909	0,02605	2,850391
petris	0,00786	0,8600412	0,0118	1,291156
guixos	0,003927	0,4296923	0,0097	0
altres	0,001	0,10942	0,0013	0,142246
embalatges	0,004267	0,466895	0,02853	3,121753
fustes	0,001207	0,1320699	0,0045	0,49239
plàstics	0,00158	0,1728836	0,01035	1,132497
paper i cartró	0,00083	0,0908186	0,01188	1,2999096
metalls	0,00065	0,071123	0,0018	0,196956
Residu de rehabilitació (construcció)	0,090152	**9,86 t**	0,1181	**12,9225 m³**

01.3 Mesures per a la prevenció de residus

Les accions de minimització que s'han tingut en consideració durant la redacció del projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció son les següents:

	ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ	SI ■	NO ■	NO aplicable ■
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	□	□	■
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	■	□	□
3	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	■	□	□
4	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?	□	□	■

5	S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra? (La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques).	□	□	■
6	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?	■	□	□
7	S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?	■	□	□
8	S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).	□	□	■
9	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?	■	□	□
10	Emmagatzematge adient de materials i productes	■	□	□
11	Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització	■	□	□
12	Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures	□	□	■

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

		R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenidor per Formigó	no	no
	Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)	no	no
No especials	Contenidor per Metalls	no	no
	Contenidor per Fustes	no	no
	Contenidor per Plàstics	no	no
	Contenidor per Vidre	no	no
	Contenidor per Paper i cartró	no	no
	Contenidor per Guixos i altres no especials	no	no
Especials	Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si	si

* A la cel.la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.**

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	-
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització	-
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció	si

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu	gestor	adressa	codi del gestor
BARREJATS	GESTORA DE TERRES	C/ 100 s/n Polígon Pratenc, EL PRAT	E-609.99
	I RUNES S.L.		

01.3 Operacions de gestió de residus

Terres

Excavació / Mov. terres	volum m³ (+20%)	reutilització a la mateixa obra	reutilització a altra autoritzada	terres per tractar 0,00 valoritzador / abocador
terra vegetal	0	0,00	0,00	0,00
graves/ sorres/ pedraplé	0	0,00	0,00	0,00
argiles	0	0,00	0,00	0,00
altres	0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0			0,00
Total	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	160	3,99	no	inert
Maons, teules i ceràmic	80	35,92	no	inert
Metalls	4	0,07	no	no especial
Fusta	2	0,13	no	no especial
Vidres	2	0,00	no	no especial
Plàstics	1	0,09	no	no especial
Paper i cartró	1	0,09	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, esta

02 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



Contenidor 9 m³ . Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta | unitats | -



Contenidor 5 m³ . Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta | unitats | -



Contenidor 5 m³ . Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls | unitats | 1





03 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

General

L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició,** on es compliran les següents condicions:

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d'emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s'establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.
- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d'aportar **un informe firmat per la direcció facultativa de l'obra i que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.**

Aquest fet s'acreditarà a través **dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l'obra. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l'objectiu del 70%.**

Pla de gestió de residus

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.

El pla de gestió de residus haurà d'adjuntar els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.

Aquest Pla ha d'estar elaborat, com a mínim, en base al tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi de Gestió de Residus que s'inclou al projecte o, en cas contrari, justificar-ho.

Definició i condicions de les partides d'obra executades

- Residus especials:
  Especialment, caldrà que contempli la tria, emmagatzematge, maneig i separació dels residus especials tant de les activitats d'enderroc com de les de construcció.

  S'especificaran les següents recomanacions per la tria i emmagatzematge dels residus especials:

  No tenir-los emmagatzemats a l'obra durant un temps superior a 6 mesos.

  El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

  Senyalitzar correctament de manera genèrica la zona d'aplec de residus Especials amb el següent grafisme:

  Senyalitzar correctament els diferents contenidors o bidons adequats on s'hagin de situar els envasos dels materials potencialment perillosos, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes i la legislació de residus Especials.

  Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. i impermeabilitzar el terra sobre el qual es situen

  Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites dels mateixos.

  Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.

- Càrrega i transport de material d'excavació i residus:
  L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

  Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

  Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

  El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

  El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

- Transport a obra:
  Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

  Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

  L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

  Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

- Transport a instal·lació externa de gestió de residus:

  El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

  El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:

  Identificació del productor i posseïdor dels residus

  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència

  Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

- Diposició de residus:
  Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

Condicions del procés d'execució

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminants o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valoritzables (ceràmics, marbres, etc.). Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteria, i altres elements que ho permetin i per últim es procedirà a l'enderroc de tots els altres elements.

El dipòsit temporal dels residus, es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³ o bé en contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances municipals. La zona d'apilament on es situïn els contenidors o sacs, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i separats de la resta de residus.

El dipòsit temporal de residus valoritzables (fustes, plàstics, ferro, etc.), que es realitzi en contenidors o zones d'apilament, s'haurà de senyalitzar i separar de la resta de residus de manera correcta.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Els contenidors hauran d'estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, especialment a la nit, i contar amb una banda de material reflectant de, com a mínim 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre. A la vegada, tant als contenidors com als sacs industrials, haurà d'aparèixer la següent informació:

- Raó social

- CIF

- Telèfon del titular del contenidor/envàs

- Número d'inscripció al Registre de Transportistes de Residus

El responsable de la obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts, com a mínim, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a les que donen servei.

L'equip d'obra haurà d'establir els medis humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de residu de la construcció.

S'hauran d'atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de la llicència d'obra), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en las que és viable aquesta operació. I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme:

- Que la obra o construcció ho permeti

- Que disposi de plantes de reciclatge/gestors adequats

La direcció d'obra serà la responsable de la decisió a prendre i la seva justificació a les autoritats locals o autonòmiques pertinents.

S'haurà d'assegurar durant la contractació de la gestió dels residus de la construcció, que el destí final (Planta de reciclatge, abocador controlat, planta de triatge, planta de transvassament, etc.) son centres amb l'autorització autonòmica del Consell de Medi Ambient. Així mateix, es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors dels residus hauran d'aportar els certificats de cada retirada i entrega al destí final.

Per aquells residus (terres, petris, etc.) que siguin reutilitzats per a altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental del destí final.

La gestió (tan documental com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderroc o es generin en una obra nova, es regirà conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Real Decret 833/88, Real Decret 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació autonòmica (Llei 5/2003, Decret 4/1991, etc.) i els requisits de les ordenances.

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques, etc.), seran gestionats acord amb allò marcat per la legislació i autoritat municipals.

Pel que fa els residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. En qualsevol cas, sempre es complirà el Real Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.

Les restes del rentat de canaletes i cubes de formigó, seran tractats com a residus "escombraria".

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per la seva adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors de residus amb components perillosos.

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per jardineria o recuperació de sols degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible a una alçada no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres materials.

Unitat i criteris d'amidament

- Transport de material d'excavació o residus:
  m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

  La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

- Terres:
  Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

  - Excavacions en terreny fluix: 15%

  - Excavacions en terreny compacte: 20%

  - Excavacions en terreny de trànsit: 25%

  - Excavacions en roca: 25%

- Residus de la construcció:

  Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

- Classificació de residus:

  m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

- Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material d'excavació:

  m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

- Disposició de residus de construcció o demolició especials:

  kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

- Disposició de residus:

  La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

04 PRESSUPOST ESTIMATIU

El pressupost de la gestió de residus ve donat per l'import del capítol de gestió de residus del projecte executiua fegint l'import dela gestió de residus derivat del desmuntatge de les instal.lacions.

Per tant, el pressupost d'execució material de la gestió de residus de l'obra objecte del present estudi ascendeix a **7.348,48 €** (set mil tres-cents quaranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims)

Càlcul de la fiança:

Càlcul de la fiança			
Residus de excavació *	0 m^3	6,01 euros/m^3	0 euros
Residus de construcció *	135,46 m^3	12,02 euros/m^3	1628,23 euros
		VOLUM TOTAL DELS RESIDUS	**135 m^3**
		Total fiança	**1.628,23 euros**

PR. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21Q4-AP01 u

Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), a l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, trasllat de taules a taller per a restauració i reaprofitament, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que la universitat volgués reaprofitar qualsevol element, s'emmagatzemarà allà on s'indiqui.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P214T-1AP01 m2

Enderroc d'envà de guix laminat de fins a 15 cm de gruix, , incloent el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries o altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	4,500		2,950	13,275	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,200		2,950	30,090	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,300		2,950	3,835	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,600		2,950	16,520	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,300		2,950	12,685	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,300		2,950	3,835	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,240**

3 K216PC05 m2

Desmuntatge de fusteries interiors d'acer amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	4,000		2,950	47,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,500		2,950	13,275	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,475**

4 K218A410 m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	29,650	15,000		444,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **444,750**

5 K21B1011 m

ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,500			11,000	C#*D#*E#*F#
2			8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

6 K219PF01 m2

Arrencada de paviment de pedra natural, morter i sorra si s'escau, fins a arribar a forjat estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	29,650	3,500		103,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,775**

7 K219SC05 u

Enderroc i desmuntatge de tots els elements no inclosos especificament en les partides d'enderroc, incloent carrega manual a camio o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 02 DIVISÒRIES INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P654-SJ02 M2

Divisòria fibra-guix laminat (12.5+50+12.5) + MW
Envà de plaques de fibra-guix laminat de 75 mm de gruix sistema Fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W
- Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
- Realització de tall a paviment per a evitar transmissió acústica i recolzament de la perfileria a un dels costats.
totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000	1,000		2,950	35,400	C#*D#*E#*F#
2	barra de bar		1,000	4,000		1,100	4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,800**

2 P654-SJ01 M2

Divisòria fibra-guix laminat (15+75+15) + mw
Envà de plaques de fibra-guix laminat de 105 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W
- Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i

rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,100		2,950	12,390	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,000		2,950	5,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,500		2,950	4,425	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,000		2,950	11,800	C#*D#*E#*F#
5			4,000	1,000		2,950	11,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,500		2,950	4,425	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,690**

3 P654-SJ03 M2

Envà fibra-guix 130 mm de gruix (15 +15 + 70 + 15+15) + llana de roca
Envà de plaques de fibra-guix laminat de 100 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W
- Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb dues plaques a cada cara, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,100		2,950	12,390	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,400		2,950	4,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,520**

4 P83EC-SJ01 M2

Trasdossat fibra-guix 62.5 mm de gruix (12.5 + 50) + llana roca
Trasdossat de plaques de fibra-guix laminat de 62.5 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil uw de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil cw de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons une en 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w
- Aplacat per una cara amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	18,700		3,100	57,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,970**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9ZA-PF01 m2

P01 Polit mecànic superficial del paviment de peces de granit existent, realitzat mitjançant amb màquines rotatives abrasius diamantats de gra variable.
Inclou:
- Neteja prèvia de la superfície.
- Protecció dels elements adjacents.
- Neteja i retirada de residus generats.
Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	219,900			219,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **219,900**

2 P874-PF01 m2

P02 Tractament mecànic per granallat sobre paviment de peces de granit existent, amb textura antilliscant.
Inclou:
- Neteja prèvia de la superfície.
- Protecció d'elements sensibles.
- Aplicació de granallat mecànic amb màquina de projecció d'abrasió metàl·lica equipada amb sistema de recuperació automàtica del granulat. - Neteja final de la zona tractada.
Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	90,300			90,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,300**

3 E7C76501 m2

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	29,650	3,500		103,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,775**

4 E93APT01 m2

Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat reglejat i anivellat per a la posterior col.locació del paviment d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	29,650	3,500		103,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,775**

5 P9D5-1PF01 m2

P03 Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	32,500			32,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	27,700			27,700	C#*D#*E#*F#
4			1,000	26,800			26,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,600**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 04 REVESTIMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P824-PF01 m2

A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	61,700		2,500	154,250	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,150		2,500	10,375	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000		2,500	12,500	C#*D#*E#*F#
4	barra bar		1,000	4,000		1,100	4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **181,525**

2 E83QPT11 m2

A2 Revestiment safata xapa perforada
Revestiment vertical amb safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb forats alterns tipus V de 3x20 mm de XAPA PLEGADA S.A. o equivalent, amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la DF, amb cantell bisellat, amb safates de 1.5 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm en el sentit vertical, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de tubs d'acer galvanitzat de 40.20.2 mm col.locats cada 100 cm i fixats mecànicament a parament.
les zones on les safates han de ser registrables aquestes es fixaran amb cargols tipus allen
Inclou part proporcional de peces especials de remat, mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la df

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,500		3,100	10,850	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,400		3,100	1,240	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,600		2,950	31,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,360**

3 P7C45-SJ02 M2

A2 Aïllament amb panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 7 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,500		3,100	10,850	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,400		3,100	1,240	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,600		2,950	31,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,360**

4 P89I-4V8T m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió a justificar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 05 SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P84L-PF01 m2

C01 Cel ras registrable de relliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35x84 mm, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina separadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de suspensió realitzada amb perfils tubulars d'acer S275JR, galvanitzat, amb tubs de 50.40.2 mm formant retícula de 90x60 cm i fixada a estructura primària de l'edifici amb pletines i fixacions mecàniques, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	31,100			31,100	C#*D#*E#*F#
2			1,000	32,050			32,050	C#*D#*E#*F#
3	tabiques microones		2,000	4,100		0,600	4,920	C#*D#*E#*F#
4	calaix cuina		2,000	4,000	0,800		6,400	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,000		0,600	4,800	C#*D#*E#*F#
6			2,000	4,000		0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
7	tabiques ascensor		1,000	4,000		0,600	2,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,400		0,600	2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,910**

2 P7C10-SJ01 m2

C02 - Aïllament acústic amorf en revestiment de paraments, de 15 mm de gruix, amb morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus FARBOCUSTIC, col.locat projectat prèvia imprimació amb pont d'unió tipus farbofix o equivalent.
Inclou subminsitrament i col.locació de perfil en L perimetral d'alumini de 25x25 mm de secció fixat mecànicament per a no arribar a projectar fins les parets.
Quoficient d'absorció acústica 0,65 i nrc 0.55
Tots els elements que integren la unitat d'obra compliran una classificació de reacció al foc B-S1,d0.
Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	general cafeteria		1,000	310,150			310,150	C#*D#*E#*F#
2	sobre relliga		1,000	31,100			31,100	C#*D#*E#*F#
3			1,000	32,050			32,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **373,300**

3 P848-PF01 m2

C03 Cel ras de planxa de perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre.
Inclou subministrament i col.locació de vel negre a la cara posterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	23,400			23,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,400**

AMIDAMENTS

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió a justificar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 06 FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P6131-FJ3T m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base fusteries		4,000	3,500		0,450	6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,300**

2 P6125-7BIQ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	3,500		0,450	12,600	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,600		0,450	2,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,760**

3 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,200	0,450		5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,760**

4 P811-3EKG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	3,200		0,450	11,520	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,450		0,450	1,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,140**

5 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	3,200			25,600	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,450			3,600	C#*D#*E#*F#
3			16,000	0,450			7,200	C#*D#*E#*F#

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **36,400**

6 P7C45-5PNB m2 Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,500		0,500	7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

7 P712-DXDW m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,500	1,850		25,900	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,500	0,500		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,900**

8 PD5J-43FO m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,200	1,350		17,280	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,450	0,450		1,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,900**

9 PR31-8RY8 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,800				0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,800**

10 P7B1-6Q6Z m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,200	1,350		17,280	C#*D#*E#*F#
2			8,000	0,450	0,450		1,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,900**

11 PR36-8RUV m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,200	0,450	0,350	2,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,016**

12 P824-PF01 m2 A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineres		4,000	3,500		0,750	10,500	C#*D#*E#*F#
2	interior façana		4,000	3,500		0,450	6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,800**

13 P8L3-GU01 m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, com a remat de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Inclou banda de 15 cm d'amplada amb panell semicomprimit de ciment reforçat amb fibres, part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,500			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 07 FUSTERIA I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAS2-PF01 U

PI01 Porta metàl.lica 1B 90x205 cm EI60
Subministre i col.locacio de porta amb grau de resistència al foc EI2 60-c5, de mides de pas de 90x205 cm, formada per:
- Porta tallafocs de d'una fulla batent, homologada segons une-en 1634-1, de 63 mm de gruix, formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb interior reblert de llana de roca d'alta densitat
- Marc amb perfil conformat d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra
- Frontisses d'acer inoxidable, de doble pala, regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla segons UNE-EN 1935
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent.
- Pany i clau mestrejat
- Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons UNE EN 1154, model a definir sobre mostres
- Topall cargolat d'acer inoxidable i goma
Tot el conjunt acabat galvanitzat i lacat color a definir per la direcció facultativa.
Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
En compliment de la normativa UNE-EN 14351-2:2019 part 2, referent a portes peatonals interiors, tots els materials i elements que integren la porta hauran de disposar de marcatge CE.
Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PAQ5-SJ17 U

PI02.1 Porta fusta 2B 140x235 cm
Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 140x235 cm.
composició:
- Una porta de dues fulles batents 70x235 cm cadascuna.
materials:
- Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes.
- Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze.
- Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.
Inclou:
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent.
- Frontisses i ferratges d' acer inoxidable.
- Pany i clau mestrejat
- Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent.
- Burlet de goma en marcs de portes.
- Totes les mecanitzacions necessàries.
- Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris.
- Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor
Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte.
Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PAQ5-SJ18 U

PI02.2 Porta fusta 2B 197x235 cm
Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 197x235 cm.
composició:
- Una porta de dues fulles batents 98.5x235 cm cadascuna.
materials:
- Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes.
- Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze.
- Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.
Inclou:
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent.
- Frontisses i ferratges d' acer inoxidable.
- Pany i clau mestrejat
- Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent.
- Burlet de goma en marcs de portes.
- Totes les mecanitzacions necessàries.
- Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris.
- Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor
Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte.
Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PAM2-36TK m2

FE01 Porta vidre 2P 200x262 cm
Subministrament i muntatge de porta de vidre de mides totals 200x262 cm, composta per:
- Dues fulles pivotants de 100x262 cm
i formada per
- Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016. de JNF o equivalent amb placa quadrada
- Frontisses i ferratges d'acer inoxidable per a porta pivotant de vidre
- Pany mestrejat.

- Tancaportes per a portes de vidre, encastat a paviment.
- Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte.
Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 EABGFE13 u

FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm
Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 397x217 cm, composta per:
- Dues fulles correderes de 89x217 cm cadascuna
- Dues targes laterals fixes de 88x217 cm cadascuna
i formada per
- Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm
- Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Perfileria auxiliar necessària d'acer galvanitzat S-275JR segons detalls de projecte.
- Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
- Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible.
- Guies superiors i inferiors amb rodaments integrats de moviment suau i silenciós.
- Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
- Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte:
- transmitància tèrmica u=5,5 w/m2k
- grau d'aïllament acústic r=36 dba
inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 EABGFE03 u

FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm
Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 100x262 cm, composta per:
- Una fulla oscilobatent de 100x262 cm
i formada per
- Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm
- Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
- Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible.
- Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

- Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte.
Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

7 EQ71PT01 u

SE01 Safata microones
Subministrament i muntatge de safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal.
Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF.
Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 EQ71SE02 u

SE02 Repises d'emmagatzematge cuina
Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament.
Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF.
Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 EQ71SE03 u

SE03 Repises d'emmagatzematge cuina
Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament.
Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF.
Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	01	DESMUNTATGES
Titol 4	01	DESMUNTATGES SANEJAMENT I FONTANERIA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21EZ105 u

Partida de desmuntatge de la instal·lació de sanejament i fontaneria, segons documentació gràfica, la partida inclou:
- Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de la cafeteria existent tant de fontaneria com sanejament
- la partida inclou el desmuntatge desde les valvules de tall del muntant fins als punts de consum en la part de fontaneria, cal desmuntarar totes les canonades del cel-ras i eliminar.
- s'instal·lara una valvula de tall i un tap en la canonada uns 40cm despres de la valvula.
-el sanejament es desmuntara tota la instal·lacio de la cafeteria i es tapara la canonada en el terra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 K2R540H0 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 K2RA65A0 m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 01 DESMUNTATGES
Titol 4 02 DESMUNTAGES CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21EZ102 u

Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització i ventilació, segons documentació gràfica, la partida inclou:
- Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de difusió segons documentació grafica, incloent conductes, sistema de difusió i regulació i elements auxiliars fins al climatitzador existent
- desmuntatge de la maquina existent, Hitecsa aire-aire, amb gas 407C
-Cal recuperar el gas i olis de la maquina i portar a recuperar. inclou el certificat de la empresa homologada per tractar els gasos
-desmuntatge de reixes de ventilacio, conductes metal.lics i de plastic existents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 K2R540H0 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 K2RA65A0 m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 01 DESMUNTATGES
Titol 4 03 DESMUNTAGES ELECTRICITAT, ILUMINACIO, VEU DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21GZ102 u

Partida per el desmuntatge de la instal·lació electrica i d'enllumenat existent en l'espai Cafeteria, segons documentació gràfica.

Les feines a realitzar son les següents:

- Desconnexió i retirada de protecció general magnetotèrmica i diferencial de Quadre Cafereria que es troba en Quadre General de planta soterrani.
- Desconnexió del quadre Cafeteria existents a la zona a reformar, tant la linia d'alimentació com les diferents linies que surten del quadre cap a les diferents alimentacions.
- Arrencada de Quadre Cafeteria en zona a reformar
- Eliminació de totes les linies electriques que donen servei als endolls de zona i el seu corresponent cablejat elèctric.
- Eliminació de totes les safates electriques, torrestes i punts de treball existents en la zona a reformar (segons plànol enderrocs).
- Eliminació de totes les llums i el seu corresponent cablejat electric.
- Transport a la deixalleria o abocador controlat
- Pagament de taxes de la deixalleria o abocador controlat.

Tots els treballs estaran coordinats amb la resta dels treballs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 K21PZ102 u

Partida de desmuntatge de la instal·lació de telecomunicacions de la zona de Cafeteria, segons documentació gràfica.

La partida compren els següents treballs:

- Desmuntatge de totes les preses de veu i dades i tot el cablejat de coure existent en la sala.
- Recollida de tot el cablejat de veu i dades de coure existent en la zona i enmagatzematge en un espai al interior del mateix edifici.
- Desconnexió del rack existent i enmagatzemantge al interior de una sala al interior del mateix edifici.
- Desmuntatge i eliminació de totes les intal.lacions de veu i dades tant del sostre com de paret i terra (segons correspongui)
- Desmuntatge i emmagatzematge de punts wifi per posterior recuperacio per la obra
- Desmuntatge i emmagatzematge de cameres de CCTV per posterior recuperacio per la obra

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 K21MZ102 u

Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció i alarma existent en cafeteria, consistent en:
- Desmuntatge dels detectors i el seu cablejat. Els detectors es deixaran en una sala al interior del mateix edifici.
- Desmuntatge enllumenat d'emergència i senyalització.
- Desmuntatge d'alarmes i sirenes
- Reprogramacio de la central per que tal que no tingui alarmes per la eliminacio de detectors d'alarma

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 K2RA65A0 m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	...		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

5 K2R540H0 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	....		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PPAUIF01 m

Partida alçada de connexionat amb instal·lació de Sanejament existent.
La partida inclou:
-Tall en tuberia existent de Diametre inferior a DN160
-Inserció de té de Diametre Inferior a DN160
-Connexió en aquesta nova Té instal·lada de una connexio de DN75 de la nova instal·lacio de sanejament de la cafeteria, o de DN25 en cas de desaigue de condensats de la maquina de recuperacio de ventilació

Totalment instal·lat , testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Per connexió a xarxa existent cafeteria		1,000				1,000	C#

AMIDAMENTS

3	Connexió a xarxa existent Recuperador		1,000				1,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EJ33B16F u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Restaurant		8,000				8,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 ED111E21 m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Restaurant		8,000	1,500			12,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

4 ED11ZC02 m

Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat, testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Coef.Maj.				
2	Restaurant		25,000				25,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

5 ED11ZC01 m

Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat, testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Coef.Maj.				
2	Restaurant		15,000				15,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

6 ED11ZC04 m

Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat , testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Coef.Maj.				
2	Restaurant		10,000				10,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 ED11ZC05 m

Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat , testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Coef.Maj.				
2	Restaurant		2,000				2,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 EJ33ZE01 u

Bomba de drenatge condensats Fancoil/climatitzador amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació.
inclou alimentacio electrica i connexio a la xarxa de sanejament mes propera

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Restaurant		1,000				1,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 P21Z0-52UV u

Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pasamurs sanejament		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 P7DD-Z001 m2

Collarí intumescent promat o equivalent de protecció contra el foc fins a EI120, per a canonadaes plàstiques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	collarints intumescents canoandes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	03	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Titol 4	00	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PPAUZE01 m

Partida alçada de connexionat amb instal·lació de fontaneria existent.
La partida inclou:
-aprofitament del punt de connexio al muntant existent de l'antiga cafeteria, aprofitament de les valvules de tall.
-Neteja i comprovament de les valvules existents del seu correcte funcoonament

Totalment instal·lat , testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Per connexió a xarxa existent		1,000				1,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	03	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Titol 4	01	DISTRIBUCIÓ AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EFC16B22 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua freda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

2 EFC15B22 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Aigua calenta		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 PFC0-4HYC m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Retorn d'aigua calenta		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

4 PFQ0-I5F4 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Aigua calenta		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

5 PFQ0-IJ23 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Retorn d'aigua calenta		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

6 PFQ0-I352 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua freda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Titol 4 02 VALVULERIA I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EN317427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall general		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 PN38-EC5U u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall general		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 PN338-ZE01 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall general		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptador agua freda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	comptador aigua calenta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	comptador de retorn		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 P21Z0-52UV u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pasamurs sanejament		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 PNC1-H9OA u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	valvula equilibrar termic acs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 05 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ
Titol 4 01 HIDRAULICA CLIMATITZACIÓ
Titol 5 01 MAQUINARIA I EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EEJ7Z002 u Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-4, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 25.8 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 4000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs.

El muntatge inclou:
- vàlvula de bola DN40 (fred)
- vàlvula de bola DN40 (calor)
- Filtre tipus ´´Y´´ DN40
- Filtre tipus ´´Y´´ DN40

El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador.

Totalment instal·lat i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	CL1	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 05 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ
Titol 4 01 HIDRAULICA CLIMATITZACIÓ
Titol 5 03 CANONADES I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21JZ001 u

Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm.

Segons documentació gràfica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 K21JZ002 u

Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm.

Segons documentació gràfica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI RESTAURANT							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PF91-Z001 m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada aigua freda (AF)		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	Canonada aigua calenta (AC)		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

4 PFQ0-3LPL m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada aigua freda (AF)		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	Canonada aigua calenta (AC)		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

5 EN318A27 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Valvules picatge fred		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	valvules picatge calor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 PPAUZC15 u

Conjunt d'ajuda per la instal·lació de TOTA la cargoleria de INOX 316 tant esparrecs com femelles de tota la nova instal·lacio per tal de facilitar el manteniment de la instal·lació

d'acord amb les instruccions de direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	CONNEXIO TUBS		1,000				1,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 05 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ
Titol 4 01 HIDRAULICA CLIMATITZACIÓ
Titol 5 04 VALVULERIA I ACCESORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 KN72Z001 u

Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	climatitzador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	...		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 KN72Z005 u

Vàlvula de control caracteritzada electrònica independent de la presió amb monitorització de l'energia, amb rosca interna, de la marca BELIMO o equivalent, model (EV020R + BAC), DN40 (1 1/2´´), 24V CA/CC amb comunicació BACnet, RTU, 0-10V, cabal de 0,2...0,65l/s ajustabel, combinació vàlvula + actuador, sensor de cabal, sensors de temperatura incloent acoplaments, cable de connexió d'un metre, longitud del cable de sensors de temperatura de 3m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Climatitzadors existents CTA3V		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	...		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PN38-EC67 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vàlvula de bola DN40 (fred)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	vàlvula de bola DN40 (calor)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PEVB-6PHC u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sonda de temperatura		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 PFM3-8G68 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	CL1		4,000				4,000	C#
3	...		4,000				4,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

6 PNE1-763P u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	CL1		2,000				2,000	C#
3	....		2,000				2,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 EEJ6Z002 u Subministrament i colocació de contacte de tancament de porta per conectar en serie amb el permís de funcionament de la instal·lació de climatització, per tal d'evitar que funcioni la instal·lació de climattització amb les parets movils obertes.
La partida inclou contacte magnetic de tancament de porta, cablejat per enviar la senyal al sistema de control sauter, programació per part de sauter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Contacte portes		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	05	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ
Titol 4	02	VENTILACIÓ
Titol 5	01	MAQUINES I EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PEC4-CS85 u Recuperador de calor de la marca AIRLAN i model HRA 1900 o equivalent, amb tensió trifàsica, versió horitzontal, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència.

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PEM8-ZE01 u Ventilador de sostre de Diàmetre 1.2m, 3 velocitats a control remot

Marca: Soler palau, o equivalent model, HTB-140 RC

de 5.5kg, amb un consum de 0.3A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilador de sostre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 PEG6-ZE01 u Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor partida (unitat exterior + unitat interior) d'expansió directa amb condensació per aire.

Característiques unitat exterior:

- Marca i model: DAIKIN i RZAG35A o similar.
- Dimensions: 734 x 870 x 373 mm.
- Tipus de refrigerant: R32.
- Nivell de pressió sonora: 48 dBA.
- Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220V.

Característiques unitat interior (tipus mural):

- Marca i model: DAIKIN i FTXM35R o equivalent.
- Dimensions: 295 x 778 x 227 mm.
- Tipus de refrigerant: R32.
- Nivell de pressió sonora: 19 / 45 dBA.
- Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220-240V.
- Consum refrigeració: 0.034 kW.
- Consum calefacció: 0.04 kW.

Inclou transport fins a peu d'obra amb camió.

Inclou mà d'obra i medis auxiliars.

Totalment instal·lada, testejada i en funcionament, segons especificacions de projecte prèvia aprovació per la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa	C	Unitats					
2	Sala CPD		1,000				1,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	05	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ
Titol 4	02	VENTILACIÓ
Titol 5	02	REGULACIO I EQUILIBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 EEKQZ003 u

Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic.

Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	...		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 05 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIO I VENTILACIÓ
Titol 4 02 VENTILACIÓ
Titol 5 03 CONDUCTES I DIFUSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PEKP-BSHO u

Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°.

Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols.

Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR

De la marca TROX model DUE 160 o equivalent.

Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tovera		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	...		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

2 EEK1Z001 u

Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm.

Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixa exterior extracció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

3 EEK1Z002 u

Subministrament i col·locació de reixeta aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 330X1785mm.

Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixa exterior aportació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EEK1Z005 u

Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm.

Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CL1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EE51EQ11L3S7 m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION , muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extracció ventilació	T	LONG	AMPLE	ALT			
2			22,000	0,600	0,250		37,400	2*C#*(D#+E#)
3	Aportació ventilació	T						
4			40,000	0,600	0,250		68,000	2*C#*(D#+E#)
5	Impulsió aire del climatitzador	T						
6			25,000	0,400	0,600		50,000	2*C#*(D#+E#)
8	...		10,000	0,500	0,500		20,000	2*C#*(D#+E#)
9	concudctes chi--3.0		15,000	0,700	0,400		33,000	2*C#*(D#+E#)
10	retron chi-30		10,000	0,700	0,400		22,000	2*C#*(D#+E#)

TOTAL AMIDAMENT **230,400**

6 PE41-38XT m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conducte flexible per toveres		30,000	1,500			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

7 PE41-Z001 m

modificació difusió climatitzador existent CHI-30 sobre banys, inclou:
-desmuntatge dels conductes existents i difusió existent
- desmuntatge del retorn
-desmuntatge del sostre i tornar a muntar el sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desmuntatge conductes CHI-30		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
Titol 4 01 QUADRES ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EG14ZE10 u

Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica).

Els treballs comprenen:

- Connexió a la protecció general existent en el QGD
- Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics).
- Connexió de cablejats a les proteccions corresponents.
- Rotulació de les noves proteccions i cablejat.

Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF.

S'inclou la mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EG14ZE03 u

Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd.

Inclosa:

- Protecció magnetotermica trifàsica general
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Contactors (segons quadre unifilar)
- Analitzador de Xarxa de carril DIN
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw)

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
Titol 4 02 CANALITZACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG2N-EUI8 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DI de QGD a SQ.Cafeteria		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

2 PG33-E6E5 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DI de QGD a SQ.Cafeteria		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

3 PG23-C0UC m

Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canal portamecanismes		7,600	1,100			8,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,360**

4 PG2J-4C6K m

Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	safata Elèctrica + ViD		32,800	1,100			36,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,080**

5 PG2J-4BTJ m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	safata Elèctrica		10,850	12,000	1,100		143,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **143,220**

6 PG3B-E7CP m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	posada a terra de safata	163,000	1,100		179,300	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT **179,300**

7 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			241,000	1,200			289,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **289,200**

8 PG2N-EUHT m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

9 PG33-E43V m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línies de Llums		200,000	1,200			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

10 PG33-E43W m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línies de Força, Llums i Clima		215,000	1,200			258,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **258,000**

11 PG33-E44X m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia de Força		25,000	1,200			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

12 PG33-E6CX m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia de Força		12,500	1,200			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

13 EGZ0ZE08 u

Punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació fins al Punt de Llum DALI. Inclòs caixa derivació, conductors i canalització a lluminària.

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Característiques Derivació a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1
- cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
- tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90) diametre 16mm
- part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades
- protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona central		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
2	zona inferior		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	zona laterals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	zona superior		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	barra		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **69,000**

14 EGZ0ZE11 u

Punt d'Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
- protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona central		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	zona inferior		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	zona laterals		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	zona superior		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	barra		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
6	punts wifi		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	punt wpv		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	punts tv		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

15 EGZ0ZE13 u

Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a l'element terminal de climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar.
Incloent cables, caixa i canalització a l'element terminal.

Característiques Derivació a mecanisme:
- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
- protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CL1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	...		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	REC-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

16 EHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línies de Llums		650,000	1,200			780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **780,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
Titol 4 03 MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Restaurant		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

2 PG89-HD5D u Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
Titol 4 04 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EP73Z003 u Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències marca normalux.
Característiques:
Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
fins a quadre de control de lluminaries

Completament instal·lat i programat.

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EH61ZE01 u Subministrament i col·locació de Llum d'emergència amb Led.

Marca: Daisalux o equivalent.
Model: IZAR 2N30 TCA.

Disposició: encastat en sostre
Tipus: downlight

Flux: 200lm
Autonomia: 2h
Temperatura color: 6000K
Grau de Protecció: IP43/20
Index de Protecció; IK04
Funcionament: No Permanent
Aïllament elèctric; Classe II
Gestió: Autotest (TCA)
Dimensions: diam.46 mm

Totalment col·locada, muntada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1-llum emergencia		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

3 EH26ZE02 u Subministrament i col·locació de Lluminària estanca amb leds. Per muntar superficialment.

Marca: Iluca o equivalent, NLED-135144

Disposició: superficie paret o sostre
Tipus: Pantalla estanca.

Difusor: metacrilat de polietile (PMMA).
Potència: 32 W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP55
Index de Protecció; IK08
Aïllament elèctric; classe 1
Flux lluminós: 4600 lm
Eficàcia de la lluminària: 140 lm / W
Dimensions: 90 x 145 x 1260 mm

Inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars.

Totalment muntada i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2-zona Central sota canal electrica		8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

4 EH26ZE04 u Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat.

Llum: LED 100 W
Eficàcia: 60.7lm/W
Color cromàtic: 90CRI
Temperatura color: 3000K

Longitud: 10 metres lineal
Tensió d'entrada:24V

Totalment col·locada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3-zona Laterals lira led, sota canal electrica		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 EH26ZE05 u Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 3.0 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat.

Llum: LED 100 W
Eficàcia: 60.7lm/W
Color cromàtic: 90CRI
Temperatura color: 3000K
Longitud: 10 metres lineal
Tensió d'entrada:24V

Totalment col·locada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	4-cafeteria		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6 EH1LZE04 u Subministrament i col·locació de Campana suspesa.

Marca: Thorn lightningo equivalent
Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP

Disposició:superficie suspès tipus Campana

Potència total: 8.5W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP20
Flux lluminós: 1050 lm
Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W
Control: DALI
Dimensions: diam.254mm x 370mm

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	5-zona entrada cafeteria penjades sostre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

7 EH1LZE28 u Subministrament i col·locació de Downlight encastat a sostre.

Marca: Zumtobel o equivalent
Model: DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH

Disposició: encastat a sostre
Tipus: Downlight decoratiu

Difusor: -

Potència total: 14 W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP20
Index de Protecció: IK-
Aïllament elèctric; -
Flux lluminós: 1200 lm
Eficàcia de la lluminària: 86 lm / W
Control: -
Dimensions: diam.68mm x 98 mm

Inclou accesoris de muntage, mà d'obra, mitjans i medis auxiliars.

Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada, testejada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6-zona Superior		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	06	INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
Titol 4	05	XARXA DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EDGZZE30 u Partida per a la comprovació de la xarxa de terra existent.
Comprovació de la connexió de totes les parts metàl·liques de zones humides i canalitzacions d'instal·lacions.
Inclou tot el material de conducció i fixació necessari per al seu connexionat, identificació, proves i posada en marxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EGDZZE02 u Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina, spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc.

Completament instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3	06	INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I D'ENLLUMENAT
Titol 4	06	LEGALITZACIONS AS/BUILTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 XPAUZE08 u

Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, en el cas d'ampliar o modificar una instal.lació en ús.

Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05.

S'aplicarà Tràmit d'Ampliació quan s'afegeixin nous circuits a una instal.lació en servei.
S'aplicarà Tràmit de Modificació quan es modifiquin circuits d'una instal.lació en servei.

Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 08 INSTAL·LACIÓ DE GESTIO TECNICA
Titol 4 01 MATERIAL DE CAMP

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 0035EGQT u

Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sonda de temp i co2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 0036EYRU u

Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control de 2 climes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 0038SIBD u

Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 °. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control de llum solar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Titol 4 02 QUADRE DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 0039EYRC u

Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 0040EYEM u

Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	modils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 0041EYRC u

Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	modils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 0042EYPS u

Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 0044CUAD u

Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	server		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 0045COFR u

Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cofred		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA	
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF	
Titol 3	08	INSTAL·LACIÓ DE GESTIO TECNICA	
Titol 4	03	PROGRAMACIO I POSTA EN MARXA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 0002Z002 u INGENIERÍA DEL PUESTO CENTRAL de SAUTER: Programació e enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI ATRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 0003Z003 u INTEGRACIONES de SAUTER: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI ATRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 0001Z001 u PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL de SAUTER: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI ATRI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA	
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF	
Titol 3	09	INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS	
Titol 4	01	DETECCIÓ	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EM11Z001 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PM15-4IDI u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM11Z210 u partida per la reprogramació de la central de detecció existent per tal d'afegir els nous detectors de cel-ras i comprovar el seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA	
Capítol	08	INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF	
Titol 3	09	INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS	
Titol 4	02	EXTINCIÓ	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PM20-DGC7 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nova bie <5m de l'entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PF1A-DUWN m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	15			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 09 INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 03 TUBS I CALBLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal·lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-RJ-LH-B.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000	10,000	1,200		156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **156,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 09 INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 04 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMSB5HP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EMSB32P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extintor CO2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Extintor POL		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	A.E.I		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 10 INSTAL.LACIO DE VEU I DADES
Titol 4 01 VEU I DADES

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7C-66U2	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a Rack existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	EP73Z002	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 10 INSTAL.LACIO DE VEU I DADES
Titol 4 02 CANALITZACIO I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de Rack a Preses RJ45		150,000	1,200			180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de Rack a Preses RJ45		8,000	50,000	1,200		480,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **480,000**

3	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fuetons		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

4	EG3RZ415	u	Alimentació a pressa de telecos RJ45 simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a mecanisme. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265. Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

5 PMD1-38EN m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	per contacte magnetic portes		50,000	4,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 10 INSTAL.LACIO DE VEU I DADES
Titol 4 03 MECANISMES I CAIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP7H-784L u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tv		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	wifis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	cctv		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	cafeteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2 PP77-66ZQ u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

3 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, i caixa per encastar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts Càmeres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 EG6KZE14 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, amb caixa rectangular per encastar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts Wifi		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	punt WPV		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	punts TV		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PMD2-4VBK u Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 11 INSTAL.LACIO DE SEGURETAT I CCTV

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PMD2-4VBK u Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 PPA0-HA4R u Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecanicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cameres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	...		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 PP41-73DU m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cable camera		3,000	25,000			75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 12 LEGALITZACIONS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 XPAUZE01 u

Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05.
Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 XPAUZE03 u

Partida per a la legalització de la instal·lació de climatització, inclou visats i taxes derivades.

També inclou la tramitació davant del departament de Indústria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 08 INSTAL·LACIONS CAFETERIA PLAÇA GUTEMBERG DE UPF
Titol 3 13 AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PPAUZCES pa

Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les instal.lacions i industrials.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 09 MOBILIARI I EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAQ2-MOB2 u

MB01 Mobiliari de cuina
Subministrament i muntatge de mobles de cuina de 860 cm de longitud i retorn en un dels extrems de 165 cm de longitut
Composició segons esquemes i detalls de projecte:
Materials i característiques incloses:
- Sobre, portes, muntants, estructura de suport, etc, etc realitzats amb acer inoxidable AISI304 amb planxa de diferents gruixos segons especificacions del fabricant.
Inclou:
- Tiradors d'acer inoxidable model a definir sobre mostres per la d.f.
- Guies i ferratges per a calaixos
- Ferratges, frontisses, etc tipus häfele o equivalent
- Sòcol inferior
Tots els elements fabricats amb acer inoxidable AISI 304
Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PQ52-PF01 u

MB02 Taula 160x80 cm
Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 72 cm d'alçada. Inclou:
- Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada.
- Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit.
- Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres.
- Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc.
Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

3 PQ52-PF02 u

MB03 Taula 160x80 cm h=110 cm
Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 110 cm d'alçada. Inclou:
- Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada.
- Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit.
- Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres.
- Extensió de l'estructura mitjançant subministrament i col.locació de tub de 40x40 mm, soldat a pota existent, incloent tapa inferior de tub i polit de soldadura.
- Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc.
Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 PAQ2-M150 u

MB04 Banc 320x52 cm
Subministrament i muntatge de banc de 320 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada.
Composició:
- Sobre de banc de 320 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix.
- Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix.
- Costella de rigiditzaciò de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller
Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

5 PAQ2-MB04 u

MB05 Banc 396x52 cm
Subministrament i muntatge de banc de 396 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada.
Composició:
- Sobre de banc de 396 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix.
- Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix.
- Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller
Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 PAQ2-M105 u

MB06 Banc 180x118 cm
Subministrament i muntatge de banc de 180 cm de longitud, 118 cm d' amplada i 50 cm d'alçada.
Composició:
- Sobre de banc de 180 cm de longitud i 118 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix.
- Dos suports de tota l'amplada del banc i 50 cm d'alçada, amb els cantells superiors arrodonits, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix.
- Dues costelles de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller
Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

7 PAQ2-PF01 u

Barra de bar
Subministrament i muntatge dels elements que integren la barra de bar, de 430 cm de longitut i retorn en L de 60 cm de longitut, incloent els següents elements:
- Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics.
- Estructura de suport mitjançant bastiments formats per tub d'acer galvanitzat S-275JR, de 50x50x3 mm de secció, ancorats a paviment mitjançant pletines i fixaciones mecàniques, amb muntants cada 100 cm, travesser intermig i superior, i costelles d'arriostrament.
Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

AMIDAMENTS

8 PJ181-3DYR u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PJ210-3YKX U

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PJ34-3FPC U

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PJ3F-3FQK u

Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 PAR0-4UV0 u

Tancament de barra de bar
Subministrament i instal·lació de porta basculant motoritzada, de mides totals en alçat formada per:
- Una fulla de 400x125 cm a base de Relliga metàl·lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35×84 mm, formada per peces modulars de 86×57 cm, fabricades amb pletina portant de 30×2 mm, platina separadora de 20×2 mm i marc perimetral de 30×2 mm soldat
- Estructura metàl·lica de perfils d'acer galvanitzat, amb sistema d'obertura basculant superior mitjançant, guies laterals, eix i rodaments.
- Motorització elèctrica amb actuador lineal o motor tubular, amb comandament mural o a distància, parada automàtica i sistema de seguretat.
- Sistema de bloqueig, accessoris, ancoratges i proteccions de seguretat.
Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol	10	VARIS
Titol 3	11	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4	01	RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mobles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	envà guix laminat		1,000	80,240	0,100		8,024	C#*D#*E#*F#
3	fusteries		1,000	60,475	0,100		6,048	C#*D#*E#*F#
4	cel ras		1,000	444,750	0,070		31,133	C#*D#*E#*F#
5	barana		1,000	19,000	0,050	1,000	0,950	C#*D#*E#*F#
6	paviment		1,000	103,775	0,080		8,302	C#*D#*E#*F#
7	varis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	35% esponjament	P	35,000				21,510	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **82,967**

2 P2RA-PF01 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mobles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	envà guix laminat		1,000	80,240	0,100		8,024	C#*D#*E#*F#
3	fusteries		1,000	60,475	0,100		6,048	C#*D#*E#*F#
4	cel ras		1,000	444,750	0,070		31,133	C#*D#*E#*F#
5	barana		1,000	19,000	0,050	1,000	0,950	C#*D#*E#*F#
6	paviment		1,000	103,775	0,080		8,302	C#*D#*E#*F#
7	varis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	35% esponjament	P	35,000				21,510	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **82,967**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 10 VARIS
Titol 3 11 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 03 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus barrejats		12,930				12,930	C#*D#*E#*F#
2	35% esponjament	P	35,000				4,526	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **17,456**

2 P2RA-PF01 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus barrejats		12,930				12,930	C#*D#*E#*F#
2	35% esponjament	P	35,000				4,526	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **17,456**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 10 VARIS
Titol 3 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 J84ZE205 u Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST UPF CAFETERIA
Capítol 10 VARIS
Titol 3 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PPAU00SS pa Seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q4-AP01	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), a l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, trasllat de taules a taller per a restauració i reaprofitament, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que la universitat volgués reaprofitar qualsevol element, s'emmagatzemarà allà on s'indiqui. (P - 86)	392,80	1,000	392,80
2	P214T-1AP01	m2	Enderroc d'envà de guix laminat de fins a 15 cm de gruix, , incloent el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries o altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 85)	6,54	80,240	524,77
3	K216PC05	m2	Desmuntatge de fusteries interiors d'acer amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 69)	7,47	60,475	451,75
4	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 70)	6,23	444,750	2.770,79
5	K21B1011	m	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 73)	8,33	19,000	158,27
6	K219PF01	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, morter i sorra si s'escau, fins a arribar a forjat estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 71)	12,46	103,775	1.293,04
7	K219SC05	u	Enderroc i desmuntatge de tots els elements no inclosos especificament en les partides d'enderroc, incloent carrega manual a camio o contenidor (P - 72)	589,20	1,000	589,20

TOTAL Capítol 01.01 6.180,62

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 02 DIVISÒRIES INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P654-SJ02	M2	Divisòria fibra-guix laminat (12.5+50+12.5) + MW Envà de plaques de fibra-guix laminat de 75 mm de gruix sistema Fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció	44,93	39,800	1.788,21

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST

			facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. - Realització de tall a paviment per a evitar transmissió acústica i recolzament de la perfileria a un dels costats. totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (P - 93)			
2	P654-SJ01	M2	Divisòria fibra-guix laminat (15+75+15) + mw Envà de plaques de fibra-guix laminat de 105 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (P - 92)	56,30	53,690	3.022,75
3	P654-SJ03	M2	Envà fibra-guix 130 mm de gruix (15 +15 + 70 + 15+15) + llana de roca Envà de plaques de fibra-guix laminat de 100 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb dues plaques a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (P - 94)	87,26	16,520	1.441,54

PRESSUPOST

4	P83EC-SJ01	M2	Trasdossat fibra-guix 62.5 mm de gruix (12.5 + 50) + llana roca Trasdossat de plaques de fibra-guix laminat de 62.5 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil uw de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil cw de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons une en 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w - Aplacat per una cara amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (P - 103)	45,11	57,970	2.615,03

TOTAL	**Capítol**	**01.02**	**8.867,53**
Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA	
Capítol	03	PAVIMENTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9ZA-PF01	m2	P01 Polit mecànic superficial del paviment de peces de granit existent, realitzat mitjançant amb màquines rotatives abrasius diamantats de gra variable. Inclou: - Neteja prèvia de la superfície. - Protecció dels elements adjacents. - Neteja i retirada de residus generats. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 113)	9,59	219,900	2.108,84
2	P874-PF01	m2	P02 Tractament mecànic per granallat sobre paviment de peces de granit existent, amb textura antilliscant. Inclou: - Neteja prèvia de la superfície. - Protecció d'elements sensibles. - Aplicació de granallat mecànic amb màquina de projecció d'abrasió metàl·lica equipada amb sistema de recuperació automàtica del granulat. - Neteja final de la zona tractada. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 106)	14,54	90,300	1.312,96
3	E7C76501	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida (P - 13)	4,76	103,775	493,97
4	E93APT01	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat reglejat i anivellat per a la posterior col.locació del paviment d'acabat. (P - 15)	14,94	103,775	1.550,40

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST

5	P9D5-1PF01	m2	P03 Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 111)	57,52	88,600	5.096,27

TOTAL	**Capítol**	**01.03**	**10.562,44**
Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA	
Capítol	04	REVESTIMENTS VERTICALS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P824-PF01	m2	A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 102)	77,09	181,525	13.993,76
2	E83QPT11	m2	A2 Revestiment safata xapa perforada Revestiment vertical amb safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb forats alterns tipus V de 3x20 mm de XAPA PLEGADA S.A. o equivalent, amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la DF, amb cantell bisellat, amb safates de 1.5 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm en el sentit vertical, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de tubs d'acer galvanitzat de 40.20.2 mm col.locats cada 100 cm i fixats mecànicament a parament. les zones on les safates han de ser registrables aquestes es fixaran amb cargols tipus allen Inclou part proporcional de peces especials de remat, mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la df (P - 14)	95,56	43,360	4.143,48
3	P7C45-SJ02	M2	A2 Aïllament amb panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 7 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 99)	18,39	43,360	797,39
4	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 108)	5,82	20,000	116,40

TOTAL	**Capítol**	**01.04**	**19.051,03**
Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA	
Capítol	05	SOSTRES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P84L-PF01	m2	C01 Cel ras registrable de relliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35x84 mm, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina separadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de suspensió realitzada amb perfils tubulars d'acer S275JR, galvanitzat, amb tubs de 50.40.2 mm formant retícula de 90x60 cm i fixada a estructura primària de l'edifici amb pletines i fixacions mecàniques, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 105)	112,69	85,910	9.681,20
2	P7C10-SJ01	m2	C02 - Aïllament acústic amorf en revestiment de paraments, de 15 mm de gruix, amb morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus FARBOCUSTIC, col.locat projectat prèvia imprimació amb pont d'unió tipus farbofix o equivalent.	45,42	373,300	16.955,29

			Inclou subminsitrament i col.locació de perfil en L perimetral d'alumini de 25x25 mm de secció fixat mecànicament per a no arribar a projectar fins les parets. Quoficient d'absorció acústica 0,65 i nrc 0.55 Tots els elements que integren la unitat d'obra compliran una classificació de reacció al foc B-S1,d0. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 97)			
3	P848-PF01	m2	C03 Cel ras de planxa de perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre. Inclou subministrament i col.locació de vel negre a la cara posterior. (P - 104)	122,10	23,400	2.857,14
4	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 107)	6,70	20,000	134,00

TOTAL Capítol 01.05 29.627,63

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 06 FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6131-FJ3T	m2	Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (P - 91)	28,53	6,300	179,74
2	P6125-7BIQ	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 90)	50,81	14,760	749,96
3	P93G-57PV	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 110)	8,43	5,760	48,56
4	P811-3EKG	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 101)	27,50	13,140	361,35
5	P9U1-HCHJ	m	Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (P - 112)	10,81	36,400	393,48
6	P7C45-5PNB	m2	Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir (P - 98)	12,35	7,000	86,45
7	P712-DXDW	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 95)	28,21	27,900	787,06
8	PD5J-43FO	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 124)	14,66	18,900	277,07
9	PR31-8RY8	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 180)	168,56	0,800	134,85
10	P7B1-6Q6Z	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 96)	4,30	18,900	81,27
11	PR36-8RUV	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 181)	121,84	2,016	245,63
12	P824-PF01	m2	A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA	77,09	16,800	1.295,11

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

			FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 102)			
13	P8L3-GU01	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, com a remat de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou banda de 15 cm d'amplada amb panell semicomprimit de ciment reforçat amb fibres, part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (P - 109)	38,91	14,000	544,74

TOTAL Capítol 01.06 5.185,27

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 07 FUSTERIA I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAS2-PF01	U	PI01 Porta metàl.lica 1B 90x205 cm EI60 Subministre i col.locacio de porta amb grau de resistència al foc EI2 60-c5, de mides de pas de 90x205 cm, formada per: - Porta tallafocs de d'una fulla batent, homologada segons une-en 1634-1, de 63 mm de gruix, formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb interior reblert de llana de roca d'alta densitat - Marc amb perfil conformat d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra - Frontisses d'acer inoxidable, de doble pala, regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla segons UNE-EN 1935 - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Pany i clau mestrejat - Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons UNE EN 1154, model a definir sobre mostres - Topall cargolat d'acer inoxidable i goma Tot el conjunt acabat galvanitzat i lacat color a definir per la direcció facultativa. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. En compliment de la normativa UNE-EN 14351-2:2019 part 2, referent a portes peatonals interiors, tots els materials i elements que integren la porta hauran de disposar de marcatge CE. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (P - 123)	888,48	1,000	888,48
2	PAQ5-SJ17	U	PI02.1 Porta fusta 2B 140x235 cm Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 140x235 cm. composició: - Una porta de dues fulles batents 70x235 cm cadascuna. materials: - Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes. - Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze. - Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix. Inclou: - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Frontisses i ferratges d' acer inoxidable. - Pany i clau mestrejat	1.312,93	1,000	1.312,93

			- Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent. - Burlet de goma en marcs de portes. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris. - Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 120)			
3	PAQ5-SJ18	U	PI02.2 Porta fusta 2B 197x235 cm Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 197x235 cm. composició: - Una porta de dues fulles batents 98.5x235 cm cadascuna. materials: - Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes. - Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze. - Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix. Inclou: - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Frontisses i ferratges d' acer inoxidable. - Pany i clau mestrejat - Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent. - Burlet de goma en marcs de portes. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris. - Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 121)	1.679,75	1,000	1.679,75
4	PAM2-36TK	m2	FE01 Porta vidre 2P 200x262 cm Subministrament i muntatge de porta de vidre de mides totals 200x262 cm, composta per: - Dues fulles pivotants de 100x262 cm i formada per - Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016. de JNF o equivalent amb placa quadrada - Frontisses i ferratges d'acer inoxidable per a porta pivotant de vidre - Pany mestrejat.	2.292,30	4,000	9.169,20

			- Tancaportes per a portes de vidre, encastat a paviment. - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (P - 114)			
5	EABGFE13	u	FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 397x217 cm, composta per: - Dues fulles correderes de 89x217 cm cadascuna - Dues targes laterals fixes de 88x217 cm cadascuna i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Perfileria auxiliar necessària d'acer galvanitzat S-275JR segons detalls de projecte. - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Guies superiors i inferiors amb rodaments integrats de moviment suau i silenciós. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte: - transmitància tèrmica u=5,5 w/m2k - grau d'aïllament acústic r=36 dba inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (P - 17)	5.073,72	4,000	20.294,88
6	EABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 100x262 cm, composta per: - Una fulla oscilobatent de 100x262 cm i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació	2.020,76	5,000	10.103,80

			- Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (P - 16)			
7	EQ71PT01	u	SE01 Safata microones Subministrament i muntatge de safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (P - 64)	113,65	10,000	1.136,50
8	EQ71SE02	u	SE02 Repises d'emmagatzematge cuina Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (P - 65)	419,40	1,000	419,40
9	EQ71SE03	u	SE03 Repises d'emmagatzematge cuina Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (P - 66)	419,40	1,000	419,40

TOTAL Capítol 01.07 45.424,34

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	01	Desmuntatges
Titol 4	01	Desmuntatges Sanejament i fontaneria

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21EZ105	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de sanejament i fontaneria, segons documentació gràfica, la partida inclou: - Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de la cafeteria existent tant de fontaneria com sanejament - la partida inclou el desmuntatge desde les valvules de tall del muntant fins als punts de consum en la part de fontaneria, cal desmuntarar totes les canonades del cel-ras i eliminar. - s'instal·lara una valvula de tall i un tap en la canonada uns 40cm despres de la valvula. -el sanejament es desmuntara tota la instal·lacio de la cafeteria i es tapara la canonada en el terra. (P - 75)	732,64	1,000	732,64
2	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 81)	15,50	10,000	155,00
3	K2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o	27,41	10,000	274,10

			demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 82)			

TOTAL Titol 4 01.08.01.01 1.161,74

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	01	Desmuntatges
Titol 4	02	Desmuntages climatitzacio i ventilació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21EZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització i ventilació, segons documentació gràfica, la partida inclou: - Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de difusió segons documentació grafica, incloent conductes, sistema de difusió i regulació i elements auxiliars fins al climatitzador existent - desmuntatge de la maquina existent, Hitecsa aire-aire, amb gas 407C -Cal recuperar el gas i olis de la maquina i portar a recuperar. inclou el certificat de la empresa homologada per tractar els gasos -desmuntatge de reixes de ventilacio, conductes metal.lics i de plastic existents. (P - 74)	824,22	1,000	824,22
2	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 81)	15,50	10,000	155,00
3	K2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 82)	27,41	10,000	274,10

TOTAL Titol 4 01.08.01.02 1.253,32

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	01	Desmuntatges
Titol 4	03	Desmuntages Electricitat, iluminacio, veu dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21GZ102	u	Partida per el desmuntatge de la instal·lació electrica i d'enllumenat existent en l'espai Cafeteria, segons documentació gràfica. Les feines a realitzar son les següents: - Desconnexió i retirada de protecció general magnetotèrmica i diferencial de Quadre Cafereria que es troba en Quadre General de planta soterrani. - Desconnexió del quadre Cafeteria existents a la zona a reformar, tant la linia d'alimentació com les diferents linies que surten del quadre cap a les diferents alimentacions. - Arrencada de Quadre Cafeteria en zona a reformar - Eliminació de totes les linies electriques que donen servei als endolls de zona i el seu corresponent cablejat elèctric. - Eliminació de totes les safates electriques, torrestes i punts de treball existents en la zona a reformar (segons plànol enderrocs). - Eliminació de totes les llums i el seu corresponent cablejat electric. - Transport a la deixalleria o abocador controlat - Pagament de taxes de la deixalleria o abocador controlat. Tots els treballs estaran coordinats amb la resta dels treballs (P - 76)	732,64	1,000	732,64
2	K21PZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de telecomunicacions de la zona de Cafeteria, segons documentació gràfica. La partida compren els següents treballs:	366,32	1,000	366,32

			- Desmuntatge de totes les preses de veu i dades i tot el cablejat de coure existent en la sala. - Recollida de tot el cablejat de veu i dades de coure existent en la zona i enmagatzematge en un espai al interior del mateix edifici. - Desconnexió del rack existent i enmagatzemantge al interior de una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge i eliminació de totes les intal.lacions de veu i dades tant del sostre com de paret i terra (segons correspongui) - Desmuntatge i emmagatzematge de punts wifi per posterior recuperacio per la obra - Desmuntatge i emmagatzematge de cameres de CCTV per posterior recuperacio per la obra (P - 80)			
3	K21MZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció i alarma existent en cafeteria, consistent en: - Desmuntatge dels detectors i el seu cablejat. Els detectors es deixaran en una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge enllumenat d'emergència i senyalització. - Desmuntatge d'alarmes i sirenes - Reprogramacio de la central per que tal que no tingui alarmes per la eliminacio de detectors d'alarma (P - 79)	838,34	1,000	838,34
4	K2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 82)	27,41	30,000	822,30
5	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 81)	15,50	30,000	465,00
TOTAL	**Titol 4**		**01.08.01.03**			**3.224,60**

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 08 Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3 02 Instal·lació de Sanejament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUIF01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de Sanejament existent. La partida inclou: -Tall en tuberia existent de Diametre inferior a DN160 -Inserció de té de Diametre Inferior a DN160 -Connexió en aquesta nova Té instal·lada de una connexio de DN75 de la nova instal·lacio de sanejament de la cafeteria, o de DN25 en cas de desaigue de condensats de la maquina de recuperacio de ventilació Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars. (P - 175)	352,20	2,000	704,40
2	EJ33B16F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 50)	24,43	8,000	195,44
3	ED111E21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 18)	14,70	12,000	176,40
4	ED11ZC02	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes	19,38	25,000	484,50

			d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat, testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (P - 20)			
5	ED11ZC01	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat, testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (P - 19)	16,66	15,000	249,90
6	ED11ZC04	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (P - 21)	28,14	10,000	281,40
7	ED11ZC05	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (P - 22)	19,38	2,000	38,76
8	EJ33ZE01	u	Bomba de drenatge condensats Fancoil/climatitzador amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. inclou alimentacio electrica i connexio a la xarxa de sanejament mes propera (P - 51)	331,06	1,000	331,06
9	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (P - 87)	155,30	3,000	465,90
10	P7DD-Z001	m2	Collarí intumescent promat o equivalent de protecció contra el foc fins a EI120, per a canonadaes plàstiques (P - 100)	201,47	2,000	402,94
TOTAL	**Titol 3**		**01.08.02**			**3.330,70**

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA	
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF	
Títol 3	03	Instal·lació de Fontaneria	
Títol 4	00	Treballs Previs	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUZE01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de fontaneria existent. La partida inclou: -aprofitament del punt de connexio al muntant existent de l'antiga cafeteria, aprofitament de les valvules de tall. -Neteja i comprovament de les valvules existents del seu correcte funcoonament Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars. (P - 177)	267,72	1,000	267,72

TOTAL Titol 4 01.08.03.00 267,72

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA	
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF	
Títol 3	03	Instal·lació de Fontaneria	
Títol 4	01	Distribució Aigua	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 32)	7,34	25,000	183,50
2	EFC15B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 31)	5,54	20,000	110,80
3	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 134)	4,48	15,000	67,20
4	PFQ0-I5F4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 138)	19,50	20,000	390,00
5	PFQ0-IJ23	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 139)	21,09	15,000	316,35
6	PFQ0-I352	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 137)	11,42	25,000	285,50

TOTAL Titol 4 01.08.03.01 1.353,35

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST

Títol 3	03	Instal·lació de Fontaneria	
Títol 4	02	Valvuleria i accessoris	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EN317427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 59)	39,12	3,000	117,36
2	PN38-EC5U	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 164)	38,17	3,000	114,51
3	PN338-ZE01	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 163)	48,27	3,000	144,81
4	EJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal (P - 52)	117,06	3,000	351,18
5	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (P - 87)	155,30	3,000	465,90
6	PNC1-H9OA	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P - 166)	61,56	1,000	61,56

TOTAL Titol 4 01.08.03.02 1.255,32

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Títol 3	05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació
Títol 4	01	hidraulica climatització
Títol 5	01	maquinaria i equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEJ7Z002	u	Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-4, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 25.8 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 4000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. El muntatge inclou: - vàlvula de bola DN40 (fred) - vàlvula de bola DN40 (calor) - Filtre tipus ´´Y´´ DN40 - Filtre tipus ´´Y´´ DN40 El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador. Totalment instal·lat i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (P - 26)	9.626,46	1,000	9.626,46

TOTAL Titol 5 01.08.05.01.01 9.626,46

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA

PRESSUPOST

Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació
Titol 4	01	hidraulica climatització
Titol 5	03	Canonades i aïllaments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21JZ001	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm. Segons documentació gràfica. (P - 77)	228,95	1,000	228,95
2	K21JZ002	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm. Segons documentació gràfica. (P - 78)	183,16	1,000	183,16
3	PF91-Z001	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 133)	27,31	60,000	1.638,60
4	PFQ0-3LPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 136)	22,31	60,000	1.338,60
5	EN318A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 60)	43,25	4,000	173,00
6	PPAUZC15	u	Conjunt d'ajuda per la instal·lació de TOTA la cargoleria de INOX 316 tant esparrecs com femelles de tota la nova instal·lacio per tal de facilitar el manteniment de la instal·lació d'acord amb les instruccions de direcció facultativa. (P - 176)	650,00	1,000	650,00

TOTAL Titol 5 **01.08.05.01.03** **4.212,31**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació
Titol 4	01	hidraulica climatització
Titol 5	04	Valvuleria i accesoris

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KN72Z001	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC. (P - 83)	109,04	4,000	436,16
2	KN72Z005	u	Vàlvula de control caracteritzada electrònica independent de la presió amb monitorització de l'energia, amb rosca interna, de la marca	450,40	4,000	1.801,60

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST

			BELIMO o equivalent, model (EV020R + BAC), DN40 (1 1/2´´), 24V CA/CC amb comunicació BACnet, RTU, 0-10V, cabal de 0,2...0,65l/s ajustabel, combinació vàlvula + actuador, sensor de cabal, sensors de temperatura incloent acoplaments, cable de connexió d'un metre, longitud del cable de sensors de temperatura de 3m. (P - 84)			
3	PN38-EC67	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 165)	67,03	2,000	134,06
4	PEVB-6PHC	u	Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 131)	79,31	4,000	317,24
5	PFM3-8G68	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P - 135)	95,88	8,000	767,04
6	PNE1-763P	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 167)	212,87	4,000	851,48
7	EEJ6Z002	u	Subministrament i colocació de contacte de tancament de porta per conectar en serie amb el permís de funcionament de la instal·lació de climatització, per tal d'evitar que funcioni la instal·lació de climattització amb les parets movils obertes. La partida inclou contacte magnetic de tancament de porta, cablejat per enviar la senyal al sistema de control sauter, programació per part de sauter. (P - 25)	157,33	5,000	786,65

TOTAL Titol 5 **01.08.05.01.04** **5.094,23**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació
Titol 4	02	Ventilació
Titol 5	01	Maquines i equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEC4-CS85	u	Recuperador de calor de la marca AIRLAN i model HRA 1900 o equivalent, amb tensió trifàsica, versió horitzontal, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència. (P - 127)	4.554,93	1,000	4.554,93
2	PEM8-ZE01	u	Ventilador de sostre de Diàmetre 1.2m, 3 velocitats a control remot Marca: Soler palau, o equivalent model, HTB-140 RC de 5.5kg, amb un consum de 0.3A (P - 130)	305,28	8,000	2.442,24
3	PEG6-ZE01	u	Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor partida (unitat exterior + unitat interior) d'expansió directa amb condensació per aire. Característiques unitat exterior: - Marca i model: DAIKIN i RZAG35A o similar. - Dimensions: 734 x 870 x 373 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 48 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220V. Característiques unitat interior (tipus mural): - Marca i model: DAIKIN i FTXM35R o equivalent. - Dimensions: 295 x 778 x 227 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 19 / 45 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220-240V. - Consum refrigeració: 0.034 kW.	1.522,76	1,000	1.522,76

- Consum calefacció: 0.04 kW.

Inclou transport fins a peu d'obra amb camió.

Inclou mà d'obra i medis auxiliars.

Totalment instal·lada, testejada i en funcionament, segons especificacions de projecte prèvia aprovació per la direcció facultativa. (P - 128)

TOTAL Titol 5 **01.08.05.02.01** **8.519,93**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació
Titol 4	02	Ventilació
Titol 5	02	Regulacio i equilibrat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (P - 30)	165,43	1,000	165,43

TOTAL Titol 5 **01.08.05.02.02** **165,43**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació
Titol 4	02	Ventilació
Titol 5	03	Conductes i Difusió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEKP-BSHO	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°. Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols. Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR De la marca TROX model DUE 160 o equivalent. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (P - 129)	116,33	32,000	3.722,56
2	EEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm.	202,77	1,000	202,77

			Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (P - 27)			
3	EEK1Z002	u	Subministrament i col·locació de reixeta aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 330X1785mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (P - 28)	75,77	1,000	75,77
4	EEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (P - 29)	64,94	1,000	64,94
5	EE51EQ11L3S7	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION , muntat encastat en el cel ras (P - 24)	30,30	230,400	6.981,12
6	PE41-38XT	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 125)	7,76	45,000	349,20
7	PE41-Z001	m	modificació difusió climatitzador existent CHI-30 sobre banys, inclou: -desmuntatge dels conductes existents i difusió existent - desmuntatge del retorn -desmuntatge del sostre i tornar a muntar el sotre. (P - 126)	448,21	1,000	448,21

TOTAL Titol 5 **01.08.05.02.03** **11.844,57**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	06	Instal·lació electrica i d'enllumenat
Titol 4	01	Quadres elèctrics

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG14ZE10	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica). Els treballs comprenen: - Connexió a la protecció general existent en el QGD - Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics). - Connexió de cablejats a les proteccions corresponents. - Rotulació de les noves proteccions i cablejat. Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF. S'inclou la mà d'obra, materials i medis auxiliars. (P - 34)	511,58	1,000	511,58
2	EG14ZE03	u	Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra	8.388,75	1,000	8.388,75

mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd.

Inclosa:

- Protecció magnetotermica trifàsica general
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Contactors (segons quadre unifilar)
- Analitzador de Xarxa de carril DIN
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw)

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament. (P - 33)

TOTAL Titol 4 **01.08.06.01** **8.900,33**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	06	Instal·lació electrica i d'enllumenat
Titol 4	02	Canalitzacions i cablejat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 145)	3,83	36,000	137,88
2	PG33-E6E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 150)	15,02	36,000	540,72
3	PG23-C0UC	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments (P - 140)	51,70	8,360	432,21
4	PG2J-4C6K	m	Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 142)	38,75	36,080	1.398,10
5	PG2J-4BTJ	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 141)	27,59	143,220	3.951,44

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

6	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment (P - 151)	5,80	179,300	1.039,94
7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 143)	2,07	289,200	598,64
8	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 144)	2,42	12,000	29,04
9	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 146)	1,92	240,000	460,80
10	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 147)	2,40	258,000	619,20
11	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 148)	4,55	30,000	136,50
12	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 149)	5,65	15,000	84,75
13	EGZ0ZE08	u	Punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació fins al Punt de Llum DALI. Inclòs caixa derivació, conductors i canalització a lluminària. Característiques Derivació a punt de Llum: - cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1 - cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat - tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90) diametre 16mm - part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades - protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 40)	45,60	69,000	3.146,40
14	EGZ0ZE11	u	Punt d'Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme. Característiques Derivació a mecanisme: - cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1 - tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90) - caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.	25,14	55,000	1.382,70

			Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 41)			
15	EGZ0ZE13	u	Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a l'element terminal de climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a l'element terminal. Característiques Derivació a mecanisme: - cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1 - tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90) - caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 42)	22,10	3,000	66,30
16	EHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat (P - 49)	1,41	780,000	1.099,80

TOTAL Titol 4 01.08.06.02 15.124,42

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 08 Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3 06 Instal·lació electrica i d'enllumenat
Titol 4 03 mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG6O-77PE	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada (P - 153)	12,38	50,000	619,00
2	PG89-HD5D	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge (P - 154)	102,64	1,000	102,64

TOTAL Titol 4 01.08.06.03 721,64

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 08 Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3 06 Instal·lació electrica i d'enllumenat
Titol 4 04 Enllumenat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP73Z003	u	Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències marca normalux. Característiques: Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. fins a quadre de control de lluminaries Completament instal·lat i programat. (P - 63)	897,22	1,000	897,22
2	EH61ZE01	u	Subministrament i col·locació de Llum d'emergència amb Led. Marca: Daisalux o equivalent. Model: IZAR 2N30 TCA.	132,89	15,000	1.993,35

EUR

			Disposició: encastat en sostre Tipus: downlight Flux: 200lm Autonomia: 2h Temperatura color: 6000K Grau de Protecció: IP43/20 Index de Protecció; IK04 Funcionament: No Permanent Aïllament elèctric; Classe II Gestió: Autotest (TCA) Dimensions: diam.46 mm Totalment col·locada, muntada i en funcionament. (P - 48)			
3	EH26ZE02	u	Subministrament i col·locació de Lluminària estanca amb leds. Per muntar superficialment. Marca: Iluca o equivalent, NLED-135144 Disposició: superficie paret o sostre Tipus: Pantalla estanca. Difusor: metacrilat de polietile (PMMA). Potència: 32 W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP55 Index de Protecció; IK08 Aïllament elèctric; classe 1 Flux lluminós: 4600 lm Eficàcia de la lluminària: 140 lm / W Dimensions: 90 x 145 x 1260 mm Inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment muntada i funcionant. (P - 45)	213,94	32,000	6.846,08
4	EH26ZE04	u	Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Tensió d'entrada:24V Totalment col·locada i en funcionament. (P - 46)	263,94	4,000	1.055,76
5	EH26ZE05	u	Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 3.0 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Tensió d'entrada:24V Totalment col·locada i en funcionament. (P - 47)	88,94	7,000	622,58
6	EH1LZE04	u	Subministrament i col·locació de Campana suspesa. Marca: Thorn lightningo equivalent Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP	198,59	8,000	1.588,72

EUR

			Disposició:superficie suspès tipus Campana Potència total: 8.5W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Flux lluminós: 1050 lm Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W Control: DALI Dimensions: diam.254mm x 370mm Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant (P - 43)			
7	EH1LZE28	u	Subministrament i col·locació de Downlight encastat a sostre. Marca: Zumtobel o equivalent Model: DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH Disposició: encastat a sostre Tipus: Downlight decoratiu Difusor: - Potència total: 14 W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Index de Protecció: IK- Aïllament elèctric; - Flux lluminós: 1200 lm Eficàcia de la lluminària: 86 lm / W Control: - Dimensions: diam.68mm x 98 mm Inclou accesoris de muntage, mà d'obra, mitjans i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada, testejada i en funcionament. (P - 44)	119,25	32,000	3.816,00

TOTAL Titol 4 **01.08.06.04** **16.819,71**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	06	Instal·lació electrica i d'enllumenat
Titol 4	05	Xarxa de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EDGZZE30	u	Partida per a la comprovació de la xarxa de terra existent. Comprovació de la connexió de totes les parts metàl·liques de zones humides i canalitzacions d'instal·lacions. Inclou tot el material de conducció i fixació necessari per al seu connexionat, identificació, proves i posada en marxa. (P - 23)	183,16	1,000	183,16
2	EGDZZE02	u	Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina, spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Completament instal·lat. (P - 39)	25,43	1,000	25,43

TOTAL Titol 4 **01.08.06.05** **208,59**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	06	Instal·lació electrica i d'enllumenat
Titol 4	06	legalitzacions as/builts

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAUZE08	u	Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, en el cas d'ampliar o modificar una instal.lació en ús. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05. S'aplicarà Tràmit d'Ampliació quan s'afegeixin nous circuits a una instal.lació en servei. S'aplicarà Tràmit de Modificació quan es modifiquin circuits d'una instal.lació en servei. Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat. (P - 184)	500,00	1,000	500,00

TOTAL Titol 4 **01.08.06.06** **500,00**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	08	Instal·lació de gestio tecnica
Titol 4	01	Material de camp

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	0035EGQT	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30. (P - 4)	359,56	1,000	359,56
2	0036EYRU	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat. (P - 5)	107,96	2,000	215,92
3	0038SIBD	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 °. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20. (P - 6)	143,23	1,000	143,23

TOTAL Titol 4 **01.08.08.01** **718,71**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	08	Instal·lació de gestio tecnica
Titol 4	02	Quadre de control

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	0039EYRC	u	Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions	300,48	1,000	300,48

PRESSUPOST

			d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN. (P - 7)			
2	0040EYEM	u	Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000. (P - 8)	169,58	1,000	169,58
3	0041EYRC	u	Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN. (P - 9)	643,03	1,000	643,03
4	0042EYPS	u	Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus. (P - 10)	206,98	1,000	206,98
5	0044CUAD	u	Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns. (P - 11)	536,78	1,000	536,78
6	0045COFR	u	Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns. (P - 12)	188,28	1,000	188,28
TOTAL	**Titol 4**		**01.08.08.02**			**2.045,13**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	08	Instal·lació de gestio tecnica
Titol 4	03	programacio i posta en marxa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	0002Z002	u	INGENIERÍA DEL PUESTO CENTRAL de SAUTER: Programació e enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema. (P - 2)	647,28	1,000	647,28
2	0003Z003	u	INTEGRACIONES de SAUTER: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final. (P - 3)	185,73	1,000	185,73
3	0001Z001	u	PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL de SAUTER: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari. (P - 1)	289,78	1,000	289,78
TOTAL	**Titol 4**		**01.08.08.03**			**1.122,79**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST

Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	09	Instal·lacio de proteccio contra incendis
Titol 4	01	Detecció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM11Z001	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (P - 53)	38,35	12,000	460,20
2	PM15-4IDI	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat (P - 159)	41,13	1,000	41,13
3	EM11Z210	u	partida per la reprogramació de la central de detecció existent per tal d'afegir els nous detectors de cel-ras i comprovar el seu correcte funcionament. (P - 54)	172,13	1,000	172,13
TOTAL	**Titol 4**		**01.08.09.01**			**673,46**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	09	Instal·lacio de proteccio contra incendis
Titol 4	02	Extinció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 55)	44,91	3,000	134,73
2	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 56)	73,64	1,000	73,64
3	PM20-DGC7	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 160)	801,13	1,000	801,13
4	PF1A-DUWN	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 132)	46,83	15,000	702,45
TOTAL	**Titol 4**		**01.08.09.02**			**1.711,95**

Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol	08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF
Titol 3	09	Instal·lacio de proteccio contra incendis
Titol 4	03	Tubs i calblejat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal·lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-RJ-LH-B. (P - 38)	1,01	156,000	157,56

TOTAL	**Titol 4**		**01.08.09.03**			**157,56**
Obra			01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol			08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3			09	Instal·lacio de proteccio contra incendis		
Titol 4			04	Senyalització		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EMSB5HP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 58)	17,15	2,000	34,30
2	EMSB32P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 57)	21,50	6,000	129,00

TOTAL	**Titol 4**		**01.08.09.04**			**163,30**
Obra			01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol			08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3			10	Instal.lacio de veu i dades		
Titol 4			01	Veu i dades		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP7C-66U2	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 171)	285,94	1,000	285,94
2	EP73Z002	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat. (P - 62)	13,54	8,000	108,32

TOTAL	**Titol 4**		**01.08.10.01**			**394,26**
Obra			01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol			08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3			10	Instal.lacio de veu i dades		
Titol 4			02	Canalitzacio i cablejat		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 35)	0,99	180,000	178,20
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 169)	1,87	480,000	897,60
3	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (P - 61)	7,87	8,000	62,96
4	EG3RZ415	u	Alimentació a pressa de telecos RJ45 simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a mecanisme. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de	12,98	8,000	103,84

				poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265. Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 36)		
5	PMD1-38EN	m		Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 161)	1,29	240,000	309,60

TOTAL	**Titol 4**		**01.08.10.02**			**1.552,20**
Obra			01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol			08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3			10	Instal.lacio de veu i dades		
Titol 4			03	mecanismes i caixes		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP7H-784L	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 172)	17,83	9,000	160,47
2	PP77-66ZQ	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret (P - 170)	14,22	9,000	127,98
3	PG6H-CUJP	u	Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, i caixa per encastar (P - 152)	34,92	3,000	104,76
4	EG6KZE14	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, amb caixa rectangular per encastar (P - 37)	58,29	5,000	291,45
5	PMD2-4VBK	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 162)	112,21	4,000	448,84

TOTAL	**Titol 4**		**01.08.10.03**			**1.133,50**
Obra			01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol			08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3			11	instal.lacio de seguretat i CCTV		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMD2-4VBK	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 162)	112,21	4,000	448,84
2	PPA0-HA4R	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecanicament (P - 173)	324,09	3,000	972,27
3	PP41-73DU	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en canal o safata (P - 168)	3,05	75,000	228,75

TOTAL	**Titol 3**	**01.08.11**			**1.649,86**
Obra		01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol		08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3		12	Legalitzacions		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAUZE01	u	Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05. Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat. (P - 182)	2.500,00	1,000	2.500,00
2	XPAUZE03	u	Partida per a la legalització de la instal·lació de climatització, inclou visats i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament de Indústria. (P - 183)	3.500,00	1,000	3.500,00

TOTAL	**Titol 3**	**01.08.12**			**6.000,00**
Obra		01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol		08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF		
Titol 3		13	Ajudes		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUZCES	pa	Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les instal.lacions i industrials. (P - 0)	2.000,00	1,000	2.000,00

TOTAL	**Titol 3**	**01.08.13**			**2.000,00**
Obra		01	Pressupost UPF CAFETERIA		
Capítol		09	MOBILIARI I EQUIPAMENT		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQ2-MOB2	u	MB01 Mobiliari de cuina Subministrament i muntatge de mobles de cuina de 860 cm de longitud i retorn en un dels extrems de 165 cm de longitut Composició segons esquemes i detalls de projecte: Materials i característiques incloses: - Sobre, portes, muntants, estructura de suport, etc, etc realitzats amb acer inoxidable AISI304 amb planxa de diferents gruixos segons especificacions del fabricant. Inclou: - Tiradors d'acer inoxidable model a definir sobre mostres per la d.f. - Guies i ferratges per a calaixos - Ferratges, frontisses, etc tipus häfele o equivalent - Sòcol inferior Tots els elements fabricats amb acer inoxidable AISI 304 Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 118)	8.713,82	1,000	8.713,82

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

2	PQ52-PF01	u	MB02 Taula 160x80 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 72 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres. - Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc. Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 178)	156,78	21,000	3.292,38
3	PQ52-PF02	u	MB03 Taula 160x80 cm h=110 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 110 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres. - Extensió de l'estructura mitjançant subministrament i col.locació de tub de 40x40 mm, soldat a pota existent, incloent tapa inferior de tub i polit de soldadura. - Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc. Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 179)	244,21	4,000	976,84
4	PAQ2-M150	u	MB04 Banc 320x52 cm Subministrament i muntatge de banc de 320 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 320 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 116)	865,76	8,000	6.926,08
5	PAQ2-MB04	u	MB05 Banc 396x52 cm Subministrament i muntatge de banc de 396 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 396 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.	1.041,64	4,000	4.166,56

			Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 117)			
6	PAQ2-M105	u	MB06 Banc 180x118 cm Subministrament i muntatge de banc de 180 cm de longitud, 118 cm d' amplada i 50 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 180 cm de longitud i 118 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Dos suports de tota l'amplada del banc i 50 cm d'alçada, amb els cantells superiors arrodonits, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Dues costelles de rigiditzaciò de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 115)	1.137,82	8,000	9.102,56
7	PAQ2-PF01	u	Barra de bar Subministrament i muntatge dels elements que integren la barra de bar, de 430 cm de longitut i retorn en L de 60 cm de longitut, incloent els següents elements: - Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics. - Estructura de suport mitjançant bastiments formats per tub d'acer galvanitzat S-275JR, de 50x50x3 mm de secció, ancorats a paviment mitjançant pletines i fixaciones mecàniques, amb muntants cada 100 cm, travesser intermig i superior, i costelles d'arriostrament. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (P - 119)	1.878,54	1,000	1.878,54
8	PJ181-3DYR	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina (P - 155)	165,25	1,000	165,25
9	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets (P - 156)	126,25	1,000	126,25
10	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc (P - 157)	12,24	2,000	24,48
11	PJ3F-3FQK	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 158)	24,11	1,000	24,11
12	PAR0-4UV0	u	Tancament de barra de bar Subministrament i instal·lació de porta basculant motoritzada, de mides totals en alçat formada per: - Una fulla de 400x125 cm a base de Relliga metàl·lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35×84 mm, formada per peces modulars de 86×57 cm, fabricades amb pletina portant de 30×2 mm, platina separadora de 20×2 mm i marc perimetral de 30×2 mm soldat	2.308,80	1,000	2.308,80

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

- Estructura metàl·lica de perfils d'acer galvanitzat, amb sistema d'obertura basculant superior mitjançant, guies laterals, eix i rodaments.
- Motorització elèctrica amb actuador lineal o motor tubular, amb comandament mural o a distància, parada automàtica i sistema de seguretat.
- Sistema de bloqueig, accessoris, ancoratges i proteccions de seguretat.

Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 122)

TOTAL Capítol 01.09 37.705,67

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 10 VARIS
Titol 3 11 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01 RESIDUS D'ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1N	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 88)	27,89	82,967	2.313,95
2	P2RA-PF01	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 89)	30,33	82,967	2.516,39

TOTAL Titol 4 01.10.11.01 4.830,34

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 10 VARIS
Titol 3 11 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 03 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1N	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 88)	27,89	17,456	486,85
2	P2RA-PF01	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 89)	30,33	17,456	529,44

TOTAL Titol 4 01.10.11.03 1.016,29

Obra 01 Pressupost UPF CAFETERIA
Capítol 10 VARIS
Titol 3 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 (P - 67)	89,06	3,000	267,18
2	J9V1GC0D	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 68)	563,74	1,000	563,74

TOTAL	**Titol 3**	**01.10.12**				**830,92**
Obra		01	Pressupost UPF CAFETERIA			
Capítol		10	VARIS			
Titol 3		13	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAU00SS	pa	Seguretat i salut (P - 174)	2.150,00	1,000	2.150,00
TOTAL	**Titol 3**	**01.10.13**				**2.150,00**

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Titol 5			Import
Titol 5	01.08.05.01.01	maquinaria i equips	9.626,46
Titol 5	01.08.05.01.03	Canonades i aïllaments	4.212,31
Titol 5	01.08.05.01.04	Valvuleria i accesoris	5.094,23
Titol 4	**01.08.05.01**	**hidraulica climatització**	**18.933,00**
Titol 5	01.08.05.02.01	Maquines i equips	8.519,93
Titol 5	01.08.05.02.02	Regulacio i equilibrat	165,43
Titol 5	01.08.05.02.03	Conductes i Difusió	11.844,57
Titol 4	**01.08.05.02**	**Ventilació**	**20.529,93**
			39.462,93

NIVELL 4: Titol 4			Import
Titol 4	01.08.01.01	Desmuntatges Sanejament i fontaneria	1.161,74
Titol 4	01.08.01.02	Desmuntages climatitzacio i ventilació	1.253,32
Titol 4	01.08.01.03	Desmuntages Electricitat, iluminacio, veu dades	3.224,60
Titol 3	**01.08.01**	**Desmuntatges**	**5.639,66**
Titol 4	01.08.03.00	Treballs Previs	267,72
Titol 4	01.08.03.01	Distribució Aigua	1.353,35
Titol 4	01.08.03.02	Valvuleria i accessoris	1.255,32
Titol 3	**01.08.03**	**Instal·lació de Fontaneria**	**2.876,39**
Titol 4	01.08.05.01	hidraulica climatització	18.933,00
Titol 4	01.08.05.02	Ventilació	20.529,93
Titol 3	**01.08.05**	**Instal.lació de climatitzacio i ventilació**	**39.462,93**
Titol 4	01.08.06.01	Quadres elèctrics	8.900,33
Titol 4	01.08.06.02	Canalitzacions i cablejat	15.124,42
Titol 4	01.08.06.03	mecanismes	721,64
Titol 4	01.08.06.04	Enllumenat	16.819,71
Titol 4	01.08.06.05	Xarxa de terres	208,59
Titol 4	01.08.06.06	legalitzacions as/builts	500,00
Titol 3	**01.08.06**	**Instal·lació electrica i d'enllumenat**	**42.274,69**
Titol 4	01.08.08.01	Material de camp	718,71
Titol 4	01.08.08.02	Quadre de control	2.045,13
Titol 4	01.08.08.03	programacio i posta en marxa	1.122,79
Titol 3	**01.08.08**	**Instal·lació de gestio tecnica**	**3.886,63**
Titol 4	01.08.09.01	Detecció	673,46
Titol 4	01.08.09.02	Extinció	1.711,95
Titol 4	01.08.09.03	Tubs i calblejat	157,56
Titol 4	01.08.09.04	Senyalització	163,30
Titol 3	**01.08.09**	**Instal·lacio de proteccio contra incendis**	**2.706,27**
Titol 4	01.08.10.01	Veu i dades	394,26
Titol 4	01.08.10.02	Canalitzacio i cablejat	1.552,20
Titol 4	01.08.10.03	mecanismes i caixes	1.133,50

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	**01.08.10**	**Instal.lacio de veu i dades**	**3.079,96**
Titol 4	01.10.11.01	RESIDUS D'ENDERROC	4.830,34
Titol 4	01.10.11.03	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ	1.016,29
Titol 3	**01.10.11**	**GESTIÓ DE RESIDUS**	**5.846,63**
			105.773,16

NIVELL 3: Titol 3			Import
Titol 3	01.08.01	Desmuntatges	5.639,66
Titol 3	01.08.02	Instal·lació de Sanejament	3.330,70
Titol 3	01.08.03	Instal·lació de Fontaneria	2.876,39
Titol 3	01.08.05	Instal.lació de climatitzacio i ventilació	39.462,93
Titol 3	01.08.06	Instal·lació electrica i d'enllumenat	42.274,69
Titol 3	01.08.08	Instal·lació de gestio tecnica	3.886,63
Titol 3	01.08.09	Instal·lacio de proteccio contra incendis	2.706,27
Titol 3	01.08.10	Instal.lacio de veu i dades	3.079,96
Titol 3	01.08.11	instal.lacio de seguretat i CCTV	1.649,86
Titol 3	01.08.12	Legalitzacions	6.000,00
Titol 3	01.08.13	Ajudes	2.000,00
Capítol	**01.08**	**Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF**	**112.907,09**
Titol 3	01.10.11	GESTIÓ DE RESIDUS	5.846,63
Titol 3	01.10.12	CONTROL DE QUALITAT	830,92
Titol 3	01.10.13	SEGURETAT I SALUT	2.150,00
Capítol	**01.10**	**VARIS**	**8.827,55**
			121.734,64

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	6.180,62
Capítol	01.02	DIVISÒRIES INTERIORS	8.867,53
Capítol	01.03	PAVIMENTS	10.562,44
Capítol	01.04	REVESTIMENTS VERTICALS	19.051,03
Capítol	01.05	SOSTRES	29.627,63
Capítol	01.06	FAÇANES	5.185,27
Capítol	01.07	FUSTERIA I SERRALLERIA	45.424,34
Capítol	01.08	Instal·lacions Cafeteria Plaça Gutemberg de UPF	112.907,09
Capítol	01.09	MOBILIARI I EQUIPAMENT	37.705,67
Capítol	01.10	VARIS	8.827,55
Obra	**01**	**Pressupost UPF CAFETERIA**	**284.339,17**
			284.339,17

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost UPF CAFETERIA	284.339,17
			284.339,17

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0001Z001	u	PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL de SAUTER: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari. (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	289,78 €
P-2	0002Z002	u	INGENIERÍA DEL PUESTO CENTRAL de SAUTER: Programació e enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema. (SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	647,28 €
P-3	0003Z003	u	INTEGRACIONES de SAUTER: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	185,73 €
P-4	0035EGQT	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30. (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	359,56 €
P-5	0036EYRU	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat. (CENT SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	107,96 €
P-6	0038SIBD	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 º. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	143,23 €
P-7	0039EYRC	u	Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN. (TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	300,48 €
P-8	0040EYEM	u	Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	169,58 €
P-9	0041EYRC	u	Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN. (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	643,03 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	0042EYPS	u	Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	206,98 €
P-11	0044CUAD	u	Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns. (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	536,78 €
P-12	0045COFR	u	Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	188,28 €
P-13	E7C76501	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
P-14	E83QPT11	m2	A2 Revestiment safata xapa perforada Revestiment vertical amb safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb forats alterns tipus V de 3x20 mm de XAPA PLEGADA S.A. o equivalent, amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la DF, amb cantell bisellat, amb safates de 1.5 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm en el sentit vertical, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de tubs d'acer galvanitzat de 40.20.2 mm col.locats cada 100 cm i fixats mecànicament a parament. les zones on les safates han de ser registrables aquestes es fixaran amb cargols tipus allen Inclou part proporcional de peces especials de remat, mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la df (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	95,56 €
P-15	E93APT01	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat reglejat i anivellat per a la posterior col.locació del paviment d'acabat. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94 €
P-16	EABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 100x262 cm, composta per: - Una fulla oscilobatent de 100x262 cm i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.	2.020,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(DOS MIL VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-17	EABGFE13	u	FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 397x217 cm, composta per: - Dues fulles correderes de 89x217 cm cadascuna - Dues targes laterals fixes de 88x217 cm cadascuna i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Perfileria auxiliar necessària d'acer galvanitzat S-275JR segons detalls de projecte. - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Guies superiors i inferiors amb rodaments integrats de moviment suau i silenciós. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte: - transmitància tèrmica u=5,5 w/m2k - grau d'aïllament acústic r=36 dba inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (CINC MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	5.073,72 €
P-18	ED111E21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P-19	ED11ZC01	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat, testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	16,66 €
P-20	ED11ZC02	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat, testejat i en funcionament.	19,38 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-21	ED11ZC04	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	28,14 €
P-22	ED11ZC05	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars (DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	19,38 €
P-23	EDGZZE30	u	Partida per a la comprovació de la xarxa de terra existent. Comprovació de la connexió de totes les parts metàl·liques de zones humides i canalitzacions d'instal·lacions. Inclou tot el material de conducció i fixació necessari per al seu connexionat, identificació, proves i posada en marxa. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	183,16 €
P-24	EE51EQ11L3S7	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION , muntat encastat en el cel ras (TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	30,30 €
P-25	EEJ6Z002	u	Subministrament i colocació de contacte de tancament de porta per conectar en serie amb el permís de funcionament de la instal·lació de climatització, per tal d'evitar que funcioni la instal·lació de climattització amb les parets movils obertes. La partida inclou contacte magnetic de tancament de porta, cablejat per enviar la senyal al sistema de control sauter, programació per part de sauter. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	157,33 €
P-26	EEJ7Z002	u	Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-4, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 25.8 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 4000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. El muntatge inclou: - vàlvula de bola DN40 (fred) - vàlvula de bola DN40 (calor) - Filtre tipus ´´Y´´ DN40	9.626,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Filtre tipus ´´Y´´ DN40 El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador. Totalment instal·lat i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (NOU MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-27	EEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	202,77 €
P-28	EEK1Z002	u	Subministrament i col·locació de reixeta aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 330X1785mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	75,77 €
P-29	EEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,94 €
P-30	EEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	165,43 €
P-31	EFC15B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,54 €
P-32	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34 €
P-33	EG14ZE03	u	Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd.	8.388,75 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclosa: - Protecció magnetotermica trifàsica general - Protecció diferencial amb contacte d'estats - Protecció automàtica magnetotèrmica - Endolls a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Contactors (segons quadre unifilar) - Analitzador de Xarxa de carril DIN - Altres equips segons esquema unifilar. - Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw) Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-34	EG14ZE10	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica). Els treballs comprenen: - Connexió a la protecció general existent en el QGD - Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics). - Connexió de cablejats a les proteccions corresponents. - Rotulació de les noves proteccions i cablejat. Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF. S'inclou la mà d'obra, materials i medis auxiliars. (CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	511,58 €
P-35	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	0,99 €
P-36	EG3RZ415	u	Alimentació a pressa de telecos RJ45 simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a mecanisme. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265. Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,98 €
P-37	EG6KZE14	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, amb caixa rectangular per encastar (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	58,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	EG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal·lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-RJ-LH-B. (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
P-39	EGDZZE02	u	Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina, spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Completament instal·lat. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	25,43 €
P-40	EGZ0ZE08	u	Punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació fins al Punt de Llum DALI. Inclòs caixa derivació, conductors i canalització a lluminària. Característiques Derivació a punt de Llum: - cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1 - cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat - tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90) diametre 16mm - part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades - protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	45,60 €
P-41	EGZ0ZE11	u	Punt d'Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme. Característiques Derivació a mecanisme: - cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1 - tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90) - caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	25,14 €
P-42	EGZ0ZE13	u	Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a l'element terminal de climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a l'element terminal. Característiques Derivació a mecanisme: - cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1 - tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90) - caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens.	22,10 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-43	EH1LZE04	u	Subministrament i col·locació de Campana suspesa. Marca: Thorn lightningo equivalent Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP Disposició:superficie suspès tipus Campana Potència total: 8.5W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Flux lluminós: 1050 lm Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W Control: DALI Dimensions: diam.254mm x 370mm Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	198,59 €
P-44	EH1LZE28	u	Subministrament i col·locació de Downlight encastat a sostre. Marca: Zumtobel o equivalent Model: DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH Disposició: encastat a sostre Tipus: Downlight decoratiu Difusor: - Potència total: 14 W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Index de Protecció: IK- Aïllament elèctric; - Flux lluminós: 1200 lm Eficàcia de la lluminària: 86 lm / W Control: - Dimensions: diam.68mm x 98 mm Inclou accesoris de muntage, mà d'obra, mitjans i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada, testejada i en funcionament. (CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	119,25 €
P-45	EH26ZE02	u	Subministrament i col·locació de Lluminària estanca amb leds. Per muntar superficialment. Marca: Iluca o equivalent, NLED-135144 Disposició: superficie paret o sostre Tipus: Pantalla estanca. Difusor: metacrilat de polietile (PMMA). Potència: 32 W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP55 Index de Protecció; IK08 Aïllament elèctric; classe 1 Flux lluminós: 4600 lm Eficàcia de la lluminària: 140 lm / W	213,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Dimensions: 90 x 145 x 1260 mm Inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment muntada i funcionant. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-46	EH26ZE04	u	Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Tensió d'entrada:24V Totalment col·locada i en funcionament. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	263,94	€
P-47	EH26ZE05	u	Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 3.0 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Tensió d'entrada:24V Totalment col·locada i en funcionament. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,94	€
P-48	EH61ZE01	u	Subministrament i col·locació de Llum d'emergència amb Led. Marca: Daisalux o equivalent. Model: IZAR 2N30 TCA. Disposició: encastat en sostre Tipus: downlight Flux: 200lm Autonomia: 2h Temperatura color: 6000K Grau de Protecció: IP43/20 Index de Protecció; IK04 Funcionament: No Permanent Aïllament elèctric; Classe II Gestió: Autotest (TCA) Dimensions: diam.46 mm Totalment col·locada, muntada i en funcionament. (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	132,89	€
P-49	EHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat (UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1,41	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	EJ33B16F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	24,43	€
P-51	EJ33ZE01	u	Bomba de drenatge condensats Fancoil/climatitzador amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. inclou alimentacio electrica i connexio a la xarxa de sanejament mes propera (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	331,06	€
P-52	EJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal (CENT DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	117,06	€
P-53	EM11Z001	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	38,35	€
P-54	EM11Z210	u	partida per la reprogramació de la central de detecció existent per tal d'afegir els nous detectors de cel-ras i comprovar el seu correcte funcionament. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	172,13	€
P-55	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	44,91	€
P-56	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,64	€
P-57	EMSB32P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	21,50	€
P-58	EMSB5HP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15	€
P-59	EN317427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	39,12	€
P-60	EN318A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	43,25	€
P-61	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	7,87	€
P-62	EP73Z002	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	EP73Z003	u	Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències marca normalux. Característiques: Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. fins a quadre de control de lluminaries Completament instal·lat i programat. (VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	897,22 €
P-64	EQ71PT01	u	SE01 Safata microones Subministrament i muntatge de safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	113,65 €
P-65	EQ71SE02	u	SE02 Repises d'emmagatzematge cuina Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	419,40 €
P-66	EQ71SE03	u	SE03 Repises d'emmagatzematge cuina Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	419,40 €
P-67	J84ZE205	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	89,06 €
P-68	J9V1GC0D	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	563,74 €
P-69	K216PC05	m2	Desmuntatge de fusteries interiors d'acer amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47 €
P-70	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	6,23 €
P-71	K219PF01	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, morter i sorra si s'escau, fins a arribar a forjat estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12,46 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	K219SC05	u	Enderroc i desmuntatge de tots els elements no inclosos especificament en les partides d'enderroc, incloent carrega manual a camio o contenidor (CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	589,20 €
P-73	K21B1011	m	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P-74	K21EZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització i ventilació, segons documentació gràfica, la partida inclou: - Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de difusió segons documentació grafica, incloent conductes, sistema de difusió i regulació i elements auxiliars fins al climatitzador existent - desmuntatge de la maquina existent, Hitecsa aire-aire, amb gas 407C -Cal recuperar el gas i olis de la maquina i portar a recuperar. inclou el certificat de la empresa homologada per tractar els gasos -desmuntatge de reixes de ventilacio, conductes metal.lics i de plastic existents. (VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	824,22 €
P-75	K21EZ105	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de sanejament i fontaneria, segons documentació gràfica, la partida inclou: - Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de la cafeteria existent tant de fontaneria com sanejament - la partida inclou el desmuntatge desde les valvules de tall del muntant fins als punts de consum en la part de fontaneria, cal desmuntarar totes les canonades del cel-ras i eliminar. - s'instal·lara una valvula de tall i un tap en la canonada uns 40cm despres de la valvula. -el sanejament es desmuntara tota la instal·lacio de la cafeteria i es tapara la canonada en el terra. (SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	732,64 €
P-76	K21GZ102	u	Partida per el desmuntatge de la instal·lació electrica i d'enllumenat existent en l'espai Cafeteria, segons documentació gràfica. Les feines a realitzar son les següents: - Desconnexió i retirada de protecció general magnetotèrmica i diferencial de Quadre Cafereria que es troba en Quadre General de planta soterrani. - Desconnexió del quadre Cafeteria existents a la zona a reformar, tant la linia d'alimentació com les diferents linies que surten del quadre cap a les diferents alimentacions. - Arrencada de Quadre Cafeteria en zona a reformar - Eliminació de totes les linies electriques que donen servei als endolls de zona i el seu corresponent cablejat elèctric. - Eliminació de totes les safates electriques, torrestes i punts de treball existents en la zona a reformar (segons plànol enderrocs). - Eliminació de totes les llums i el seu corresponent cablejat electric. - Transport a la deixalleria o abocador controlat - Pagament de taxes de la deixalleria o abocador controlat. Tots els treballs estaran coordinats amb la resta dels treballs (SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	732,64 €
P-77	K21JZ001	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm. Segons documentació gràfica. (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	228,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-78	K21JZ002	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm. Segons documentació gràfica. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	183,16 €
P-79	K21MZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció i alarma existent en cafeteria, consistent en: - Desmuntatge dels detectors i el seu cablejat. Els detectors es deixaran en una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge enllumenat d'emergència i senyalització. - Desmuntatge d'alarmes i sirenes - Reprogramacio de la central per que tal que no tingui alarmes per la eliminacio de detectors d'alarma (VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	838,34 €
P-80	K21PZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de telecomunicacions de la zona de Cafeteria, segons documentació gràfica. La partida compren els següents treballs: - Desmuntatge de totes les preses de veu i dades i tot el cablejat de coure existent en la sala. - Recollida de tot el cablejat de veu i dades de coure existent en la zona i enmagatzematge en un espai al interior del mateix edifici. - Desconnexió del rack existent i enmagatzemantge al interior de una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge i eliminació de totes les intal.lacions de veu i dades tant del sostre com de paret i terra (segons correspongui) - Desmuntatge i emmagatzematge de punts wifi per posterior recuperacio per la obra - Desmuntatge i emmagatzematge de cameres de CCTV per posterior recuperacio per la obra (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	366,32 €
P-81	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	15,50 €
P-82	K2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	27,41 €
P-83	KN72Z001	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC. (CENT NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	109,04 €
P-84	KN72Z005	u	Vàlvula de control caracteritzada electrònica independent de la presió amb monitorització de l'energia, amb rosca interna, de la marca BELIMO o equivalent, model (EV020R + BAC), DN40 (1 1/2´´), 24V CA/CC amb comunicació BACnet, RTU, 0-10V, cabal de 0,2...0,65l/s ajustabel, combinació vàlvula + actuador, sensor de cabal, sensors de temperatura incloent acoplaments, cable de connexió d'un metre, longitud del cable de sensors de temperatura de 3m. (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	450,40 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-85	P214T-1AP01	m2	Enderroc d'envà de guix laminat de fins a 15 cm de gruix, , incloent el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries o altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,54 €
P-86	P21Q4-AP01	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), a l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, trasllat de taules a taller per a restauració i reaprofitament, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que la universitat volgués reaprofitar qualsevol element, s'emmagatzemarà allà on s'indiqui. (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	392,80 €
P-87	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	155,30 €
P-88	P2R5-DT1N	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	27,89 €
P-89	P2RA-PF01	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	30,33 €
P-90	P6125-7BIQ	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	50,81 €
P-91	P6131-FJ3T	m2	Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	28,53 €
P-92	P654-SJ01	M2	Divisòria fibra-guix laminat (15+75+15) + mw Envà de plaques de fibra-guix laminat de 105 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	56,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-93	P654-SJ02	M2	Divisòria fibra-guix laminat (12.5+50+12.5) + MW Envà de plaques de fibra-guix laminat de 75 mm de gruix sistema Fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. - Realització de tall a paviment per a evitar transmissió acústica i recolzament de la perfileria a un dels costats. totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	44,93 €
P-94	P654-SJ03	M2	Envà fibra-guix 130 mm de gruix (15 +15 + 70 + 15+15) + llana de roca Envà de plaques de fibra-guix laminat de 100 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb dues plaques a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	87,26 €
P-95	P712-DXDW	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	28,21 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	P7B1-6Q6Z	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30 €
P-97	P7C10-SJ01	m2	C02 - Aïllament acústic amorf en revestiment de paraments, de 15 mm de gruix, amb morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus FARBOCUSTIC, col.locat projectat prèvia imprimació amb pont d'unió tipus farbofix o equivalent. Inclou subminsitrament i col.locació de perfil en L perimetral d'alumini de 25x25 mm de secció fixat mecànicament per a no arribar a projectar fins les parets. Quoficient d'absorció acústica 0,65 i nrc 0.55 Tots els elements que integren la unitat d'obra compliran una classificació de reacció al foc B-S1,d0. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	45,42 €
P-98	P7C45-5PNB	m2	Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir (DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	12,35 €
P-99	P7C45-SJ02	M2	A2 Aïllament amb panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 7 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0, col·locat amb fixacions mecàniques (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39 €
P-100	P7DD-Z001	m2	Collarí intumescent promat o equivalent de protecció contra el foc fins a EI120, per a canonadaes plàstiques (DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	201,47 €
P-101	P811-3EKG	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	27,50 €
P-102	P824-PF01	m2	A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SETANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	77,09 €
P-103	P83EC-SJ01	M2	Trasdossat fibra-guix 62.5 mm de gruix (12.5 + 50) + llana roca Trasdossat de plaques de fibra-guix laminat de 62.5 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil uw de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil cw de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons une en 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w - Aplacat per una cara amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.	45,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar. (QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)		
P-104	P848-PF01	m2	C03 Cel ras de planxa de perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre. Inclou subministrament i col.locació de vel negre a la cara posterior. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	122,10	€
P-105	P84L-PF01	m2	C01 Cel ras registrable de relliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35x84 mm, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina separadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de suspensió realitzada amb perfils tubulars d'acer S275JR, galvanitzat, amb tubs de 50.40.2 mm formant retícula de 90x60 cm i fixada a estructura primària de l'edifici amb pletines i fixacions mecàniques, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	112,69	€
P-106	P874-PF01	m2	P02 Tractament mecànic per granallat sobre paviment de peces de granit existent, amb textura antilliscant. Inclou: - Neteja prèvia de la superfície. - Protecció d'elements sensibles. - Aplicació de granallat mecànic amb màquina de projecció d'abrasió metàl·lica equipada amb sistema de recuperació automàtica del granulat. - Neteja final de la zona tractada. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,54	€
P-107	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70	€
P-108	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82	€
P-109	P8L3-GU01	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, com a remat de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou banda de 15 cm d'amplada amb panell semicomprimit de ciment reforçat amb fibres, part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	38,91	€
P-110	P93G-57PV	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43	€
P-111	P9D5-1PF01	m2	P03 Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	57,52	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-112	P9U1-HCHJ	m	Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	10,81	€
P-113	P9ZA-PF01	m2	P01 Polit mecànic superficial del paviment de peces de granit existent, realitzat mitjançant amb màquines rotatives abrasius diamantats de gra variable. Inclou: - Neteja prèvia de la superfície. - Protecció dels elements adjacents. - Neteja i retirada de residus generats. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	9,59	€
P-114	PAM2-36TK	m2	FE01 Porta vidre 2P 200x262 cm Subministrament i muntatge de porta de vidre de mides totals 200x262 cm, composta per: - Dues fulles pivotants de 100x262 cm i formada per - Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016. de JNF o equivalent amb placa quadrada - Frontisses i ferratges d'acer inoxidable per a porta pivotant de vidre - Pany mestrejat. - Tancaportes per a portes de vidre, encastat a paviment. - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	2.292,30	€
P-115	PAQ2-M105	u	MB06 Banc 180x118 cm Subministrament i muntatge de banc de 180 cm de longitud, 118 cm d' amplada i 50 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 180 cm de longitud i 118 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Dos suports de tota l'amplada del banc i 50 cm d'alçada, amb els cantells superiors arrodonits, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Dues costelles de rigiditzaciò de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.137,82	€
P-116	PAQ2-M150	u	MB04 Banc 320x52 cm Subministrament i muntatge de banc de 320 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 320 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Costella de rigiditzaciò de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua	865,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-117	PAQ2-MB04	u	MB05 Banc 396x52 cm Subministrament i muntatge de banc de 396 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 396 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (MIL QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.041,64 €
P-118	PAQ2-MOB2	u	MB01 Mobiliari de cuina Subministrament i muntatge de mobles de cuina de 860 cm de longitud i retorn en un dels extrems de 165 cm de longitut Composició segons esquemes i detalls de projecte: Materials i característiques incloses: - Sobre, portes, muntants, estructura de suport, etc, etc realitzats amb acer inoxidable AISI304 amb planxa de diferents gruixos segons especificacions del fabricant. Inclou: - Tiradors d'acer inoxidable model a definir sobre mostres per la d.f. - Guies i ferratges per a calaixos - Ferratges, frontisses, etc tipus häfele o equivalent - Sòcol inferior Tots els elements fabricats amb acer inoxidable AISI 304 Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (VUIT MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8.713,82 €
P-119	PAQ2-PF01	u	Barra de bar Subministrament i muntatge dels elements que integren la barra de bar, de 430 cm de longitut i retorn en L de 60 cm de longitut, incloent els següents elements: - Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics. - Estructura de suport mitjançant bastiments formats per tub d'acer galvanitzat S-275JR, de 50x50x3 mm de secció, ancorats a paviment mitjançant pletines i fixaciones mecàniques, amb muntants cada 100 cm, travesser intermig i superior, i costelles d'arriostrament. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.878,54 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-120	PAQ5-SJ17	U	PI02.1 Porta fusta 2B 140x235 cm Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 140x235 cm. composició: - Una porta de dues fulles batents 70x235 cm cadascuna. materials: - Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes. - Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze. - Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix. Inclou: - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Frontisses i ferratges d' acer inoxidable. - Pany i clau mestrejat - Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent. - Burlet de goma en marcs de portes. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris. - Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.312,93 €
P-121	PAQ5-SJ18	U	PI02.2 Porta fusta 2B 197x235 cm Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 197x235 cm. composició: - Una porta de dues fulles batents 98.5x235 cm cadascuna. materials: - Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes. - Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze. - Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix. Inclou: - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Frontisses i ferratges d' acer inoxidable. - Pany i clau mestrejat - Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent. - Burlet de goma en marcs de portes. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris. - Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.679,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-122	PAR0-4UV0	u	Tancament de barra de bar Subministrament i instal·lació de porta basculant motoritzada, de mides totals en alçat formada per: - Una fulla de 400x125 cm a base de Relliga metàl·lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35×84 mm, formada per peces modulars de 86×57 cm, fabricades amb pletina portant de 30×2 mm, platina separadora de 20×2 mm i marc perimetral de 30×2 mm soldat - Estructura metàl·lica de perfils d'acer galvanitzat, amb sistema d'obertura basculant superior mitjançant, guies laterals, eix i rodaments. - Motorització elèctrica amb actuador lineal o motor tubular, amb comandament mural o a distància, parada automàtica i sistema de seguretat. - Sistema de bloqueig, accessoris, ancoratges i proteccions de seguretat. Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2.308,80 €
P-123	PAS2-PF01	U	PI01 Porta metàl.lica 1B 90x205 cm EI60 Subministre i col.locacio de porta amb grau de resistència al foc EI2 60-c5, de mides de pas de 90x205 cm, formada per: - Porta tallafocs de d'una fulla batent, homologada segons une-en 1634-1, de 63 mm de gruix, formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb interior reblert de llana de roca d'alta densitat - Marc amb perfil conformat d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra - Frontisses d'acer inoxidable, de doble pala, regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla segons UNE-EN 1935 - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Pany i clau mestrejat - Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons UNE EN 1154, model a definir sobre mostres - Topall cargolat d'acer inoxidable i goma Tot el conjunt acabat galvanitzat i lacat color a definir per la direcció facultativa. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. En compliment de la normativa UNE-EN 14351-2:2019 part 2, referent a portes peatonals interiors, tots els materials i elements que integren la porta hauran de disposar de marcatge CE. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra. (VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	888,48 €
P-124	PD5J-43FO	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	14,66 €
P-125	PE41-38XT	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €
P-126	PE41-Z001	m	modificació difusió climatitzador existent CHI-30 sobre banys, inclou: -desmuntatge dels conductes existents i difusió existent - desmuntatge del retorn -desmuntatge del sostre i tornar a muntar el sotre. (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	448,21 €
P-127	PEC4-CS85	u	Recuperador de calor de la marca AIRLAN i model HRA 1900 o equivalent, amb tensió trifàsica, versió horitzontal, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència. (QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	4.554,93 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-128	PEG6-ZE01	u	Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor partida (unitat exterior + unitat interior) d'expansió directa amb condensació per aire. Característiques unitat exterior: - Marca i model: DAIKIN i RZAG35A o similar. - Dimensions: 734 x 870 x 373 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 48 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220V. Característiques unitat interior (tipus mural): - Marca i model: DAIKIN i FTXM35R o equivalent. - Dimensions: 295 x 778 x 227 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 19 / 45 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220-240V. - Consum refrigeració: 0.034 kW. - Consum calefacció: 0.04 kW. Inclou transport fins a peu d'obra amb camió. Inclou mà d'obra i medis auxiliars. Totalment instal·lada, testejada i en funcionament, segons especificacions de projecte prèvia aprovació per la direcció facultativa. (MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.522,76 €
P-129	PEKP-BSHO	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°. Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols. Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR De la marca TROX model DUE 160 o equivalent. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF. (CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	116,33 €
P-130	PEM8-ZE01	u	Ventilador de sostre de Diàmetre 1.2m, 3 velocitats a control remot Marca: Soler palau, o equivalent model, HTB-140 RC de 5.5kg, amb un consum de 0.3A (TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	305,28 €
P-131	PEVB-6PHC	u	Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	79,31 €
P-132	PF1A-DUWN	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	46,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-133	PF91-Z001	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	27,31	€
P-134	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48	€
P-135	PFM3-8G68	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,88	€
P-136	PFQ0-3LPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31	€
P-137	PFQ0-I352	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	11,42	€
P-138	PFQ0-I5F4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	19,50	€
P-139	PFQ0-IJ23	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	21,09	€
P-140	PG23-C0UC	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	51,70	€
P-141	PG2J-4BTJ	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59	€
P-142	PG2J-4C6K	m	Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	38,75	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-143	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
P-144	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42	€
P-145	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83	€
P-146	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92	€
P-147	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40	€
P-148	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55	€
P-149	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5,65	€
P-150	PG33-E6E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	15,02	€
P-151	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment (CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	5,80	€
P-152	PG6H-CUJP	u	Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, i caixa per encastar (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92	€
P-153	PG6O-77PE	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-154	PG89-HD5D	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge (CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,64 €
P-155	PJ181-3DYR	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	165,25 €
P-156	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	126,25 €
P-157	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	12,24 €
P-158	PJ3F-3FQK	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC (VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	24,11 €
P-159	PM15-4IDI	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat (QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	41,13 €
P-160	PM20-DGC7	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (VUIT-CENTS UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	801,13 €
P-161	PMD1-38EN	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29 €
P-162	PMD2-4VBK	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	112,21 €
P-163	PN338-ZE01	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27 €
P-164	PN38-EC5U	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17 €
P-165	PN38-EC67	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	67,03 €
P-166	PNC1-H9OA	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	61,56 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-167	PNE1-763P	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	212,87 €
P-168	PP41-73DU	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P-169	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-170	PP77-66ZQ	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret (CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	14,22 €
P-171	PP7C-66U2	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	285,94 €
P-172	PP7H-784L	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	17,83 €
P-173	PPA0-HA4R	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecanicament (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	324,09 €
P-174	PPAU00SS	pa	Seguretat i salut (DOS MIL CENT CINQUANTA EUROS)	2.150,00 €
P-175	PPAUIF01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de Sanejament existent. La partida inclou: -Tall en tuberia existent de Diametre inferior a DN160 -Inserció de té de Diametre Inferior a DN160 -Connexió en aquesta nova Té instal·lada de una connexio de DN75 de la nova instal·lacio de sanejament de la cafeteria, o de DN25 en cas de desaigue de condensats de la maquina de recuperacio de ventilació Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars. (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	352,20 €
P-176	PPAUZC15	u	Conjunt d'ajuda per la instal·lació de TOTA la cargoleria de INOX 316 tant esparrecs com femelles de tota la nova instal·lacio per tal de facilitar el manteniment de la instal·lació d'acord amb les instruccions de direcció facultativa. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-177	PPAUZE01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de fontaneria existent. La partida inclou: -aprofitament del punt de connexio al muntant existent de l'antiga cafeteria, aprofitament de les valvules de tall. -Neteja i comprovament de les valvules existents del seu correcte funcoonament Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	267,72 €
P-178	PQ52-PF01	u	MB02 Taula 160x80 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 72 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres. - Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc. Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	156,78 €
P-179	PQ52-PF02	u	MB03 Taula 160x80 cm h=110 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 110 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres. - Extensió de l'estructura mitjançant subministrament i col.locació de tub de 40x40 mm, soldat a pota existent, incloent tapa inferior de tub i polit de soldadura. - Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc. Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	244,21 €
P-180	PR31-8RY8	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	168,56 €
P-181	PR36-8RUV	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	121,84 €
P-182	XPAUZE01	u	Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05. Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-183	XPAUZE03	u	Partida per a la legalització de la instal·lació de climatització, inclou visats i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament de Indústria. (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00 €
P-184	XPAUZE08	u	Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, en el cas d'ampliar o modificar una instal.lació en ús. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05. S'aplicarà Tràmit d'Ampliació quan s'afegeixin nous circuits a una instal.lació en servei. S'aplicarà Tràmit de Modificació quan es modifiquin circuits d'una instal.lació en servei. Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	0001Z001	u	PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL de SAUTER: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari.	**289,78**	**€**
	B001Z001	u	Programació d'estacions de control de Sauter: Programació dels bucles de regulació D	233,25000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-2	0002Z002	u	INGENIERÍA DEL PUESTO CENTRAL de SAUTER: Programació e enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema.	**647,28**	**€**
	B002Z002	u	Enginyeria del lloc central de Sauter: Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la	590,75000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-3	0003Z003	u	INTEGRACIONES de SAUTER: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.	**185,73**	**€**
	B003Z003	u	Integracions de Sauter: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central s	129,20000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-4	0035EGQT	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30.	**359,56**	**€**
	B035EGQT	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i hu	303,03000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-5	0036EYRU	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat.	**107,96**	**€**
	B036EYRU	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5	51,43000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-6	0038SIBD	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 º. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20.	**143,23**	**€**
	B038SIBD	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambie	86,70000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-7	0039EYRC	u	Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.	**300,48**	**€**
	B039EYRC	u	Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS50	243,95000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-8	0040EYEM	u	Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000.	**169,58**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B040EYEM	u	Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER pe	113,05000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-9	0041EYRC	u	Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.	**643,03**	**€**
	B041EYRC	u	Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS50	586,50000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-10	0042EYPS	u	Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus.	**206,98**	**€**
	B042EYPS	u	Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a	150,45000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-11	0044CUAD	u	Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.	**536,78**	**€**
	B044CUAD	u	Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es d	480,25000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-12	0045COFR	u	Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.	**188,28**	**€**
	B045COFR	u	Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a esta	131,75000	€
			Altres conceptes	56,53000	€
P-13	E7C76501	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida	**4,76**	**€**
	B7CZ2P05	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,61908	€
	B7C76500	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix	2,42000	€
			Altres conceptes	1,72092	€
P-14	E83QPT11	m2	A2 Revestiment safata xapa perforada Revestiment vertical amb safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb forats alterns tipus V de 3x20 mm de XAPA PLEGADA S.A. o equivalent, amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la DF, amb cantell bisellat, amb safates de 1.5 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm en el sentit vertical, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de tubs d'acer galvanitzat de 40.20.2 mm col.locats cada 100 cm i fixats mecànicament a parament. les zones on les safates han de ser registrables aquestes es fixaran amb cargols tipus allen Inclou part proporcional de peces especials de remat, mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la df	**95,56**	**€**
	B44Z5026	kg	Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en cal	22,23600	€
	B0CHPT02	m2	Safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb perforacions segon	40,80000	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	3,84000	€
			Altres conceptes	28,68400	€
P-15	E93APT01	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat reglejat i anivellat per a la posterior col.locació del paviment d'acabat.	**14,94**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,01518	€
			Altres conceptes	14,92482	€
P-16	EABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 100x262 cm, composta per: - Una fulla oscilobatent de 100x262 cm i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.	**2.020,76**	**€**
	BABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm	1.703,00000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	87,75000	€
			Altres conceptes	230,01000	€
P-17	EABGFE13	u	FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 397x217 cm, composta per: - Dues fulles correderes de 89x217 cm cadascuna - Dues targes laterals fixes de 88x217 cm cadascuna i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Perfileria auxiliar necessària d'acer galvanitzat S-275JR segons detalls de projecte. - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Guies superiors i inferiors amb rodaments integrats de moviment suau i silenciós. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte: - transmitància tèrmica u=5,5 w/m2k - grau d'aïllament acústic r=36 dba inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.	**5.073,72**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	175,50000	€
	BABGFE02	u	FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm	4.438,20000	€
			Altres conceptes	460,02000	€
P-18	ED111E21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**14,70**	**€**
	BDY3B200	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
	BDW3B200	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,72000	€
	BD13229B	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-	1,10000	€
			Altres conceptes	12,87000	€
P-19	ED11ZC01	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat, testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars	**16,66**	**€**
			Altres conceptes	16,66000	€
P-20	ED11ZC02	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat, testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars	**19,38**	**€**
			Altres conceptes	19,38000	€
P-21	ED11ZC04	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars	**28,14**	**€**
	VS0650459	U	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials	2,67000	€
	VS0650531	u	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials	5,21000	€
	VS0650113	m	Tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvial	10,50000	€
			Altres conceptes	9,76000	€
P-22	ED11ZC05	m	Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant	**19,38**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent. Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars		
			Altres conceptes	19,38000	€
P-23	EDGZZE30	u	Partida per a la comprovació de la xarxa de terra existent. Comprovació de la connexió de totes les parts metàl·liques de zones humides i canalitzacions d'instal·lacions. Inclou tot el material de conducció i fixació necessari per al seu connexionat, identificació, proves i posada en marxa.	**183,16**	**€**
			Altres conceptes	183,16000	€
P-24	EE51EQ11L	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION , muntat encastat en el cel ras	**30,30**	**€**
	BE51EQ10L3	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre per a muntatge de conductes d'aire, segons UNE	13,14450	€
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,06000	€
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d	0,22000	€
			Altres conceptes	14,87550	€
P-25	EEJ6Z002	u	Subministrament i colocació de contacte de tancament de porta per conectar en serie amb el permís de funcionament de la instal·lació de climatització, per tal d'evitar que funcioni la instal·lació de climattització amb les parets movils obertes. La partida inclou contacte magnetic de tancament de porta, cablejat per enviar la senyal al sistema de control sauter, programació per part de sauter.	**157,33**	**€**
			Altres conceptes	157,33000	€
P-26	EEJ7Z002	u	Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-4, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 25.8 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 4000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. El muntatge inclou: - vàlvula de bola DN40 (fred) - vàlvula de bola DN40 (calor) - Filtre tipus ´´Y´´ DN40 - Filtre tipus ´´Y´´ DN40 El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador. Totalment instal·lat i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**9.626,46**	**€**
	BEJ7Z002	u	Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOC	9.000,00000	€
	BEKSZ001	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat, marca SERVOCLIMA o equival	221,00000	€
	BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pres	11,84000	€
	BN317420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	24,78000	€
	BNE15300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressi	4,60000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN315420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	12,23000	€
			Altres conceptes	352,01000	€
P-27	EEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**202,77**	**€**
	BEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie p	188,83000	€
			Altres conceptes	13,94000	€
P-28	EEK1Z002	u	Subministrament i col·locació de reixeta aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 330X1785mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**75,77**	**€**
	BEK1Z003	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'aportació per a instal·lació en la intemperie	59,50000	€
			Altres conceptes	16,27000	€
P-29	EEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**64,94**	**€**
	BEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifi	51,00000	€
			Altres conceptes	13,94000	€
P-30	EEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**165,43**	**€**
	BEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circu	157,68000	€
			Altres conceptes	7,75000	€
P-31	EFC15B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**5,54**	**€**
	BFC15B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 sego	1,31580	€
	BFWC1520	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,32700	€
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,32550	€
	BFYC1520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m	0,13000	€
			Altres conceptes	3,44170	€
P-32	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**7,34**	**€**
	BFYC1620	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 m	0,20000	€
	BFWC1620	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,57900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFC16B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 sego	2,14200	€
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,39900	€
			Altres conceptes	4,02000	€
P-33	EG14ZE03	u	Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd. Inclosa: - Protecció magnetotermica trifàsica general - Protecció diferencial amb contacte d'estats - Protecció automàtica magnetotèrmica - Endolls a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Contactors (segons quadre unifilar) - Analitzador de Xarxa de carril DIN - Altres equips segons esquema unifilar. - Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw) Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	**8.388,75**	**€**
	BG14ZE03	u	Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar	8.100,00000	€
			Altres conceptes	288,75000	€
P-34	EG14ZE10	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica). Els treballs comprenen: - Connexió a la protecció general existent en el QGD - Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics). - Connexió de cablejats a les proteccions corresponents. - Rotulació de les noves proteccions i cablejat. Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF. S'inclou la mà d'obra, materials i medis auxiliars.	**511,58**	**€**
	BG14ZE10	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala	420,00000	€
			Altres conceptes	91,58000	€
P-35	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**0,99**	**€**
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,16320	€
			Altres conceptes	0,82680	€
P-36	EG3RZ415	u	Alimentació a pressa de telecos RJ45 simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a mecanisme. Característiques:	**12,98**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Derivació a mecanisme: Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265. Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.		
	BG22H510	u	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i	2,80000	€
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estan	0,53250	€
	BP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6	5,00000	€
			Altres conceptes	4,64750	€
P-37	EG6KZE14	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, amb caixa rectangular per encastar	**58,29**	**€**
	BG6KZE14	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equ	52,12000	€
			Altres conceptes	6,17000	€
P-38	EG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal·lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-RJ-LH-B.	**1,01**	**€**
	BG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De co	0,30600	€
			Altres conceptes	0,70400	€
P-39	EGDZZE02	u	Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina, spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. Completament instal·lat.	**25,43**	**€**
	BG32B140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-	0,50000	€
			Altres conceptes	24,93000	€
P-40	EGZ0ZE08	u	Punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació fins al Punt de Llum DALI. Inclòs caixa derivació, conductors i canalització a lluminària. Característiques Derivació a punt de Llum: - cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1 - cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat - tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90) diametre 16mm - part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades - protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament.	**45,60**	**€**
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estan	0,53250	€
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	19,70000	€
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z	5,10000	€
	BHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	12,00000	€
			Altres conceptes	8,26750	€
P-41	EGZ0ZE11	u	Punt d'Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.	**25,14**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Característiques Derivació a mecanisme: - cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1 - tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90) - caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament.		
	BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllan	3,40000	€
	BG32B130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-	9,90000	€
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estan	0,53250	€
			Altres conceptes	11,30750	€
P-42	EGZ0ZE13	u	Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a l'element terminal de climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a l'element terminal. Característiques Derivació a mecanisme: - cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1 - tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90) - caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. - protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21. Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte. Tots els elements seràn lliures d'halògens. Completament muntat, instal.lat i en funcionament.	**22,10**	**€**
	BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllan	3,40000	€
	BG32B130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-	9,90000	€
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estan	0,53250	€
			Altres conceptes	8,26750	€
P-43	EH1LZE04	u	Subministrament i col·locació de Campana suspesa. Marca: Thorn lightningo equivalent Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP Disposició:superficie suspès tipus Campana Potència total: 8.5W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Flux lluminós: 1050 lm Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W Control: DALI Dimensions: diam.254mm x 370mm Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant	**198,59**	**€**
	BH1LZE05	u	Campana suspesa.	180,00000	€
			Altres conceptes	18,59000	€
P-44	EH1LZE28	u	Subministrament i col·locació de Downlight encastat a sostre. Marca: Zumtobel o equivalent	**119,25**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Model: DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH Disposició: encastat a sostre Tipus: Downlight decoratiu Difusor: - Potència total: 14 W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Index de Protecció: IK- Aïllament elèctric; - Flux lluminós: 1200 lm Eficàcia de la lluminària: 86 lm / W Control: - Dimensions: diam.68mm x 98 mm Inclou accesoris de muntage, mà d'obra, mitjans i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada, testejada i en funcionament.		
	BH1LZE28	u	Downlight encastat a sostre.	100,66000	€
			Altres conceptes	18,59000	€
P-45	EH26ZE02	u	Subministrament i col·locació de Lluminària estanca amb leds. Per muntar superficialment. Marca: Iluca o equivalent, NLED-135144 Disposició: superficie paret o sostre Tipus: Pantalla estanca. Difusor: metacrilat de polietile (PMMA). Potència: 32 W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP55 Index de Protecció; IK08 Aïllament elèctric; classe 1 Flux lluminós: 4600 lm Eficàcia de la lluminària: 140 lm / W Dimensions: 90 x 145 x 1260 mm Inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment muntada i funcionant.	**213,94**	**€**
	BH26ZE10	u	Llum decorativa formada per 1,26 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil	200,00000	€
			Altres conceptes	13,94000	€
P-46	EH26ZE04	u	Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Tensió d'entrada:24V Totalment col·locada i en funcionament.	**263,94**	**€**
	BH26ZE11	U	Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil,	250,00000	€
			Altres conceptes	13,94000	€
P-47	EH26ZE05	u	Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 3.0 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat.	**88,94**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Tensió d'entrada:24V Totalment col·locada i en funcionament.		
	BH26ZE12	u	tira led 3.0m	75,00000	€
			Altres conceptes	13,94000	€
P-48	EH61ZE01	u	Subministrament i col·locació de Llum d'emergència amb Led. Marca: Daisalux o equivalent. Model: IZAR 2N30 TCA. Disposició: encastat en sostre Tipus: downlight Flux: 200lm Autonomia: 2h Temperatura color: 6000K Grau de Protecció: IP43/20 Index de Protecció; IK04 Funcionament: No Permanent Aïllament elèctric; Classe II Gestió: Autotest (TCA) Dimensions: diam.46 mm Totalment col·locada, muntada i en funcionament.	**132,89**	**€**
	BH61ZE01	u	Llum d'emergència amb Led.	125,92000	€
			Altres conceptes	6,97000	€
P-49	EHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat	**1,41**	**€**
	BHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	0,84000	€
			Altres conceptes	0,57000	€
P-50	EJ33B16F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	**24,43**	**€**
	BJ33B16F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetr	18,44000	€
			Altres conceptes	5,99000	€
P-51	EJ33ZE01	u	Bomba de drenatge condensats Fancoil/climatitzador amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. inclou alimentacio electrica i connexio a la xarxa de sanejament mes propera	**331,06**	**€**
			Altres conceptes	331,06000	€
P-52	EJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal	**117,06**	**€**
	BJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal	110,98000	€
			Altres conceptes	6,08000	€
P-53	EM11Z001	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat	**38,35**	**€**
	BMY11000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,30000	€
	BM11Z001	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma U	23,71000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	14,34000	€
P-54	EM11Z210	u	partida per la reprogramació de la central de detecció existent per tal d'afegir els nous detectors de cel-ras i comprovar el seu correcte funcionament.	**172,13**	**€**
			Altres conceptes	172,13000	€
P-55	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	**44,91**	**€**
	BMY31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,26000	€
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	33,17000	€
			Altres conceptes	11,48000	€
P-56	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	**73,64**	**€**
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	61,90000	€
	BMY31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,26000	€
			Altres conceptes	11,48000	€
P-57	EMSB32P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	**21,50**	**€**
	BMSB32P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2	8,67000	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,48000	€
			Altres conceptes	12,35000	€
P-58	EMSB5HP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	**17,15**	**€**
	BMSB5HP0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'	7,57000	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,32000	€
			Altres conceptes	9,26000	€
P-59	EN317427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**39,12**	**€**
	BN317420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	24,78000	€
			Altres conceptes	14,34000	€
P-60	EN318A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**43,25**	**€**
	BN318A20	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4	28,91000	€
			Altres conceptes	14,34000	€
P-61	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	**7,87**	**€**
	BP43C410	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m d	6,15000	€
			Altres conceptes	1,72000	€
P-62	EP73Z002	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat.	**13,54**	**€**
	BP73Y112	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11	12,00000	€
			Altres conceptes	1,54000	€
P-63	EP73Z003	u	Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències marca normalux. Característiques:	**897,22**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. fins a quadre de control de lluminaries Completament instal·lat i programat.		
	BG22H510	u	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i	1,40000	€
	BG31G300	u	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	4,70000	€
	BP73Z003	u	Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es	335,00000	€
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estan	0,53250	€
			Altres conceptes	555,58750	€
P-64	EQ71PT01	u	SE01 Safata microones Subministrament i muntatge de safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF	**113,65**	**€**
	BQ71PT55	u	safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de	85,60000	€
			Altres conceptes	28,05000	€
P-65	EQ71SE02	u	SE02 Repises d'emmagatzematge cuina Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF	**419,40**	**€**
	BQ71SE02	u	repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de	363,30000	€
			Altres conceptes	56,10000	€
P-66	EQ71SE03	u	SE03 Repises d'emmagatzematge cuina Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament. Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF. Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF	**419,40**	**€**
	BQ71SE02	u	repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de	363,30000	€
			Altres conceptes	56,10000	€
P-67	J84ZE205	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8	**89,06**	**€**
	BV2HE205	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 139	89,06000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-68	J9V1GC0D	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	**563,74**	**€**
	BVA9GC0D	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/rellisca	563,74000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-69	K216PC05	m2	Desmuntatge de fusteries interiors d'acer amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**7,47**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,47000	€
P-70	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**6,23**	**€**
			Altres conceptes	6,23000	€
P-71	K219PF01	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, morter i sorra si s'escau, fins a arribar a forjat estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**12,46**	**€**
			Altres conceptes	12,46000	€
P-72	K219SC05	u	Enderroc i desmuntatge de tots els elements no inclosos especificament en les partides d'enderroc, incloent carrega manual a camio o contenidor	**589,20**	**€**
			Altres conceptes	589,20000	€
P-73	K21B1011	m	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**8,33**	**€**
			Altres conceptes	8,33000	€
P-74	K21EZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització i ventilació, segons documentació gràfica, la partida inclou: - Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de difusió segons documentació grafica, incloent conductes, sistema de difusió i regulació i elements auxiliars fins al climatitzador existent - desmuntatge de la maquina existent, Hitecsa aire-aire, amb gas 407C -Cal recuperar el gas i olis de la maquina i portar a recuperar. inclou el certificat de la empresa homologada per tractar els gasos -desmuntatge de reixes de ventilacio, conductes metal.lics i de plastic existents.	**824,22**	**€**
			Altres conceptes	824,22000	€
P-75	K21EZ105	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de sanejament i fontaneria, segons documentació gràfica, la partida inclou: - Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de la cafeteria existent tant de fontaneria com sanejament - la partida inclou el desmuntatge desde les valvules de tall del muntant fins als punts de consum en la part de fontaneria, cal desmuntarar totes les canonades del cel-ras i eliminar. - s'instal·lara una valvula de tall i un tap en la canonada uns 40cm despres de la valvula. -el sanejament es desmuntara tota la instal·lacio de la cafeteria i es tapara la canonada en el terra.	**732,64**	**€**
			Altres conceptes	732,64000	€
P-76	K21GZ102	u	Partida per el desmuntatge de la instal·lació electrica i d'enllumenat existent en l'espai Cafeteria, segons documentació gràfica. Les feines a realitzar son les següents: - Desconnexió i retirada de protecció general magnetotèrmica i diferencial de Quadre Cafereria que es troba en Quadre General de planta soterrani. - Desconnexió del quadre Cafeteria existents a la zona a reformar, tant la linia d'alimentació com les diferents linies que surten del quadre cap a les diferents alimentacions. - Arrencada de Quadre Cafeteria en zona a reformar - Eliminació de totes les linies electriques que donen servei als endolls de zona i el seu corresponent cablejat elèctric. - Eliminació de totes les safates electriques, torrestes i punts de treball existents en la zona a reformar (segons plànol enderrocs). - Eliminació de totes les llums i el seu corresponent cablejat electric. - Transport a la deixalleria o abocador controlat - Pagament de taxes de la deixalleria o abocador controlat. Tots els treballs estaran coordinats amb la resta dels treballs	**732,64**	**€**
			Altres conceptes	732,64000	€
P-77	K21JZ001	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm.	**228,95**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Segons documentació gràfica.		
			Altres conceptes	228,95000	€
P-78	K21JZ002	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm.	**183,16**	**€**
			Segons documentació gràfica.		
			Altres conceptes	183,16000	€
P-79	K21MZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció i alarma existent en cafeteria, consistent en: - Desmuntatge dels detectors i el seu cablejat. Els detectors es deixaran en una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge enllumenat d'emergència i senyalització. - Desmuntatge d'alarmes i sirenes - Reprogramacio de la central per que tal que no tingui alarmes per la eliminacio de detectors d'alarma	**838,34**	**€**
			Altres conceptes	838,34000	€
P-80	K21PZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de telecomunicacions de la zona de Cafeteria, segons documentació gràfica. La partida compren els següents treballs: - Desmuntatge de totes les preses de veu i dades i tot el cablejat de coure existent en la sala. - Recollida de tot el cablejat de veu i dades de coure existent en la zona i enmagatzematge en un espai al interior del mateix edifici. - Desconnexió del rack existent i enmagatzemantge al interior de una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge i eliminació de totes les intal.lacions de veu i dades tant del sostre com de paret i terra (segons correspongui) - Desmuntatge i emmagatzematge de punts wifi per posterior recuperacio per la obra - Desmuntatge i emmagatzematge de cameres de CCTV per posterior recuperacio per la obra	**366,32**	**€**
			Altres conceptes	366,32000	€
P-81	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	**15,50**	**€**
			Altres conceptes	15,50000	€
P-82	K2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**27,41**	**€**
	B2RA65A0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una	27,41250	€
			Altres conceptes	-0,00250	€
P-83	KN72Z001	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC.	**109,04**	**€**
	BN72Z001	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model	95,84000	€
			Altres conceptes	13,20000	€
P-84	KN72Z005	u	Vàlvula de control caracteritzada electrònica independent de la presió amb monitorització de l'energia, amb rosca interna, de la marca BELIMO o equivalent, model (EV020R + BAC), DN40 (1 1/2´´), 24V CA/CC amb comunicació BACnet, RTU, 0-10V, cabal de 0,2...0,65l/s ajustabel, combinació vàlvula + actuador, sensor de cabal, sensors de temperatura incloent acoplaments, cable de connexió d'un metre, longitud del cable de sensors de temperatura de	**450,40**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			3m.		
	BNT2Z005	u	Vàlvula de cont. mo. energ. elec. 0-10V, 2 vies, DN40, 24VCA, cabal 0,2-0,65l/s, com.	437,20000	€
			Altres conceptes	13,20000	€
P-85	P214T-1AP0	m2	Enderroc d'envà de guix laminat de fins a 15 cm de gruix, , incloent el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries o altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**6,54**	**€**
			Sense descomposició	6,54000	€
P-86	P21Q4-AP0	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), a l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, trasllat de taules a taller per a restauració i reaprofitament, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que la universitat volgués reaprofitar qualsevol element, s'emmagatzemarà allà on s'indiqui.	**392,80**	**€**
			Altres conceptes	392,80000	€
P-87	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	**155,30**	**€**
			Altres conceptes	155,30000	€
P-88	P2R5-DT1N	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	**27,89**	**€**
			Altres conceptes	27,89000	€
P-89	P2RA-PF01	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	**30,33**	**€**
			Sense descomposició	30,33000	€
P-90	P6125-7BIQ	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	**50,81**	**€**
	B011-05ME	M3	Aigua	0,03161	€
	B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	7,92727	€
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg	2,91011	€
			Altres conceptes	39,94101	€
P-91	P6131-FJ3T	m2	Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4	**28,53**	**€**
	B0FB2-0D61	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I,	12,78477	€
			Altres conceptes	15,74523	€
P-92	P654-SJ01	M2	Divisòria fibra-guix laminat (15+75+15) + mw Envà de plaques de fibra-guix laminat de 105 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament.	**56,30**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.		
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	0,06800	€
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	1,94532	€
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,37848	€
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	2,06400	€
	B0CC0-SJ02	M2	Placa de fibra-guix de 15 mm de gruix amb vores afinades	25,05300	€
	B6B1-SJ01	M	Canal uw75, 40x75x40, longitud 3 m	2,28800	€
	B6B1-SJ02	M	Muntant c750, 49x75x47, longitud 3 m	6,43462	€
	B7C93-11JRW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm	3,68740	€
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	0,52800	€
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	0,64800	€
			Altres conceptes	13,20518	€
P-93	P654-SJ02	M2	Divisòria fibra-guix laminat (12.5+50+12.5) + MW Envà de plaques de fibra-guix laminat de 75 mm de gruix sistema Fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. - Realització de tall a paviment per a evitar transmissió acústica i recolzament de la perfileria a un dels costats. totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.	**44,93**	**€**
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,37848	€
	B6B1-SJ03	M	Muntant c750, 49x50x47, longitud 3 m	5,23438	€
	B0CC0-SJ01	M2	Placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix amb vores afinades	14,95200	€
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	1,94532	€
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	2,06400	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	0,06800	€
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	0,64800	€
	B7C93-11MB	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm	3,68740	€
	B6B1-SJ04	M	Canal uw75, 40x50x40, longitud 3 m	2,22400	€
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	0,52800	€
			Altres conceptes	13,20042	€
P-94	P654-SJ03	M2	Envà fibra-guix 130 mm de gruix (15 +15 + 70 + 15+15) + llana de roca Envà de plaques de fibra-guix laminat de 100 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W - Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb dues plaques a cada cara, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.	**87,26**	**€**
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	3,89064	€
	B7C93-11JRW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm	3,68740	€
	B6B1-SJ02	M	Muntant c750, 49x75x47, longitud 3 m	6,43462	€
	B6B1-SJ01	M	Canal uw75, 40x75x40, longitud 3 m	2,28800	€
	B0CC0-SJ02	M2	Placa de fibra-guix de 15 mm de gruix amb vores afinades	50,10600	€
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	0,64800	€
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	0,06800	€
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	2,06400	€
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	0,52800	€
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,75696	€
			Altres conceptes	16,78838	€
P-95	P712-DXDW	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	**28,21**	**€**
	B712-FGNM	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb arma	13,60040	€
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	0,38400	€
			Altres conceptes	14,22560	€
P-96	P7B1-6Q6Z	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	**4,30**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	2,57400	€
			Altres conceptes	1,72600	€
P-97	P7C10-SJ01	m2	C02 - Aïllament acústic amorf en revestiment de paraments, de 15 mm de gruix, amb morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus FARBOCUSTIC, col.locat projectat prèvia imprimació amb pont d'unió tipus farbofix o equivalent. Inclou subminsitrament i col.locació de perfil en L perimetral d'alumini de 25x25 mm de secció fixat mecànicament per a no arribar a projectar fins les parets. Quoficient d'absorció acústica 0,65 i nrc 0.55 Tots els elements que integren la unitat d'obra compliran una classificació de reacció al foc B-S1,d0. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	**45,42**	**€**
	B7C14-SJ02	Kg	Imprimació farbofix o equivalent	3,80000	€
	B011-05ME	M3	Aigua	0,01225	€
	B7C14-SJ01	Kg	Morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i	23,62500	€
			Altres conceptes	17,98275	€
P-98	P7C45-5PN	m2	Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir	**12,35**	**€**
	B7C93-0IU0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de g	9,80700	€
			Altres conceptes	2,54300	€
P-99	P7C45-SJ02	M2	A2 Aïllament amb panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 7 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0, col·locat amb fixacions mecàniques	**18,39**	**€**
	B7CZ2-0IRH	U	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	2,19000	€
	B7C93-SJ02	M2	Panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equi	12,81000	€
			Altres conceptes	3,39000	€
P-100	P7DD-Z001	m2	Collarí intumescent promat o equivalent de protecció contra el foc fins a EI120, per a canonadaes plàstiques	**201,47**	**€**
	B7D7-19XW	u	Passamurs per a segellar el pas de cables format per calaix metàl·lic de 37x37 mm, a	145,09500	€
			Altres conceptes	56,37500	€
P-101	P811-3EKG	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	**27,50**	**€**
			Altres conceptes	27,50000	€
P-102	P824-PF01	m2	A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**77,09**	**€**
	B0FG2-PF01	u	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 m	49,50000	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	1,02225	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,60863	€
			Altres conceptes	21,95912	€
P-103	P83EC-SJ01	M2	Trasdossat fibra-guix 62.5 mm de gruix (12.5 + 50) + llana roca Trasdossat de plaques de fibra-guix laminat de 62.5 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per: - Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil uw de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil cw de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons une en 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca,	**45,11**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm. - Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w - Aplacat per una cara amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament. s'inclou: - Unió entre plafons amb cola de juntes específica. - Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica. - Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc. - Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa. - Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub. Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.		
	B0CC0-SJ01	M2	Placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix amb vores afinades	7,47600	€
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	0,52800	€
	B7C93-0ITL	M2	Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm	7,91040	€
	B6B1-SJ04	M	Canal uw75, 40x50x40, longitud 3 m	2,22400	€
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	0,32400	€
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,18924	€
	B6B1-SJ03	M	Muntant c750, 49x50x47, longitud 3 m	5,23438	€
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	1,03200	€
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	0,06800	€
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	8,51916	€
			Altres conceptes	11,60482	€
P-104	P848-PF01	m2	C03 Cel ras de planxa de perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre. Inclou subministrament i col.locació de vel negre a la cara posterior.	**122,10**	**€**
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	2,56000	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	7,38990	€
	B0CH2-PF01	m2	perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons de	94,50000	€
			Altres conceptes	17,65010	€
P-105	P84L-PF01	m2	C01 Cel ras registrable de relliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35x84 mm, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina separadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de suspensió realitzada amb perfils tubulars d'acer S275JR, galvanitzat, amb tubs de 50.40.2 mm formant retícula de 90x60 cm i fixada a estructura primària de l'edifici amb pletines i fixacions mecàniques, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**112,69**	**€**
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	34,57350	€
	B84N-PF01	m2	elliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pec	60,90390	€
			Altres conceptes	17,21260	€
P-106	P874-PF01	m2	P02 Tractament mecànic per granallat sobre paviment de peces de granit existent, amb textura antilliscant. Inclou: - Neteja prèvia de la superfície.	**14,54**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Protecció d'elements sensibles. - Aplicació de granallat mecànic amb màquina de projecció d'abrasió metàl·lica equipada amb sistema de recuperació automàtica del granulat. - Neteja final de la zona tractada. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.		
	B037-12YA	kg	Micropartícules de vidre en pols	2,12000	€
	B011-05ME	M3	Aigua	0,00490	€
			Altres conceptes	12,41510	€
P-107	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**6,70**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,80631	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,76225	€
			Altres conceptes	4,13144	€
P-108	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**5,82**	**€**
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,76225	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,80631	€
			Altres conceptes	3,25144	€
P-109	P8L3-GU01	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, com a remat de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou banda de 15 cm d'amplada amb panell semicomprimit de ciment reforçat amb fibres, part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF	**38,91**	**€**
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,92000	€
	B0CC0-GU01	m2	PANELL SEMICOMPRIMIT DE CIMENT REFORÇAT AMB FIBRES NATURALS DE	1,86750	€
	B0CHK-GU01	m	REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT PLEGADA AMB ACABAT LACAT, D'2	11,07414	€
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,49950	€
			Altres conceptes	22,54886	€
P-110	P93G-57PV	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8	**8,43**	**€**
			Altres conceptes	8,43000	€
P-111	P9D5-1PF01	m2	P03 Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**57,52**	**€**
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	6,58329	€
	B0FG2-PF02	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 m	21,92320	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	2,06625	€
			Altres conceptes	26,94726	€
P-112	P9U1-HCHJ	m	Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment	**10,81**	**€**
			Altres conceptes	10,81000	€
P-113	P9ZA-PF01	m2	P01 Polit mecànic superficial del paviment de peces de granit existent, realitzat mitjançant amb màquines rotatives abrasius diamantats de gra variable. Inclou: - Neteja prèvia de la superfície. - Protecció dels elements adjacents. - Neteja i retirada de residus generats. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	**9,59**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	9,59000	€
P-114	PAM2-36TK	m2	FE01 Porta vidre 2P 200x262 cm Subministrament i muntatge de porta de vidre de mides totals 200x262 cm, composta per: - Dues fulles pivotants de 100x262 cm i formada per - Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016. de JNF o equivalent amb placa quadrada - Frontisses i ferratges d'acer inoxidable per a porta pivotant de vidre - Pany mestrejat. - Tancaportes per a portes de vidre, encastat a paviment. - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.	**2.292,30**	**€**
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	10,38000	€
	BAM2-PF01	m2	Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb l	1.434,29280	€
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	21,31000	€
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb r	54,52000	€
	PAM3-4WDW	u	Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment	548,43200	€
			Altres conceptes	223,36520	€
P-115	PAQ2-M105	u	MB06 Banc 180x118 cm Subministrament i muntatge de banc de 180 cm de longitud, 118 cm d' amplada i 50 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 180 cm de longitud i 118 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Dos suports de tota l'amplada del banc i 50 cm d'alçada, amb els cantells superiors arrodonits, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Dues costelles de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	**1.137,82**	**€**
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7	114,17248	€
	B0CU2-MB03	u	MB03 Banc	452,50800	€
			Altres conceptes	571,13952	€
P-116	PAQ2-M150	u	MB04 Banc 320x52 cm Subministrament i muntatge de banc de 320 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 320 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller	**865,76**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.		
	B0CU2-MB03	u	MB03 Banc	323,22000	€
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7	85,62936	€
			Altres conceptes	456,91064	€
P-117	PAQ2-MB04	u	MB05 Banc 396x52 cm Subministrament i muntatge de banc de 396 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada. Composició: - Sobre de banc de 396 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix. - Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix. - Costella de rigiditzaciò de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	**1.041,64**	**€**
	B0CU2-MB03	u	MB03 Banc	484,83000	€
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7	99,90092	€
			Altres conceptes	456,90908	€
P-118	PAQ2-MOB2	u	MB01 Mobiliari de cuina Subministrament i muntatge de mobles de cuina de 860 cm de longitud i retorn en un dels extrems de 165 cm de longitut Composició segons esquemes i detalls de projecte: Materials i característiques incloses: - Sobre, portes, muntants, estructura de suport, etc, etc realitzats amb acer inoxidable AISI304 amb planxa de diferents gruixos segons especificacions del fabricant. Inclou: - Tiradors d'acer inoxidable model a definir sobre mostres per la d.f. - Guies i ferratges per a calaixos - Ferratges, frontisses, etc tipus häfele o equivalent - Sòcol inferior Tots els elements fabricats amb acer inoxidable AISI 304 Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	**8.713,82**	**€**
	BAQ0-MOB2	u	MB01 Mobiliari de cuina	7.800,00000	€
			Altres conceptes	913,82000	€
P-119	PAQ2-PF01	u	Barra de bar Subministrament i muntatge dels elements que integren la barra de bar, de 430 cm de longitut i retorn en L de 60 cm de longitut, incloent els següents elements: - Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics. - Estructura de suport mitjançant bastiments formats per tub d'acer galvanitzat S-275JR, de 50x50x3 mm de secció, ancorats a paviment mitjançant pletines i fixaciones mecàniques, amb muntants cada 100 cm, travesser intermig i superior, i costelles d'arriostrament. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la	**1.878,54**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			direcció facultativa.		
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	526,50000	€
	BQ55-PF01	m2	Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (a	899,79750	€
			Altres conceptes	452,24250	€
P-120	PAQ5-SJ17	U	PI02.1 Porta fusta 2B 140x235 cm Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 140x235 cm. composició: - Una porta de dues fulles batents 70x235 cm cadascuna. materials: - Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes. - Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze. - Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix. Inclou: - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Frontisses i ferratges d' acer inoxidable. - Pany i clau mestrejat - Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent. - Burlet de goma en marcs de portes. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris. - Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	**1.312,93**	**€**
	B0A5-GU01	M2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les	17,04220	€
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7	93,90686	€
	B431-SJ02	M	Marc de fusta de contraxapat de bedoll de gruix amb acabat raspallat llest per a tracta	161,83300	€
	BAQD-SJ02	M2	Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30	700,01330	€
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	5,19000	€
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	21,31000	€
	BANARP01	M	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	34,03800	€
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb r	54,52000	€
			Altres conceptes	225,07664	€
P-121	PAQ5-SJ18	U	PI02.2 Porta fusta 2B 197x235 cm Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 197x235 cm. composició: - Una porta de dues fulles batents 98.5x235 cm cadascuna. materials: - Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes. - Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze. - Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm	**1.679,75**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix. Inclou: - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent. - Frontisses i ferratges d' acer inoxidable. - Pany i clau mestrejat - Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent. - Burlet de goma en marcs de portes. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris. - Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents. Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE. Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.		
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	5,19000	€
	B0A5-GU01	M2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les	24,34600	€
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	21,31000	€
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb r	54,52000	€
	BAQD-SJ02	M2	Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30	1.000,01900	€
	B431-SJ02	M	Marc de fusta de contraxapat de bedoll de gruix amb acabat raspallat llest per a tracta	177,75100	€
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7	134,15266	€
	BANARP01	M	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	37,38600	€
			Altres conceptes	225,07534	€
P-122	PAR0-4UV0	u	Tancament de barra de bar Subministrament i instal·lació de porta basculant motoritzada, de mides totals en alçat formada per: - Una fulla de 400x125 cm a base de Relliga metàl·lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35×84 mm, formada per peces modulars de 86×57 cm, fabricades amb pletina portant de 30×2 mm, platina separadora de 20×2 mm i marc perimetral de 30×2 mm soldat - Estructura metàl·lica de perfils d'acer galvanitzat, amb sistema d'obertura basculant superior mitjançant, guies laterals, eix i rodaments. - Motorització elèctrica amb actuador lineal o motor tubular, amb comandament mural o a distància, parada automàtica i sistema de seguretat. - Sistema de bloqueig, accessoris, ancoratges i proteccions de seguretat. Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	**2.308,80**	**€**
	BAR0-PF01	u	Tancament de barra de bar	1.860,00000	€
			Altres conceptes	448,80000	€
P-123	PAS2-PF01	U	PI01 Porta metàl.lica 1B 90x205 cm EI60 Subministre i col.locacio de porta amb grau de resistència al foc EI2 60-c5, de mides de pas de 90x205 cm, formada per: - Porta tallafocs de d'una fulla batent, homologada segons une-en 1634-1, de 63 mm de gruix, formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb interior reblert de llana de roca d'alta densitat - Marc amb perfil conformat d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra - Frontisses d'acer inoxidable, de doble pala, regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla segons UNE-EN 1935 - Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o	**888,48**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			equivalent. - Pany i clau mestrejat - Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons UNE EN 1154, model a definir sobre mostres - Topall cargolat d'acer inoxidable i goma Tot el conjunt acabat galvanitzat i lacat color a definir per la direcció facultativa. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. En compliment de la normativa UNE-EN 14351-2:2019 part 2, referent a portes peatonals interiors, tots els materials i elements que integren la porta hauran de disposar de marcatge CE. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.		
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb r	27,26000	€
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	21,31000	€
	P89C-GU01	M2	Acabat lacat d'elements d'acer i acer galvanitzat, lacats al forn a 200ºc amb pintura de	129,76920	€
	BAZ4-GU03	U	Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocit	74,73000	€
	BAS1-0I58	U	Porta tallafocs metàl·lica, ei2-c 90 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu	504,95000	€
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	5,19000	€
			Altres conceptes	125,27080	€
P-124	PD5J-43FO	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	**14,66**	**€**
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,66000	€
	BD5G-0LJ7	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit	11,15400	€
			Altres conceptes	2,84600	€
P-125	PE41-38XT	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	**7,76**	**€**
	BE41-0O0S	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos defini	2,18000	€
			Altres conceptes	5,58000	€
P-126	PE41-Z001	m	modificació difusió climatitzador existent CHI-30 sobre banys, inclou: -desmuntatge dels conductes existents i difusió existent - desmuntatge del retorn -desmuntatge del sostre i tornar a muntar el sotre.	**448,21**	**€**
	BE41-0O0S	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos defini	2,18000	€
			Altres conceptes	446,03000	€
P-127	PEC4-CS85	u	Recuperador de calor de la marca AIRLAN i model HRA 1900 o equivalent, amb tensió trifàsica, versió horitzontal, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència.	**4.554,93**	**€**
	BEC1-1GU1	U	Rercuperador de Calor HRA 1900	4.500,00000	€
			Altres conceptes	54,93000	€
P-128	PEG6-ZE01	u	Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor partida (unitat exterior + unitat interior) d'expansió directa amb condensació per aire. Característiques unitat exterior: - Marca i model: DAIKIN i RZAG35A o similar. - Dimensions: 734 x 870 x 373 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 48 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220V. Característiques unitat interior (tipus mural):	**1.522,76**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Marca i model: DAIKIN i FTXM35R o equivalent. - Dimensions: 295 x 778 x 227 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 19 / 45 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220-240V. - Consum refrigeració: 0.034 kW. - Consum calefacció: 0.04 kW. Inclou transport fins a peu d'obra amb camió. Inclou mà d'obra i medis auxiliars. Totalment instal·lada, testejada i en funcionament, segons especificacions de projecte prèvia aprovació per la direcció facultativa.		
	BEG4-15R0	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat i	960,85000	€
	BEGB-3495	u	Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calo	393,00000	€
			Altres conceptes	168,91000	€
P-129	PEKP-BSH	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°. Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols. Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR De la marca TROX model DUE 160 o equivalent. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**116,33**	**€**
	BEKP-2RC2	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls	96,60000	€
			Altres conceptes	19,73000	€
P-130	PEM8-ZE01	u	Ventilador de sostre de Diàmetre 1.2m, 3 velocitats a control remot Marca: Soler palau, o equivalent model, HTB-140 RC de 5.5kg, amb un consum de 0.3A	**305,28**	**€**
	BEW5-0OVW	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	15,87000	€
	BEM6-ZE01	u	ventilador de sostre	250,00000	€
			Altres conceptes	39,41000	€
P-131	PEVB-6PHC	u	Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	**79,31**	**€**
	BEVE-1KB4	u	Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge	44,88000	€
			Altres conceptes	34,43000	€
P-132	PF1A-DUW	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	**46,83**	**€**
	BFW4-036R	u	Accessori per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, per a soldar	1,66050	€
	BF18-034O	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosc	12,07680	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYB-037M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, soldat	0,75000	€
	B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,21450	€
			Altres conceptes	32,12820	€
P-133	PF91-Z001	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	**27,31**	**€**
	BFYF-0AQC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ d	0,37000	€
	BF91-1N6S	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè 2 ´´, aïllament i protecció e	20,83860	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,93600	€
	BFWA-0APH	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de diàmetre, per a soldar	1,71900	€
			Altres conceptes	3,44640	€
P-134	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**4,48**	**€**
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,40000	€
	BFC0-0AGF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-	0,93840	€
	BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,21600	€
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 m	0,06000	€
			Altres conceptes	2,86560	€
P-135	PFM3-8G68	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	**95,88**	**€**
	BFM3-216D	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautx	48,39000	€
			Altres conceptes	47,49000	€
P-136	PFQ0-3LPL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**22,31**	**€**
	BFY3-065H	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,35000	€
	BFQ0-0DKU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	15,07560	€
			Altres conceptes	6,88440	€
P-137	PFQ0-I352	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**11,42**	**€**
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,05000	€
	BFQ0-HZ7W	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	5,05920	€
			Altres conceptes	6,31080	€
P-138	PFQ0-I5F4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**19,50**	**€**
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ0-HYMN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	13,60680	€
			Altres conceptes	5,73320	€
P-139	PFQ0-IJ23	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**21,09**	**€**
	BFQ0-I5VI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	15,76920	€
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,16000	€
			Altres conceptes	5,16080	€
P-140	PG23-C0UC	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments	**51,70**	**€**
	BGW3-0AHF	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm	0,41000	€
	BG67-2YFG	u	Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm	3,39000	€
	BG23-2IYS	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mec	38,44380	€
			Altres conceptes	9,45620	€
P-141	PG2J-4BTJ	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**27,59**	**€**
	BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	10,68000	€
	BGY1-1OYD	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d	8,65000	€
			Altres conceptes	8,26000	€
P-142	PG2J-4C6K	m	Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**38,75**	**€**
	BG2J-0BBY	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	11,17000	€
	BG2G-1OJW	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçàri	8,72000	€
	BGY1-1OY1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d	9,10000	€
			Altres conceptes	9,76000	€
P-143	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**2,07**	**€**
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	1,07100	€
			Altres conceptes	0,99900	€
P-144	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**2,42**	**€**
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant	1,42800	€
			Altres conceptes	0,99200	€
P-145	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**3,83**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant	2,83560	€
			Altres conceptes	0,99440	€
P-146	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**1,92**	**€**
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	1,25460	€
			Altres conceptes	0,66540	€
P-147	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**2,40**	**€**
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	1,73400	€
			Altres conceptes	0,66600	€
P-148	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**4,55**	**€**
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	3,87600	€
			Altres conceptes	0,67400	€
P-149	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**5,65**	**€**
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	3,41700	€
			Altres conceptes	2,23300	€
P-150	PG33-E6E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**15,02**	**€**
	BG33-G2WW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	12,22980	€
			Altres conceptes	2,79020	€
P-151	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment	**5,80**	**€**
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000	€
	BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,08120	€
			Altres conceptes	4,37880	€
P-152	PG6H-CUJP	u	Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, i caixa per encastar	**34,92**	**€**
	BG6C-34WF	u	Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor	22,59000	€
			Altres conceptes	12,33000	€
P-153	PG6O-77PE	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada	**12,38**	**€**
	BG6G-1NYC	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25	4,45000	€
			Altres conceptes	7,93000	€
P-154	PG89-HD5D	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge	**102,64**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG8C-H7GS	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encas	94,03000	€
			Altres conceptes	8,61000	€
P-155	PJ181-3DYR	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina	**165,25**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,04965	€
	BJ183-0PEL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acab	147,18000	€
			Altres conceptes	17,02035	€
P-156	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	**126,25**	**€**
	BJ210-0SFF	U	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre	103,76000	€
			Altres conceptes	22,49000	€
P-157	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc	**12,24**	**€**
	BJ33-CW0J	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 40 m	4,74000	€
			Altres conceptes	7,50000	€
P-158	PJ3F-3FQK	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC	**24,11**	**€**
	BJ3F-0SK0	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de 40 mm, per a connectar al ra	9,12000	€
			Altres conceptes	14,99000	€
P-159	PM15-4IDI	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat	**41,13**	**€**
	BM16-0SWZ	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, sego	26,92000	€
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,44000	€
			Altres conceptes	13,77000	€
P-160	PM20-DGC7	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**801,13**	**€**
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,70000	€
	BM20-0T2P	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer in	714,36000	€
			Altres conceptes	86,07000	€
P-161	PMD1-38EN	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	**1,29**	**€**
	BMD2-0TBE	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	0,43050	€
			Altres conceptes	0,85950	€
P-162	PMD2-4VBK	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	**112,21**	**€**
	BMD3-0TAX	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatg	69,18000	€
			Altres conceptes	43,03000	€
P-163	PN338-ZE01	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**48,27**	**€**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN38-0XB1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	36,96000	€
			Altres conceptes	11,31000	€
P-164	PN38-EC5U	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**38,17**	**€**
	BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	26,69000	€
			Altres conceptes	11,48000	€
P-165	PN38-EC67	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**67,03**	**€**
	BN38-0XC2	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	52,69000	€
			Altres conceptes	14,34000	€
P-166	PNC1-H9OA	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	**61,56**	**€**
	BNC1-H5OD	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en am	51,23000	€
			Altres conceptes	10,33000	€
P-167	PNE1-763P	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	**212,87**	**€**
	BNE1-1N4Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pres	165,38000	€
			Altres conceptes	47,49000	€
P-168	PP41-73DU	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en canal o safata	**3,05**	**€**
	BP41-1CGF	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de p	2,37660	€
			Altres conceptes	0,67340	€
P-169	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal	**1,87**	**€**
	BP44-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6	1,00800	€
			Altres conceptes	0,86200	€
P-170	PP77-66ZQ	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret	**14,22**	**€**
	BP7B-1AH3	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 U/UTP, amb co	7,00000	€
	BP7O-1YCR	u	Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes	1,66000	€
			Altres conceptes	5,56000	€
P-171	PP7C-66U2	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	**285,94**	**€**
	BP7G-1AEV	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar s	173,48000	€
			Altres conceptes	112,46000	€
P-172	PP7H-784L	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada	**17,83**	**€**
	BP7K-1O82	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categ	12,27000	€
			Altres conceptes	5,56000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-173	PPA0-HA4R	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecanicament	**324,09**	€
	BPA0-H77F	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport	295,40000	€
			Altres conceptes	28,69000	€
P-174	PPAU00SS	pa	Seguretat i salut	**2.150,00**	€
			Sense descomposició	2.150,00000	€
P-175	PPAUIF01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de Sanejament existent. La partida inclou: -Tall en tuberia existent de Diametre inferior a DN160 -Inserció de té de Diametre Inferior a DN160 -Connexió en aquesta nova Té instal·lada de una connexio de DN75 de la nova instal·lacio de sanejament de la cafeteria, o de DN25 en cas de desaigue de condensats de la maquina de recuperacio de ventilació Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars.	**352,20**	€
			Altres conceptes	352,20000	€
P-176	PPAUZC15	u	Conjunt d'ajuda per la instal·lació de TOTA la cargoleria de INOX 316 tant esparrecs com femelles de tota la nova instal·lacio per tal de facilitar el manteniment de la instal·lació d'acord amb les instruccions de direcció facultativa.	**650,00**	€
			Sense descomposició	650,00000	€
P-177	PPAUZE01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de fontaneria existent. La partida inclou: -aprofitament del punt de connexio al muntant existent de l'antiga cafeteria, aprofitament de les valvules de tall. -Neteja i comprovament de les valvules existents del seu correcte funcoonament Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars.	**267,72**	€
			Altres conceptes	267,72000	€
P-178	PQ52-PF01	u	MB02 Taula 160x80 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 72 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres. - Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc. Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	**156,78**	€
	BQ51-PF01	u	Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat	85,00000	€
	P89C-393V	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i	56,57798	€
			Altres conceptes	15,20202	€
P-179	PQ52-PF02	u	MB03 Taula 160x80 cm h=110 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 110 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat	**244,21**	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres. - Extensió de l'estructura mitjançant subministrament i col.locació de tub de 40x40 mm, soldat a pota existent, incloent tapa inferior de tub i polit de soldadura. - Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc. Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.		
	BQ51-PF03	u	Pota de tub d'acer de 40x40 soldada a taula	32,00000	€
	BQ51-PF01	u	Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat	85,00000	€
	P89C-393V	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i	67,18636	€
			Altres conceptes	60,02364	€
P-180	PR31-8RY8	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**168,56**	€
	B03J-0K83	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	108,11949	€
			Altres conceptes	60,44051	€
P-181	PR36-8RUV	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**121,84**	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	61,40497	€
			Altres conceptes	60,43503	€
P-182	XPAUZE01	u	Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05. Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat.	**2.500,00**	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-183	XPAUZE03	u	Partida per a la legalització de la instal·lació de climatització, inclou visats i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament de Indústria.	**3.500,00**	€
			Sense descomposició	3.500,00000	€
P-184	XPAUZE08	u	Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, en el cas d'ampliar o modificar una instal.lació en ús. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05. S'aplicarà Tràmit d'Ampliació quan s'afegeixin nous circuits a una instal.lació en servei. S'aplicarà Tràmit de Modificació quan es modifiquin circuits d'una instal.lació en servei. Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat.	**500,00**	€
			Sense descomposició	500,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	26,12000	€
A01-FEP6	H	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEP9	H	Ajudant pintor	26,12000	€
A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	25,90000	€
A01-FEPB	H	Ajudant manyà	26,22000	€
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	25,36000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,36000	€
A01-FEPE	H	Ayudante fontanero	26,08000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,11000	€
A0121000	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	29,42000	€
A0125000	h	Oficial 1a soldador	29,90000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A012F000	h	Oficial 1a manyà	29,88000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	24,65000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,65000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	24,65000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0135000	h	AJUDANT SOLDADOR	26,12000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	26,12000	€
A013F000	h	Ajudant manyà	26,22000	€
A013G000	h	Ajudant calefactor	21,14000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	21,14000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	21,14000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A0140000	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,55000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	29,57000	€
A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	29,57000	€
A0F-000K	H	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	35,05000	€
A0F-000N	H	Oficial 1a fontanero	30,41000	€
A0F-000P	H	Oficial 1a manyà	29,88000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	29,42000	€
A0F-000V	H	Oficial 1a pintor	29,42000	€
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	29,42000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	28,58000	€
A0F-00021	h	Oficial 1a calefactor	29,57000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,47000	€
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	2,74000	€
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	27,89000	€
C1RA2800	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	15,50000	€
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	10,09000	€
C201-002N	H	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	6,58000	€
C20J-00DQ	h	Polidora	3,51000	€
CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	36,36000	€
CZ11-005C	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	20,17000	€
CZ16-00EJ	h	Equip de raig de pols de vidre micronitzat	7,25000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B001Z001	u	Programació d'estacions de control de Sauter: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari.	233,25000	€
B002Z002	u	Enginyeria del lloc central de Sauter: Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema.	590,75000	€
B003Z003	u	Integracions de Sauter: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.	129,20000	€
B011-05ME	M3	Aigua	2,45000	€
B035EGQT	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30.	303,03000	€
B036EYRU	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat.	51,43000	€
B037-12YA	kg	Micropartícules de vidre en pols	1,06000	€
B038SIBD	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i Iluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 °. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20.	86,70000	€
B039EYRC	u	Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.	243,95000	€
B03J-0K83	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	62,97000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	25,08000	€
B040EYEM	u	Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000.	113,05000	€
B041EYRC	u	Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.	586,50000	€
B042EYPS	u	Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus.	150,45000	€
B044CUAD	u	Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.	480,25000	€
B045COFR	u	Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.	131,75000	€
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,45000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	166,26000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	55,76000	€
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,94000	€
B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1,04000	€
B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,32000	€
B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,65000	€
B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	15,77000	€
B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,32000	€
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,32000	€
B0A5-GU01	M2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta	5,18000	€
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,08000	€
B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,42000	€
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,31000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,33000	€
B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	0,04000	€
B0CC0-GU01	m2	PANELL SEMICOMPRIMIT DE CIMENT REFORÇAT AMB FIBRES NATURALS DE 12 MM DE GRUIX	12,45000	€
B0CC0-SJ01	M2	Placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix amb vores afinades	7,12000	€
B0CC0-SJ02	M2	Placa de fibra-guix de 15 mm de gruix amb vores afinades	11,93000	€
B0CHPT02	m2	Safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la d.f., amb cantell bisellat, amb safates de 2 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura de tubs d'acer galvanitzat de 40.40.2 mm col.locats cada 60 cm	40,00000	€
B0CH2-PF01	m2	perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782	90,00000	€
B0CHK-GU01	m	REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT PLEGADA AMB ACABAT LACAT, D'2 MM DE GRUIX, 30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 5 PLECS, PER A LLINDA	10,34000	€
B0CU2-MB03	u	MB03 Banc Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	323,22000	€
B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,20000	€
B0FB2-0D61	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	0,77000	€
B0FG2-PF01	u	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO	45,00000	€
B0FG2-PF02	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411)	21,08000	€
B2RA65A0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	63,75000	€
B431-SJ02	M	Marc de fusta de contraxapat de bedoll de gruix amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.	26,53000	€
B44Z5026	kg	Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,27000	€
B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,51000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	0,48000	€
B6B1-SJ01	M	Canal uw75, 40x75x40, longitud 3 m	2,86000	€
B6B1-SJ02	M	Muntant c750, 49x75x47, longitud 3 m	3,86000	€
B6B1-SJ03	M	Muntant c750, 49x50x47, longitud 3 m	3,14000	€
B6B1-SJ04	M	Canal uw75, 40x50x40, longitud 3 m	2,78000	€
B712-FGNM	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	11,24000	€
B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	2,34000	€
B7C14-SJ01	Kg	Morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus farbocustic o equivalent	6,30000	€
B7C14-SJ02	Kg	Imprimació farbofix o equivalent	7,60000	€
B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	1,38000	€
B7C76500	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix	2,20000	€
B7C93-0ITL	M2	Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w	7,68000	€
B7C93-0IU0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	9,34000	€
B7C93-SJ02	M2	Panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 6 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0	12,20000	€
B7C93-11JRW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	3,58000	€
B7C93-11MBD	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,324 m2·K/W	3,58000	€
B7CZ2P05	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	1,34000	€
B7CZ2-0IRH	U	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	0,73000	€
B7D7-19XW	u	Passamurs per a segellar el pas de cables format per calaix metàl·lic de 37x37 mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, per anar encastat a la paret	96,73000	€
B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	0,18000	€
B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	2,58000	€
B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	16,77000	€
B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	29,99000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	1,28000	€
B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,07000	€
B84N-PF01	m2	elliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina sseparadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm	59,13000	€
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	16,63000	€
B891-GU01	M2	Acabat lacat d'elements d'acer i acer galvanitzat, lacats al forn a 200ºc amb pintura de pols de poliester color a definir per d.f., incloent tots processos necessaris i gruix de lacat necessari per a l'assoliment d'una classificació de protecció mínima c3 segons normativa qualisteelcoat.	32,77000	€
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	4,43000	€
B8A0-2J0F	L	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	20,68000	€
B8A0-RP01	L	Fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida per a interior, transparent i incolor, destinat al tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.	11,47000	€
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	26,23000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	5,27000	€
BABGFE02	u	FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la	4.438,20000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		partida		
BABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1.703,00000	€
BAM2-PF01	m2	Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges	273,72000	€
BAM3-0Z99	u	Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment	241,33000	€
BANARP01	M	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	5,58000	€
BAQ0-MOB2	u	MB01 Mobiliari de cuina MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	7.800,00000	€
BAQD-SJ02	M2	Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.	212,77000	€
BAR0-PF01	u	Tancament de barra de bar Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1.860,00000	€
BAS1-0I58	U	Porta tallafocs metàl·lica, ei2-c 90 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt	504,95000	€
BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	5,19000	€
BAZ4-GU03	U	Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons une en 1154, model a definir sobre mostres	74,73000	€
BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	21,31000	€
BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb roseta r04m de jnf o equivalent	27,26000	€
BD13229B	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar	0,88000	€
BD5G-0LJ7	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2	10,14000	€
BDW3B200	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,72000	€
BDY3B200	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
BE41-0O0S	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits	2,18000	€
BE51EQ10L3S7	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre per a muntatge de conductes d'aire, segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat, amb recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK a 20ºC i una resistència tèrmica de 0,75 m2.K/W, ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION	11,43000	€
BEC1-1GU1	U	Rercuperador de Calor HRA 1900	4.500,00000	€
BEG4-15R0	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus swing, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt De la marca DAIKIN, model RZAG35A o equivalent	960,85000	€
BEGB-3495	u	Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt De la marca DAIKIN, model FTXM35R o equivalent	393,00000	€
BEJ7Z002	u	Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-5, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 32 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 5000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs.	9.000,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		El muntatge inclou: - vàlvula de bola DN32 (fred) - vàlvula de bola DN20 (calor) - Filtre tipus ´´Y´´ DN32 - Filtre tipus ´´Y´´ DN20 El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador.		
BEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm.	188,83000	€
BEK1Z003	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 330X1785mm.	59,50000	€
BEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm.	51,00000	€
BEKP-2RC2	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°. Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols. Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR De la marca TROX model DUE 160 o equivalent.	96,60000	€
BEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic.	157,68000	€
BEKSZ001	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat, marca SERVOCLIMA o equivalent, per a model de fancoil de conductes CHI30, de fins a 1200 mm d'amplària, 300 mm d'alçària i 750 mm de llargària, amb cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	110,50000	€
BEM6-ZE01	u	ventilador de sostre	250,00000	€
BEVE-1KB4	u	Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge	44,88000	€
BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	4,12000	€
BEW5-0OVW	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	15,87000	€
BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,22000	€
BF18-034O	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	11,84000	€
BF91-1N6S	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar	20,43000	€
BFC0-0AGF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	0,92000	€
BFC15B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,29000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFC16B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,10000	€
BFM3-216D	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C	48,39000	€
BFQ0-0DKU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	14,78000	€
BFQ0-HYMN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	13,34000	€
BFQ0-HZ7W	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	4,96000	€
BFQ0-I5VI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	15,46000	€
BFW4-036R	u	Accessori per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, per a soldar	3,69000	€
BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,72000	€
BFWA-0APH	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de diàmetre, per a soldar	5,73000	€
BFWC1520	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	1,09000	€
BFWC1620	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	1,93000	€
BFY3-065H	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix	0,35000	€
BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000	€
BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,16000	€
BFYB-037M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, soldat	0,50000	€
BFYC1520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	0,13000	€
BFYC1620	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	0,20000	€
BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de, soldat	0,06000	€
BFYF-0AQC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de, soldat	0,37000	€
BG14ZE03	u	Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd. Inclosa: - Protecció magnetotermica trifàsica general - Protecció diferencial amb contacte d'estats - Protecció automàtica magnetotèrmica - Endolls a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Contactors (segons quadre unifilar) - Analitzador de Xarxa de carril DIN - Altres equips segons esquema unifilar. - Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw)	8.100,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..		
BG14ZE10	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica). Els treballs comprenen: - Connexió a la protecció general existent en el QGD - Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics). - Connexió de cablejats a les proteccions corresponents. - Rotulació de les noves proteccions i cablejat. Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF.	420,00000	€
BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment.	2,13000	€
BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,97000	€
BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,16000	€
BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,34000	€
BG22H510	u	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius. Resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,28000	€
BG23-2IYS	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	37,69000	€
BG2G-1OJW	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària	4,36000	€
BG2J-0BBY	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	11,17000	€
BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	10,68000	€
BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,78000	€
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,05000	€
BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,40000	€
BG31G300	u	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2.	0,94000	€
BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,17000	€
BG32B130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,33000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG32B140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,50000	€
BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,70000	€
BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,23000	€
BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,35000	€
BG33-G2WW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	11,99000	€
BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,80000	€
BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,06000	€
BG67-2YFG	u	Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm	1,13000	€
BG6C-34WF	u	Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor	22,59000	€
BG6G-1NYC	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, per a encastar	4,45000	€
BG6KZE14	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, de caixa rectangular, encastat	52,12000	€
BG8C-H7GS	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge	94,03000	€
BG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal · lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-LH. Marca: ESSER o similar	0,30000	€
BGW3-0AHF	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm	0,41000	€
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000	€
BGY1-1OY1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	9,10000	€
BGY1-1OYD	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	8,65000	€
BH1LZE05	u	Campana suspesa. Marca: Thorn lightningo equivalent Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP Disposició:superficie suspès tipus Campana Potència total: 8.5W Temperatura color: 4000K Grau de Protecció: IP20 Flux lluminós: 1050 lm Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W Control: DALI Dimensions: diam.254mm x 370mm	180,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BH1LZE28	u	Downlight encastat a sostre.	100,66000	€
BH26ZE10	u	Llum decorativa formada per 1,26 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Llum: LED 32 W Grau de protecció: IP 54	200,00000	€
BH26ZE11	U	Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Marca: Thorn Lighting o equivalent. Model: MYSTRID FLEX Lx L100 930 TP WH Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Grau de protecció: IP 67 Tensió d'entrada:24V	250,00000	€
BH26ZE12	u	tira led 3.0m	75,00000	€
BH61ZE01	u	Llum d'emergència amb Led. Marca: Daisalux o equivalent. Model: IZAR 2N30 TCA. Disposició: encastat en sostre Tipus: downlight Flux: 200lm Autonomia: 2h Temperatura color: 6000K Grau de Protecció: IP43/20 Index de Protecció; IK04 Funcionament: No Permanent Aïllament elèctric; Classe II Gestió: Autotest (TCA) Dimensions: diam.46 mm	125,92000	€
BHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	0,80000	€
BJ183-0PEL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a encastar	147,18000	€
BJ210-0SFF	U	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	103,76000	€
BJ33B16F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	18,44000	€
BJ33-CW0J	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de pvc	4,74000	€
BJ3F-0SK0	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de 40 mm, per a connectar al ramal de PVC	9,12000	€
BJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal	110,98000	€
BM11Z001	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar	23,71000	€
BM16-0SWZ	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar	26,92000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BM20-0T2P	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical	714,36000	€
BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	33,17000	€
BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	61,90000	€
BMD2-0TBE	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	0,41000	€
BMD3-0TAX	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6	69,18000	€
BMSB32P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	8,67000	€
BMSB5HP0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	7,57000	€
BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,70000	€
BMY11000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,30000	€
BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,44000	€
BMY31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,26000	€
BN315420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt	12,23000	€
BN317420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt	24,78000	€
BN318A20	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt	28,91000	€
BN38-0XB1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	36,96000	€
BN38-0XC2	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	52,69000	€
BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	26,69000	€
BN72Z001	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC.	95,84000	€
BNC1-H5OD	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	51,23000	€
BNE15300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	4,60000	€
BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	11,84000	€
BNE1-1N4Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	165,38000	€
BNT2Z005	u	Vàlvula de cont. mo. energ. elec. 0-10V, 2 vies, DN40, 24VCA, cabal 0,2-0,65l/s, com. BACnet	437,20000	€
BP41-1CGF	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm	2,33000	€
BP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	0,50000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BP43C410	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària	6,15000	€
BP44-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	0,96000	€
BP73Y112	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat.	12,00000	€
BP73Z003	u	Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències. Característiques: Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i programat.	335,00000	€
BP7B-1AH3	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell	7,00000	€
BP7G-1AEV	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	173,48000	€
BP7K-1O82	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	12,27000	€
BP7O-1YCR	u	Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris	1,66000	€
BPA0-H77F	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables	295,40000	€
BQ51-PF01	u	Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit.	85,00000	€
BQ51-PF03	u	Pota de tub d'acer de 40x40 soldada a taula	8,00000	€
BQ55-PF01	m2	Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics.	285,65000	€
BQ71PT55	u	safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal.	85,60000	€
BQ71SE02	u	repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals	363,30000	€
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,27000	€
BV2HE205	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8	89,06000	€
BVA9GC0D	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	563,74000	€
VS0650033	m	Canonada de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	4,17000	€
VS0650034	m	Canonada de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat	4,17000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.		
VS0650035	m	Canonada de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	4,17000	€
VS0650113	m	Tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,1 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2 mi 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	10,50000	€
VS0650419	m	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	1,71000	€
VS0650420	m	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	1,71000	€
VS0650421	m	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	1,71000	€
VS0650459	U	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	5,34000	€
VS0650507	m	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	3,74000	€
VS0650508	m	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	3,74000	€
VS0650509	m	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	3,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
VS0650531	u	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	10,42000	€

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**110,30000** €

Rend.: 1,000

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h Manobre especialista	1,000	/R x	25,38000	=	25,38000	
		Subtotal:					25,38000	25,38000
Maquinària								
	C176-00FX	h Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,47000	=	1,72900	
		Subtotal:					1,72900	1,72900
Materials								
	B011-05ME	M3 Aigua	0,200	x	2,45000	=	0,49000	
	B03L-05N7	t Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	25,08000	=	40,88040	
	B055-067M	t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	166,26000	=	41,56500	
		Subtotal:					82,93540	82,93540
DESPESES AUXILIARS			1,00	%				0,25380
COST DIRECTE								110,29820
COST EXECUCIÓ MATERIAL								**110,29820**

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**129,15000** €

Rend.: 1,000

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h Manobre especialista	1,000	/R x	25,38000	=	25,38000	
		Subtotal:					25,38000	25,38000
Maquinària								
	C176-00FX	h Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,47000	=	1,72900	
		Subtotal:					1,72900	1,72900
Materials								
	B011-05ME	M3 Aigua	0,200	x	2,45000	=	0,49000	
	B03L-05N7	t Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	25,08000	=	38,12160	
	B055-067M	t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	166,26000	=	63,17880	
		Subtotal:					101,79040	101,79040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,25380
		COST DIRECTE			129,15320
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**129,15320**

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **104,74000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,38000	=	25,38000	
		Subtotal:					25,38000	25,38000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,47000	=	1,72900	
		Subtotal:					1,72900	1,72900
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	166,26000	=	33,25200	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x	25,08000	=	43,63920	
B011-05ME	M3	Aigua	0,200	x	2,45000	=	0,49000	
		Subtotal:					77,38120	77,38120
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%				0,25380
		COST DIRECTE						104,74400
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**104,74400**

D070PF01 m3 morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **181,63000** €

COST DIRECTE		181,63000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**181,6300**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	0001Z001	u	PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL de SAUTER: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari.	**Rend.: 1,000**	**289,78** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
			Subtotal:					56,53000	56,53000
Materials									
	B001Z001	u	Programació d'estacions de control de Sauter: Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari.	1,000	x	233,25000	=	233,25000	
			Subtotal:					233,25000	233,25000
			COST DIRECTE						289,78000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**289,78000**

P-2 **0002Z002** u INGENIERÍA DEL PUESTO CENTRAL de SAUTER: Programació e enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema. **Rend.: 1,000** **647,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
			Subtotal:					56,53000	56,53000
Materials									
	B002Z002	u	Enginyeria del lloc central de Sauter: Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la unitat central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per	1,000	x	590,75000	=	590,75000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			poder consultar-lo. Creació del programa d'alarmes per el control automàtic i optimització del sistema. Creació i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del sistema.				
				Subtotal:		590,75000	590,75000
				COST DIRECTE			647,28000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**647,28000**
P-3	**0003Z003**	u	INTEGRACIONES de SAUTER: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.	**Rend.: 1,000**			**185,73** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	30,41000 =	30,41000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	26,12000 =	26,12000	
				Subtotal:		56,53000	56,53000
Materials							
	B003Z003	u	Integracions de Sauter: Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració de vàlvules ePIV a través de protocol Modbus RTU o BACnet/IP per un total de 73 punts. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.	1,000 x	129,20000 =	129,20000	
				Subtotal:		129,20000	129,20000
				COST DIRECTE			185,73000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**185,73000**
P-4	**0035EGQT**	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30.	**Rend.: 1,000**			**359,56** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	26,12000 =	26,12000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	30,41000 =	30,41000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		56,53000	56,53000
Materials							
	B035EGQT	u	Referència EGQTHF223 de SAUTER: Sonda amb mesures de CO2, temperatura i humitat. Comunicació Modbus RS-485. Mesura del CO2 per simple longitud d'ona ABC logic. Muntatge en ambient. Rangs de lectura 0 ... 2000 ppm / -20 ... 60ºC / 5 ... 100% h.r. Tres sortides analògiques 0 (2) .. 10V 0 0 (4) ... 20 mA. Protecció IP30.	1,000 x	303,03000 =	303,03000	
				Subtotal:		303,03000	303,03000
				COST DIRECTE			359,56000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**359,56000**
P-5	**0036EYRU**	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat.	**Rend.: 1,000**			**107,96** **€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	26,12000 =	26,12000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	30,41000 =	30,41000	
				Subtotal:		56,53000	56,53000
Materials							
	B036EYRU	u	Referència EY-RU314F001 de SAUTER: Unitat EcoUnit314 de control local per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, potenciòmetre d'ajust i dos botons, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos5. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos5 poden aconseguir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per autòmat.	1,000 x	51,43000 =	51,43000	
				Subtotal:		51,43000	51,43000
				COST DIRECTE			107,96000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**107,96000**
P-6	**0038SIBD**	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 º. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20.	**Rend.: 1,000**			**143,23** **€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B038SIBD	u	Referència SIB-DAL-MS1 de SAUTER: Sensor DALI de presència i lluminositat ambient per a muntatge encastat al sostre amb capçal del sensor mòbil fins a 40 °. Color blanc. Alçada mínima / màxima d'instal·lació: 2'5-5m (superfície aprox: 26-105m2). Angle de detecció aprox. 98,5º. Rang del flux lluminós de 0 ... 2500 lx (resolució: 1 lux). Consum bus: 4,1mA. IP20.	1,000	x	86,70000	=	86,70000	
					Subtotal:			86,70000	86,70000
								COST DIRECTE	143,23000
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**143,23000**

P-7 **0039EYRC** u Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN. **Rend.: 1,000** **300,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B039EYRC	u	Referència EY-RC504F001 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.	1,000	x	243,95000	=	243,95000	
					Subtotal:			243,95000	243,95000
								COST DIRECTE	300,48000
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**300,48000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU

P-8 **0040EYEM** u Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000. **Rend.: 1,000** **169,58** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B040EYEM	u	Referència EY-EM510F001 de SAUTER: Mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER per comunicació amb els controladors EY-RC50 * F00 *. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0 ... 10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni / Pt1000.	1,000	x	113,05000	=	113,05000	
					Subtotal:			113,05000	113,05000
								COST DIRECTE	169,58000
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**169,58000**

P-9 **0041EYRC** u Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN. **Rend.: 1,000** **643,03** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B041EYRC	u	Referència EY-RC505F081 de SAUTER: Controlador lliurement programable ECOS505 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet / IP. Connexió de 2 busos per sondes EY-RU i mòduls de camp Ecolink. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 32 dispositius i font d'alimentació DALI de 116mA inclosa cada un.Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC / DC. Muntatge en carril DIN.	1,000	x	586,50000	=	586,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Subtotal:			586,50000	586,50000
				COST DIRECTE				643,03000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**643,03000**

P-10 **0042EYPS** u Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus. **Rend.: 1,000** **206,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B042EYPS	u	Referència EY-PS051F800 de SAUTER: Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 mA. Muntatge en placa. Es pot utilitzar com a repetidor / amplificador de bus.	1,000	x	150,45000	=	150,45000	
					Subtotal:			150,45000	150,45000
				COST DIRECTE					206,98000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**206,98000**

P-11 **0044CUAD** u Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns. **Rend.: 1,000** **536,78** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B044CUAD	u	Referència QUADRE DE CONTROL de SAUTER: Quadre elèctric per a estació / es de control, compost de: armari metàl·lic de Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220 / 24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.	1,000	x	480,25000	=	480,25000	
					Subtotal:			480,25000	480,25000

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				COST DIRECTE				536,78000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**536,78000**

P-12 **0045COFR** u Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns. **Rend.: 1,000** **188,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,12000	=	26,12000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
					Subtotal:			56,53000	56,53000
Materials									
	B045COFR	u	Referència COFRET DE CONTROL de SAUTER: Caixa de polièster aïllant per a estació de control, borns i elements de protecció. Totalment cablejat a borns.	1,000	x	131,75000	=	131,75000	
					Subtotal:			131,75000	131,75000
				COST DIRECTE					188,28000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**188,28000**

P-13 **E7C76501** m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida **Rend.: 1,000** **4,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	26,12000	=	0,52240	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	29,42000	=	1,17680	
					Subtotal:			1,69920	1,69920
Materials									
	B7C76500	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix	1,100	x	2,20000	=	2,42000	
	B7CZ2P05	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,462	x	1,34000	=	0,61908	
					Subtotal:			3,03908	3,03908
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,02549
				COST DIRECTE					4,76377
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4,76377**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-14	E83QPT11	m2	A2 Revestiment safata xapa perforada Revestiment vertical amb safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb forats alterns tipus V de 3x20 mm de XAPA PLEGADA S.A. o equivalent, amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la DF, amb cantell bisellat, amb safates de 1.5 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm en el sentit vertical, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells de tubs d'acer galvanitzat de 40.20.2 mm col.locats cada 100 cm i fixats mecànicament a parament. les zones on les safates han de ser registrables aquestes es fixaran amb cargols tipus allen Inclou part proporcional de peces especials de remat, mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la df	**Rend.: 1,000**	**95,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	26,12000	=	13,06000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500	
					Subtotal:			28,26500	28,26500
Materials									
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	12,000	x	0,32000	=	3,84000	
	B0CHPT02	m2	Safates de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada amb perforacions segons disseny de projecte, de color a definir per la d.f., amb cantell bisellat, amb safates de 2 mm de gruix, amb doble plec lateral de 25+25 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura de tubs d'acer galvanitzat de 40.40.2 mm col.locats cada 60 cm	1,020	x	40,00000	=	40,80000	
	B44Z5026	kg	Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	6,800	x	3,27000	=	22,23600	
					Subtotal:			66,87600	66,87600
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,42398
			COST DIRECTE						95,56498
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**95,56498**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-15	E93APT01	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat reglejat i anivellat per a la posterior col.locació del paviment d'acabat.	**Rend.: 1,000**	**14,94** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x	24,55000	=	2,45500	
					Subtotal:			5,39700	5,39700
Materials									
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,011	x	1,38000	=	0,01518	
	D070PF01	m3	morter semisec 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,052	x	181,63000	=	9,44476	
					Subtotal:			9,45994	9,45994
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,39733	=	0,08096	
					Subtotal:			0,08096	0,08096
			COST DIRECTE						14,93790
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14,93790**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-16	EABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 100x262 cm, composta per: - Una fulla oscilobatent de 100x262 cm i formada per - Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm - Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre - Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible. - Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix - Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació - Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte. Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte. Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.	**Rend.: 1,000**	**2.020,76** €

	Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	29,88000	=	119,52000	
	A013F000	h	Ajudant manyà	4,000	/R x	26,22000	=	104,88000	
					Subtotal:			224,40000	224,40000
Materials									
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	25,000	x	3,51000	=	87,75000	
	BABGFE03	u	FE03 Finestra d'acer 1O 100x262 cm Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1,000	x	1.703,00000	=	1.703,00000	
					Subtotal:			1.790,75000	1.790,75000
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		5,61000
			COST DIRECTE						2.020,76000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.020,76000**

P-17 **EABGFE13** u FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm **Rend.: 1,000** **5.073,72** €

Subministrament i muntatge de tancament d'acer de mides totals 397x217 cm, composta per:
- Dues fulles correderes de 89x217 cm cadascuna
- Dues targes laterals fixes de 88x217 cm cadascuna

i formada per
- Bastiment amb tub d'acer galvanitzat 60x20 mm
- Finestra amb perfileria d'acer galvanitzat tipus Forster o equivalent amb acabat lacat texturat color RAL a definir per la DF., col·locada sobre bastiment de base, segons detalls de projecte, construida amb perfils d'acer laminats en fred i galvanitzats segons norma EN-10345, de 1,5 mm de gruix, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima clase 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Perfileria auxiliar necessària d'acer galvanitzat S-275JR segons detalls de projecte.
- Envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
- Mecanisme d'accionament interior amb maneta extraible.
- Guies superiors i inferiors amb rodaments integrats de moviment suau i silenciós.
- Segellat entre marc i premarc mitjançant cinta de segellat autoexpansiva i autoadhesiva d'escuma de poliuretà precomprimida, de 10 mm de gruix
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
- Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte.

Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte:
- transmitància tèrmica u=5,5 w/m2k
- grau d'aïllament acústic r=36 dba

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013F000	h	Ajudant manyà	8,000	/R x	26,22000	=	209,76000	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	8,000	/R x	29,88000	=	239,04000	
					Subtotal:			448,80000	448,80000
Materials									
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	50,000	x	3,51000	=	175,50000	
	BABGFE02	u	FE02 Finestra d'acer 2C+2F 397x217 cm Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1,000	x	4.438,20000	=	4.438,20000	
					Subtotal:			4.613,70000	4.613,70000
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		11,22000
			COST DIRECTE						5.073,72000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5.073,72000**

P-18 **ED111E21** m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró **Rend.: 1,000** **14,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	21,14000	=	3,80520	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	24,65000	=	8,87400	
					Subtotal:			12,67920	12,67920
Materials									
	BD13229B	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,250	x	0,88000	=	1,10000	
	BDY3B200	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	1,000	x	0,01000	=	0,01000	
	BDW3B200	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	1,000	x	0,72000	=	0,72000	
					Subtotal:			1,83000	1,83000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,19019
			COST DIRECTE			14,69939
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,69939**

P-19 **ED11ZC01** m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat, testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Rend.: 1,000 **16,66** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,209	/R x	21,14000	=	4,41826	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,209	/R x	24,65000	=	5,15185	
					Subtotal:			9,57011	9,57011
Materials									
	VS0650507	m	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	0,500	x	3,74000	=	1,87000	
	VS0650419	m	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	0,500	x	1,71000	=	0,85500	
	VS0650033	m	Canonada de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 40 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de	1,000	x	4,17000	=	4,17000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.						
						Subtotal:		6,89500	6,89500
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	9,57000	=	0,19140	
						Subtotal:		0,19140	0,19140
						COST DIRECTE			16,65651
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16,65651**

P-20 **ED11ZC02** m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat, testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Rend.: 1,000 **19,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,209	/R x	21,14000	=	4,41826	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,209	/R x	24,65000	=	5,15185	
					Subtotal:			9,57011	9,57011
Materials									
	VS0650508	m	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	1,000	x	3,74000	=	3,74000	
	VS0650420	m	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons	1,000	x	1,71000	=	1,71000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent						
	VS0650034	m	Canonada de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 25 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	1,000	x	4,17000	=	4,17000	
					Subtotal:		9,62000		9,62000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	9,57000	=	0,19140	
					Subtotal:			0,19140	0,19140
							COST DIRECTE		19,38151
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,38151**

P-21 ED11ZC04 m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Totalment instal·lat , testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

Rend.: 1,000 **28,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,209	/R x	21,14000	=	4,41826	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,209	/R x	24,65000	=	5,15185	
					Subtotal:			9,57011	9,57011
Materials									

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	VS0650459	U	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	0,500	x	5,34000	=	2,67000	
	VS0650531	u	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll '', per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	0,500	x	10,42000	=	5,21000	
	VS0650113	m	Tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 50 mm i 3,1 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2 mi 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	1,000	x	10,50000	=	10,50000	
					Subtotal:			18,38000	18,38000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	9,57000	=	0,19140	
					Subtotal:			0,19140	0,19140
							COST DIRECTE		28,14151
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28,14151**

P-22 ED11ZC05 m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 3,4 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'dB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (A) amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366 . Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.

Rend.: 1,000 **19,38** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Totalment instal·lat , testejat i en funcionament.

La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,209	/R x	24,65000	=	5,15185	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,209	/R x	21,14000	=	4,41826	
			Subtotal:					9,57011	9,57011
Materials									
	VS0650035	m	Canonada de polipropilè triple capa per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, de diàmetre 75 mm i 1,8 mm de gruix, fabricat i certificat segons norma UNE-EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB HR de l'CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fon absorbència 12 dB (a) amb cabal de descàrrega 2l / s segons eN 14366. Presentació en barres de 0,5 m, 1 m, 2m i 3 m de color blau, gamma Triplus de la sèrie sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent.	1,000	x	4,17000	=	4,17000	
	VS0650421	m	Colze 87 ° 30 'de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de l'Ruido", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	1,000	x	1,71000	=	1,71000	
	VS0650509	m	Derivació 45 ° de polipropilè per a evacuació insonoritzada d'aigües residuals i pluvials per gravetat a baixa i alta temperatura, fabricat i certificat segons norma UNE EN 1451, d'acord amb les especificacions de l'DB-HR de el CTE i RD 1367/2007"Ley de el Soroll ", per a unió mitjançant boca amb junta elàstica monolabial, certificat Fraunhofer nivell de fonoabsorbencia 12 dB amb cabal de descàrrega 2l / s segons EN 14366. Gamma Triplus de la sèrie de sistemes d'evacuació insonoritzada de la marca ITALSAN o equivalent	1,000	x	3,74000	=	3,74000	
			Subtotal:					9,62000	9,62000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	9,57000	=	0,19140	
			Subtotal:					0,19140	0,19140

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		19,38151
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,38151**

P-23 **EDGZZE30** u Partida per a la comprovació de la xarxa de terra existent.
Comprovació de la connexió de totes les parts metàl·liques de zones humides i canalitzacions d'instal·lacions.
Inclou tot el material de conducció i fixació necessari per al seu connexionat, identificació, proves i posada en marxa. **Rend.: 1,000** **183,16** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	24,65000	=	98,60000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,000	/R x	21,14000	=	84,56000	
			Subtotal:					183,16000	183,16000

COST DIRECTE		183,16000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**183,16000**

P-24 **EE51EQ11L3S7** m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION , muntat encastat en el cel ras **Rend.: 1,000** **30,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,320	/R x	24,65000	=	7,88800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,320	/R x	21,14000	=	6,76480	
			Subtotal:					14,65280	14,65280
Materials									
	BE51EQ10L	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre per a muntatge de conductes d'aire, segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat, amb recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK a 20ºC i una resistència tèrmica de 0,75 m2.K/W, ref. 240359 de la serie Climacoustic de KNAUF INSULATION	1,150	x	11,43000	=	13,14450	
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500	x	4,12000	=	2,06000	
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000	x	0,22000	=	0,22000	
			Subtotal:					15,42450	15,42450

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,21979
			COST DIRECTE			30,29709
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,29709**

P-25 **EEJ6Z002** u Subministrament i colocació de contacte de tancament de porta per conectar en serie amb el permís de funcionament de la instal·lació de climatització, per tal d'evitar que funcioni la instal·lació de climattització amb les parets movils obertes.
La partida inclou contacte magnetic de tancament de porta, cablejat per enviar la senyal al sistema de control sauter, programació per part de sauter.

Rend.: 1,000 **157,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,000	/R x	21,14000	=	105,70000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	2,000	/R x	24,65000	=	49,30000	
			Subtotal:					155,00000	155,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				2,32500
			COST DIRECTE						157,32500
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**157,32500**

P-26 **EEJ7Z002** u Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-4, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 25.8 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 4000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs.

El muntatge inclou:
- vàlvula de bola DN40 (fred)
- vàlvula de bola DN40 (calor)
- Filtre tipus ´´Y´´ DN40
- Filtre tipus ´´Y´´ DN40

El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador.

Totalment instal·lat i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.

Rend.: 1,000 **9.626,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	7,500	/R x	24,65000	=	184,87500	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	7,500	/R x	21,14000	=	158,55000	
					Subtotal:			343,42500	343,42500
Materials									
	BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	1,000	x	11,84000	=	11,84000	
	BEJ7Z002	u	Subministrament i col·locació de fan-coil del tipus conductes vertical, marca SERVOCLIMA o equivalent, model CTA-5, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 32 kW de potència frigorífica màxima i 20 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió estàtica disponible de 250 Pa, de cabal 5000m3/h, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb ventilador EC, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. El muntatge inclou: - vàlvula de bola DN32 (fred) - vàlvula de bola DN20 (calor) - Filtre tipus ´´Y´´ DN32 - Filtre tipus ´´Y´´ DN20 El muntatge també inclou la caixa exterior cablejada cap al ventilador.	1,000	x	9.000,00000	=	9.000,00000	
	BEKSZ001	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat, marca SERVOCLIMA o equivalent, per a model de fancoil de conductes CHI30, de fins a 1200 mm d'amplària, 300 mm d'alçària i 750 mm de llargària, amb cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	2,000	x	110,50000	=	221,00000	
	BNE15300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre	1,000	x	4,60000	=	4,60000	
	BN317420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt	1,000	x	24,78000	=	24,78000	
	BN315420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt	1,000	x	12,23000	=	12,23000	
					Subtotal:			9.274,45000	9.274,45000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%				8,58563
			COST DIRECTE						9.626,46063
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**9.626,46063**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-27	EEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**Rend.: 1,000**	**202,77 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	24,65000	=	7,39500	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	21,14000	=	6,34200	
			Subtotal:					13,73700	13,73700
Materials									
	BEK1Z001	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'extracció per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 785X660mm.	1,000	x	188,83000	=	188,83000	
			Subtotal:					188,83000	188,83000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,20606
			COST DIRECTE						202,77306
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**202,77306**

P-28	EEK1Z002	u	Subministrament i col·locació de reixeta aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie WG / 330X1785mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**Rend.: 1,000**	**75,77 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,350	/R x	21,14000	=	7,39900	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,350	/R x	24,65000	=	8,62750	
			Subtotal:					16,02650	16,02650
Materials									
	BEK1Z003	u	Subministrament i col·locació de reixeta d'aportació per a instal·lació en la intemperie per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o	1,000	x	59,50000	=	59,50000	

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

equivalent, serie WG / 330X1785mm.

			Subtotal:	59,50000	59,50000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,24040
			COST DIRECTE		75,76690
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,76690**

P-29	EEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**Rend.: 1,000**	**64,94 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	21,14000	=	6,34200	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	24,65000	=	7,39500	
			Subtotal:					13,73700	13,73700
Materials									
	BEK1Z005	u	Subministrament i col·locació de reixeta de retorn per a instal·lació en l'interior del edifici per la protecció de la ventilació i dels sistemes de climatització, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, d'aletes separades 20 mm, marca TROX o equivalent, serie AH/ 1225x565mm.	1,000	x	51,00000	=	51,00000	
			Subtotal:					51,00000	51,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,20606
			COST DIRECTE						64,94306
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**64,94306**

P-30	EEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**Rend.: 1,000**	**165,43 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,1667	/R x	24,65000	=	4,10916	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,1667	/R x	21,14000	=	3,52404	
					Subtotal:			7,63320	7,63320
Materials									
	BEKQZ003	u	Subministrament i col·locació de comporta de regulació de cabal per a conductes circulars, D=250mm, marca TROX o equivalent, sèrie RN, model 250, accionament manual, cabal regulable entre 522 - 2.088 m3/h bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic.	1,000	x	157,68000	=	157,68000	
					Subtotal:			157,68000	157,68000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,11450
			COST DIRECTE						165,42770
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**165,42770**

P-31 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **5,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,060	/R x	30,41000	=	1,82460	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,060	/R x	26,12000	=	1,56720	
					Subtotal:			3,39180	3,39180
Materials									
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,050	x	0,31000	=	0,32550	
	BFC15B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	1,29000	=	1,31580	
	BFWC1520	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	1,09000	=	0,32700	
	BFYC1520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,13000	=	0,13000	
					Subtotal:			2,09830	2,09830
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,05088
			COST DIRECTE						5,54098
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,54098**

P-32 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **7,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	26,12000	=	1,82840	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	30,41000	=	2,12870	
					Subtotal:			3,95710	3,95710
Materials									
	BFC16B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	2,10000	=	2,14200	
	BFWC1620	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	1,93000	=	0,57900	
	BFYC1620	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,20000	=	0,20000	
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,950	x	0,42000	=	0,39900	
					Subtotal:			3,32000	3,32000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,05936
			COST DIRECTE						7,33646
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,33646**

P-33 EG14ZE03 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd.

Inclosa:

- Protecció magnetotermica trifàsica general
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Contactors (segons quadre unifilar)
- Analitzador de Xarxa de carril DIN
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw)

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 0,305 **8.388,75** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	24,65000	=	80,81967	
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,000	/R x	21,14000	=	207,93443	
					Subtotal:			288,75410	288,75410
Materials									
	BG14ZE03	u	Quadre Elèctric Cafeteria, i col.locat en Planta Baixa, segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Hager o equivalent. Armari metàl·lic IP30 IK07, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. La carcassa de l'armari estarà degudament connectada a terra mitjançant fuetó amb cable de terra groc-verd. Inclosa: - Protecció magnetotermica trifàsica general - Protecció diferencial amb contacte d'estats - Protecció automàtica magnetotèrmica - Endolls a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Contactors (segons quadre unifilar) - Analitzador de Xarxa de carril DIN - Altres equips segons esquema unifilar. - Interruptor tall en càrrega (Motors>2,2 Kw) Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de mínim l'indicat a l'esquema unifilar. Retolació dels circuits de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..							
					Subtotal:			8.100,00000	8.100,00000
						COST DIRECTE			8.388,75410
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8.388,75410**

P-34	**EG14ZE10**	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica). Els treballs comprenen: - Connexió a la protecció general existent en el QGD - Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics). - Connexió de cablejats a les proteccions corresponents. - Rotulació de les noves proteccions i cablejat.	**Rend.:**	**1,000**	**511,58**	**€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF. S'inclou la mà d'obra, materials i medis auxiliars.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,000	/R x	24,65000	=	49,30000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,000	/R x	21,14000	=	42,28000	
					Subtotal:			91,58000	91,58000
Materials									
	BG14ZE10	u	Partida de treballs de connexió del Quadre General existent i situat a la Planta -1, sala d'instal.lacions (segons documentació gràfica). Els treballs comprenen: - Connexió a la protecció general existent en el QGD - Nova protecció magnetotèrmica i diferencial per a la nova línia ampliada(segons càlculs elèctrics). - Connexió de cablejats a les proteccions corresponents. - Rotulació de les noves proteccions i cablejat. Els treballs es realitzaran segons horari indicat per a la DF.	1,000	x	420,00000	=	420,00000	
					Subtotal:			420,00000	420,00000
						COST DIRECTE			511,58000
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**511,58000**

P-35	**EG222715**	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**Rend.:**	**1,000**	**0,99**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	21,14000	=	0,42280	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,65000	=	0,39440	
					Subtotal:			0,81720	0,81720
Materials									
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,16000	=	0,16320	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,16320	0,16320
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01226
			COST DIRECTE			0,99266
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,99266**

P-36 **EG3RZ415** u Alimentació a pressa de telecos RJ45 simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a mecanisme. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265. Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. **Rend.: 1,000** **12,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	21,14000	=	2,11400	
			Subtotal:					4,57900	4,57900
Materials									
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment.	0,250	x	2,13000	=	0,53250	
	BP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	10,000	x	0,50000	=	5,00000	
	BG22H510	u	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius. Resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	10,000	x	0,28000	=	2,80000	
			Subtotal:					8,33250	8,33250
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,06869
			COST DIRECTE						12,98019
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**12,98019**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-37 **EG6KZE14** u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, amb caixa rectangular per encastar **Rend.: 1,000** **58,29** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,1125	/R x	21,14000	=	2,37825	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,65000	=	3,69750	
			Subtotal:					6,07575	6,07575
Materials									
	BG6KZE14	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll i 1 presa RJ45, de Legrand o equivalent, amb marc, bastidor i tapa, de caixa rectangular, encastat	1,000	x	52,12000	=	52,12000	
			Subtotal:					52,12000	52,12000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,09114
			COST DIRECTE						58,28689
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**58,28689**

P-38 **EG8ZZ120** m Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal·lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-RJ-LH-B. **Rend.: 1,000** **1,01** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	26,12000	=	0,39180	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,010	/R x	30,41000	=	0,30410	
			Subtotal:					0,69590	0,69590
Materials									
	BG8ZZ120	m	Subministrament i instal · lació de Cable de mànega de parell trenat i apantallat. De color vermell i coure polit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumini / polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Recomanat per a la instal · lació dels llaços analògics de ESSER. No propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fum i baixa corrosivitat. Totalment instal · lat, funcionant i provat. Model 2x1,5-LH. Marca: ESSER o similar	1,020	x	0,30000	=	0,30600	
			Subtotal:					0,30600	0,30600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01044
COST DIRECTE		1,01234
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,01234**

P-39 **EGDZZE02** u Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina, spa i totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc.

Completament instal·lat.

Rend.: 0,551 **25,43** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	24,65000	=	13,42105	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	21,14000	=	11,50998	
Subtotal:							24,93103	24,93103
Materials								
BG32B140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,000	x	0,50000	=	0,50000	
Subtotal:							0,50000	0,50000

COST DIRECTE		25,43103
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,43103**

P-40 **EGZ0ZE08** u Punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació fins al Punt de Llum DALI. Inclòs caixa derivació, conductors i canalització a lluminària.

Característiques Derivació a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1
- cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
- tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90) diametre 16mm
- part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades
- protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 **45,60** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A013M000	h	Ajudant muntador		0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
A012M000	h	Oficial 1a muntador		0,100	/R x	30,41000	=	3,04100	
Subtotal:								8,26500	8,26500
Materials									
BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment.		0,250	x	2,13000	=	0,53250	
BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V		10,000	x	1,97000	=	19,70000	
BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums		30,000	x	0,17000	=	5,10000	
BHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat		15,000	x	0,80000	=	12,00000	
Subtotal:								37,33250	37,33250

COST DIRECTE		45,59750
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,59750**

P-41 **EGZ0ZE11** u Punt d'Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
- protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 **25,14** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
Subtotal:							11,30600	11,30600
Materials								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG32B130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	30,000	x 0,33000 =	9,90000		
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment.	0,250	x 2,13000 =	0,53250		
	BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	10,000	x 0,34000 =	3,40000		
					Subtotal:	13,83250	13,83250	
					COST DIRECTE		25,13850	
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,13850**	

P-42 **EGZ0ZE13** u Alimentació elèctrica des de la caixa de derivació fins a l'element terminal de climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalització a l'element terminal. **Rend.: 1,000** **22,10** €

Característiques Derivació a mecanisme:
- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aïllant IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
- protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	30,41000	=	3,04100	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
						Subtotal:		8,26500	8,26500
Materials									
	BG225710	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	10,000	x	0,34000	=	3,40000	
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment.	0,250	x	2,13000	=	0,53250	
	BG32B130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de	30,000	x	0,33000	=	9,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

			Subtotal:	13,83250	13,83250
			COST DIRECTE		22,09750
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,09750**

P-43 **EH1LZE04** u Subministrament i col·locació de Campana suspesa. **Rend.: 1,000** **198,59** €

Marca: Thorn lightningo equivalent
Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP

Disposició:superficie suspès tipus Campana

Potència total: 8.5W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP20
Flux lluminós: 1050 lm
Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W
Control: DALI
Dimensions: diam.254mm x 370mm

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,400	/R x	24,65000	=	9,86000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,400	/R x	21,14000	=	8,45600	
						Subtotal:		18,31600	18,31600
Materials									
	BH1LZE05	u	Campana suspesa.	1,000	x	180,00000	=	180,00000	

Marca: Thorn lightningo equivalent
Model: GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP

Disposició:superficie suspès tipus Campana

Potència total: 8.5W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP20
Flux lluminós: 1050 lm
Eficàcia de la lluminària: 124 lm / W
Control: DALI
Dimensions: diam.254mm x 370mm

						Subtotal:		180,00000	180,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,27474
COST DIRECTE		198,59074
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**198,59074**

P-44 **EH1LZE28** u Subministrament i col·locació de Downlight encastat a sostre. **Rend.: 1,000** **119,25** €

Marca: Zumtobel o equivalent
Model: DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH

Disposició: encastat a sostre
Tipus: Downlight decoratiu

Difusor: -
Potència total: 14 W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP20
Index de Protecció: IK-
Aïllament elèctric; -
Flux lluminós: 1200 lm
Eficàcia de la lluminària: 86 lm / W
Control: -
Dimensions: diam.68mm x 98 mm

Inclou accesoris de muntage, mà d'obra, mitjans i medis auxiliars.

Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada. Instal·lada, testejada i en funcionament.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,400	/R x	21,14000	=	8,45600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,400	/R x	24,65000	=	9,86000	
			Subtotal:					18,31600	18,31600
Materials									
	BH1LZE28	u	Downlight encastat a sostre.	1,000	x	100,66000	=	100,66000	
			Subtotal:					100,66000	100,66000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,27474
COST DIRECTE		119,25074
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**119,25074**

P-45 **EH26ZE02** u Subministrament i col·locació de Lluminària estanca amb leds. Per muntar superficialment. **Rend.: 1,000** **213,94** €

Marca: lluca o equivalent, NLED-135144

Disposició: superficie paret o sostre
Tipus: Pantalla estanca.

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Difusor: metacrilat de polietile (PMMA).
Potència: 32 W
Temperatura color: 4000K
Grau de Protecció: IP55
Index de Protecció; IK08
Aïllament elèctric; classe 1
Flux lluminós: 4600 lm
Eficàcia de la lluminària: 140 lm / W
Dimensions: 90 x 145 x 1260 mm

Inclou mà d'obra, materials i mitjans auxiliars.

Totalment muntada i funcionant.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	21,14000	=	6,34200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	24,65000	=	7,39500	
			Subtotal:					13,73700	13,73700
Materials									
	BH26ZE10	u	Llum decorativa formada per 1,26 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat.	1,000	x	200,00000	=	200,00000	

Llum: LED 32 W
Grau de protecció: IP 54

	Subtotal:		200,00000	200,00000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,20606
COST DIRECTE				213,94306
DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				**213,94306**

P-46 **EH26ZE04** u Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. **Rend.: 1,000** **263,94** €

Llum: LED 100 W
Eficàcia: 60.7lm/W
Color cromàtic: 90CRI
Temperatura color: 3000K
Longitud: 10 metres lineal
Tensió d'entrada:24V

Totalment col·locada i en funcionament.

				Unitats		Preu		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	21,14000	=	6,34200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	24,65000	=	7,39500	
					Subtotal:			13,73700	13,73700
Materials									
	BH26ZE11	U	Llum decorativa formada per 10 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. Marca: Thorn Lighting o equivalent. Model: MYSTRID FLEX Lx L100 930 TP WH Llum: LED 100 W Eficàcia: 60.7lm/W Color cromàtic: 90CRI Temperatura color: 3000K Longitud: 10 metres lineal Grau de protecció: IP 67 Tensió d'entrada:24V	1,000	x	250,00000	=	250,00000	
					Subtotal:			250,00000	250,00000
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,20606
					COST DIRECTE				263,94306
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**263,94306**

P-47 EH26ZE05 u Subministre i col.locació de Llum decorativa formada per 3.0 m de Tira de Leds muntada sobre perfil. Inclou perfil, difusor i driver. Per muntar encastat. **Rend.: 1,000** **88,94** €

Llum: LED 100 W
Eficàcia: 60.7lm/W
Color cromàtic: 90CRI
Temperatura color: 3000K
Longitud: 10 metres lineal
Tensió d'entrada:24V

Totalment col·locada i en funcionament.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	21,14000	=	6,34200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	24,65000	=	7,39500	
					Subtotal:			13,73700	13,73700
Materials									
	BH26ZE12	u	tira led 3.0m	1,000	x	75,00000	=	75,00000	
					Subtotal:			75,00000	75,00000

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,20606
					COST DIRECTE				88,94306
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**88,94306**

P-48 EH61ZE01 u Subministrament i col·locació de Llum d'emergència amb Led. **Rend.: 1,000** **132,89** €

Marca: Daisalux o equivalent.
Model: IZAR 2N30 TCA.

Disposició: encastat en sostre
Tipus: downlight

Flux: 200lm
Autonomia: 2h
Temperatura color: 6000K
Grau de Protecció: IP43/20
Index de Protecció; IK04
Funcionament: No Permanent
Aïllament elèctric; Classe II
Gestió: Autotest (TCA)
Dimensions: diam.46 mm

Totalment col·locada, muntada i en funcionament.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,65000	=	3,69750	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	21,14000	=	3,17100	
					Subtotal:			6,86850	6,86850
Materials									
	BH61ZE01	u	Llum d'emergència amb Led. Marca: Daisalux o equivalent. Model: IZAR 2N30 TCA. Disposició: encastat en sostre Tipus: downlight Flux: 200lm Autonomia: 2h Temperatura color: 6000K Grau de Protecció: IP43/20 Index de Protecció; IK04 Funcionament: No Permanent Aïllament elèctric; Classe II Gestió: Autotest (TCA) Dimensions: diam.46 mm	1,000	x	125,92000	=	125,92000	
					Subtotal:			125,92000	125,92000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10303
COST DIRECTE			132,89153
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**132,89153**

P-49 EHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat **Rend.: 1,000** **1,41** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,010	/R x	30,41000	=	0,30410	
		Subtotal:					0,56530	0,56530
Materials								
BHV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,050	x	0,80000	=	0,84000	
		Subtotal:					0,84000	0,84000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00848
COST DIRECTE		1,41378
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,41378**

P-50 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació **Rend.: 1,000** **24,43** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	21,14000	=	1,05700	
A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
		Subtotal:					5,98700	5,98700
Materials								
BJ33B16F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	1,000	x	18,44000	=	18,44000	
		Subtotal:					18,44000	18,44000

COST DIRECTE		24,42700
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,42700**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-51 EJ33ZE01 u Bomba de drenatge condensats Fancoil/climatitzador amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació.
inclou alimentacio electrica i connexio a la xarxa de sanejament mes propera **Rend.: 1,000** **331,06** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012J000	h	Oficial 1a lampista	10,000	/R x	24,65000	=	246,50000	
A013J000	h	Ajudant lampista	4,000	/R x	21,14000	=	84,56000	
		Subtotal:					331,06000	331,06000

COST DIRECTE		331,06000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**331,06000**

P-52 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal **Rend.: 1,000** **117,06** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	21,14000	=	1,05700	
		Subtotal:					5,98700	5,98700
Materials								
BJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal	1,000	x	110,98000	=	110,98000	
		Subtotal:					110,98000	110,98000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08981
COST DIRECTE		117,05681
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**117,05681**

P-53 EM11Z001 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat **Rend.: 1,000** **38,35** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000	=	6,53000	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250	
		Subtotal:					14,13250	14,13250
Materials								
BMY11000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,30000	=	0,30000	
BM11Z001	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,	1,000	x	23,71000	=	23,71000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

amb base d'encastar

Subtotal:		24,01000	24,01000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21199
COST DIRECTE			38,35449
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**38,35449**

P-54 EM11Z210 u partida per la reprogramació de la central de detecció existent per tal d'afegir els nous detectors de cel-ras i comprovar el seu correcte funcionament. **Rend.: 1,000** **172,13 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
			Subtotal:					169,59000	169,59000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			2,54385
			COST DIRECTE						172,13385
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**172,13385**

P-55 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret **Rend.: 1,000** **44,91 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
			Subtotal:					11,30600	11,30600
Materials									
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	33,17000	=	33,17000	
	BMY31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,26000	=	0,26000	
			Subtotal:					33,43000	33,43000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,16959
			COST DIRECTE						44,90559
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**44,90559**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-56 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret **Rend.: 1,000** **73,64 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
			Subtotal:					11,30600	11,30600
Materials									
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	61,90000	=	61,90000	
	BMY31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,26000	=	0,26000	
			Subtotal:					62,16000	62,16000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,16959
			COST DIRECTE						73,63559
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**73,63559**

P-57 EMSB32P2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical **Rend.: 1,000** **21,50 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	30,41000	=	12,16400	
			Subtotal:					12,16400	12,16400
Materials									
	BMSB32P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000	x	8,67000	=	8,67000	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	6,000	x	0,08000	=	0,48000	
			Subtotal:					9,15000	9,15000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,18246
			COST DIRECTE						21,49646
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**21,49646**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-58	EMSB5HP2	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	**Rend.:**	**1,000**			**17,15** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300	
			Subtotal:					9,12300	9,12300
Materials									
	BMSB5HP0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000	x	7,57000	=	7,57000	
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,08000	=	0,32000	
			Subtotal:					7,89000	7,89000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,13685
			COST DIRECTE						17,14985
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**17,14985**

P-59	EN317427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**39,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000	=	6,53000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250	
			Subtotal:					14,13250	14,13250
Materials									
	BN317420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt	1,000	x	24,78000	=	24,78000	
			Subtotal:					24,78000	24,78000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,21199
			COST DIRECTE						39,12449
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**39,12449**

P-60	EN318A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**43,25** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000	=	6,53000	
			Subtotal:					14,13250	14,13250
Materials									
	BN318A20	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt	1,000	x	28,91000	=	28,91000	
			Subtotal:					28,91000	28,91000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,21199
			COST DIRECTE						43,25449
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**43,25449**

P-61	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	**Rend.:**	**1,000**			**7,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,030	/R x	26,12000	=	0,78360	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,030	/R x	30,41000	=	0,91230	
			Subtotal:					1,69590	1,69590
Materials									
	BP43C410	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària	1,000	x	6,15000	=	6,15000	
			Subtotal:					6,15000	6,15000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,02544
			COST DIRECTE						7,87134
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,87134**

P-62	EP73Z002	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat.	**Rend.:**	**1,000**			**13,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	30,41000	=	1,52050	
			Subtotal:					1,52050	1,52050
Materials									
	BP73Y112	u	Certificació de punt de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, classe e. Cal lliurar la documentació d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions a la D.F. i a la propietat.	1,000	x	12,00000	=	12,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:	12,00000	12,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,02281
			COST DIRECTE		13,54331
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,54331**

P-63 **EP73Z003** u Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències marca normalux. Característiques: Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. fins a quadre de control de lluminaries

Completament instal·lat i programat.

Rend.: 1,000 **897,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	18,000	/R x	30,41000	=	547,38000	
			Subtotal:					547,38000	547,38000
Materials									
	BG31G300	u	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2.	5,000	x	0,94000	=	4,70000	
	BG22H510	u	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius. Resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	5,000	x	0,28000	=	1,40000	
	BG151722	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment.	0,250	x	2,13000	=	0,53250	
	BP73Z003	u	Subministrament i programació de les lluminàries d'emergència, al control de què ja es disposa per a la resta de la instal.lació d'emergències. Característiques: Derivació a punt de comsum de lluminàries: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21. Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i programat.	1,000	x	335,00000	=	335,00000	
			Subtotal:					341,63250	341,63250

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	8,21070
			COST DIRECTE	897,22320
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**897,22320**

P-64 **EQ71PT01** u SE01 Safata microones
Subministrament i muntatge de safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal.
Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF.
Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Rend.: 1,000 **113,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	29,88000	=	14,94000	
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	26,22000	=	13,11000	
			Subtotal:					28,05000	28,05000
Materials									
	BQ71PT55	u	safata per a microones fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 50 cm de longitut, 40 cm de fondària, amb dos plecs a laterals per a subjecció amb fixacions mecàniques i plec rigiditzador frontal.	1,000	x	85,60000	=	85,60000	
			Subtotal:					85,60000	85,60000

COST DIRECTE			113,65000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**113,65000**

P-65 **EQ71SE02** u SE02 Repises d'emmagatzematge cuina
Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament.
Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF.
Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Rend.: 1,000 **419,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013F000	h	Ajudant manyà	1,000	/R x	26,22000	=	26,22000	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	29,88000	=	29,88000	
			Subtotal:					56,10000	56,10000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BQ71SE02	u	repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals	1,000 x 363,30000 =	363,30000			
				Subtotal:	363,30000			363,30000
				COST DIRECTE				419,40000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**419,40000**

P-66 EQ71SE03 u SE03 Repises d'emmagatzematge cuina **Rend.: 1,000** **419,40** €

Subministrament i muntatge de repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals, tot el conjunt fixat mecànicament a parament.
Tot el conjunt acabat galvanitzat en calent i lacat al forn color a definir per la DF.
Inclou accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcte execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013F000	h	Ajudant manyà	1,000 /R x		26,22000	=	26,22000	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	1,000 /R x		29,88000	=	29,88000	
				Subtotal:				56,10000	56,10000
Materials									
	BQ71SE02	u	repises per a emmagatzematge de cuina, fabricada a mida a taller amb xapa d'acer de 3 mm de gruix, de 125 cm de longitut, 30 cm de fondària i 55 cm d'alçada, amb sobre inferior i superior i tres muntants verticals	1,000 x		363,30000	=	363,30000	
				Subtotal:				363,30000	363,30000
				COST DIRECTE					419,40000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**419,40000**

P-67 J84ZE205 u Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 **Rend.: 1,000** **89,06** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV2HE205	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8	1,000 x		89,06000	=	89,06000	
				Subtotal:				89,06000	89,06000
				COST DIRECTE					89,06000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**89,06000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

P-68 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 **Rend.: 1,000** **563,74** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BVA9GC0D	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	1,000 x		563,74000	=	563,74000	
				Subtotal:				563,74000	563,74000
				COST DIRECTE					563,74000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**563,74000**

P-69 K216PC05 m2 Desmuntatge de fusteries interiors d'acer amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. **Rend.: 1,000** **7,47** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,250 /R x		29,42000	=	7,35500	
				Subtotal:				7,35500	7,35500
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,11033
				COST DIRECTE					7,46533
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,46533**

P-70 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **6,23** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x		24,55000	=	6,13750	
				Subtotal:				6,13750	6,13750
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,09206
				COST DIRECTE					6,22956
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,22956**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-71 **K219PF01** m2 Arrencada de paviment de pedra natural, morter i sorra si s'escau, fins a arribar a forjat estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **12,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	24,55000	=	12,27500	
			Subtotal:					12,27500	12,27500
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,18413
			COST DIRECTE						12,45913
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**12,45913**

P-72 **K219SC05** u Enderroc i desmuntatge de tots els elements no inclosos especificament en les partides d'enderroc, incloent carrega manual a camio o contenidor **Rend.: 1,000** **589,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	24,000	/R x	24,55000	=	589,20000	
			Subtotal:					589,20000	589,20000
			COST DIRECTE						589,20000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**589,20000**

P-73 **K21B1011** m ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR **Rend.: 1,000** **8,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0135000	h	AJUDANT SOLDADOR	0,050	/R x	26,12000	=	1,30600	
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	29,90000	=	1,49500	
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	24,55000	=	4,91000	
			Subtotal:					7,71100	7,71100
Maquinària									
	C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050	/R x	10,09000	=	0,50450	
			Subtotal:					0,50450	0,50450
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,11567
			COST DIRECTE						8,33117
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,33117**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-74 **K21EZ102** u Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització i ventilació, segons documentació gràfica, la partida inclou:
- Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de difusió segons documentació grafica, incloent conductes, sistema de difusió i regulació i elements auxiliars fins al climatitzador existent
- desmuntatge de la maquina existent, Hitecsa aire-aire, amb gas 407C
-Cal recuperar el gas i olis de la maquina i portar a recuperar. inclou el certificat de la empresa homologada per tractar els gasos
-desmuntatge de reixes de ventilacio, conductes metal.lics i de plastic existents.
Rend.: 1,000 **824,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	18,000	/R x	24,65000	=	443,70000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	18,000	/R x	21,14000	=	380,52000	
			Subtotal:					824,22000	824,22000
			COST DIRECTE						824,22000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**824,22000**

P-75 **K21EZ105** u Partida de desmuntatge de la instal·lació de sanejament i fontaneria, segons documentació gràfica, la partida inclou:
- Desconnexió i desmuntatge de la insta·lació de la cafeteria existent tant de fontaneria com sanejament
- la partida inclou el desmuntatge desde les valvules de tall del muntant fins als punts de consum en la part de fontaneria, cal desmuntarar totes les canonades del cel-ras i eliminar.
- s'instal·lara una valvula de tall i un tap en la canonada uns 40cm despres de la valvula.
-el sanejament es desmuntara tota la instal·lacio de la cafeteria i es tapara la canonada en el terra.
Rend.: 1,000 **732,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	16,000	/R x	24,65000	=	394,40000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	16,000	/R x	21,14000	=	338,24000	
			Subtotal:					732,64000	732,64000
			COST DIRECTE						732,64000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**732,64000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-76	K21GZ102	u	Partida per el desmuntatge de la instal·lació electrica i d'enllumenat existent en l'espai Cafeteria, segons documentació gràfica. Les feines a realitzar son les següents: - Desconnexió i retirada de protecció general magnetotèrmica i diferencial de Quadre Cafereria que es troba en Quadre General de planta soterrani. - Desconnexió del quadre Cafeteria existents a la zona a reformar, tant la linia d'alimentació com les diferents linies que surten del quadre cap a les diferents alimentacions. - Arrencada de Quadre Cafeteria en zona a reformar - Eliminació de totes les linies electriques que donen servei als endolls de zona i el seu corresponent cablejat elèctric. - Eliminació de totes les safates electriques, torrestes i punts de treball existents en la zona a reformar (segons plànol enderrocs). - Eliminació de totes les llums i el seu corresponent cablejat electric. - Transport a la deixalleria o abocador controlat - Pagament de taxes de la deixalleria o abocador controlat. Tots els treballs estaran coordinats amb la resta dels treballs	**Rend.: 1,000**	**732,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	16,000	/R x	21,14000	=	338,24000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	16,000	/R x	24,65000	=	394,40000	
					Subtotal:			732,64000	732,64000

COST DIRECTE		732,64000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**732,64000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-77	K21JZ001	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm. Segons documentació gràfica.	**Rend.: 1,000**	**228,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	5,000	/R x	24,65000	=	123,25000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	5,000	/R x	21,14000	=	105,70000	
					Subtotal:			228,95000	228,95000

COST DIRECTE		228,95000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**228,95000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-78	K21JZ002	u	Realització de 2 picatges en tuberia existent en el muntant en la mateixa planta, en la canonada de distribució d'aigua en 2 tubs, inclou accessoris, realizitzacio de una derivació de DN.40 i aixetes de bola per a cada picatge i tubs d'acer de DN40. Tub de 40 d'acer negre i aillament termic de 30mm. Segons documentació gràfica.	**Rend.: 1,000**	**183,16** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	4,000	/R x	24,65000	=	98,60000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	4,000	/R x	21,14000	=	84,56000	
					Subtotal:			183,16000	183,16000

COST DIRECTE		183,16000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**183,16000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-79	K21MZ102	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció i alarma existent en cafeteria, consistent en: - Desmuntatge dels detectors i el seu cablejat. Els detectors es deixaran en una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge enllumenat d'emergència i senyalització. - Desmuntatge d'alarmes i sirenes - Reprogramacio de la central per que tal que no tingui alarmes per la eliminacio de detectors d'alarma	**Rend.: 1,000**	**838,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	16,000	/R x	24,65000	=	394,40000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	21,000	/R x	21,14000	=	443,94000	
					Subtotal:			838,34000	838,34000

COST DIRECTE		838,34000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**838,34000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-80	**K21PZ102**	u	Partida de desmuntatge de la instal·lació de telecomunicacions de la zona de Cafeteria, segons documentació gràfica. La partida compren els següents treballs: - Desmuntatge de totes les preses de veu i dades i tot el cablejat de coure existent en la sala. - Recollida de tot el cablejat de veu i dades de coure existent en la zona i enmagatzematge en un espai al interior del mateix edifici. - Desconnexió del rack existent i enmagatzemantge al interior de una sala al interior del mateix edifici. - Desmuntatge i eliminació de totes les intal.lacions de veu i dades tant del sostre com de paret i terra (segons correspongui) - Desmuntatge i emmagatzematge de punts wifi per posterior recuperacio per la obra - Desmuntatge i emmagatzematge de cameres de CCTV per posterior recuperacio per la obra	**Rend.: 1,000**	**366,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	8,000	/R x	21,14000	=	169,12000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x	24,65000	=	197,20000	
					Subtotal:			366,32000	366,32000
								COST DIRECTE	366,32000
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**366,32000**

P-81	**K2R540H0**	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	**Rend.: 1,000**	**15,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C1RA2800	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	15,50000	=	15,50000	
					Subtotal:			15,50000	15,50000
								COST DIRECTE	15,50000
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**15,50000**

P-82	**K2RA65A0**	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.: 1,000**	**27,41** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA65A0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,430	x	63,75000	=	27,41250	
					Subtotal:			27,41250	27,41250
								COST DIRECTE	27,41250
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**27,41250**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-83	**KN72Z001**	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC.	**Rend.: 1,000**	**109,04** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,230	/R x	26,12000	=	6,00760	
					Subtotal:			13,00190	13,00190
Materials									
	BN72Z001	u	Vàlvula de regulació de zona de 2 vies amb rosca, marca BELIMO o equivalent, model (C215QP-B + CQ24A), de diàmetre nominal DN40 (1 1/2´´), 16 bar de PN, cos de llautó niquelat, element de tancament en acer inoxidable, eix en acer inoxidable, junta tòrica de l'eix en EPDM, seient de la vàlvula en PTFE, taxa de fuita A, estanca (EN 12266-1), temperatura del flui de +2... +90ºC.	1,000	x	95,84000	=	95,84000	
					Subtotal:			95,84000	95,84000
								DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,19503
								COST DIRECTE	109,03693
								DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**109,03693**

P-84	**KN72Z005**	u	Vàlvula de control caracteritzada electrònica independent de la presió amb monitorització de l'energia, amb rosca interna, de la marca BELIMO o equivalent, model (EV020R + BAC), DN40 (1 1/2´´), 24V CA/CC amb comunicació BACnet, RTU, 0-10V, cabal de 0,2...0,65l/s ajustabel, combinació vàlvula + actuador, sensor de cabal, sensors de temperatura incloent acoplaments, cable de connexió d'un metre, longitud del cable de sensors de temperatura de 3m.	**Rend.: 1,000**	**450,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,230	/R x	30,41000 =	6,99430	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,230	/R x	26,12000 =	6,00760	
					Subtotal:		13,00190	13,00190
Materials								
	BNT2Z005	u	Vàlvula de cont. mo. energ. elec. 0-10V, 2 vies, DN40, 24VCA, cabal 0,2-0,65l/s, com. BACnet	1,000	x	437,20000 =	437,20000	
					Subtotal:		437,20000	437,20000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19503
					COST DIRECTE			450,39693
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**450,39693**

P-85 **P214T-1AP01** m2 Enderroc d'envà de guix laminat de fins a 15 cm de gruix, , incloent el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries o altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **6,54** €

								6,54000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,5400**

P-86 **P21Q4-AP01** u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), a l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, trasllat de taules a taller per a restauració i reaprofitament, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que la universitat volgués reaprofitar qualsevol element, s'emmagatzemarà allà on s'indiqui. **Rend.: 1,000** **392,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	16,000	/R x	24,55000	=	392,80000	
					Subtotal:			392,80000	392,80000
					COST DIRECTE				392,80000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**392,80000**

P-87 **P21Z0-52UV** u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre **Rend.: 1,000** **155,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,500	/R x	25,38000	=	63,45000	

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		63,45000	63,45000
Maquinària								
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	2,500	/R x	36,36000 =	90,90000	
					Subtotal:		90,90000	90,90000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,95175
					COST DIRECTE			155,30175
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**155,30175**

P-88 **P2R5-DT1N** m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat **Rend.: 1,000** **27,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	27,89000	=	27,89000	
					Subtotal:			27,89000	27,89000
					DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,00000
					COST DIRECTE				27,89000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,89000**

P-89 **P2RA-PF01** m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos per a residus de qualsevol densitat, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus **Rend.: 1,000** **30,33** €

					COST DIRECTE			30,33000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,3300**

P-90 **P6125-7BIQ** m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 **Rend.: 1,000** **50,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,800	/R x	29,42000	=	23,53600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x	25,38000	=	5,07600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	24,55000	=	9,82000	
					Subtotal:			38,43200	38,43200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,200	/R x	2,74000 =	0,54800	
					Subtotal:		0,54800	0,54800
Materials								
	B011-05ME	M3	Aigua	0,0129	x	2,45000 =	0,03161	
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,05219	x	55,76000 =	2,91011	
	B0F1A-073	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	39,63636	x	0,20000 =	7,92727	
					Subtotal:		10,86899	10,86899
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,96080
				COST DIRECTE				50,80979
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**50,80979**

P-91 **P6131-FJ3T** m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 **Rend.: 1,000** **28,53** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,175	/R x	24,55000 =		4,29625	
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,350	/R x	29,42000 =		10,29700	
						Subtotal:		14,59325	14,59325
Materials									
	B0FB2-0D61	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	16,6036	x	0,77000 =		12,78477	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00607	x	129,15320 =		0,78396	
						Subtotal:		13,56873	13,56873
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,36483
						COST DIRECTE			28,52681
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**28,52681**

P-92 **P654-SJ01** M2 Divisòria fibra-guix laminat (15+75+15) + mw **Rend.: 1,000** **56,30** €

Envà de plaques de fibra-guix laminat de 105 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W
- Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,340	/R x	29,42000 =		10,00280	
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,115	/R x	26,12000 =		3,00380	
						Subtotal:		13,00660	13,00660
Materials									
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	1,700	x	0,04000 =		0,06800	
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	1,100	x	0,48000 =		0,52800	
	B7C93-11JR	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	1,030	x	3,58000 =		3,68740	
	B6B1-SJ02	M	Muntant c750, 49x75x47, longitud 3 m	1,667	x	3,86000 =		6,43462	
	B6B1-SJ01	M	Canal uw75, 40x75x40, longitud 3 m	0,800	x	2,86000 =		2,28800	
	B0CC0-SJ02	M2	Placa de fibra-guix de 15 mm de gruix amb vores afinades	2,100	x	11,93000 =		25,05300	
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	3,600	x	0,18000 =		0,64800	
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	0,800	x	2,58000 =		2,06400	
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	0,116	x	16,77000 =		1,94532	
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,024	x	15,77000 =		0,37848	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		43,09482	43,09482
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19510
				COST DIRECTE			56,29652
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**56,29652**

P-93 **P654-SJ02** M2 Divisòria fibra-guix laminat (12.5+50+12.5) + MW **Rend.: 1,000** **44,93** €

Envà de plaques de fibra-guix laminat de 75 mm de gruix sistema Fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W
- Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, amb una placa a cada cara, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
- Realització de tall a paviment per a evitar transmissió acústica i recolzament de la perfileria a un dels costats.
totalment acabat i llest per polir, imprimir i pintar.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,115	/R x	26,12000	=	3,00380	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,340	/R x	29,42000	=	10,00280	
					Subtotal:			13,00660	13,00660
Materials									
	B7C93-11M	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,324 m2·K/W	1,030	x	3,58000	=	3,68740	
	B6B1-SJ03	M	Muntant c750, 49x50x47, longitud 3 m	1,667	x	3,14000	=	5,23438	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B0CC0-SJ01	M2	Placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix amb vores afinades	2,100	x	7,12000	=	14,95200	
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	1,100	x	0,48000	=	0,52800	
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	0,116	x	16,77000	=	1,94532	
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,024	x	15,77000	=	0,37848	
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	0,800	x	2,58000	=	2,06400	
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	1,700	x	0,04000	=	0,06800	
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	3,600	x	0,18000	=	0,64800	
	B6B1-SJ04	M	Canal uw75, 40x50x40, longitud 3 m	0,800	x	2,78000	=	2,22400	
						Subtotal:		31,72958	31,72958
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19510
						COST DIRECTE			44,93128
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**44,93128**

P-94 **P654-SJ03** M2 Envà fibra-guix 130 mm de gruix (15 +15 + 70 + 15+15) + llana de roca **Rend.: 1,000** **87,26** €

Envà de plaques de fibra-guix laminat de 100 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil UW de 75 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil CW de 73,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W
- Aplacat per les dues cares amb plaques de fibra-guix de 15 mm de gruix, amb dues plaques a cada cara, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
Totalment acabat i llest per polir, imprimir i pintar.

Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,160	/R x	26,12000	=	4,17920	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,420	/R x	29,42000	=	12,35640	
					Subtotal:			16,53560	16,53560
Materials									
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	3,600	x	0,18000	=	0,64800	
	B7C93-11JR	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	1,030	x	3,58000	=	3,68740	
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	1,700	x	0,04000	=	0,06800	
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	0,800	x	2,58000	=	2,06400	
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	0,232	x	16,77000	=	3,89064	
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,048	x	15,77000	=	0,75696	
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	1,100	x	0,48000	=	0,52800	
	B6B1-SJ01	M	Canal uw75, 40x75x40, longitud 3 m	0,800	x	2,86000	=	2,28800	
	B6B1-SJ02	M	Muntant c750, 49x75x47, longitud 3 m	1,667	x	3,86000	=	6,43462	
	B0CC0-SJ02	M2	Placa de fibra-guix de 15 mm de gruix amb vores afinades	4,200	x	11,93000	=	50,10600	
					Subtotal:			70,47162	70,47162
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,24803
			COST DIRECTE						87,25525
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**87,25525**

P-95 **P712-DXDW** m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació **Rend.: 1,000** **28,21** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,165	/R x	26,12000	=	4,30980	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,330	/R x	29,42000	=	9,70860	
					Subtotal:			14,01840	14,01840
Materials									
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	0,300	x	1,28000	=	0,38400	
	B712-FGNM	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	1,210	x	11,24000	=	13,60040	
					Subtotal:			13,98440	13,98440

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,21028
			COST DIRECTE						28,21308
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**28,21308**

P-96 **P7B1-6Q6Z** m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir **Rend.: 1,000** **4,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,020	/R x	26,12000	=	0,52240	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	29,42000	=	1,17680	
					Subtotal:			1,69920	1,69920
Materials									
	B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,100	x	2,34000	=	2,57400	
					Subtotal:			2,57400	2,57400
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,02549
			COST DIRECTE						4,29869
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,29869**

P-97 **P7C10-SJ01** m2 C02 - Aïllament acústic amorf en revestiment de paraments, de 15 mm de gruix, amb morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus FARBOCUSTIC, col.locat projectat prèvia imprimació amb pont d'unió tipus farbofix o equivalent.
Inclou subminsitrament i col.locació de perfil en L perimetral d'alumini de 25x25 mm de secció fixat mecànicament per a no arribar a projectar fins les parets.
Quoficient d'absorció acústica 0,65 i nrc 0.55
Tots els elements que integren la unitat d'obra compliran una classificació de reacció al foc B-S1,d0.
Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. **Rend.: 1,000** **45,42** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	29,42000	=	8,82600	
					Subtotal:			16,66200	16,66200
Maquinària									
	C201-002N	H	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,200	/R x	6,58000	=	1,31600	
					Subtotal:			1,31600	1,31600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B7C14-SJ01	Kg	Morter a base de resines acríliques amb base de guix modificat, càrregues especials i additius tipus farbocustic o equivalent	3,750	x	6,30000	= 23,62500	
	B011-05ME	M3	Aigua	0,005	x	2,45000	= 0,01225	
	B7C14-SJ02	Kg	Imprimació farbofix o equivalent	0,500	x	7,60000	= 3,80000	
					Subtotal:		27,43725	27,43725
						COST DIRECTE		45,41525
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,41525**

P-98 P7C45-5PNB m2 Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir **Rend.: 1,000** **12,35** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	29,42000 =	1,76520	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	24,55000 =	0,73650	
						Subtotal:	2,50170	2,50170
Materials								
	B7C93-0IU0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	1,050	x	9,34000 =	9,80700	
						Subtotal:	9,80700	9,80700
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,03753
						COST DIRECTE		12,34623
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,34623**

P-99 P7C45-SJ02 M2 A2 Aïllament amb panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 7 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **18,39** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	24,55000 =	0,98200	
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	29,42000 =	2,35360	
						Subtotal:	3,33560	3,33560
Materials								
	B7CZ2-0IRH	U	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,73000 =	2,19000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7C93-SJ02	M2	Panell aïllant de fibres de poliéster reciclades tipus geopannel geopet noisefree o equivalent, de 6 cm de gruix, densitat 30 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,035 w/mk, amb reacció al foc mínima b,s2-d0	1,050	x	12,20000	= 12,81000	
					Subtotal:		15,00000	15,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,05003
						COST DIRECTE		18,38563
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,38563**

P-100 P7DD-Z001 m2 Collarí intumescent promat o equivalent de protecció contra el foc fins a EI120, per a canonadaes plàstiques **Rend.: 1,000** **201,47** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	29,42000 =	29,42000	
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	1,000	/R x	26,12000 =	26,12000	
						Subtotal:	55,54000	55,54000
Materials								
	B7D7-19XW	u	Passamurs per a segellar el pas de cables format per calaix metàl·lic de 37x37 mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, per anar encastat a la paret	1,500	x	96,73000 =	145,09500	
						Subtotal:	145,09500	145,09500
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,83310
						COST DIRECTE		201,46810
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**201,46810**

P-101 P811-3EKG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle **Rend.: 1,000** **27,50** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,308	/R x	24,55000 =	7,56140	
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	29,42000 =	16,47520	
						Subtotal:	24,03660	24,03660
Materials								
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,02599	x	110,29820 =	2,86665	
						Subtotal:	2,86665	2,86665

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,60092
COST DIRECTE			27,50417
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**27,50417**

P-102 **P824-PF01** m2 A1 Enrajolat Quintessenza Färgoblock 50x150 mm **Rend.: 1,000** **77,09** €

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO, o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,570	/R x	29,42000	=	16,76940	
	A0D-0007	h	Manobre	0,1896	/R x	24,55000	=	4,65468	
					Subtotal:			21,42408	21,42408
Materials									
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,94000	=	4,60863	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	1,45000	=	1,02225	
	B0FG2-PF0	u	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 50x150 mm i 8 mm de gruix, model QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK color ARANCIO LUCIDO	1,100	x	45,00000	=	49,50000	
					Subtotal:			55,13088	55,13088

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,53560
COST DIRECTE		77,09056
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**77,09056**

P-103 **P83EC-SJ01** M2 Trasdossat fibra-guix 62.5 mm de gruix (12.5 + 50) + llana roca **Rend.: 1,000** **45,11** €

Trasdossat de plaques de fibra-guix laminat de 62.5 mm de gruix sistema fermacell o equivalent format per:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat a base canals de perfil uw de 50 x 40 x 0,6 mm i muntants de perfil cw de 48,8 x (49/47) x 0,6 mm (ales desiguals), tots dos construïts en xapa d'acer galvanitzat en calent segons une en 14195: 2005, amb les canals cargolades als muntants cada 25 cm, amb cargols de 3,9 x 30 mm fosfatats, de cap tronc-cònica amb rosca, i els. muntants cada 600 mm, incloent la col.locació de banda perimetral a base de tires de cinta autoadhesiva esponjosa, de cel·la tancada de , ample 45 mm.
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w
- Aplacat per una cara amb plaques de fibra-guix de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament.
s'inclou:
- Unió entre plafons amb cola de juntes específica.
- Unions entre plaques, trobades entre marcs i envans, cantonades, remats, etc, encintat amb cinta de juntes i rejuntats amb pasta de juntes especifica.
- Totes les perforacions per a pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc.
- Perfileria auxiliar i elements de reforç amb tacs de fusta o planxa d'acer per a soport d'aparells sanitaris, mobles de cuina i altres elements segons necessitats de projecte i instruccions de la direcció facultativa.
- Reforç de bastiments de base de portes amb doble muntant formant tub.
Totalment acabat i llest per polir, imprimar i pintar.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	29,42000	=	8,82600	
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,100	/R x	26,12000	=	2,61200	
					Subtotal:			11,43800	11,43800
Materials									
	B7J6-SJ01	Kg	Massilla per a junt de plaques de fibra-guix	0,400	x	2,58000	=	1,03200	
	B7J1-SJ01	M	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de fibra-guix	1,800	x	0,18000	=	0,32400	
	B0A4-SJ01	Cu	Cargols de fixacio rapida 3,9x3	0,012	x	15,77000	=	0,18924	
	B6B0-SJ01	M	Cinta autoadhesiva compresible unión perfilería - estructura	1,100	x	0,48000	=	0,52800	
	B0CC0-SJ01	M2	Placa de fibra-guix de 12,5 mm de gruix amb vores afinades	1,050	x	7,12000	=	7,47600	
	B6B1-SJ03	M	Muntant c750, 49x50x47, longitud 3 m	1,667	x	3,14000	=	5,23438	
	B6B1-SJ04	M	Canal uw75, 40x50x40, longitud 3 m	0,800	x	2,78000	=	2,22400	
	B7C93-0ITL	M2	Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·k/w	1,030	x	7,68000	=	7,91040	
	B7J6-SJ02	U	Adhesiu de juntes especific	0,508	x	16,77000	=	8,51916	
	B0AO-SJ01	U	Tac cargol 6,0x40mm zincat 70cm horiz/100cm vertical	1,700	x	0,04000	=	0,06800	
					Subtotal:			33,50518	33,50518

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,17157
			COST DIRECTE			45,11475
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**45,11475**

P-104 **P848-PF01** m2 C03 Cel ras de planxa de perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre.
Inclou subministrament i col.locació de vel negre a la cara posterior. **Rend.: 1,000** **122,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	30,41000	=	12,16400	
			Subtotal:					17,38800	17,38800
Materials									
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	8,000	x	0,32000	=	2,56000	
	B0CH2-PF0	m2	perfil grecat de 1,5 mm de gruix, d'acer inoxidable amb greques disposades segons detall de projecte i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% , segons la norma UNE-EN 14782	1,050	x	90,00000	=	94,50000	
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,570	x	2,07000	=	7,38990	
			Subtotal:					104,44990	104,44990
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,26082
			COST DIRECTE						122,09872
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**122,09872**

P-105 **P84L-PF01** m2 C01 Cel ras registrable de relliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35x84 mm, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina separadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de suspensió realitzada amb perfils tubulars d'acer S275JR, galvanitzat, amb tubs de 50.40.2 mm formant retícula de 90x60 cm i fixada a estructura primària de l'edifici amb pletines i fixacions mecàniques, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim **Rend.: 1,000** **112,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300	
			Subtotal:					16,95900	16,95900
Materials									
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	9,850	x	3,51000	=	34,57350	
	B84N-PF01	m2	elliga metàl.lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb peces de dimensions 86x57 cm reaitzades amb pletina portant de 30x2 mm, platina sseparadora de 20x2 mm i marc perimetral de 30x2 mm	1,030	x	59,13000	=	60,90390	
			Subtotal:					95,47740	95,47740
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,25439
			COST DIRECTE						112,69079
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**112,69079**

P-106 **P874-PF01** m2 P02 Tractament mecànic per granallat sobre paviment de peces de granit existent, amb textura antilliscant.
Inclou:
- Neteja prèvia de la superfície.
- Protecció d'elements sensibles.
- Aplicació de granallat mecànic amb màquina de projecció d'abrasió metàl·lica equipada amb sistema de recuperació automàtica del granulat. - Neteja final de la zona tractada.
Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. **Rend.: 1,000** **14,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
			Subtotal:					8,09550	8,09550
Maquinària									
	CZ11-005C	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,150	/R x	20,17000	=	3,02550	
	CZ16-00EJ	h	Equip de raig de pols de vidre micronitzat	0,150	/R x	7,25000	=	1,08750	
			Subtotal:					4,11300	4,11300
Materials									
	B011-05ME	M3	Aigua	0,002	x	2,45000	=	0,00490	
	B037-12YA	kg	Micropartícules de vidre en pols	2,000	x	1,06000	=	2,12000	
			Subtotal:					2,12490	2,12490

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,20239
COST DIRECTE		14,53579
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,53579**

P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **35,36** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	H	Oficial 1a pintor	0,790	/R x	29,42000	=	23,24180	
	A01-FEP9	H	Ajudant pintor	0,079	/R x	26,12000	=	2,06348	
			Subtotal:					25,30528	25,30528
Materials									
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	26,23000	=	5,35092	
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,2601	x	16,63000	=	4,32546	
			Subtotal:					9,67638	9,67638

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,37958
COST DIRECTE		35,36124
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**35,36124**

P89C-GU01 M2 Acabat lacat d'elements d'acer i acer galvanitzat, lacats al forn a 200ºc amb pintura de pols de poliester color a definir per d.f., incloent tots processos necessaris i gruix de lacat necessari per a l'assoliment d'una classificació de protecció mínima c3 segons normativa qualisteelcoat. **Rend.: 1,000** **32,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B891-GU01	M2	Acabat lacat d'elements d'acer i acer galvanitzat, lacats al forn a 200ºc amb pintura de pols de poliester color a definir per d.f., incloent tots processos necessaris i gruix de lacat necessari per a l'assoliment d'una classificació de protecció mínima c3 segons normativa qualisteelcoat.	1,000	x	32,77000	=	32,77000	
			Subtotal:					32,77000	32,77000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000
COST DIRECTE		32,77000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,77000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-107 **P89I-4V8R** m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **6,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	H	Ajudant pintor	0,015	/R x	26,12000	=	0,39180	
	A0F-000V	H	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	29,42000	=	3,67750	
			Subtotal:					4,06930	4,06930
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	5,27000	=	0,80631	
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	4,43000	=	1,76225	
			Subtotal:					2,56856	2,56856

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06104
COST DIRECTE		6,69890
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,69890**

P-108 **P89I-4V8T** m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **5,82** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	H	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200	
	A01-FEP9	H	Ajudant pintor	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	
			Subtotal:					3,20320	3,20320
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	5,27000	=	0,80631	
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	4,43000	=	1,76225	
			Subtotal:					2,56856	2,56856

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04805
COST DIRECTE		5,81981
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,81981**

P8A4-RP01 M2 Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, sobre superfície de fusteria de fusta. fins i tot polit. el preu inclou la protecció dels elements de l' entorn que es puguin veure afectats durant els treballs. **Rend.: 1,000** **14,27** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A01-FEP9	H	Ajudant pintor	0,050	/R x	26,12000	=	1,30600	
	A0F-000V	H	Oficial 1a pintor	0,250	/R x	29,42000	=	7,35500	
					Subtotal:			8,66100	8,66100
Materials									
	B8A0-RP01	L	Fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida per a interior, transparent i incolor, destinat al tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.	0,220	x	11,47000	=	2,52340	
	B8A0-2J0F	L	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	0,143	x	20,68000	=	2,95724	
					Subtotal:			5,48064	5,48064
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,12992
				COST DIRECTE					14,27156
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**14,27156**

P-109 P8L3-GU01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat color a definir per la DF, de 2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, com a remat de façana, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Inclou banda de 15 cm d'amplada amb panell semicomprimit de ciment reforçat amb fibres, part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF

Rend.: 1,000 **38,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,42000	=	11,76800	
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,400	/R x	26,12000	=	10,44800	
					Subtotal:			22,21600	22,21600
Materials									
	B0CC0-GU0	m2	PANELL SEMICOMPRIMIT DE CIMENT REFORÇAT AMB FIBRES NATURALS DE 12 MM DE GRUIX	0,150	x	12,45000	=	1,86750	
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,32000	=	1,92000	
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,050	x	29,99000	=	1,49950	
	B0CHK-GU0	m	REMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT PLEGADA AMB ACABAT LACAT, D'2 MM DE GRUIX, 30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 5 PLECS, PER A LLINDA	1,071	x	10,34000	=	11,07414	
					Subtotal:			16,36114	16,36114

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33324
COST DIRECTE			38,91038
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**38,91038**

P-110 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

Rend.: 1,000 **8,43** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,110	/R x	24,55000	=	2,70050	
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	29,42000	=	2,35360	
					Subtotal:			5,05410	5,05410
Materials									
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	104,74400	=	3,29944	
					Subtotal:			3,29944	3,29944

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07581
COST DIRECTE			8,42935
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,42935**

P-111 P9D5-1PF01 m2 P03 Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 **57,52** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x	24,55000	=	0,85925	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,660	/R x	29,42000	=	19,41720	
	A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,240	/R x	26,12000	=	6,26880	
					Subtotal:			26,54525	26,54525
Materials									
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,94000	=	6,58329	
	B0FG2-PF0	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, amb peces de 92x368 mm i 8 mm de gruix, model EQUIPE STROMBOL color CANYON o equivalent grup BIa (UNE-EN 14411)	1,040	x	21,08000	=	21,92320	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,45000	=	2,06625	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:	30,57274
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,39818
			COST DIRECTE	57,51617
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**57,51617**

P-112 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment **Rend.: 1,000** **10,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	29,42000	=	7,35500	
	A0D-0007	h	Manobre	0,125	/R x	24,55000	=	3,06875	
			Subtotal:					10,42375	10,42375
Materials									
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021	x	110,29820	=	0,23163	
			Subtotal:					0,23163	0,23163

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,15636
COST DIRECTE		10,81174
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,81174**

P-113 P9ZA-PF01 m2 P01 Polit mecànic superficial del paviment de peces de granit existent, realitzat mitjançant amb màquines rotatives abrasius diamantats de gra variable.
Inclou:
- Neteja prèvia de la superfície.
- Protecció dels elements adjacents.
- Neteja i retirada de residus generats.

Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. **Rend.: 1,000** **9,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	0,250	/R x	29,42000	=	7,35500	
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	24,55000	=	1,22750	
			Subtotal:					8,58250	8,58250
Maquinària									
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,250	/R x	3,51000	=	0,87750	
			Subtotal:					0,87750	0,87750

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12874
COST DIRECTE		9,58874
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,58874**

P-114 PAM2-36TK m2 FE01 Porta vidre 2P 200x262 cm **Rend.: 1,000** **2.292,30** €
Subministrament i muntatge de porta de vidre de mides totals 200x262 cm, composta per:
- Dues fulles pivotants de 100x262 cm

i formada per
- Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016. de JNF o equivalent amb placa quadrada
- Frontisses i ferratges d'acer inoxidable per a porta pivotant de vidre
- Pany mestrejat.
- Tancaportes per a portes de vidre, encastat a paviment.
- Franjes de vinil de senyalització segons detall de projecte.

Inclou tots els elements necessaris per al compliment dels requeriments i/o propietats acústiques i tèrmiques descrites en projecte.
Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	4,000	/R x	25,90000	=	103,60000	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	4,000	/R x	28,58000	=	114,32000	
			Subtotal:					217,92000	217,92000
Materials									
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	2,000	x	5,19000	=	10,38000	
	BAM2-PF01	m2	Portes de vidre laminar i trempada, extraclar, de seguretat, amb composició 5+5 amb làmina de butyral interior, mecanitzada per a col.locació dels diferents ferratges	5,240	x	273,72000	=	1.434,29280	
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb roseta r04m de jnf o equivalent	2,000	x	27,26000	=	54,52000	
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	1,000	x	21,31000	=	21,31000	
			Subtotal:					1.520,50280	1.520,50280
Partides d'obra									
	PAM3-4WD	u	Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment	2,000	x	274,21600	=	548,43200	
			Subtotal:					548,43200	548,43200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		5,44800
COST DIRECTE			2.292,30280
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.292,30280**

PAM3-4WDW u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment **Rend.: 1,000** **274,22** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000T	H	Oficial 1a paleta	0,600	/R x	29,42000	=	17,65200	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	26,12000	=	1,82840	
A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300	
				Subtotal:			32,28590	32,28590
Materials								
BAM3-0Z99	u	Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment	1,000	x	241,33000	=	241,33000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00105	x	110,29820	=	0,11581	
				Subtotal:			241,44581	241,44581

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,48429
COST DIRECTE		274,21600
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**274,21600**

P-115 **PAQ2-M105** u MB06 Banc 180x118 cm **Rend.: 1,000** **1.137,82** €

Subministrament i muntatge de banc de 180 cm de longitud, 118 cm d' amplada i 50 cm d'alçada.
Composició:
- Sobre de banc de 180 cm de longitud i 118 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix.
- Dos suports de tota l'amplada del banc i 50 cm d'alçada, amb els cantells superiors arrodonits, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix.
- Dues costelles de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller
Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A01-FEP6	H	Ajudant fuster		10,000	/R x	26,33000	=	263,30000	
A0F-000K	H	Oficial 1a fuster		10,000	/R x	29,94000	=	299,40000	
					Subtotal:			562,70000	562,70000
Materials									
B0CU2-MB0	u	MB03 Banc Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida		1,400	x	323,22000	=	452,50800	
					Subtotal:			452,50800	452,50800
Partides d'obra									
P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, sobre superfície de fusteria de fusta. fins i tot polit. el preu inclou la protecció dels elements de l' entorn que es puguin veure afectats durant els treballs.		8,000	x	14,27156	=	114,17248	
					Subtotal:			114,17248	114,17248

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	8,44050
COST DIRECTE		1.137,82098
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.137,82098**

P-116 **PAQ2-M150** u MB04 Banc 320x52 cm **Rend.: 1,000** **865,76** €

Subministrament i muntatge de banc de 320 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada.
Composició:
- Sobre de banc de 320 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix.
- Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix.
- Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller
Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A01-FEP6	H	Ajudant fuster		8,000	/R x	26,33000	=	210,64000	
A0F-000K	H	Oficial 1a fuster		8,000	/R x	29,94000	=	239,52000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			450,16000	450,16000
Materials								
	B0CU2-MB0	u	MB03 Banc Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1,000	x 323,22000	=	323,22000	
				Subtotal:			323,22000	323,22000
Partides d'obra								
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, sobre superfície de fusteria de fusta. fins i tot polit. el preu inclou la protecció dels elements de l' entorn que es puguin veure afectats durant els treballs.	6,000	x 14,27156	=	85,62936	
				Subtotal:			85,62936	85,62936
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			6,75240
				COST DIRECTE				865,76176
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**865,76176**

P-117 PAQ2-MB04 u MB05 Banc 396x52 cm **Rend.: 1,000** **1.041,64** €

Subministrament i muntatge de banc de 396 cm de longitud, 52 cm d' amplada i 45 cm d'alçada.
Composició:
- Sobre de banc de 396 cm de longitud i 52 cm d' amplada realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 36 mm de gruix.
- Tres suports de tota l'amplada del banc i 40 cm d'alçada, realitzat amb tauler contraplacat de bedoll de 46 mm de gruix.
- Costella de rigidització de 6 cm d'alçada realitzada amb tauler contraplacat de bedoll de 18 mm de gruix.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants en obra i/o taller
Inclou tots els ferratges, accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000K	H	Oficial 1a fuster	8,000	/R x	29,94000	=	239,52000	
	A01-FEP6	H	Ajudant fuster	8,000	/R x	26,33000	=	210,64000	
					Subtotal:			450,16000	450,16000
Materials									
	B0CU2-MB0	u	MB03 Banc Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1,500	x	323,22000	=	484,83000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			484,83000	484,83000
Partides d'obra								
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, sobre superfície de fusteria de fusta. fins i tot polit. el preu inclou la protecció dels elements de l' entorn que es puguin veure afectats durant els treballs.	7,000	x 14,27156	=	99,90092	
				Subtotal:			99,90092	99,90092
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			6,75240
				COST DIRECTE				1.041,64332
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.041,64332**

P-118 PAQ2-MOB2 u MB01 Mobiliari de cuina **Rend.: 1,000** **8.713,82** €

Subministrament i muntatge de mobles de cuina de 860 cm de longitud i retorn en un dels extrems de 165 cm de longitut
Composició segons esquemes i detalls de projecte:
Materials i característiques incloses:
- Sobre, portes, muntants, estructura de suport, etc, etc realitzats amb acer inoxidable AISI304 amb planxa de diferents gruixos segons especificacions del fabricant.
Inclou:
- Tiradors d'acer inoxidable model a definir sobre mostres per la d.f.
- Guies i ferratges per a calaixos
- Ferratges, frontisses, etc tipus häfele o equivalent
- Sòcol inferior
Tots els elements fabricats amb acer inoxidable AISI 304
Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP6	H	Ajudant fuster	16,000	/R x	26,33000	=	421,28000	
	A0F-000K	H	Oficial 1a fuster	16,000	/R x	29,94000	=	479,04000	
					Subtotal:			900,32000	900,32000
Materials									
	BAQ0-MOB2	u	MB01 Mobiliari de cuina MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	7.800,00000	=	7.800,00000	
					Subtotal:			7.800,00000	7.800,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	13,50480
COST DIRECTE		8.713,82480
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.713,82480**

P-119 **PAQ2-PF01** u Barra de bar **Rend.: 1,000** **1.878,54** €

Subministrament i muntatge dels elements que integren la barra de bar, de 430 cm de longitut i retorn en L de 60 cm de longitut, incloent els següents elements:
- Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics.
- Estructura de suport mitjançant bastiments formats per tub d'acer galvanitzat S-275JR, de 50x50x3 mm de secció, ancorats a paviment mitjançant pletines i fixaciones mecàniques, amb muntants cada 100 cm, travesser intermig i superior, i costelles d'arriostrament.

Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	8,000	/R x	26,12000	=	208,96000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	8,000	/R x	30,41000	=	243,28000	
					Subtotal:			452,24000	452,24000
Materials									
	BQ55-PF01	m2	Sobre de 64 cm d'amplada amb peces de terratzo de 3cm de gruix acabat tosquejat (apomassat) amb tractament amb líquids protectors nano tecnològics.	3,150	x	285,65000	=	899,79750	
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	150,000	x	3,51000	=	526,50000	
					Subtotal:			1.426,29750	1.426,29750

COST DIRECTE		1.878,53750
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.878,53750**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-120 **PAQ5-SJ17** U PI02.1 Porta fusta 2B 140x235 cm **Rend.: 1,000** **1.312,93** €

Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 140x235 cm.
composició:
- Una porta de dues fulles batents 70x235 cm cadascuna.

materials:
- Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes.
- Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze.
- Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.

Inclou:
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent.
- Frontisses i ferratges d' acer inoxidable.
- Pany i clau mestrejat
- Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent.
- Burlet de goma en marcs de portes.
- Totes les mecanitzacions necessàries.
- Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris.
- Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents.

Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor
Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte.
Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000K	H	Oficial 1a fuster	4,000	/R x	29,94000	=	119,76000	
	A01-FEP6	H	Ajudant fuster	4,000	/R x	26,33000	=	105,32000	
					Subtotal:			225,08000	225,08000
Materials									
	B431-SJ02	M	Marc de fusta de contraxapat de bedoll de gruix amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.	6,100	x	26,53000	=	161,83300	
	BANARP01	M	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	6,100	x	5,58000	=	34,03800	
	B0A5-GU01	M2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta	3,290	x	5,18000	=	17,04220	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	1,000	x	5,19000	= 5,19000	
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	1,000	x	21,31000	= 21,31000	
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb roseta r04m de jnf o equivalent	2,000	x	27,26000	= 54,52000	
	BAQD-SJ02	M2	Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.	3,290	x	212,77000	= 700,01330	
						Subtotal:	993,94650	993,94650
Partides d'obra								
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, sobre superfície de fusteria de fusta. fins i tot polit. el preu inclou la protecció dels elements de l' entorn que es puguin veure afectats durant els treballs.	6,580	x	14,27156	= 93,90686	
						Subtotal:	93,90686	93,90686
						COST DIRECTE		1.312,93336
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.312,93336**

P-121 PAQ5-SJ18 U PI02.2 Porta fusta 2B 197x235 cm **Rend.: 1,000** **1.679,75** €

Subministrament i muntatge de porta de dimensions totals 197x235 cm.
composició:
- Una porta de dues fulles batents 98.5x235 cm cadascuna.
materials:
- Premarcs de fusta massissa de pi de secció variable per a la subjecció de portes.
- Marc de fusta contraxapat de bedoll de dimensions i geometria segons plànols específics de projecte, amb galze.
- Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.
Inclou:
- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent.
- Frontisses i ferratges d' acer inoxidable.
- Pany i clau mestrejat
- Topall d' acer inoxidable model IN.13.121.20 de JNF o equivlent.
- Burlet de goma en marcs de portes.
- Totes les mecanitzacions necessàries.
- Totes els ferratges i accessoris de fixació necessaris.
- Massillats i segellats necessaris amb massilla de poliuretà per a la correcta entrega de la porta amb els paraments adjacents.
Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del CTE.
Tot el conjunt acabat amb aplicació de dues mans de

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor Inclou tots els elements necessaris per a garantir el compliment dels requeriments acústic exigits en projecte. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.					
							Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra										
	A0F-000K	H	Oficial 1a fuster				4,000 /R x	29,94000 =	119,76000	
	A01-FEP6	H	Ajudant fuster				4,000 /R x	26,33000 =	105,32000	
							Subtotal:		225,08000	225,08000
Materials										
	BAQD-SJ02	M2	Fulles batents cegues de 48 mm de gruix, amb bastidor de fusta contraxapada de 30 mm revestida a les dues cares amb tauler contraxapat de bedoll de 9 mm de gruix.				4,700 x	212,77000 =	1.000,01900	
	B431-SJ02	M	Marc de fusta de contraxapat de bedoll de gruix amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.				6,700 x	26,53000 =	177,75100	
	BANARP01	M	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.				6,700 x	5,58000 =	37,38600	
	B0A5-GU01	M2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta				4,700 x	5,18000 =	24,34600	
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma				1,000 x	5,19000 =	5,19000	
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable				1,000 x	21,31000 =	21,31000	
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb roseta r04m de jnf o equivalent				2,000 x	27,26000 =	54,52000	
							Subtotal:		1.320,52200	1.320,52200
Partides d'obra										
	P8A4-RP01	M2	Aplicació de dues mans de lasur a l' aigua a porus obert, hidrofugant, amb garantia a 7 anys, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, sense diluir, prèvia aplicació d' una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, sobre superfície de fusteria de fusta. fins i tot polit. el preu inclou la protecció dels elements de l' entorn que es puguin veure afectats durant els treballs.				9,400 x	14,27156 =	134,15266	
							Subtotal:		134,15266	134,15266

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		1.679,75466
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.679,75466**

P-122 PAR0-4UV0 u Tancament de barra de bar **Rend.: 1,000** **2.308,80** €

Subministrament i instal·lació de porta basculant motoritzada, de mides totals en alçat formada per:
- Una fulla de 400x125 cm a base de Relliga metàl·lica d'acer galvanitzat tipus ENTRAMADOS DELTA o equivalent, amb pas de malla 35×84 mm, formada per peces modulars de 86×57 cm, fabricades amb pletina portant de 30×2 mm, platina separadora de 20×2 mm i marc perimetral de 30×2 mm soldat
- Estructura metàl·lica de perfils d'acer galvanitzat, amb sistema d'obertura basculant superior mitjançant, guies laterals, eix i rodaments.
- Motorització elèctrica amb actuador lineal o motor tubular, amb comandament mural o a distància, parada automàtica i sistema de seguretat.
- Sistema de bloqueig, accessoris, ancoratges i proteccions de seguretat.

Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013F000	h	Ajudant manyà	8,000	/R x	26,22000	=	209,76000	
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	8,000	/R x	29,88000	=	239,04000	
			Subtotal:					448,80000	448,80000
Materials									
	BAR0-PF01	u	Tancament de barra de bar Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1,000	x	1.860,00000	=	1.860,00000	
			Subtotal:					1.860,00000	1.860,00000

COST DIRECTE		2.308,80000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.308,80000**

P-123 PAS2-PF01 U PI01 Porta metàl.lica 1B 90x205 cm EI60 **Rend.: 1,000** **888,48** €

Subministre i col.locacio de porta amb grau de resistència al foc EI2 60-c5, de mides de pas de 90x205 cm, formada per:
- Porta tallafocs de d'una fulla batent, homologada segons une-en 1634-1, de 63 mm de gruix, formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.8 mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb interior reblert de llana de roca d'alta densitat
- Marc amb perfil conformat d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra
- Frontisses d'acer inoxidable, de doble pala, regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla segons UNE-EN 1935

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

- Manetes d' acer inoxidable model IN.00.016.B amb roseta model R04M de JNF o equivalent.
- Pany i clau mestrejat
- Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons UNE EN 1154, model a definir sobre mostres
- Topall cargolat d'acer inoxidable i goma

Tot el conjunt acabat galvanitzat i lacat color a definir per la direcció facultativa.
Inclosa p.p. de mitjans auxiliars i tots els ements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons detall de projecte.
En compliment de la normativa UNE-EN 14351-2:2019 part 2, referent a portes peatonals interiors, tots els materials i elements que integren la porta hauran de disposar de marcatge CE.
Les mides s'hauràn de comprovar previament a l'obra.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000P	H	Oficial 1a manyà	2,200	/R x	29,88000	=	65,73600	
	A01-FEPB	H	Ajudant manyà	2,200	/R x	26,22000	=	57,68400	
			Subtotal:					123,42000	123,42000
Materials									
	BAZ4-GU01	U	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	1,000	x	5,19000	=	5,19000	
	BAZ4-RP02	U	Joc de manetes per a portes d' acer inoxidable model jnf in.00.016b o equivalent amb roseta r04m de jnf o equivalent	1,000	x	27,26000	=	27,26000	
	BAZ4-GU03	U	Tancaportes automàtic amb molla d'acer inoxidable tipus pinyó-cremallera, amb velocitat de tancament ajustable, cop final ajustable, certificat segons une en 1154, model a definir sobre mostres	1,000	x	74,73000	=	74,73000	
	BAS1-0I58	U	Porta tallafocs metàl·lica, ei2-c 90 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt	1,000	x	504,95000	=	504,95000	
	BAZ4-GU04	U	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	1,000	x	21,31000	=	21,31000	
			Subtotal:					633,44000	633,44000
Partides d'obra									
	P89C-GU01	M2	Acabat lacat d'elements d'acer i acer galvanitzat, lacats al forn a 200ºc amb pintura de pols de poliester color a definir per d.f., incloent tots processos necessaris i gruix de lacat necessari per a l'assoliment d'una classificació de protecció mínima c3 segons normativa qualisteelcoat.	3,960	x	32,77000	=	129,76920	
			Subtotal:					129,76920	129,76920

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,85130
COST DIRECTE			888,48050
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**888,48050**

P-124 PD5J-43FO m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical **Rend.: 1,000** **14,66** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,066	/R x	29,42000	=	1,94172	
A01-FEP3	H	Ajudant col·locador	0,033	/R x	26,12000	=	0,86196	
				Subtotal:			2,80368	2,80368
Materials								
BD5G-0LJ7	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2	1,100	x	10,14000	=	11,15400	
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	2,000	x	0,33000	=	0,66000	
				Subtotal:			11,81400	11,81400

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04206
COST DIRECTE		14,65974
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,65974**

P-125 PE41-38XT m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat **Rend.: 1,000** **7,76** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x	29,57000	=	2,95700	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x	25,36000	=	2,53600	
				Subtotal:			5,49300	5,49300
Materials								
BE41-0O0S	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits	1,000	x	2,18000	=	2,18000	
				Subtotal:			2,18000	2,18000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08240
COST DIRECTE			7,75540
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,75540**

P-126 PE41-Z001 m modificació difusió climatitzador existent CHI-30 sobre banys, inclou:
-desmuntatge dels conductes existents i difusió existent
- desmuntatge del retorn
-desmuntatge del sostre i tornar a muntar el sostre. **Rend.: 1,000** **448,21** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	8,000	/R x	29,57000	=	236,56000	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	8,000	/R x	25,36000	=	202,88000	
				Subtotal:			439,44000	439,44000
Materials								
BE41-0O0S	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits	1,000	x	2,18000	=	2,18000	
				Subtotal:			2,18000	2,18000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	6,59160
COST DIRECTE		448,21160
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**448,21160**

P-127 PEC4-CS85 u Recuperador de calor de la marca AIRLAN i model HRA 1900 o equivalent, amb tensió trifàsica, versió horitzontal, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència. **Rend.: 1,000** **4.554,93** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-00021	h	Oficial 1a calefactor	1,000	/R x	29,57000	=	29,57000	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000	/R x	25,36000	=	25,36000	
				Subtotal:			54,93000	54,93000
Materials								
BEC1-1GU1	U	Rercuperador de Calor HRA 1900	1,000	x	4.500,00000	=	4.500,00000	
				Subtotal:			4.500,00000	4.500,00000

COST DIRECTE		4.554,93000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.554,93000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-128	PEG6-ZE01	u	Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor partida (unitat exterior + unitat interior) d'expansió directa amb condensació per aire. Característiques unitat exterior: - Marca i model: DAIKIN i RZAG35A o similar. - Dimensions: 734 x 870 x 373 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 48 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220V. Característiques unitat interior (tipus mural): - Marca i model: DAIKIN i FTXM35R o equivalent. - Dimensions: 295 x 778 x 227 mm. - Tipus de refrigerant: R32. - Nivell de pressió sonora: 19 / 45 dBA. - Alimentació elèctrica: 50Hz x 1 x 220-240V. - Consum refrigeració: 0.034 kW. - Consum calefacció: 0.04 kW. Inclou transport fins a peu d'obra amb camió. Inclou mà d'obra i medis auxiliars. Totalment instal·lada, testejada i en funcionament, segons especificacions de projecte prèvia aprovació per la direcció facultativa.	**Rend.: 1,000**	**1.522,76**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	29,57000	=	88,71000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	25,36000	=	76,08000	
					Subtotal:			164,79000	164,79000
Materials									
	BEG4-15R0	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus swing, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt De la marca DAIKIN, model RZAG35A o equivalent	1,000	x	960,85000	=	960,85000	
	BEGB-3495	u	Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt De la marca DAIKIN, model FTXM35R o equivalent	1,000	x	393,00000	=	393,00000	
					Subtotal:			1.353,85000	1.353,85000

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,11975
COST DIRECTE			1.522,75975
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.522,75975**

P-129	PEKP-BSHO	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°. Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols. Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR De la marca TROX model DUE 160 o equivalent. Totalment instal·lada i funcionant, segons especificacions de fabricant, prèviament aprovat per DF.	**Rend.: 1,000**	**116,33**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	29,57000	=	11,82800	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	25,36000	=	7,60800	
					Subtotal:			19,43600	19,43600
Materials									
	BEKP-2RC2	u	Toveres d'aire fixes i ajustables per a ventilació d'espais de gran volum, p.e. vestíbuls o naus industrials. Aquests elements impulsen aire amb un elevat abast i amb reduït impacte sonor. Les variants existents es poden subministrar amb angle d'impulsió fix o orientable (360°) i/o amb tovera giratòria en angle entre +-30°. Les variants DUE-S és orientable, mentre que la variant DUE-V gira i s'orienta. La seva instal·lació es realitza amb peces de connexió, brides o directament en xarxes de conductes rectangulars o circulars. Podeu disposar d'accionament manual o automàtic (actuador elèctric). Disposen d'un cèrcol trepat per a fixació de la unitat mitjançant cargols. Les variants DUE-S/V-Q i DUE-S/V-R són indicades per a instal·lació en conductes rectangulars, les variants DUE-S/V-QR i DUE-S-RR	1,000	x	96,60000	=	96,60000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

De la marca TROX model DUE 160 o equivalent.

Subtotal:		96,60000	96,60000
DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29154
COST DIRECTE			116,32754
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**116,32754**

P-130 PEM8-ZE01 u Ventilador de sostre de Diàmetre 1.2m, 3 velocitats a control remot **Rend.: 1,000** **305,28** €

Marca: Soler palau, o equivalent model, HTB-140 RC

de 5.5kg, amb un consum de 0.3A

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,700	/R x	25,36000	=	17,75200	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,700	/R x	29,57000	=	20,69900	
Subtotal:							38,45100	38,45100
Materials								
BEW5-0OV	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	1,000	x	15,87000	=	15,87000	
BEM6-ZE01	u	ventilador de sostre	1,000	x	250,00000	=	250,00000	
Subtotal:							265,87000	265,87000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,96128
COST DIRECTE		305,28228
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**305,28228**

P-131 PEVB-6PHC u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada **Rend.: 1,000** **79,31** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	26,12000	=	15,67200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	30,41000	=	18,24600	
Subtotal:							33,91800	33,91800
Materials								
BEVE-1KB4	u	Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge	1,000	x	44,88000	=	44,88000	
Subtotal:							44,88000	44,88000

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,50877
COST DIRECTE			79,30677
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**79,30677**

P-132 PF1A-DUWN m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **46,83** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,560	/R x	30,41000	=	17,02960	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,560	/R x	26,12000	=	14,62720	
Subtotal:							31,65680	31,65680
Materials								
BFYB-037M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, soldat	1,500	x	0,50000	=	0,75000	
BFW4-036R	u	Accessori per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, per a soldar	0,450	x	3,69000	=	1,66050	
BF18-034O	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,020	x	11,84000	=	12,07680	
B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,330	x	0,65000	=	0,21450	
Subtotal:							14,70180	14,70180

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,47485
COST DIRECTE		46,83345
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**46,83345**

P-133 PF91-Z001 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **27,31** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,060	/R x	30,41000	=	1,82460	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060	/R x	26,12000	=	1,56720	
Subtotal:							3,39180	3,39180
Materials								
BFWA-0AP	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de diàmetre, per a soldar	0,300	x	5,73000	=	1,71900	
BFYF-0AQC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de, soldat	1,000	x	0,37000	=	0,37000	
B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,900	x	1,04000	=	0,93600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BF91-1N6S	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar	1,020	x 20,43000	= 20,83860		
					Subtotal:	23,86360		23,86360
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,05088
				COST DIRECTE				27,30628
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,30628**

P-134 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **4,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	30,41000	=	1,52050	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	26,12000	=	1,30600	
					Subtotal:			2,82650	2,82650
Materials									
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,250	x	0,32000	=	0,40000	
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de, soldat	1,000	x	0,06000	=	0,06000	
	BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,72000	=	0,21600	
	BFC0-0AGF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	0,92000	=	0,93840	
					Subtotal:			1,61440	1,61440
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,04240
				COST DIRECTE					4,48330
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4,48330**

P-135 PFM3-8G68 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat **Rend.: 1,000** **95,88** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,840	/R x	30,41000	=	25,54440	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,840	/R x	26,12000	=	21,94080	
					Subtotal:			47,48520	47,48520
Materials									
	BFM3-216D	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió	1,000	x	48,39000	=	48,39000	

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C					
					Subtotal:		48,39000	48,39000
				COST DIRECTE				95,87520
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**95,87520**

P-136 PFQ0-3LPL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **22,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	26,12000	=	3,13440	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	30,41000	=	3,64920	
					Subtotal:			6,78360	6,78360
Materials									
	BFQ0-0DKU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	14,78000	=	15,07560	
	BFY3-065H	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix	1,000	x	0,35000	=	0,35000	
					Subtotal:			15,42560	15,42560
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,10175
				COST DIRECTE					22,31095
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**22,31095**

P-137 PFQ0-I352 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **11,42** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,110	/R x	26,12000	=	2,87320	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,110	/R x	30,41000	=	3,34510	
					Subtotal:			6,21830	6,21830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BFQ0-HZ7W	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	4,96000	=	5,05920	
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
						Subtotal:		5,10920	5,10920
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09327
						COST DIRECTE			11,42077
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,42077**

P-138 PFQ0-I5F4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **19,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	30,41000	=	3,04100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	26,12000	=	2,61200	
						Subtotal:		5,65300	5,65300
Materials									
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	1,000	x	0,16000	=	0,16000	
	BFQ0-HYM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	13,34000	=	13,60680	
						Subtotal:		13,76680	13,76680
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08480
						COST DIRECTE			19,50460
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19,50460**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-139 PFQ0-IJ23 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **21,09** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	30,41000	=	2,73690	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	26,12000	=	2,35080	
						Subtotal:		5,08770	5,08770
Materials									
	BFQ0-I5VI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	15,46000	=	15,76920	
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	1,000	x	0,16000	=	0,16000	
						Subtotal:		15,92920	15,92920
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07632
						COST DIRECTE			21,09322
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,09322**

P-140 PG23-C0UC m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments **Rend.: 1,000** **51,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,104	/R x	25,36000	=	2,63744	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,226	/R x	29,57000	=	6,68282	
						Subtotal:		9,32026	9,32026
Materials									
	BGW3-0AHF	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm	1,000	x	0,41000	=	0,41000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BG67-2YFG	u	Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm	3,000	x	1,13000	=	3,39000	
	BG23-2IYS	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	1,020	x	37,69000	=	38,44380	
						Subtotal:		42,24380	42,24380
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13980
						COST DIRECTE			51,70386
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**51,70386**

P-141 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport **Rend.: 1,000** **27,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,096	/R x	25,36000	=	2,43456	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,193	/R x	29,57000	=	5,70701	
						Subtotal:		8,14157	8,14157
Materials									
	BGY1-1OYD	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	1,000	x	8,65000	=	8,65000	
	BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	1,000	x	10,68000	=	10,68000	
						Subtotal:		19,33000	19,33000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12212
						COST DIRECTE			27,59369
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**27,59369**

P-142 PG2J-4C6K m Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport **Rend.: 1,000** **38,75** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,243	/R x	29,57000	=	7,18551	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,096	/R x	25,36000	=	2,43456	

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		9,62007	9,62007
Materials									
	BGY1-1OY1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	1,000	x	9,10000	=	9,10000	
	BG2J-0BBY	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	1,000	x	11,17000	=	11,17000	
	BG2G-1OJ	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària	2,000	x	4,36000	=	8,72000	
						Subtotal:		28,99000	28,99000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14430
						COST DIRECTE			38,75437
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**38,75437**

P-143 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat **Rend.: 1,000** **2,07** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	29,57000	=	0,47312	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	25,36000	=	0,50720	
						Subtotal:		0,98032	0,98032
Materials									
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,05000	=	1,07100	
						Subtotal:		1,07100	1,07100
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01470
						COST DIRECTE			2,06602
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,06602**

P-144 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat **Rend.: 1,000** **2,42** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	25,36000	=	0,50720	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	29,57000	=	0,47312	
					Subtotal:			0,98032	0,98032
Materials									
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,40000	=	1,42800	
					Subtotal:			1,42800	1,42800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,01470
				COST DIRECTE					2,42302
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,42302**

P-145 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **3,83** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	25,36000	=	0,50720	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	29,57000	=	0,47312	
					Subtotal:			0,98032	0,98032
Materials									
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	2,78000	=	2,83560	
					Subtotal:			2,83560	2,83560
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,01470
				COST DIRECTE					3,83062
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**3,83062**

P-146 PG33-E43V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **1,92** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	25,36000	=	0,30432	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	29,57000	=	0,35484	
					Subtotal:			0,65916	0,65916
Materials									
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	1,23000	=	1,25460	
					Subtotal:			1,25460	1,25460
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00989
				COST DIRECTE					1,92365
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,92365**

P-147 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **2,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	25,36000	=	0,30432	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	29,57000	=	0,35484	
					Subtotal:			0,65916	0,65916
Materials									
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	1,70000	=	1,73400	
					Subtotal:			1,73400	1,73400
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00989
				COST DIRECTE					2,40305
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,40305**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-148	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**Rend.: 1,000**	**4,55** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	25,36000	=	0,30432	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	29,57000	=	0,35484	
					Subtotal:			0,65916	0,65916
Materials									
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	3,80000	=	3,87600	
					Subtotal:			3,87600	3,87600
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,00989
			COST DIRECTE						4,54505
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,54505**

P-149	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**	**5,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	25,36000	=	1,01440	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	29,57000	=	1,18280	
					Subtotal:			2,19720	2,19720
Materials									
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	3,35000	=	3,41700	
					Subtotal:			3,41700	3,41700

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03296
COST DIRECTE			5,64716
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,64716**

P-150	PG33-E6E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**	**15,02** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	25,36000	=	1,26800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	29,57000	=	1,47850	
					Subtotal:			2,74650	2,74650
Materials									
	BG33-G2W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	11,99000	=	12,22980	
					Subtotal:			12,22980	12,22980
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,04120
			COST DIRECTE						15,01750
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,01750**

P-151	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**	**5,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,060	/R x	29,57000	=	1,77420	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	25,36000	=	2,53600	
					Subtotal:			4,31020	4,31020
Materials									
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,34000	=	0,34000	
	BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,020	x	1,06000	=	1,08120	
					Subtotal:			1,42120	1,42120

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06465
COST DIRECTE			5,79605
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,79605**

P-152 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, i caixa per encastar **Rend.: 1,000** **34,92** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	29,57000	=	7,39250	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,1875	/R x	25,36000	=	4,75500	
				Subtotal:			12,14750	12,14750
Materials								
BG6C-34WF	u	Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor	1,000	x	22,59000	=	22,59000	
				Subtotal:			22,59000	22,59000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,18221
COST DIRECTE		34,91971
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,91971**

P-153 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada **Rend.: 1,000** **12,38** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	25,36000	=	3,37288	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	29,57000	=	4,43550	
				Subtotal:			7,80838	7,80838
Materials								
BG6G-1NYC	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, per a encastar	1,000	x	4,45000	=	4,45000	
				Subtotal:			4,45000	4,45000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,11713
COST DIRECTE		12,37551
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,37551**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-154 PG89-HD5D u Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge **Rend.: 1,000** **102,64** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	26,12000	=	3,91800	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	30,41000	=	4,56150	
				Subtotal:			8,47950	8,47950
Materials								
BG8C-H7GS	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge	1,000	x	94,03000	=	94,03000	
				Subtotal:			94,03000	94,03000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12719
COST DIRECTE		102,63669
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**102,63669**

P-155 PJ181-3DYR u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina **Rend.: 1,000** **165,25** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000N	H	Oficial 1a fontanero	0,450	/R x	30,41000	=	13,68450	
A01-FEPE	H	Ayudante fontanero	0,112	/R x	26,08000	=	2,92096	
				Subtotal:			16,60546	16,60546
Materials								
BJ183-0PEL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a encastar	1,000	x	147,18000	=	147,18000	
B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,035	x	29,99000	=	1,04965	
				Subtotal:			148,22965	148,22965

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,41514
COST DIRECTE		165,25025
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**165,25025**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-156	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	Rend.: 1,000				126,25 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	H	Oficial 1a fontanero	0,600	/R x	30,41000 =	18,24600	
	A01-FEPE	H	Ayudante fontanero	0,150	/R x	26,08000 =	3,91200	
					Subtotal:		22,15800	22,15800
Materials								
	BJ210-0SFF	U	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	1,000	x	103,76000 =	103,76000	
					Subtotal:		103,76000	103,76000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,33237
			COST DIRECTE					126,25037
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**126,25037**
P-157	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc	Rend.: 1,000				12,24 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	H	Oficial 1a fontanero	0,200	/R x	30,41000 =	6,08200	
	A01-FEPE	H	Ayudante fontanero	0,050	/R x	26,08000 =	1,30400	
					Subtotal:		7,38600	7,38600
Materials								
	BJ33-CW0J	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de pvc	1,000	x	4,74000 =	4,74000	
					Subtotal:		4,74000	4,74000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,11079
			COST DIRECTE					12,23679
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,23679**
P-158	PJ3F-3FQK	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC	Rend.: 1,000				24,11 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	H	Oficial 1a fontanero	0,400	/R x	30,41000 =	12,16400	
	A01-FEPE	H	Ayudante fontanero	0,100	/R x	26,08000 =	2,60800	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	14,77200	14,77200
Materials								
	BJ3F-0SK0	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de 40 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,000	x	9,12000 =	9,12000	
						Subtotal:	9,12000	9,12000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,22158
			COST DIRECTE					24,11358
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**24,11358**
P-159	PM15-4IDI	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat	Rend.: 1,000				41,13 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	26,12000 =	6,26880	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	30,41000 =	7,29840	
						Subtotal:	13,56720	13,56720
Materials								
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,44000 =	0,44000	
	BM16-0SWZ	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar	1,000	x	26,92000 =	26,92000	
						Subtotal:	27,36000	27,36000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,20351
			COST DIRECTE					41,13071
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**41,13071**
P-160	PM20-DGC7	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Rend.: 1,000				801,13 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	30,41000 =	45,61500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	26,12000 =	39,18000	
						Subtotal:	84,79500	84,79500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BM20-0T2P	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical	1,000	x 714,36000	= 714,36000		
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1,000	x 0,70000	= 0,70000		
						Subtotal:	715,06000	715,06000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,27193
					COST DIRECTE			801,12693
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**801,12693**

P-161 PMD1-38EN m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **1,29** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	26,12000	=	0,39180	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	30,41000	=	0,45615	
						Subtotal:		0,84795	0,84795
Materials									
	BMD2-0TBE	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	1,050	x	0,41000	=	0,43050	
						Subtotal:		0,43050	0,43050
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01272
					COST DIRECTE				1,29117
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,29117**

P-162 PMD2-4VBK u Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat **Rend.: 1,000** **112,21** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,750	/R x	26,12000	=	19,59000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,750	/R x	30,41000	=	22,80750	
						Subtotal:		42,39750	42,39750

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BMD3-0TAX	u	Contacte magnètic de gran potència balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 62 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 5 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6	1,000	x 69,18000	= 69,18000		
						Subtotal:	69,18000	69,18000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,63596
					COST DIRECTE			112,21346
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**112,21346**

P-163 PN338-ZE01 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment **Rend.: 1,000** **48,27** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
						Subtotal:		11,30600	11,30600
Materials									
	BN38-0XB1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 5/8 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	1,000	x	36,96000	=	36,96000	
						Subtotal:		36,96000	36,96000
					COST DIRECTE				48,26600
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,26600**

P-164 PN38-EC5U u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment **Rend.: 1,000** **38,17** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
						Subtotal:		11,30600	11,30600
Materials									
	BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	1,000	x	26,69000	=	26,69000	
						Subtotal:		26,69000	26,69000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16959
COST DIRECTE			38,16559
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**38,16559**

P-165 PN38-EC67 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment **Rend.: 1,000** **67,03** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000	=	6,53000	
			Subtotal:					14,13250	14,13250
Materials									
	BN38-0XC2	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN	1,000	x	52,69000	=	52,69000	
			Subtotal:					52,69000	52,69000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,21199
COST DIRECTE		67,03449
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**67,03449**

P-166 PNC1-H9OA u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada **Rend.: 1,000** **61,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	30,41000	=	5,47380	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	26,12000	=	4,70160	
			Subtotal:					10,17540	10,17540
Materials									
	BNC1-H5OD	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	1,000	x	51,23000	=	51,23000	
			Subtotal:					51,23000	51,23000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,15263
COST DIRECTE		61,55803
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**61,55803**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-167 PNE1-763P u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **212,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,840	/R x	30,41000	=	25,54440	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,840	/R x	26,12000	=	21,94080	
			Subtotal:					47,48520	47,48520
Materials									
	BNE1-1N4Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x	165,38000	=	165,38000	
			Subtotal:					165,38000	165,38000

COST DIRECTE		212,86520
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**212,86520**

P-168 PP41-73DU m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **3,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	25,36000	=	0,30432	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	29,57000	=	0,35484	
			Subtotal:					0,65916	0,65916
Materials									
	BP41-1CGF	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm	1,020	x	2,33000	=	2,37660	
			Subtotal:					2,37660	2,37660

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00989
COST DIRECTE			3,04565
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,04565**

P-169 PP44-6658 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal **Rend.: 1,000** **1,87** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	26,12000	=	0,39180	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	30,41000	=	0,45615	
		Subtotal:					0,84795	0,84795
Materials								
BP44-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,050	x	0,96000	=	1,00800	
		Subtotal:					1,00800	1,00800

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01272
COST DIRECTE		1,86867
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,86867**

P-170 PP77-66ZQ u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret **Rend.: 1,000** **14,22** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	30,41000	=	5,47380	
		Subtotal:					5,47380	5,47380
Materials								
BP7B-1AH3	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell	1,000	x	7,00000	=	7,00000	
BP7O-1YCR	u	Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris	1,000	x	1,66000	=	1,66000	
		Subtotal:					8,66000	8,66000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08211
COST DIRECTE			14,21591
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,21591**

P-171 PP7C-66U2 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament **Rend.: 1,000** **285,94** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,500	/R x	30,41000	=	106,43500	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167	/R x	26,12000	=	4,36204	
		Subtotal:					110,79704	110,79704
Materials								
BP7G-1AEV	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	1,000	x	173,48000	=	173,48000	
		Subtotal:					173,48000	173,48000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	1,66196
COST DIRECTE		285,93900
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**285,93900**

P-172 PP7H-784L u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada **Rend.: 1,000** **17,83** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	30,41000	=	5,47380	
		Subtotal:					5,47380	5,47380
Materials								
BP7K-1O82	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	1,000	x	12,27000	=	12,27000	
		Subtotal:					12,27000	12,27000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,08211
COST DIRECTE		17,82591
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,82591**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-173	PPA0-HA4R	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecanicament	Rend.: 1,000	324,09 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	26,12000	=	13,06000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500	
			Subtotal:					28,26500	28,26500
Materials									
	BPA0-H77F	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables	1,000	x	295,40000	=	295,40000	
			Subtotal:					295,40000	295,40000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,42398
COST DIRECTE		324,08898
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**324,08898**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-174	PPAU00SS	pa	Seguretat i salut	Rend.: 1,000	2.150,00 €

COST DIRECTE		2.150,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.150,0000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-175	PPAUIF01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de Sanejament existent. La partida inclou: -Tall en tuberia existent de Diametre inferior a DN160 -Inserció de té de Diametre Inferior a DN160 -Connexió en aquesta nova Té instal·lada de una connexio de DN75 de la nova instal·lacio de sanejament de la cafeteria, o de DN25 en cas de desaigue de condensats de la maquina de recuperacio de ventilació Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars.	Rend.: 1,000	352,20 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	5,000	/R x	21,14000	=	105,70000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	10,000	/R x	24,65000	=	246,50000	
			Subtotal:					352,20000	352,20000

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		352,20000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**352,20000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-176	PPAUZC15	u	Conjunt d'ajuda per la instal·lació de TOTA la cargoleria de INOX 316 tant esparrecs com femelles de tota la nova instal·lacio per tal de facilitar el manteniment de la instal·lació d'acord amb les instruccions de direcció facultativa.	Rend.: 1,000	650,00 €

COST DIRECTE		650,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**650,0000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-177	PPAUZE01	m	Partida alçada de connexionat amb instal·lació de fontaneria existent. La partida inclou: -aprofitament del punt de connexio al muntant existent de l'antiga cafeteria, aprofitament de les valvules de tall. -Neteja i comprovament de les valvules existents del seu correcte funcoonament Totalment instal·lat , testejat i en funcionament. La partida inclou mà d'obra, accesoris de muntatge i medis auxiliars.	Rend.: 1,000	267,72 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	8,000	/R x	21,14000	=	169,12000	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	4,000	/R x	24,65000	=	98,60000	
			Subtotal:					267,72000	267,72000

COST DIRECTE		267,72000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**267,72000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-178	PQ52-PF01	u	MB02 Taula 160x80 cm Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 72 cm d'alçada. Inclou: - Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada. - Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit. - Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF	Rend.: 1,000	156,78 €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

sobre mostres.
- Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc.
Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500	
			Subtotal:					15,20500	15,20500
Materials									
	BQ51-PF01	u	Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit.	1,000	x	85,00000	=	85,00000	
			Subtotal:					85,00000	85,00000
Partides d'obra									
	P89C-393V	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	1,600	x	35,36124	=	56,57798	
			Subtotal:					56,57798	56,57798
			COST DIRECTE						156,78298
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**156,78298**

P-179 PQ52-PF02 u MB03 Taula 160x80 cm h=110 cm **Rend.: 1,000** **244,21** €

Subministrament de materials i treballs necessaris per a la realització de la taula MB01M, de 160 cm de longitut, 80 cm d'amplada i 110 cm d'alçada. Inclou:
- Desmuntatge de sobre existent i la gestió de residus associada.
- Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit.
- Reaprofitament de l'estructura mitjançant pintat, incloent raspallat previ, eliminació d'òxids i aplicació de dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, textura i color a definir per la DF sobre mostres.
- Extensió de l'estructura mitjançant subministrament i col.locació de tub de 40x40 mm, soldat a pota existent, incloent tapa inferior de tub i polit de soldadura.
- Reposició de ferratges, fixacions necessàries etc.
Inclou tots els elements necessaris per a deixar la taula totalment acabada i preparada per al seu ús,

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500	
	A0F-000P	H	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	29,88000	=	44,82000	
			Subtotal:					60,02500	60,02500
Materials									
	BQ51-PF01	u	Subministrament i muntatge de sobre 25 mm de gruix, amb tauler de fusta de densitat mitjana (MDM), acabat amb melamina de color blanc i cantejat amb cantells de ABS de 2 mm de gruix amb el cantell arrodonit col.locat adherit.	1,000	x	85,00000	=	85,00000	
	BQ51-PF03	u	Pota de tub d'acer de 40x40 soldada a taula	4,000	x	8,00000	=	32,00000	
			Subtotal:					117,00000	117,00000
Partides d'obra									
	P89C-393V	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	1,900	x	35,36124	=	67,18636	
			Subtotal:					67,18636	67,18636
			COST DIRECTE						244,21136
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**244,21136**

P-180 PR31-8RY8 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals **Rend.: 1,000** **168,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	31,11000	=	27,99900	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900	/R x	35,05000	=	31,54500	
			Subtotal:					59,54400	59,54400
Materials									
	B03J-0K83	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,717	x	62,97000	=	108,11949	
			Subtotal:					108,11949	108,11949

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,89316
			COST DIRECTE			168,55665
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**168,55665**

P-181 **PR36-8RUV** m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals **Rend.: 1,000** **121,84** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	31,11000	=	27,99900	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900	/R x	35,05000	=	31,54500	
					Subtotal:			59,54400	59,54400
Materials									
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111	x	55,27000	=	61,40497	
					Subtotal:			61,40497	61,40497
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,89316
			COST DIRECTE						121,84213
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**121,84213**

P-182 **XPAUZE01** u Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió. Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05.
Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat. **Rend.: 1,000** **2.500,00** €

COST DIRECTE			2.500,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.500,0000**

P-183 **XPAUZE03** u Partida per a la legalització de la instal·lació de climatització, inclou visats i taxes derivades.

També inclou la tramitació davant del departament de Indústria. **Rend.: 1,000** **3.500,00** €

COST DIRECTE			3.500,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3.500,0000**

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU

P-184 **XPAUZE08** u Partida per a la Legalització de la instal·lació d'Electricitat en Baixa Tensió, en el cas d'ampliar o modificar una instal.lació en ús.

Inclou projecte o memòria tècnica segons REBT ITC-BT-04, documentació i taxes derivades. També inclou la tramitació davant del departament d'indústria i les inspeccions de les ECA segons REBT ITC-BT-05.

S'aplicarà Tràmit d'Ampliació quan s'afegeixin nous circuits a una instal.lació en servei.
S'aplicarà Tràmit de Modificació quan es modifiquin circuits d'una instal.lació en servei.

Al finalitzar el tràmit, s'entregarà d'una còpia de tota la documentació generada a la propietat. **Rend.: 1,000** **500,00** €

COST DIRECTE		500,00000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**500,0000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	PPAUZCES	pa	Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les instal.lacions i industrials.	**Rend.: 1,000**	**2.000,00**	**€**
				COST DIRECTE	2.000,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.000,0000**	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

RESUM DE PRESSUPOST

EUR

REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF
C/ ROC BORONAT 138, BARCELONA
PROMOTOR: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
AUTOR DEL PROJECTE: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	284.339,17
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 284.339,17.....	36.964,09
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 284.339,17.....	17.060,35
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	338.363,61
21 % IVA SOBRE 338.363,61.....	71.056,36
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	409.419,97

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quatre-cents nou mil quatre-cents dinou euros amb noranta-set cèntims

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

LLISTAT DOCUMENTACIO GRÀFICA

O IMPLANTACIÓ
O 01 SITUACIÓ
O 02 EMPLAÇAMENT

A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA
A 01 PLANTA 0 DISTRIBUCIÓ
A 02 SECCIONS
A 03 ALÇATS PROPOSTA
A 04 PLANTA 0 COTES

N NORMATIVA
N 01 ACCESSIBILITAT PLANTA 0

E0 ENDERROC
E0 01 ENDERROC PLANTA 0
E0 02 ENDERROC SOSTRE PLANTA 0

C DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA
C 01 DIVISÒRIES I ACABATS PLANTA 0
C 02 SOSTRES PLANTA 0
C 03 PAVIMENTS PLANTA 0
C 04.1 SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA (1 DE 2)
C 04.2 SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA (2 DE 2)
C 05.1 SECCIÓ CONSTRUCTIVA MICROONES (1 DE 2)
C 05.2 SECCIÓ CONSTRUCTIVA MICROONES (2 DE 2)
C 06.1 SECCIÓ CONSTRUCTIVA CUNA (1 DE 3)
C 06.2 SECCIÓ CONSTRUCTIVA CUNA (2 DE 3)
C 06.3 SECCIÓ CONSTRUCTIVA CUNA (3 DE 3)

FI FUSTERIES INTERIORS
FI 01 PLANTA 0
FI 02.1 ESCANDALL (1 DE 6)
FI 02.2 ESCANDALL (2 DE 6)
FI 02.3 ESCANDALL (3 DE 6)
FI 02.4 ESCANDALL (4 DE 6)
FI 02.5 ESCANDALL (5 DE 6)
FI 02.6 ESCANDALL (6 DE 6)
FI 03 MOBILIARI CUINA

FE FUSTERIES EXTERIORS
FE 01 PLANTA 0
FE 02.1 ESCANDALL (1 DE 1)

SE SERRALLERIA
SE 01 PLANTA 0
SE 02 ESCANDALL (1 DE 1)

I INSTAL·LACIONS
I 01 SANEJAMENT
I 02 FONTANERIA
I 03 CLIMA
I 04 VENTILACIÓ
I 05 TELECOMUNICACIONS
I 06 ENLLUMENAT
I 07 INCENDIS



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols destructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell daprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
SITUACIÓ

Escala
A3 1/10

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
O01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols destructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell daprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
EMPLAÇAMENT

Escala
A3 1/10

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
O02

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36

Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA USOS

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
A01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



SECCIÓ A-A'
1:75



SECCIÓ B-B'
1:75



SECCIÓ C-C'
1:75



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
SECCIONS

Escala
A3 1/75

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
A02

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



ALÇAT A-A'
1:75

ALÇAT B-B'
1:75



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
ALÇAT

Escala
A3 1/75

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
A03

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA ACOTADA

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
A04

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36

ACCESSIBILITAT / COMPLIMENT NORMATIVA

DB-SUA
Decret 135/1999 · Codi d'accessibilitat

Accés accessible/adaptat — EA

Itinerari accessible/adaptat

Plataforma elevadora accesible — Aa

Espai de gir 1.50M
diàmetre 1.50m lliure davant ascensors accessibles, fons de passadís i espais de gir

Cercles 1.20M
ample de pas lliure a passadissos i passos



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA NORMATIVA

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
N01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36

PROGRAMA PLANTA 0		
	SUP ÚTIL	m²
2.1. ESPAIS DE SERVEI	**24.33**	m²
2.1.1 ZONA DE BAR	24,3300	m²
2.3. ESPAIS COMUNS	**380.50**	m²
2.3.1 VESTÍBUL	268,8200	m²
2.3.4 CIRCULACIÓ	111,6800	m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA 0	**404.83**	m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA 0	437,6800	m²



LLEGENDA D'ENDERROCS

- ENDERROC D'ENVANS INTERIORS, MAMPARES I FUSTERIES INTERIORS
- ENDERROC CEL RAS DE CARTRÓ GUIX
- ENDERROC DEL PAVIMENT

Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
ENDERROC

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
E01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



LLEGENDA D'ENDERROCS

- ENDERROC D'ENVANS INTERIORS, MAMPARES I FUSTERIES INTERIORS
- ENDERROC CEL RAS DE CARTRÓ GUIX
- ENDERROC DEL PAVIMENT

Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
ENDERROC SOSTRE

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
E02

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36

LLEGENDA DE MATERIALS

DIVISÒRIES

ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 12,5 mm, e=70 mm (12,5+45+12,5) AMB 45 mm DE LLANA DE ROCA ρ=70 kg/m3 AL NUCLI.

ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=100 mm (15+70+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA ρ=70 kg/m3 AL NUCLI.

ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=150 mm (15+15+70+15+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA ρ=70 kg/m3 AL NUCLI.

ENVÀ DE BLOCS DE TERMOARGIL·LA, e=100mm.

ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 12.5 mm, e=120 mm (12.5+12.5+70+12.5+12.5) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA ρ=70 kg/m3 AL NUCLI.

ACABATS

A1 RAJOLA CERÀMICA TIPUS *QUINTESSENZA FÀRGOBLOCK* . PEÇA PORCELLÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 50x150X8 mm DE COLOR *ARANCIO LUCIDO* .

A2 PANELLS TIPUS SAFATA DE XAPA PERFORADA, PERFILADA EN ELS EXTREMS LLARGS AMB UN DOBLE PLEC.
* DARRERE CONTINDRÀ *GEOPET NOISEFREE BK* PANELL AÏLLANT ECOLÒGIC D'ALTES PRESTACIONS ESPECIALMENT INDICAT PER A SOLUCIONS AMB ALTES EXIGÈNCIES ACÚSTIQUES I SOLUCIONS VISTES.



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA
DIVISÒRIES I ACABATS

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36

LLEGENDA DE MATERIALS

SOSTRES

C01 RELLIGA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT TIPUS *ENTRAMADOS METÁLICOS DELTA*. PECES DE DIMENSIONS DE 86x57cm AMB PLATINA PORTANT DE 30x2mm, PLATINA SEPARADORA DE 20x2mm I MARC PERIMETRAL DE 30x2mm. DIMENSIONS DE L'ENTRAMAT DE LES PLETINES DE 35x84mm. LLANA DE ROCA NEGRA PER A L'ABSORCIÓ ACÚSTICA ANCLADA A FORJAT.

C02 REVESTIMENT FONO ABSORBENT *FARBOCUSTIC* DE MORTER DE GUIX MODIFICAT I RESINES ACRÍLIQUES e=15 mm AMB LLANA DE ROCA A L'INTERIOR DE LA CAMBRA e=20 mm.

C03 CEL RAS DE XAPA GRECADA PERFORADA AMB COBERTURA SUPERIOR AMB VEL NEGRE. LLANA DE ROCA NEGRA PER A L'ABSORCIÓ ACÚSTICA ANCLADA A FORJAT.



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA SOSTRES

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C02

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36

LLEGENDA DE MATERIALS

PAVIMENTS

P01 RAJOLES DE GRANIT EXISTENT DE DIMENSIONS 40x60cm.
ES REALITZA UN TRACTAMENT DE GRANALLAT.

P02 RAJOLES DE GRANIT EXISTENT DE DIMENSIONS 40x60cm.
ES REALITZA UN TRACTAMENT DE POLIT.

P03 RAJOLA CERÀMICA TIPUS *EQUIPE STROMBOL*. PEÇA PORCELLÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 92x368X8 mm
DE COLOR *CANYON*.



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA PAVIMENTS

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C03

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36







Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA

Escala
A3 1/20

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C04.1

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



DET A01



DET A02



DET A03



DET A04

MATERIALS

SOSTRES

C 01 - REVESTIMENT PROJECTAT FONO ABSORBENT TIPUS *FARBOCUSTIC* O EQUIVALENT DE MORTER DE GUIX MODIFICAT I RESINES ACRÍLIQUES e=15 mm.

C 02 - RELLIGA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT D'*ENTRAMADOS METÁLICOS DELTA* O EQUIVALENT. PECES DE DIMENSIONS DE 86x57cm AMB PLATINA PORTANT DE 30x2mm CADA 35mm, PLATINA SEPARADORA DE 20x2mm CADA 84mm I MARC PERIMETRAL DE 30x2mm.

C 02' - SUBESTRUCTURA DE CEL RAS DE PERFILS TUBULARS D'ACER GALVANITZAT 55x40x3mm, AMB FIXACIÓ AL FORJAT AMB PLETINES METÀL·LIQUES e=6mm I CARGOLS D'ACER. UNIÓ DE LES PECES AMB CARGOLAT MECÀNIC.

C 03 - CEL RAS DE XAPA GRECADA PERFORADA AMB COBERTURA SUPERIOR DE VEL NEGRE. D'ACER LACAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. e=1,5mm.

C 03' - SUBESTRUCTURA DE CEL RAS DE PERFILS DE XAPA D'ACER SUSPESOS DEL FORJAT AMB FORQUETA I VARILLES ROSCADES.

PAVIMENTS

P 00 - RAJOLES DE GRANIT EXISTENT DE DIMENSIONS 40x60cm. ES REALITZA UN TRACTAMENT DE POLIT.

P 01 - RAJOLA CERÀMICA TIPUS *EQUIPE STROMBOL* O EQUIVALENT. PEÇA PORCELLÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 92x368X8 mm DE COLOR *CANYON* (A DEFINIR PER LA DF).

DIVISÒRIES

D 01 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 12,5 mm, e=70 mm (12,5+45+12,5) AMB 45 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

D 02 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=100 mm (15+70+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

D 03 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=130 mm (15+15+70+15+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

ACABATS

A 01 - RAJOLA CERÀMICA TIPUS *QUINTESSENZA FÄRGOBLOCKO* EQUIVALENT. PEÇA PORCELLÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 50x150X8 mm DE COLOR *ARANCIO LUCIDO* (A DEFINIR PER LA DF).

A 02 - APLACAT PARET REGISTRABLE DE SAFATES DE XAPA PERFORADA I PLEGADA D'ACER GALVANITZAT. FORATS ALTERNS TIPUS-V DE 3x20mm, DE "XAPA PLEGADA S.A." O EQUIVALENT. e=1,5mm. ACABAT LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA DE ROCA I VEL NEGRE DE 2cm.

A 03 - REPISES FORMADES PER SAFATES DE XAPA LLISA D'ACER LACAT PLEGAT e=3mm. CARGOLADA LATERALMENT ALS ENVANS (VEURE ELEMENT "SE01", PLÀNOL "S02").

A 04 - TERRAZZO e=3mm AMB ACABAT APOMAÇAT I TRACTAMENT LÍQUID PROTECTOR NANO TECNOLÒGIC.

FUSTERIA INTERIOR

I 01 -PORTA D'UNA FULLA BATENT LLISA DE DOBLE XAPA D'ACER DE 0,5mm. e=63mm. ACABAT PINTAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. MANETA D'ACER INOXIDABLE TIPUS IN.OO.O16.B AMB ROSETA R04M DE *JNF* O EQUIVALENT.

I 02 - MARC ANGULAR UNIVERSAL I PREMARC D'ACER GALVANITZAT.

FUSTERIES EXTERIORS

E 01 - FINESTRA D'ACER LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB VIDRE AMB CÀMERA I BAIXA EMISSIVITAT. (VEURE ELEMENT "FE02", PLÀNOL "FE02").

E 02 - FORMACIÓ D'ESCUPIDOR AMB GOTERÓ AMB XAPA D'ACER LACAT PLEGAT. e=3mm.

E 03 - AÏLLAMENT SOTA ESCUPIDOR.

E 04 - PREMARC D'ACER GALVANITZAT.

E 05 - PERFILS TUBULARS DE 80x40x1 mm SOLDATS I FIXATS MECÀNICAMENT AMB PLATINAS A SOSTRE.

E 06 - PLAQUES DE FIBRA DE GUIX TIPUS *FERMACELL* PER EXTERIORS O EQUIVALENT. e=18mm.

FAÇANA

F 01 - BLOC DE TERMOARGIL·LA 300x190x100mm.

F 02 - BLOC DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT 275x130x75mm.

F 03 - AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA 60 mm ρ>70 kg/m3.

F 04 - MORTER DE REGULARITZACIÓ.

F 05 - LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA SOBRE EL MORTER, AMB SOLAPAMENTS SOLDATS.

F 06 - GÀRGOLA CERÀMICA ESMALTADA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.

F 07 - CAPA DE GRAVES PER AL DRENATGE D'AIGUA.

F 08 - GEOTÈXTIL FILTRANT COM A SEPARADOR ENTRE LA GRAVA I EL SUBSTRAT.

F 09 - SUBSTRAT VEGETAL AMB BARREJA DE TERRA I COMPOST PER A LA PLANTACIÓ.

F 10 - TANCAMENT LLEUGER DE FIBRA-GUIX PER A EXTERIORS DE *FERMACELL POWERPANEL H2O* O EQUIVALENT. LLANA DE ROCA e=80mm I ESTRUCTURA DE PERFILS TUBULARS D'ACER GALVANITZAT (VEURE "E 05")

Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA

Escala
A3 1/10

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C04.2

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36







Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA DETALL
ZONA MICROONES

Escala
A3 1/50

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C05.1

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36


DET B04



DET B03



DET B02


DET B06


DET B05



DET B08



DET B07





DET B01





DET B09

MATERIALS

SOSTRES

C 01 - REVESTIMENT PROJECTAT FONO ABSORBENT TIPUS *FARBOCUSTIC* O EQUIVALENT DE MORTER DE GUIX MODIFICAT I RESINES ACRÍLIQUES e=15 mm.

C 02 - RELLIGA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT D'*ENTRAMADOS METÁLICOS DELTA* O EQUIVALENT. PECES DE DIMENSIONS DE 86x57cm AMB PLATINA PORTANT DE 30x2mm CADA 35mm, PLATINA SEPARADORA DE 20x2mm CADA 84mm I MARC PERIMETRAL DE 30x2mm.

C 02' - SUBESTRUCTURA DE CEL RAS DE PERFILS TUBULARS D'ACER GALVANITZAT 55x40x3mm, AMB FIXACIÓ AL FORJAT AMB PLETINES METÀL·LIQUES e=6mm I CARGOLS D'ACER. UNIÓ DE LES PECES AMB CARGOLAT MECÀNIC.

C 03 - CEL RAS DE XAPA GRECADA PERFORADA AMB COBERTURA SUPERIOR DE VEL NEGRE. D'ACER LACAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. e=1,5mm.

C 03' - SUBESTRUCTURA DE CEL RAS DE PERFILS DE XAPA D'ACER SUSPESOS DEL FORJAT AMB FORQUETA I VARILLES ROSCADES.

PAVIMENTS

P 00 - RAJOLES DE GRANIT EXISTENT DE DIMENSIONS 40x60cm. ES REALITZA UN TRACTAMENT DE POLIT.

P 01 - RAJOLA CERÀMICA TIPUS *EQUIPE STROMBOL* O EQUIVALENT. PEÇA PORCELLÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 92x368X8 mm DE COLOR *CANYON* (A DEFINIR PER LA DF).

DIVISÒRIES

D 01 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 12,5 mm, e=70 mm (12,5+45+12,5) AMB 45 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

D 02 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=100 mm (15+70+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

D 03 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=130 mm (15+15+70+15+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

ACABATS

A 01 - RAJOLA CERÀMICA TIPUS *QUINTESSENZA FÄRGOBLOCKO* EQUIVALENT. PEÇA PORCELLÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 50x150X8 mm DE COLOR *ARANCIO LUCIDO* (A DEFINIR PER LA DF).

A 02 - APLACAT PARET REGISTRABLE DE SAFATES DE XAPA PERFORADA I PLEGADA D'ACER GALVANITZAT. FORATS ALTERNS TIPUS-V DE 3x20mm, DE "XAPA PLEGADA S.A." O EQUIVALENT. e=1,5mm. ACABAT LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB AïLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA DE ROCA I VEL NEGRE DE 2cm.

A 03 - REPISES FORMADES PER SAFATES DE XAPA LLISA D'ACER LACAT PLEGAT e=3mm. CARGOLADA LATERALMENT ALS ENVANS (VEURE ELEMENT "SE01", PLÀNOL "S02").

A 04 - TERRAZZO e=3mm AMB ACABAT APOMAÇAT I TRACTAMENT LÍQUID PROTECTOR NANO TECNOLÒGIC.

FUSTERIA INTERIOR

I 01 -PORTA D'UNA FULLA BATENT LLISA DE DOBLE XAPA D'ACER DE 0,5mm. e=63mm. ACABAT PINTAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. MANETA D'ACER INOXIDABLE TIPUS IN.OO.O16.B AMB ROSETA R04M DE *JNF* O EQUIVALENT.

I 02 - MARC ANGULAR UNIVERSAL I PREMARC D'ACER GALVANITZAT.

FUSTERIES EXTERIORS

E 01 - FINESTRA D'ACER LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB VIDRE AMB CÀMERA I BAIXA EMISSIVITAT. (VEURE ELEMENT "FE02", PLÀNOL "FE02").

E 02 - FORMACIÓ D'ESCUPIDOR AMB GOTERÓ AMB XAPA D'ACER LACAT PLEGAT. e=3mm.

E 03 - AïLLAMENT SOTA ESCUPIDOR.

E 04 - PREMARC D'ACER GALVANITZAT.

E 05 - PERFILS TUBULARS DE 80x40x1 mm SOLDATS I FIXATS MECÀNICAMENT AMB PLATINAS A SOSTRE.

E 06 - PLAQUES DE FIBRA DE GUIX TIPUS *FERMACELL* PER EXTERIORS O EQUIVALENT. e=18mm.

FAÇANA

F 01 - BLOC DE TERMOARGIL·LA 300x190x100mm.

F 02 - BLOC DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT 275x130x75mm.

F 03 - AïLLAMENT DE LLANA DE ROCA 60 mm ρ>70 kg/m3.

F 04 - MORTER DE REGULARITZACIÓ.

F 05 - LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA SOBRE EL MORTER, AMB SOLAPAMENTS SOLDATS.

F 06 - GÀRGOLA CERÀMICA ESMALTADA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.

F 07 - CAPA DE GRAVES PER AL DRENATGE D'AIGUA.

F 08 - GEOTÈXTIL FILTRANT COM A SEPARADOR ENTRE LA GRAVA I EL SUBSTRAT.

F 09 - SUBSTRAT VEGETAL AMB BARREJA DE TERRA I COMPOST PER A LA PLANTACIÓ.

F 10 - TANCAMENT LLEUGER DE FIBRA-GUIX PER A EXTERIORS DE *FERMACELL POWERPANEL H2O* O EQUIVALENT. LLANA DE ROCA e=80mm I ESTRUCTURA DE PERFILS TUBULARS D'ACER GALVANITZAT (VEURE "E 05")

Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA DETALL
ZONA MICROONES

Escala
A3 1/5

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C05.2

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36









Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA DETALL
CUINA

Escala
A3 1/50

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C06.2

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



DET C05



DET C04



DET C01



DET C02



DET C03

MATERIALS

SOSTRES

C 01 - REVESTIMENT PROJECTAT FONO ABSORBENT TIPUS *FARBOCUSTIC* O EQUIVALENT DE MORTER DE GUIX MODIFICAT I RESINES ACRÍLIQUES e=15 mm.

C 02 - RELLIGA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT D' *ENTRAMADOS METÁLICOS DELTA* O EQUIVALENT. PECES DE DIMENSIONS DE 86x57cm AMB PLATINA PORTANT DE 30x2mm CADA 35mm, PLATINA SEPARADORA DE 20x2mm CADA 84mm I MARC PERIMETRAL DE 30x2mm.

C 02' - SUBESTRUCTURA DE CEL RAS DE PERFILS TUBULARS D'ACER GALVANITZAT 55x40x3mm, AMB FIXACIÓ AL FORJAT AMB PLETINES METÀL·LIQUES e=6mm I CARGOLS D'ACER. UNIÓ DE LES PECES AMB CARGOLAT MECÀNIC.

C 03 - CEL RAS DE XAPA GRECADA PERFORADA AMB COBERTURA SUPERIOR DE VEL NEGRE. D'ACER LACAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. e=1,5mm.

C 03' - SUBESTRUCTURA DE CEL RAS DE PERFILS DE XAPA D'ACER SUSPESOS DEL FORJAT AMB FORQUETA I VARILLES ROSCADES.

PAVIMENTS

P 00 - RAJOLES DE GRANIT EXISTENT DE DIMENSIONS 40x60cm. ES REALITZA UN TRACTAMENT DE POLIT.

P 01 - RAJOLA CERÀMICA TIPUS *EQUIPE STROMBOL* O EQUIVALENT. PEÇA PORCEL·LÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 92x368X8 mm DE COLOR *CANYON* (A DEFINIR PER LA DF).

DIVISÒRIES

D 01 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 12,5 mm, e=70 mm (12,5+45+12,5) AMB 45 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

D 02 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=100 mm (15+70+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

D 03 - ENVÀ LLEUGER SISTEMA *FERMACELL* AMB PLAQUES DE FIBRA GUIX DE 15 mm, e=130 mm (15+15+70+15+15) AMB 60 mm DE LLANA DE ROCA =70 kg/m3 AL NUCLI I MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT.

ACABATS

A 01 - RAJOLA CERÀMICA TIPUS *QUINTESSENZA FÄRGOBLOCK* O EQUIVALENT. PEÇA PORCEL·LÀNICA PENSADA PER PAVIMENTS I REVESTIMENTS DE FORMAT 50x150X8 mm DE COLOR *ARANCIO LUCIDO* (A DEFINIR PER LA DF).

A 02 - APLACAT PARET REGISTRABLE DE SAFATES DE XAPA PERFORADA I PLEGADA D'ACER GALVANITZAT. FORATS ALTERNS TIPUS-V DE 3x20mm, DE "XAPA PLEGADA S.A." O EQUIVALENT. e=1,5mm. ACABAT LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF. AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA DE ROCA I VEL NEGRE DE 2cm.

A 03 - REPISES FORMADES PER SAFATES DE XAPA LLISA D'ACER LACAT PLEGAT e=3mm. CARGOLADA LATERALMENT ALS ENVANS (VEURE ELEMENT "SE01", PLÀNOL "S02").

A 04 - TERRAZZO e=3mm AMB ACABAT APOMAÇAT I TRACTAMENT LÍQUID PROTECTOR NANO TECNOLÒGIC.

FUSTERIA INTERIOR

I 01 - PORTA D'UNA FULLA BATENT LLISA DE DOBLE XAPA D'ACER DE 0,5mm. e=63mm. ACABAT PINTAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF. MANETA D'ACER INOXIDABLE TIPUS IN.OO.O16.B AMB ROSETA R04M DE *JNF* O EQUIVALENT.

I 02 - MARC ANGULAR UNIVERSAL I PREMARC D'ACER GALVANITZAT.

FUSTERIES EXTERIORS

E 01 - FINESTRA D'ACER LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB VIDRE AMB CÀMERA I BAIXA EMISSIVITAT. (VEURE ELEMENT "FE02", PLÀNOL "FE02").

E 02 - FORMACIÓ D'ESCUPIDOR AMB GOTERÓ AMB XAPA D'ACER LACAT PLEGAT. e=3mm.

E 03 - AÏLLAMENT SOTA ESCUPIDOR.

E 04 - PREMARC D'ACER GALVANITZAT.

E 05 - PERFILS TUBULARS DE 80x40x1 mm SOLDATS I FIXATS MECÀNICAMENT AMB PLATINAS A SOSTRE.

E 06 - PLAQUES DE FIBRA DE GUIX TIPUS *FERMACELL* PER EXTERIORS O EQUIVALENT. e=18mm.

FAÇANA

F 01 - BLOC DE TERMOARGIL·LA 300x190x100mm.

F 02 - BLOC DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT 275x130x75mm.

F 03 - AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA 60 mm ρ>70 kg/m3.

F 04 - MORTER DE REGULARITZACIÓ.

F 05 - LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA SOBRE EL MORTER, AMB SOLAPAMENTS SOLDATS.

F 06 - GÀRGOLA CERÀMICA ESMALTADA. COLOR A DEFINIR PER LA DF.

F 07 - CAPA DE GRAVES PER AL DRENATGE D'AIGUA.

F 08 - GEOTÈXTIL FILTRANT COM A SEPARADOR ENTRE LA GRAVA I EL SUBSTRAT.

F 09 - SUBSTRAT VEGETAL AMB BARREJA DE TERRA I COMPOST PER A LA PLANTACIÓ.

F 10 - TANCAMENT LLEUGER DE FIBRA-GUIX PER A EXTERIORS DE *FERMACELL POWERPANEL H2O* O EQUIVALENT. LLANA DE ROCA e=80mm I ESTRUCTURA DE PERFILS TUBULARS D'ACER GALVANITZAT (VEURE "E 05")

Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions s'han de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA DETALL CUINA

Escala
A3 1/5

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
C06.3

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Posibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36





PI 01

- Porta d'una fulla batent llisa de doble xapa d'acer de 0.5 mm, gruix total 63 mm.
- Marc angular universal i premarc d'acer galvanitzat.
- Acabat pintat, color a definir per la DF.
- Ferratges, frontisses i panys segons plans de fusteria i detalls, conjunt de maneta d'acer inoxidable tipus IN.00.016.B amb roseta R04M de JNF o equivalent.

Unitats: 1 u.



PI 02.1

-Porta d'una fulla batent de contraxapat de bedoll 9 mm i bastiment de contraxapat e=30 mm reblert de llana de roca ρ>70 kg/m3, segons detalls.
-Tope a paviment IN.13.121.20 de JNF.
-Lasur a l'aigua natural mat.

Unitats: 1 u.



PI 02.2

-Porta d'una fulla batent de contraxapat de bedoll 9 mm i bastiment de contraxapat e=30 mm reblert de llana de roca ρ>70 kg/m3, segons detalls.
-Tope a paviment IN.13.121.20 de JNF.
-Lasur a l'aigua natural mat.

Unitats: 1 u.



MB 01

- Conjunt de mobiliari per la barra de la cuina. Veure plànol "FI 03".

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS ESCANDALL (1 de 6)

Escala
A3 1/50

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 02.1

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36









MB 02

Tauler: Taulell d'aglomerat de fusta de 25mm de gruix, de densitat mitjana, encolat amb resines sintètiques i amb alta resistència a flexió. Acabat laminat amb melanina de color blanc arrodonit d'abs de 2mm de gruix segons norma UNE56.843:01.
Estructura: Reaprofitat i pintat de l'estructura de les taules existents. Estructura metàl·lica amb perfils tubulars de secció quadrada.
Unitats: 21u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS ESCANDALL (2 de 6)

Escala
A3 1/20

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 02.2

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36









MB 03

Tauler: Taulell d'aglomerat de fusta de 25mm de gruix, de densitat mitjana, encolat amb resines sintètiques i amb alta resistència a flexió. Acabat laminat amb melanina de color blanc arrodonit d'abs de 2mm de gruix segons norma UNE56.843:01.
Estructura: Reaprofitat i pintat de l'estructura de les taules existents. Estructura metàl·lica amb perfils tubulars de secció quadrada.
Extensió: L'estructura s'estendrà amb un afegit soldat tubular metàl·lic d'igual dimensions a l'existent. Soldadura polida i seguidament es pintarà el conjunt.
Unitats: 4u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS ESCANDALL (3 de 6)

Escala
A3 1/20

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 02.3

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36









MB 04

Banc de 320cm de llargada i 52cm d'amplada.
-Material: Taulers de contraxapat de bedoll tallat a mida, fixat al parament vertical amb mitjans mecànics.
-Gruix de taulers:
Taulers per costelles verticals 46 mm. Dos taulers de 18mm i nervis centrals de 10mm.
Taulers per seient 36mm. Dos taulers de 18mm.
Taulers per nervis horitzontals18 mm.
Unitats: 8u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS
ESCANDALL (4 de 6)

Escala
A3 1/20

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 02.4

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36









MB 05

Banc de 396cm de llargada i 52cm d'amplada.
-Material: Taulers de contraxapat de bedoll tallat a mida, fixat al parament vertical amb mitjans mecànics.
-Gruix de taulers:
Taulers per costelles verticals 46 mm. Dos taulers de 18mm i nervis centrals de 10mm.
Taulers per seient 36mm. Dos taulers de 18mm.
Taulers per nervis horitzontals18 mm.
Unitats: 4u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS
ESCANDALL (5 de 6)

Escala
A3 1/20

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 02.5

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36









MB 06

Banc de 180cm de llargada i 118cm d'amplada.
-Material: Taulers de contraxapat de bedoll tallat a mida, fixat al parament vertical amb mitjans mecànics.
-Gruix de taulers:
Taulers per costelles verticals 46 mm. Dos taulers de 18mm i nervis centrals de 10mm.
Taulers per seient 36mm. Dos taulers de 18mm.
Taulers per nervis horitzontals18 mm.
Unitats: 8u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES INTERIORS
ESCANDALL (6 de 6)

Escala
A3 1/20

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI 02.6

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36







DET M28

CAFÈ GUTENBERG

MOBILIARI

M01 - Moble caixa. 0.5m.
M01.1 - Calaix amb 1 o 2 prestatges inferiors.
M02 - Zona de dispensació.
M02.1 - Moble amb prestatges inferiors.
M03 - Moble refrigerat sota barra.
M04/05 - Cafetera.
M06 - Kit cubs brossa. Plàstic, rebuig, orgànic, vidre.
M07 - Pica d'una cubeta de dimensions 40x40cm amb polsador de genoll.
M08 - Sandvitxera de dos cossos.
M09 - Salamandra. Pot usar-se penjada de la paret.
M10 - Armari sota mostrador amb portes i prestatges.
M11 - Armari sota mostrador amb prestatges.
M12 - Zona planxa. 0,65x0,55m.
M12.1 - Moble refrigerat sota planxa.
M13 - Campana extractora de recirculació amb filtre de carbó actiu.
M14 - Armari congelador de dues portes.
M15/16 - Armari nevera de dues portes.
M17 - Moble neutre amb prestatges inferiors.
M18 - Prestatgeria superior anclada a paret.
M19 - Pica de dues cubetes amb prestatges i portes inferiors.
M20 - Renta-plats.
M21 - Moble per productes de neteja.
M22 - Carro de safates pel forn.
M23 - Carro baix amb dos forns de pa a la part superior.
M24 - Arcó congelador horitzontal.
M25.1 - Prestatge superior anclat a paret.
M25.2 - Prestatge superior anclat a paret.
M26 - Mòdul kit selecció residus.
M27 - Armari elements neteja.
M28 - Rètol lluminós "Cafè Gutenberg".

ENDOLLS

E01 - 2 preses de xarxa i 4 endolls de 220V (M01)
E02 - Endolls per moble refrigerat (M03)
E03 - Endolls per cafetera (M04/05)
E04 - Endolls per sandwitxera i salamandra (M08 i M09)
E05 - Endolls per planxa i moble refrigerat (M12)
E06 - Endolls per campana (M13)
E07 - Endolls per armari congelador (M14)
E08 - Endolls per armari nevera (M15)
E09 - Endolls per renta-plats. (M20)
E10 - Endolls per forn de pa (M23)
E11 - Endolls per arcó (M24)

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols destructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell daprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
PLANTA USOS

Escala
A3 1/50

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FI03

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES EXTERIORS

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FE 01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



FE 01

Material: Porta de vidre de dues fulles batents.
Vidre: laminar extraclar de seguretat tipus stadip 5+5.
Inclou vinil de senyalització.
Unitats: 4u.

FE 02

Material: Fusteria d'acer lacat amb trencament de pont tèrmic, color RAL a definir per la DF, conjunt amb dues fulles mòbils i dues fulles fixes. Maneta i pany. Premarc d'acer.
Vidre: vidre laminat amb càmera amb la següent composició: 4+4 / 16 / 6, amb el perfil intercalari de color negre.
Unitats: 4u.

FE 03

Material: Fusteria d'acer lacat amb trencament de pont tèrmic, color RAL a definir per la DF amb finestra d'una fulla oscil·lo-batent. Inclou premarcs d'acer.
Vidre: vidre laminat amb càmera amb la següent composició: 4+4 / 16 / 6, amb el perfil intercalari de color negre.
Unitats: 5u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
FUSTERIES EXTERIORS
ESCANDALL (1 de 1)

Escala
A3 1/50

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
FE 02

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA
CAFETERIA DEL CAMPUS
DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
SERRALLERIA

Escala
A3 1/100

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
S01

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



SE 01 Safata microones

Dues safates d'alumini de xapa llisa plegada de 50cm x 40cm.
Cargolada als envans laterals.
- Unitats: 20u. total (10 superiors i 10 inferiors)

SE 02 Prestatges emmagatzematge cuina

Una safata d'alumini de xapa llisa plegada de 125cm x 30cm amb un nervi central.
Cargolada als envans laterals.
- Unitats: 1u.

SE 03 Prestatges emmagatzematge cuina

Una safata d'alumini de xapa llisa plegada de 125cm x 30cm amb un nervi central.
Cargolada als envans laterals.
- Unitats: 1u.



SE 04 Reixa de tancament de la barra del bar

Porta basculant d'una sola fulla de 4x1,25m, amb malla electrosoldada amb eixos de pletines 30x80mm. Lacada a color a definir per la DF. Reixa mòbil motoritzada, sobre guies laterals.
- Unitats: 1u.

SE 05 Barra del bar

Barra de terrazzo e=3cm amb acabat apomaçat i tractament líquid protector nano tecnològic. Recolzat sobre bastiment de tubulars d'acer galvanitzat amb potes de dimensions 50x50x3mm.
- Unitats: 1u.

Notes generals
- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions shan de comprobar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal lacions i façana.
-Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
-No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Promotor
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arquitectes
MIBA ARCHITECTS S.L.P.
LAIA ISERN ROS
TONI MONTES BOADA

Projecte
REFORMA DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DE POBLENOU DE LA UPF

Emplaçament
CAMPUS DEL POBLENOU UPF
CARRER DE ROC BORONAT, 138

Fase
PROJECTE EXECUTIU

Plànol
SERRALLERIA
ESCANDALL (1 de 1)

Escala
A3 1/50

Clau
C-617791B

Data
JULIOL 2025

Nº Plànol
S02

miba architects
C/ DE CA L'ALEGRE 4, 08023 BARCELONA
www.mibaarq.com (+34) 93 418 21 36



SIMBOLS	CLIMATITZACIÓ CANONADES I.C.1	SIMBOLS	CLIMATITZACIÓ VALVULES I.C.2	SIMBOLS	CLIMATITZACIÓ DIFUSIÓ I.C.3	SIMBOLS	CLIMATITZACIÓ CONDUCTES I.C.4	SIMBOLS	CLIMATITZACIÓ MAQUINARIA I.C.5	DIAMETRES	CLIMATITZACIÓ ESPESSOR AILLAMENTS.mm I.C.6				COSTATS	CLIMATITZACIÓ ESPESSOR XAPA.mm I.C.7			
	CANONADA IMPULSIÓ AIGUA FREDA		PURGADOR DE BOTELLA		DIFUSOR LINIAL IMPULSIÓ		CONDUCTE D'IMPULSIO		CAIXA D' EXTRACCIÓ CENTRIFUGA	ºC	−10_0	1 _15	16_65	66_100	mm	SEPARACIÓ REFORÇOS (m)			
	CANONADA RETORN AIGUA FREDA		VÀLVULA DE PAPALLONA		DIFUSOR LINIAL RETORN		CONDUCTE DE RETORN			ø ⩽ 32mm	30	20	20	20	L < 500 mm	2.40	1.50	1.20	0.90
	CANONADA IMPULSIÓ AIGUA CALENTA		VÀLVULA DE RETENCIÓ		REIXA HORITZONTAL IMPULSIÓ		CONDUCTE D'IMPULSIO PER TERRA			32⩽ ø <50	40	30	20	30	500<L<750	0.60	–	–	–
	CANONADA RETORN AIGUA CALENTA		VÀLVULA DE SEIENT		REIXA HORITZONTAL RETORN		CONDUCTE DE RETORN PER TERRA			50⩽ ø <80	40	30	30	30	750<L<900	0.80	0.60	–	–
	VÀLVULA MICROMÈTRICA		VÀLVULA DE TRES VIES.		REIXA VERTICAL D'IMPULSIÓ		CONDUCTE D' EXTRACCIO			80⩽ ø <125	50	40	30	40	900<L<1000	0.80	0.60	0.60	–
	DIL.LATADOR		VÀLVULA DE DOS VIES MOTORITZADA		REIXA VERTICAL DE RETORN		CONDUCTE DE RENOVACIO			125mm ⩽ ø	50	40	30	40	1.000<L<1.500	1.00	0.80	0.60	–
	ESMORTEÏDOR		VÀLVULA DE TRES VIES MOTORITZADA		BOCA EXTRACCIÓ		COMPORTA DE REGULACIO DE CABAL			CONDUCTES		25	25		1.500<L<1.800	1.20	1.00	0.80	–
	FILTRE D'AIGUA		VÀLVULA DE SEGURETAT		BOCA IMPULSIÓ		COMPORTA TALLAFOCS				BARRERA DE VAPOR PER A TEMPERATURES <15 ºC.				1.800<L<2.400	1.20	1.20	0.80	–
	PURGADOR		VÀLVULA DE CLAPETA		TOBERA IMPULSIÓ REGULABLE		FLEXAL AÏLLAT				ACABAT AMB LÀMINA D' ALUMINI EN SALES DE MÀQUINES I EN PASSOS EXTERIORS, AIXÍ COM EN POSICIONS VULNERABLES				L>2.400		1.50	1.20	1.00
	DESGUÀS		CONTADOR		EXTRACTOR EN LINIA		FLEXAL NO AÏLLAT									1.20 SUPORTS A 0.75 m			
			VÀLVULA DE BUIDAT		SONDA AMBIENT				CLIMATITZADORS VERTICALS										
									CLIMATITZADORS HORITZONTALS										

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT: upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS CAFETERIA

ESCALA A3
1 / 150
0 1.5 3 4.5 6 7.5

Nº PLÀNOL:
AS-01



LLEGENDA ENDERROCS

- ÀMBIT D'ACTUACIÓ. RETIRAR TOT EL CABLEJAT ELECTRIC DE QUADRES A MECANISMES, ENDOLLS, CANALS EXISTENTS i IL·LUMINACIÓ
- A — RETIRAR INTEGRAMENT EL QUADRE ELÈCTRIC ANTIC JUNTAMENT AMB TOTES LES SEVES LÍNIES (CAFETERA, FOCUS...)
- B — RETIRADA DE TOT EL CABLEJAT ELÈCTRIC I CONDUCTE VENTILACIÓ

ALTRES ACTUACIONS

- ES RETIRARÀ LA MÀQUINA DE CLIMA EXISTENT
- LES LLUMINÀRIES EXISTENTS A LA ZONA "B", ES DESMUNTARÀN i ES GUARDARÀN PER AL SEU POSTERIOR APROFITAMENT

DESMUNTATGES	
1	DESMUNTATGE DE LA MAQUINA EXISTENT DE CLIMATITZACIÓ HITECSA, AMB GAS 407c,
2	DESMUNTATGE DELS CONDUCTES METAL·LICS I PLASTICS QUE REALITZEN LA DIFUSIO DEL AIRE CLIMATITZAT, REIXES DE CAFETERIA, CONDUCTES DE CLIMA
3	DESMUNTATGE I LLIURAMENT A LA PROPIETAT DE LES LLUMINARIES EXISTENTS TANT ELS PROJECTORS COM LES LLUMS DE PASSADIS, RETIRADA I PORTADA A L'ABOCADOR DE CABLEJAT I TUBS EXISTENTS, ENDOLLS, INTERRUPTOS, LLUMS D'EMERGENCIA
4	RETIRADA I LLIURAMENT DEL PUNTS Wifi CCTV A LA PROPIETAT
5	DESMUNTATGE COMPLERT DE LA CAFETERIA, ELIMINACIO DEL QUADRE ELECTRIC, ENDOLLS, CABLEJAT, REIXES DE CLIMATITZACIÓ

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT: upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
ENDERROC DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
EN-01

LLEGENDA SANEJAMENT
CANONADA INSTAL·LADA PER LA MATEIXA PLANTA
CANONADA PENJADA PER SOSTRE
BAIXANT EXISTENT DE SANEJAMENT
PUNT DE DESGUÀS
COLLARÍ INTUMESCENT

DIAMETRES DE CONNEXIO		
NOMEN-CLATURA	APARELL	DIAMETRE MINIM (mm)
AI	AIGÜERA	Ø40
RV	RENTAVAIXELLES	Ø40
CF	CAFETERA	Ø40
FRI	FRIGORIFIC BOTELLER	Ø25
CL	CLIMATITZADOR AMB BOMBA ELEVACIÓ AIGÜES	Ø25
REC	RECUPERADOR	Ø25

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:
Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
SAN-01

LLEGENDA FONTANERIA

- CANONADA AIGUA FREDA (AF)
- CANONADA AIGUA CALENTA (ACS)
- CANONADA RETORN AIGUA CALENTA (RACS)
- CLAU DE TALL AIGUA FREDA
- CLAU DE TALL AIGUA CALENTA
- CLAU DE TALL AIGUA RETORN D'AIGUA CALENTA
- VÀLVULA EQUILIBRAT RETORN
- CLAU D'APARELL CONSUM AIGUA FREDA
- CLAU D'APARELL CONSUM AIGUA CALENTA
- COMPTADOR

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT: Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO DE FONTANERIA

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
IF-01

LLEGENDA CLIMATITZADORS

Referència	Model	Zona	Dimensions			Pes Kg	Cabal m3/h	Cabal ventilació m3/h	Pressió Disp. Pa	Calefacció W	Refrigeració W	Consum Elèctric W
			Longitud mm	Ample mm	Alt mm							
CL-1	CTA-4	RESTAURANT	1353	893	2630	334	4.000	2.390	250	20.000	25.800	2.400
CL- EXIST	CHI-30	PASSADIS					2.650	1.555	250	21.650	27.950	

LLEGENDA DE REIXES

Referència	Denominació	Cabal càlcul (m3/h)	Pèrdua de Càrrega (Pa)
R1	TOBERA IMPULSIÓ DUE 160	333	19 - 23
R2	REIXA EXTERIOR EXTRACCIO awg 785x660	3.110	36
R3	REIXA EXTERIOR APORTACIO awg 330x1785	3.110	36
R5	COMPORTA REGULACIO RN-250	1.555	50
R6	REIXA RETORN CLIMATITZADOR AH-1225x525	5.000	17



LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- CONDUCTE IMPULSIÓ AIRE DEL CLIMATITZADOR
- CONDUCTE FLEXIBLE IMPULSIÓ AIRE Ø150
- COMPORTA REGULACIÓ DE CABAL
- TOBERA D'IMPULSIÓ AIRE DUE 160
- CANONADA AIGUA FREDA (AF)
- CANONADA AIGUA CALENTA (AC)
- CONTACTE DE CLIMATITZACIÓ
- SONDA DE TEMPERATURA CEGA
- BOMBA DE CONDENSATS

ESQUEMA CONNEXIÓ CLIMATITZADOR



DETALL REIXA CLIMA



E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:
upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
ICL-01

LLEGENDA RECUPERADOR

Referència	Denominació	Model	Situació	Dimensions			Pes Kg	Cabal m^3/h	Pressió Disp. Pa	Consum Elèctric W
				Longitud mm	Ample mm	Alt mm				
REC-1	RECUPERADOR CAFETERIA	AIRLAN HRA 1900	SOSTRE PLANTA BAIXA	1900	1230	455	171	2.000	460	1.610

LLEGENDA DE REIXES

Referència	Denominació	Cabal càlcul (m3/h)	Pèrdua de Càrrega (Pa)
R1	TOBERA IMPULSIÓ DUE 160	333	19 - 23
R2	REIXA EXTERIOR EXTRACCIO awg 785x660	3.110	36
R3	REIXA EXTERIOR APORTACIO awg 330x1785	3.110	36
R5	COMPORTA REGULACIO RN-250	1.555	50
R6	REIXA RETORN CLIMATITZADOR AH-1225x525	5.000	17

LLEGENDA VENTILACIÓ

- CONDUCTE EXTRACCIÓ AIRE
- CONDUCTE ADMISSIÓ AIRE
- SPLIT UNITAT INTERIOR SOSTRE



DETALL 1



DETALL 2



DETALL REIXA VENTILACIÓ



E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT: upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO DE VENTILACIÓ

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
IV-01

LLEGENDA MECANISMES	
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB TT ENCASTAT
	PRESA ELECTRICA MONOFASICA
	PRESA ELECTRICA TRIFASICA
	CONTACTE DE CLIMATITZACIÓ
	VENTILADOR DE SOSTRE
	QUADRE ELÈCTRIC
	PUNT DE TREBALL ENCASTAT EN PARET EQUIPAT AMB: 2 ENDOLLS I 2 RJ45

LLEGENDA CANALS
CANAL PORTAMECANISMES DE 50x150mm
CANAL ELÈCTRICA DE 50x150mm
CANAL ELÈCTRICA i DE SENYAL DE 50x200mm

NOTA
S'instal·larà un split 1x1 a la zona de cafeteria amb la seva unitat exterior ubicada a la coberta de planta quarta.

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT: upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO ELÈCTRICA. FORÇA MOTRIU

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
BT-01



E01 - 2 preses de xarxa i 4 endolls de 220V
E02 - Endolls per moble refrigerat
E03 - Endolls per cafetera
E04 - Endolls per sandwitxera i salamandra
E05 - Endolls per planxa i moble refrigerat
E06 - Endolls per campana
E07 - Endolls per armari congelador
E08 - Endolls per armari nevera
E09 - Endolls per renta-plats.
E10 - Endolls per forn de pa
E11 - Endolls per arcó

LLEGENDA MECANISMES	
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB TT ENCASTAT
	QUADRE ELÈCTRIC
PT1	PUNT DE TREBALL ENCASTAT EN PARET EQUIPAT AMB: 2 ENDOLLS I 2 RJ45

ALÇADES DE MECANISMES	
ELEMENT	ALÇADA
PRESES DE CORRENT D'ÚS GENERAL	0.40 m
PRESES DE CORRENT SOBRE TAULELLS	1.20 m

NOTA MECANISMES
NO ES PERMET LA UBICACIÓ D'INTERRUPTORS i PRESES DE CORRENT A MENYS DE 50cm D'UNA AIGÜERA.

DISTÀNCIES MECANISMES A CUINES — ESCALA: 1/50





E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:
upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO ELÈCTRICA. FORÇA MOTRIU

ESCALA A3
1 / 50
0 0.5 1 1.5 2 2.5

Nº PLÀNOL:
BT-02

TIPUS	MARCA	MODEL	DESCRIPCIÓ	DIMENSIONS	POTENCIA	LUMENS	ESTANQUEITAT	TEMP. COLOR	CONTROL
2	ILUCA	NLED-135144	PANTALLA ESTANCA DE SUPERFÍCIE PARET/SOSTRE	Ø90x1260mm	32 W	4600 lm	IP55	4000 K	DALI
3	-	-	PERFIL LED	10 ml	100 W	6070 lm	IP67	3000 K	-
4	-	-	PERFIL LED	3 ml	25,2 W	1990 lm	IP54/20	4000 K	-
5	THORN LIGHTING	GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP	CAMPANA SUSPESA	Ø254x370mm	8,5 W	1050 lm	IP20	4000 K	DALI
6	ZUMTOBEL	DIAMO R68 1200-940 LDO FL-DAL WH	DOWNLIGHT ENCASTAT A SOSTRE / REJILLA	Ø68x98mm	14 W	1200 lm	IP20	4000 K	DALI



LLEGENDA ENLLUMENAT

1	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA i SEGURETAT ENCASTAT A SOSTRE. NO PERMANENT 200lm 1h IP43/20 IK04 (TCA) MODEL IZAR ZN30 TCA. MARCA DAISALUX
2	PANTALLA ESTANCA DE SUPERFICIE. 32W
3	PERFIL LED. 100W
4	DOWNLIGHT ENCASTAT A SOSTRE. 14,7W
5	CAMPANA SUSPESA A 2.20m. 8,5W
6	DOWNLIGHT ENCASTAT A SOSTRE/REJILLA. 24,9W
	SENSOR FOTOLUMÍNIC
	CANAL ELÈCTRICA DE 50x150mm

NOTES

- EL NIVELL D'IL·LUMINACIÓ HAURÀ DE SER:
- 300 LUX, EN LES ZONES DE PASSADÍS
- 500 LUX, EN LA RESTA DE ZONES

- L'ENCESA DE LES LLUMS ES FARÀ A TRAVÉS DE SAUTER

- LES LLUMS SERÀN DALI

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT: upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIO ELÈCTRICA. ENLLUMENAT

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
BT-03



E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR

[redacted]

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:

INSTAL·LACIO ELÈCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR ELECTRIC

ESCALA A3
S / E
0

Nº PLÀNOL:

BT-04

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

	EQUIP D'IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 6 Kg, EFICACIA 21A/113B. ES SITUARA DE MANERA QUE LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR QUEDI SITUADA ENTRE 80 i 120 cm SOBRE EL NIVELL DEL SOL
	EXTINTOR CO_2. ES SITUARA DE MANERA QUE LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR QUEDI SITUADA ENTRE 80 i 120 cm SOBRE EL NIVELL DEL SOL
	BOCA D'INCENDI EQUIPADA TIPUS BIE 25
	DETECTOR ÒPTIC
	DETECTOR TÈRMIC

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

	RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA"
	RÈTOL SENYALITZACIÓ "EXTINTOR POLS POLIVALENT"
	RÈTOL SENYALITZACIÓ "EXTINTOR CO2"
	RÈTOL SENYALITZACIÓ "BOCA D'INCENDI"

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:
Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS i SENYALITZACIÓ

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
PCI-01

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS	
W	REPETIDOR WI-FI AMB: 1 PRESA RJ45 + 1 PRESA DE CORRENT SCHUKO
WPV	REPETIDOR WI-FI PUNT DE VENDA AMB: 1 PRESA RJ45 + 1 PRESA DE CORRENT SCHUKO
	PUNT CONNEXIÓ PER CÀMERA AMB: 1 PRESA RJ45
TV	PUNT CONNEXIÓ PER TELEVISIÓ AMB: 1 PRESA RJ45 + 1 PRESA DE CORRENT SCHUKO
	QUADRE ELÈCTRIC

LLEGENDA SEGURETAT	
	DETECTOR PORTA

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:
Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
TC-01

IV. DOCUMENTS ANNEXOS

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

- Protecció civil i prevenció en matèria d'incendis
- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut
- Fotografies de la zona d'intervenció

ANNEX PROJECTE 1

Protecció civil i prevenció en matèria d'incendis.

La documentació relativa a les mesures de protecció i prevenció contra incendis estan incloses a l'apartat MD 4.6 de la memòria:
Memòria tècnica d'instal.lacions i emne les plànols d'instal.lacion inclosos en la documentació gràfica del projecte.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

	EQUIP D'IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 6 Kg, EFICACIA 21A/113B. ES SITUARA DE MANERA QUE LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR QUEDI SITUADA ENTRE 80 i 120 cm SOBRE EL NIVELL DEL SOL
	EXTINTOR CO_2. ES SITUARA DE MANERA QUE LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR QUEDI SITUADA ENTRE 80 i 120 cm SOBRE EL NIVELL DEL SOL
	BOCA D'INCENDI EQUIPADA TIPUS BIE 25
	DETECTOR ÒPTIC
	DETECTOR TÈRMIC

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

	RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA"
	RÈTOL SENYALITZACIÓ "EXTINTOR POLS POLIVALENT"
	RÈTOL SENYALITZACIÓ "EXTINTOR CO2"
	RÈTOL SENYALITZACIÓ "BOCA D'INCENDI"

E3G ENGINYERIA I ENERGIA | ILERT ENGINYERIA K2 CONSULTING

AUTOR
[redacted]
ANTONI GIMBERNAT PINOL
ENGINYER INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

PROPIETAT:
Universitat Pompeu Fabra Barcelona

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA CAFETERIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELONA)

FASE: PROJECTE EXECUTIU | EXP: 24048 | DATA: AGOST 2025

PLÀNOL:
MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS i SENYALITZACIÓ

ESCALA A3
1 / 100
0 1 2 3 4 5

Nº PLÀNOL:
PCI-01

ANNEX PROJECTE 2

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Index

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 3
1.1. Identificació de les obres 3
1.2. Objecte 3
2. PROMOTOR - PROPIETARI 3
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 3
4. DADES DEL PROJECTE 4
4.1. Autor/s del projecte 4
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 4
4.3. Tipologia de l'obra 4
4.4. Situació 4
4.5. Comunicacions 4
4.6. Subministrament i Serveis 5
4.7. Localització de serveis assistencials 5
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 5
4.9. Termini d'execució 5
4.10. Mà d'obra prevista 5
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 5
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 7
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 10
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 10
5.1. Serveis higiènics 10
5.2. Vestuaris 10
5.3. Menjador 11
6. ÀREES AUXILIARS 11
6.1. Zones d'apilament. Magatzems 11
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 11
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 12
8.1. Manipulació 12
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 12
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 13
9.1. Serveis afectats 14
9.2. Servituds 14
9.3. Característiques meteorològiques 14
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 15
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 15
11.1. Procediments d'execució 16
11.2. Ordre d'execució dels treballs 16
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 16
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 17
13. MEDIAMBIENT LABORAL 17
13.1. Agents atmosfèrics 17
13.2. Il·luminació 17
13.3. Soroll 18
13.4. Pols 19
13.5. Ordre i neteja 20
13.6. Radiacions no ionitzants 21
13.7. Radiacions ionitzants 24
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 26
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 28
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 28
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 28
18. RECURSOS PREVENTIUS 29
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 30
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 31
20.1. Normes de Policia 32
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 33
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 34
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 34
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 36
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 37
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 37
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 39
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 40
21.1. Riscos de danys a tercers 40
21.2. Mesures de protecció a tercers 40
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 40
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 41
24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 41

MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

L'obra objecte del present estudi bàsic de seguretat i salut és l¡obra de REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DEL POBLE NOU DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA.

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi bàsic de seguretat i salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Adreça	Plaça de la Mercè 10-12
Població	08002 Barcelona
Telèfon:	93 542 21 49

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.	**MIBA ARCHITECTS**
Titulació/ns	Arquitectes
Adreça	Ca l'Alegre 4
Població:	08023, BARCELONA

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Redactor E.S.S.	**MIBA ARCHITECTS**
Titulació/ns	Arquitectes
Adreça	Ca l'Alegre 4
Població:	08023, BARCELONA

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

Coordinador de S & S designat pel promotor	Donada la tipologia de les obres, amb un sol projectista, no es necessària la designació d'un coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte.

4.3. Tipologia de l'obra

Es tracta de la remodelació de l'espai de cafeteria dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant l'interior sense modificar ni l'estructura existent ni l'ús.

El local està situat a nivell de la plaça Gutenberg, amb accés directe a aquesta, que es relaciona amb el Carrer de Roc Boronat a través d'unes escales.

4.4. Situació

Emplaçament:	**CAMPUS POBLE NOU UPF**
Adreça	Carrer roc Boronat 138
Codi postal	08018
Població	BARCELONA

4.5. Comunicacions

Metro	L1 Glòries – TRAM T4 Ca l'Aranyó
Bus	Línies H12 i V25

4.6. Subministrament i Serveis

Aigua	En disposa
Electricitat	En disposa
Sanejament	En disposa

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Hospital:

Centre	HOSPITAL DEL MAR
Telèfon	93 248 30 00 112
Adreça	Passeig Marítim de la Barceloneta 25-29 08003 - Barcelona



Centre d'Assistència Primària:

Centre	CAP POBLE NOU
Telèfon	93 221 37 85 112
Adreça	Carrer de Joan Miró 08005 - Barcelona



Bombers:

Centre	PARC DE BOMBERS DE LLEVANT
Telèfon	112
Adreça	Carrer Castella 6 08018 - Barcelona

Policia municipal:

Centre	UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA
Telèfon	93 256 23 30
Adreça	Carrer Nàpols 42-62 08018 - Barcelona

Mossos d'esquadra:

Centre	MOSSOS D'ESQUADRA DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Telèfon	93 486 84 35 112
Adreça	Carrer Bolívia 30-32 08018 - Barcelona

4.8. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 299.622,23 €. (dos-cents noranta-nou mil sis-cents vint-i-dos euros, amb vint-i-tres cèntims).

4.9. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 2 mesos.

4.10. Mà d'obra prevista

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 6 persones.

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Ajudant col·locador
Ajudant pintor
Ajudant col·locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant vidrier
Ajudant manyà
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Oficial 1a calefactor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant col·locador
Ajudant pintor
Ajudant pintor
Ajudant pintor
Manobre
Manobre especialista
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a
Oficial 1a calefactor
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a jardiner
Oficial 1a manyà
Oficial 1a muntador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a polidor
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a pintor
Oficial 1a pintor

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ABRAÇADORA
ABRAÇADORES
ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
ACCESSORIS PER A CÀMERES (D)
ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA
AIGUA
AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
BLOC CERÀMIC D'ARGILA ALLEUGERIDA
BLOCS CERÀMICS
CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES
CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV
CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE
CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CABLES DE COURE DE 450/750 V
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
CANAL AÏLLANT PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES
CARGOL
CARGOLS

CIMENT
COMPORTES DE REGULACIÓ
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS
CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW)
CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT
CONDUCTOR DE COURE NU
CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
CONTACTE
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
DETECTOR D'INCENDIS
DETECTORS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ELEMENT PER ADAPTAR MECANISMES A CANALS I CAIXES
ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ
ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES
EXTINTORS
FAN-COILS PER A CONDUCTES
FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT
FILTRES COLADORS PER A ROSCAR
GEOTÈXTIL
HOJA BATIENTE PARA PUERTA DE ARMARIO, DE MADERA
IMPRIMACIÓ
KITS DE MECANISMES
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM
LÀMINA DE DRENATGE
LASUR
LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR ENCASTATS EN LÍNIA CONTÍNUA AMB LEDS
LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS
LLUMS D'EMERGÈNCIA
MANIGUET ANTIVIBRATORI D'EPDM AMB BRIDES
MAÓ CALAT
MAONS CERÀMICS
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA
MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES
MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS
MICROPARTÍCULES DE VIDRE
MOBILIARI DE CUINA
MORTER PER A RAM DE PALETA
MORTER SENSE ADDITIUS
PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS DE TUBS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONDUCTES RECTANGULARS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
PASSAMUR I ABRAÇADORA PER AL SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES I CABLES
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES
PERFIL GRECAT DE PLANXA D'ACER
PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA METÀL·LICA
PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS
PLANXES D'ACER
PLANXES I PERFILS D'ACER
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
PRESA DE CORRENT
PRESA DE VEU I DADES
RAJOLA CERÀMICA
RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
RECUPERADOR DE CALOR
REIXETA METÀL·LICA PER A CEL RAS
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA
RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ
SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
SENSOR PER A INSTAL·LACIONS DOMÒTIQUES (D)
SILENCIADORS RECTANGULARS DE CEL·LES
SONDA
SORRA
SUPORT PER A CONNECTOR VDI
SUPORT PER A VENTILADORS
TACS I VISOS
TANCAMENT DE VIDRE
TANCAPORTES PER A PORTA DE VIDRE
TAULELL DE FUSTA
TERRA VEGETAL
TOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST
TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
TUB DE POLIPROPILÈ MULTICAPA
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
TUBS MULTICAPA DE POLIETILÈ
TUBS MULTICAPA DE POLIPROPILÈ
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA
VÀLVULA D'EQUILIBRAT AUTOMÀTIC AMB ROSCA (D)
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA
VÀLVULES DE REGULACIÓ DE DUES VIES MOTORITZADES
VENTILADOR AXIAL

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra

Formigonera de 165 l
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel
Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Abrillantadora
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats
Polidora
Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió
Equip de raig de pols de vidre micronitzat

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

5.1. Serveis higiènics

- Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d'ampolles amb hidrogel desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d'un sol ús.

- Cabines d'evacuació

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m^2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m^2 x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

5.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m^2 per treballador contractat.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

5.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m^2 per treballador que mengi a l'obra.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6. ÀREES AUXILIARS

6.1. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

7. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els EPIs d'un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

8.1. Manipulació

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
- Sílice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Ciment.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotròpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.
- Baixos nivells d'oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependència habitual.

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

- *Explosius*

  L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de fumar.

- *Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables*

  Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

  Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

  El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

- *Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció*

  Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

  Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

- *Corrosius, Irritants, sensibilitzants*

  Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

  Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

9. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l'obra

S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'**àmbit de l'obra** (el de projecte) i l'**àmbit dels treballs** en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

9.1. Serveis afectats

Els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

9.2. Servituds

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a l'existència de possibles servituds en matèria d'aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

9.3. Característiques meteorològiques

El clima de la zona, costener, està dins de la zona d'influència del clima mediterrani, que es caracteritza per un hivern amb temperatures suaus i un estiu amb temperatures no molt caluroses, i per tenir plujes freqüents durant tot l'any i, a l'estiu localment torrencials.

10. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS (OBRA)
DIVISÒRIES (OBRA)
DIVISÒRIES (PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC.)
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC.
REVESTIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
CEL RASOS
PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT (PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT (CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS
MUNTATS SUPERFICIALMENT
MUNTAT SOTERRAT
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els „Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

11.1. Procediments d'execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

11.2. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS	:	Relació d'unitats d'obra.
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA	:	Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS	:	Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra.

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi bàsic de seguretat i salut.

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi bàsic de seguretat i salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL

13.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

13.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

25-50 lux	:	En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional - habitual.
100 lux	:	Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux	:	Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux	:	Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux	:	Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general.
500 lux	:	Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals.
1000 lux	:	En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

13.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor	.....	82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)	.....	82 dB
Formigonera petita < 500 lts.	.....	72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts.	.....	60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost)	.....	103 dB
Martell pneumàtic (a l'aire lliure)	.....	94 dB
Esmeriladora de peu	.....	60-75 dB
Camions i dumpers	.....	80 dB
Excavadora	.....	95 dB
Grua autoportant	.....	90 dB
Martell perforador	.....	110 dB
Mototrailla	.....	105 dB
Tractor d'orugues	.....	100 dB
Pala carregadora d'orugues	.....	95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics	.....	84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte	.....	150 dB
Esmeriladora radial portàtil	.....	105 dB
Tronçadora de taula per a fusta	.....	105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

13.4. Pols

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O_2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi bàsic de seguretat i salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\%\ Si\ O_2 + 2} \quad mg / m^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT	MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals	Ús d'aspiradora i regat previ
Manutenció de runes	Regat previ
Demolicions	Regat previ
Treballs de perforació	Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua
Manipulació de ciment	Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla	Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o lítics	Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica	Aspiració localitzada
Circulació de vehicles	Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques	Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

13.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.
3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

13.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'advertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
   1. Classe I: els nivells d'exposició màxima permissible no poden ser excedits.
   2. Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
   3. Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.
   4. Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
   5. Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

   A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers.

   Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.
d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'advertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

– Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
– Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.
– Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
– Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.
– Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.
c) L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.
f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

   Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

   En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

13.7. Radiacions ionitzants

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

– Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
– Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.
– Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
– Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

– Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
– Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
– Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
– Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
– Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
– Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.
– Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
– Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
– Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
– Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
– Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.
– Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s'empren habitualment com barreres d'apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l'esquena dreta.
5è.- Subjectar l'objecte fermament.
6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi bàsic de seguretat i salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi	UA	Descripció
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005	u	Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries
HX11X052	u	Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi bàsic de seguretat i salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi bàsic de seguretat i salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels ''*Recursos preventius*'' és, en aquests casos, necessària.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.

2. *Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.*
3. *Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.*
4. *Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.*
5. *Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.*
6. *Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.*
7. *Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.*
8. *Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.*
9. *Treballs que impliquin l'ús d'explosius.*
10. *Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.*

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi bàsic de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS (OBRA)
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
REVESTIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
CEL RASOS
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi bàsic de seguretat i salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

11. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi bàsic de seguretat i salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d'accés i afectacions de la via pública particulars de l'obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

20.1. Normes de Policia

- *Control d'accessos*

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

- *Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra*

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

- *Ocupació del tancament de l'obra*

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants.

- *Situació de casetes i contenidors.*

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

– Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:
  – Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
  – A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
  – Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

- *Situació de grues-torre i muntacàrregues*

Només podran estar emplaçats a l'àmbit de l'obra.

- *Canvis de la Zona Ocupada*

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

- *Tanques*

Situació	Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Tipus de tanques	Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements	Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment	El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

- *Accés a l'obra*

Portes	Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra. No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

- *Entrades i sortides de vehicles i maquinària.*

Vigilància	Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.
Aparcament	Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.
Camions en espera	Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.

- *Càrrega i descàrrega*

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

– S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
– Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
– La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.
– Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
– Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

- *Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa*

Descàrrega	La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes d'elevació i transport de material es col·locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.
Apilament.	No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim. S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuació	Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

- *Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública*

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides	Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alçada de l'obra, des de l'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de pols.
Xarxes	Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.
Grues torre	En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

- *Neteja*

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de „relliga" de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

- *Sorolls. Horari de treball*

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

- *Pols*

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- *Senyalització i protecció*

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

- *Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants*

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

– En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
– L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

- *Elements de protecció*

Pas vianants	Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases	Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

- *Enllumenat i abalisament lluminós*

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

- *Abalisament i defensa*

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa:

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a

vianants.

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc..,).

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD – 2.

- *Paviments provisionals*

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

- *Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda*

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

– Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
– En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre.
– No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
– El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
– El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
– Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat I una fletxa de senyalització.

- *Manteniment*

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

- *Retirada de senyalització i abalisament*

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

- *Arbres i jardins*

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

- *Parades d'autobús, quioscos, bústies*

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

21.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

– Caiguda al mateix nivell.
– Atropellaments.
– Col·lisions amb obstacles a la vorera.
– Caiguda d'objectes.

21.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

19. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

– Incendi, explosió i/o deflagració.
– Inundació.
– Col·lapse estructural per maniobres fallides.
– Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
– Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d'Emergència Interior", cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E01 ENDERROCS
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL Situació: ITINERARIS ENDERROC TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	1	2
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA	2	3	4
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES	2	2	3
5	CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES	2	3	4
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	3	1	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS Situació: EN L'ÚS D'EINES	2	2	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES Situació: POLS	3	1	3
26	EXPOSICIÓ A SOROLLS Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC	3	1	3
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES	2	1	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000019	Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència	3
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3 /5
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000061	Rotació dels llocs de treball	26 /27
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000108	Eliminar el soroll en origen	26
I0000110	Eliminar vibracions en origen	27
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	17
I0000157	Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil	26

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS (OBRA)

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS TANCAMENTS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ÀREA DE TREBALL CERRAMIENTO A > 1,20M ITINERARIS A OBRA MANCA D'IL·LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ	2	2	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	2	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** TALLS EN SEC MANIPULACIÓ MATERIALS	2	1	2

	RETIRADA DE RUNA			
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** PER MATERIALS PER FORMIGONERA	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** TALLS DE MATERIALS EN SEC RETIRADA DE RUNA	2	1	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** AGLOMERANTS I ADDITIUS	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /11 /13 /18
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000084	Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades	10 /17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000153	Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000159	Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment	4
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E06.E04 DIVISÒRIES (OBRA)

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREADE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	2	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	2	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS RETIRADA DE RUNA	2	1	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** PELS MATERIALS PER LA FORMIGONERA	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** TALL I AJUSTOS EN SEC RETIRADA DE RUNA	2	1	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13 /18
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16

I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000084	Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades	10
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000153	Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9 /14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E06.E05 DIVISÒRIES (PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC.)

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	2	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	3	2	4
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS RETIRADA DE RUNA	2	1	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS	1	2	2
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** POLS DE TALL DE MATERIALS RETIRADA DE RUNA	2	1	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** AGLOMERANTS I COLES PIGMENTSI MÀSTICS	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13 /18
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000061	Rotació dels llocs de treball	17
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000084	Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades	10
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	2	3
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	2	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	2	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** NETEJA DEL SUPORT	2	1	2
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS	1	2	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS	1	2	2
21	INCENDIS **Situació:** DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000045	Formació	10 /13 /21
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000081	Canvi o modificació del procés de treball	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000097	Substituir l'inflamable per no infamable	21
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC.

AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC.

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	2	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	2	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** MANIPULACIÓ MATERIALS RETIRADA DE RUNA	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** EINES	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** POLS DE FIBRES	2	2	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000081	Canvi o modificació del procés de treball	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E08 REVESTIMENTS

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A

1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ SUPERFÍCIES IRREGULARS	1	1	1
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	1	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** SERRA DE FORADAR D'AIGUA EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** RADIAL SERRA DE FORADAR D'AIGUA MANIPULACIÓ DE MATERIALS	2	2	3
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** FORMIGONERA AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** AMBIENTS POLSOSSOS TALLS EN SEC	2	1	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** AGLOMERANTS	2	1	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2 /16
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13 /18
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000084	Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E08.E03 CEL RASOS

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA MANCA D'IL.LUMINACIÓ ÀREES DE TREBALL	1	1	1
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS	1	3	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** MANIPULACIÓ MATERIALS FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4

I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E09 PAVIMENTS
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT (PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA PERÍMETRE I VORES DE FORATS	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	2	3
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ	1	2	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	1	2	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** TALLS EN SEC MANIPULACIÓ MATERIALS RETIRADA RUNES	2	1	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** PELS MATERIALS PER LA FORMIGONERA DE MORTER	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** TALL EN SEC - POLS RETIRADA DE RUNA	2	1	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** AGLOMERANTS, SEGELLANTS ABRILLANTADORS, NETEJA	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /11 /13 /18
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000084	Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciónes integrades	10 /13 /17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA PERÍMETRE I VORES FORADADES	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ DE MATERIAL	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	1	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	1	2	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** MANIPULAR MATERIALS AJUSTOS	1	1	1

13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** POLS, COLES, DISSOLVENTS RETIRAR RUNES	1	1	1

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E11 ENVIDRAMENTS
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	1	1
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** A LA MANIPULACIÓ AL MANTENIMENT	3	2	4
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	1	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** A LA MANIPULACIÓ A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT	3	2	4
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** PER PULIT DE CANTELLS PER TRENCAMENT DEL MATERIAL	2	2	3

13	SOBREESFORÇOS **Situació:** CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000164	Manipular els vidres amb ventoses de seguretat	4 /9 /13

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT (CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** CAIGUDES EN RASES OBERTES	2	1	2
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** TERRENY IRREGULAR MATERIAL MAL APLEGAT	2	1	2
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT **Situació:** ENFONSAMENT DE TERRES	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES	2	1	2

	Situació: SOBRE MATERIAL			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** COPS AMB MATERIALS TALLS EN LA MANIPULACIÓ	2	2	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL	1	2	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** PER MATERIALS PESATS COM PERICONS MANIPULACIÓ FORMIGONERA	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALL A L'EXTERIOR	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** MANIPULACIÓ DE BUFADOR	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** POLS D'EXCAVACIÓ DISSOLVENTS DE COLES GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS	1	2	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** COLES I RESINES CIMENT	1	2	2
24	ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS **Situació:** EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS	1	2	2
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES **Situació:**	2	3	4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000023	Solicitar dades de les característiques físiques de les terres	3
I0000024	Execució de treballs a l'interior de rases per equips	3
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	3
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13 /18
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000066	Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor	15
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000101	Actuacions prèvies de desparasitació i desratització	24
I0000102	Procediment previ de treball	24
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000105	Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25
I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	11 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	1 /2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA DES D'ESCALES MANUALS DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS EINES	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA MATERIALS I EINES ACOPIATS	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** MANIPULACIÓ DE MATERIALS MANIPULACIÓ D'EINES DESEMBALATGE D'EQUIPS	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** ÚS DE RADIAL EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ SOLDADURA ELÈCTRICA TALL OXIACETILÈ PERFORADORES EN PARETS	3	2	4
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR TREBALLS EN LLOCS TANCATS	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** PROJECCIÓ DE FLUIDS SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** GASOS SOLDADURA REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS	1	3	3
20	EXPLOSIONS **Situació:** FUITES DE GAS BOMBONES DE OXIACETILÈ PROVES DE CÀRREGA	1	3	3
21	INCENDIS **Situació:** PER REFRIGERANTS (TERCERS) PER ÚS DE RADIAL O PER OXIACETILÈ	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6

I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13 /21
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000065	Evitar procés de soldadura a l'obra	15
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000091	No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)	20
I0000092	Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas	20
I0000093	Evitar unions de mangueres amb filferros	20
I0000094	Revisió periòdica dels equips de treball	20
I0000095	Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure	20
I0000096	No fumar	20
I0000097	Substituir l'inflamable per no infamable	21
I0000099	Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial	20 /21
I0000123	Assegurar l'absència de tensió	16
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	1 /4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16 /17 /21
I0000158	Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric	16
I0000159	Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment	4 /11
I0000160	Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg	4 /11
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16 /21

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE MATERIAL	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** EN ITINERARIS A OBRA	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** AMB EQUIPS, EINES EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** PER ÚS DE RADIAL EN PROVES DE CÀRREGA FIXACIÓ DE SUPORTS SOLDADURA ELÈCTRICA	3	2	4
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)	2	2	3
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES **Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** SOLDADURES PER FLUIDS CALENTS	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA FUITES DE GAS GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL	2	3	4
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** COLES LIQUATS DEL PETROLI	1	2	2
20	EXPLOSIONS **Situació:** OXIACETILÈ PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ	1	3	3
21	INCENDIS **Situació:** PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE PER FUITES DE COMBUSTIBLE PER TREBALLS DE SOLDADURA	1	3	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4 /11
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /12 /13 /18 /21
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11

I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12
I0000054	Ús de recolzaments hidràulics	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000065	Evitar procés de soldadura a l'obra	15
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000083	Dispositius d'alarma	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000091	No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)	20
I0000092	Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas	20
I0000093	Evitar unions de mangueres amb filferros	20
I0000094	Revisió periòdica dels equips de treball	20
I0000095	Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure	20
I0000096	No fumar	20
I0000099	Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial	20 /21
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	1 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	21
I0000158	Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric	16
I0000159	Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment	4 /11
I0000160	Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg	4 /11
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE MATERIAL	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** EN ITINERARIS A OBRA	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** AMB EQUIPS, EINES EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** PER ÚS DE RADIAL EN PROVES DE CÀRREGA FIXACIÓ DE SUPORTS SOLDADURA ELÈCTRICA	3	2	4
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)	2	2	3
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES **Situació:** EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** SOLDADURES PER FLUIDS CALENTS	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA FUITES DE GAS GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL	2	3	4
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** COLES LIQUATS DEL PETROLI	1	2	2
20	EXPLOSIONS **Situació:** OXIACETILÈ PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ	1	3	3
21	INCENDIS **Situació:** PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE PER FUITES DE COMBUSTIBLE PER TREBALLS DE SOLDADURA	1	3	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /12 /13 /18 /21
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12
I0000054	Ús de recolzaments hidràulics	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000065	Evitar procés de soldadura a l'obra	15
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16

I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divissió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000083	Dispositius d'alarma	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000091	No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)	20
I0000092	Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas	20
I0000093	Evitar unions de mangueres amb filferros	20
I0000094	Revisió periòdica dels equips de treball	20
I0000095	Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure	20
I0000096	No fumar	20
I0000099	Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial	20 /21
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	11 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA MUNTATGE DE SAFATES TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES PELAT DE CABLES COPS AMB EQUIPS	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS	2	1	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	2	3	4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000123	Assegurar l'absència de tensió	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	11 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000158	Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric	16
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	2	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS	2	1	2
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3

14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	2	3	4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000123	Assegurar l'absència de tensió	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	3	3
	TREBALLS EN ALÇADA			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	1	1
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL	1	2	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	1	2	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL FIXACIÓ AMB PERFORADORES	2	1	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** MATERIALS PESANTS	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** PER SOLDADURES	2	1	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000009	Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei	1
I0000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4 /11
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000065	Evitar procés de soldadura a l'obra	15
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6

I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
I0000159	Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment	11
I0000160	Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg	4
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL	1	1	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	1	1	1
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS	1	1	1
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	1	2	2
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	1	1
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000018	No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici	4
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000021	Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura	4
I0000022	Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar	4
I0000023	Solicitar dades de les característiques físiques de les terres	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
I0000158	Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric	16
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ I APLECS	1	3	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS	2	1	2
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	2	1	2
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR TREBALLS EN LOCALS TANCATS	1	1	1
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9

I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1 /13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000158	Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric	16
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS

E22.E01 APARELLS

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I TELECOMANDAMENTS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA EN ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ MANTENIMENT APLECS	1	2	2
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA EN ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	1	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** AMB EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS	1	1	1
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	1	2	2
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1 /4
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	2 /14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ MANTENIMENT	1	2	2
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** AMB EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS	1	1	1
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	1	2	2

14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** VORES DE RASES I EXCAVACIÓ	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ I MANTENIMENT	1	2	2
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	2	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS	1	1	1
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ	2	3	4
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ MANUAL	1	2	2
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000023	Solicitar dades de les característiques físiques de les terres	11
I0000024	Execució de treballs a l'interior de rases per equips	11
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	2 /14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA	1	2	2
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** EN ÀREA DE TREBALL PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ	1	1	1
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANIPULACIÓ MANTENIMENT	1	2	2
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL MANCA IL.LUMINACIÓ	1	1	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** AMB EINES	2	1	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS	1	1	1
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR	1	2	2
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** PER MANIPULACIÓ MANUAL	1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000048	No treballar al costat de paraments acabats de fer (< 48 h)	11
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables	13
I0000067	No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	11 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000164	Manipular els vidres amb ventoses de seguretat	6
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió	16

ANNEX PROJECTE 4

Fotografies de la zona d'intervenció.















ria
sions

DOCUMENTS ANNEXOS A L'EXPEDIENT DE COMUNICAT

- Full de la Consulta Prèvia Final
- Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
- Declaracions Responsables

ANNEX EXPEDIENT 1

Full de la Consulta Prèvia Final.

CONSULTA PRÈVIA FINAL

NÚM. CONSULTA: 107585341-34
DATA CONSULTA: 28/07/2025
VIGÈNCIA DE CODI DE CONSULTA: 6 mesos des de la data de consulta

EMPLAÇAMENT
Carrer Roc Boronat, 0134 - 0140 Soterrani 1 1
Districte: 10 - Sant Martí
Illa: 06372 Parcel·la: 005
Ref. cadastral: 2741205DF3824B0001IF

NIVELL DE PROTECCIÓ
Nivell protecció individual[1]: Catalogat d'interès local
Nivell protecció conjunt[1]: Bé Cultural d'Interès Local

TITULAR (SOL·LICITANT)
Universitat Pompeu Fabra
Adreça: Carrer Mercè, 0012 Barcelona - 08002 Barcelona

e-mail: alejandro.perez@upf.edu

REPRESENTANT
Antonio
Montes
Boada
Adreça: Carrer Ca l'Alegre, 0004 Barcelona - 08023 Barcelona

e-mail: tmontes@mibaarq.com

ANTECEDENTS

Acabeu de realitzar una consulta sobre actuacions i règims d'intervenció d'obres.

Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:

- REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS DEL POBLENOU DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA.

Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre..

CONSIDERACIONS

En aquest document, s'emeten les següents consideracions:

S'informa que aquest document és informatiu i no habilita per a executar cap tipus d'actuació.

Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta són:

- Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici. - O-3b2

L'emplaçament on es volen realitzar aquestes actuacions està inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual Catalogat d'interès local."

L'emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell de protecció Bé Cultural d'Interès Local.

Considerant la catalogació de l'emplaçament, cal aportar complimentades també les següents "guies per al procés d'obtenció de l'expedient":

- Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits - O-2l-3b2
- Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B. - O-2m-3b2

Segons la normativa vigent el règim d'Intervenció que s'aplicarà a la tramitació de les actuacions és el de Comunicat Diferit.

S'ha seleccionat algun tipus de bonificació: No.

Amb independència del termini de validesa d'aquesta consulta, el titular quedarà obligat a complir amb les prescripcions de tota normativa en vigor.

RESULTAT

L'Ajuntament de Barcelona informa que el règim d'intervenció que s'aplicaria en les actuacions presentades seria el de Comunicat Diferit.

Per tal d'accedir a les notificacions electròniques generades per les Direccions de Serveis de Llicències i Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona és imprescindible donar-se d'alta al Registre de subscriptors al servei de Notificació Electrònica. El nivell d'identificació requerit és baix (Clave Pin, idCAT Mòbil).

PROPERS PASSOS

A la vista del règim d'intervenció resultant i segons l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, les properes passes a realitzar són les detallades a continuació:

COMUNICAT DIFERIT

Abans de l'inici de les actuacions haurà de presentar el comunicat amb la documentació que es detalla en el Full de Ruta. L'Ajuntament, en el termini d'un mes, li notificarà la declaració d'admissió o bé li notificarà els motius d'inadequació a la legalitat de les actuacions projectades. Un cop rebuda la notificació d'Admissió amb la corresponent autoliquidació, la persona interessada resta habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Les actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la qual no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a iniciar les obres. El termini d'execució es podrà ampliar per la meitat de l'inicialment previst.

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.

b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si un cop realitzades les actuacions, l'activitat resulta no autoritzable o admissible.

Per motius de la tipologia d'actuacions i els nivells de protecció de l'emplaçament, caldria que demaneu un Informe Previ de Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic (PAHA), seguint les indicacions detallades al Full de Ruta i els articles 31 i 32 i Disposició Addicional primera de l'ORPIMO.

Per motius de la tipologia d'actuacions **NO heu de demanar un Informe Previ d'Habitatge.**

REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE

(1) Categories: A (Bé Cultural d'Interès Nacional); B (Bé Cultural d'Interès Local); C (Bé d'Interès Urbanístic); D (Bé d'Interès Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg.

(2) Identifica l'element patrimonial protegit.

- *Ordenança Reguladora dels Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)*

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0140, que s'aplica a procediments en matèria d'autorització d'activitats a l'enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.
Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l'enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades

Finalitat del tractament: Gestió de llicències d'obres i activitats o d'ocupació d'espai públic.

Legitimació: missió d'interès públic / exercici de poders públics
Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l' enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.
Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu accedir mitjançant l'enllaç:
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

INFORMACIÓ A DESTACAR	
Fet:	Resultat
Emplaçament:	Carrer Roc Boronat, 0134 - 0140 Soterrani 1 1
Resultat:	El règim d'intervenció que s'aplicaria en les actuacions presentades seria el de Comunicat Diferit.
Propers passos:	Procedir segons l'apartat PROPERS PASSOS i seguir les instruccions del full de ruta annexat.

ANNEX EXPEDIENT 2

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat.

Ajuntament de Barcelona

INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) Rosa Maria Pujante i Mitjavila .

major d'edat i amb DNI/NIE [redacted]

com a promotor/a de les obres següents:

- **ADREÇA DE LES OBRES:**

  C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

- **ACTUACIONS SOL·LICITADES:**
  - **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
  - **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
  - **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

- **BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA:**

  Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

I actuant en nom de Universitat Pompeu Fabra, amb DNI/NIE/NIF Q5850017D

Caldrà aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) Antoni Montes Boada

major d'edat i amb DNI/NIE, [redacted] com el seu/seva representant en el procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, 3 de Agost de 2025

Signatura de la persona autoritzant

Signatura de la persona autoritzada

[redacted]

Ajuntament de Barcelona

INPOB-02

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PROTECCIÓ DE DADES

(A emplenar quan s'informin dades personals en la DRPOB-19)

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)

Antoni Montes Boada

major d'edat i amb DNI/NIE [redacted]

com a promotor/a de les obres següents:

- **ADREÇA DE LES OBRES:** C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1
- **ACTUACIONS SOL·LICITADES:**
  - **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
  - **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
  - **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.
- **BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA:** Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

I actuant en nom de Universitat Pompeu Fabra, amb DNI/NIE/NIF Q5850017D

CLÀUSULA INFORMATIVA:

Us informem que s'ha comunicat als particulars afectats pel pla de reallotjament i/o retorn, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu RD 7/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, que les seves dades seran comunicades a l'Ajuntament de Barcelona i que davant d'aquest tindran dret a accedir, rectificar i suprimir-les, tot això en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

A Barcelona, 3 de Agost de 2025

Signatura de la persona autoritzada [redacted]

ANNEX EXPEDIENT 3

Declaracions Responsables.

Ajuntament de Barcelona

DRPOB-01

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció del Projecte Tècnic

Annex 1, a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n i Annex 5, a, b, c, d, f, j, k, l, p de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Antoni Montes Boada **Núm. col·legiat/da:** 34.645-4

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

☒ **Arquitecte/a** ☐ **Arquitecte/a tècnic/a** ☐ **Enginyer/a** ☐ **Enginyer/a tècnic/a**
☐ **Altres** ***(especificar)*****:**

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l'obra situada a

Adreça: C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

Breu descripció de l'obra sol·licitada: Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del projecte tècnic a dalt esmentat i compleix amb les condicions exigibles per a l'exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a 03 de Agost de 2025

SIGNATURA

[redacted]

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.

En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d'iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l'obligació de restituir la legalitat urbanística.

Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

Ajuntament de Barcelona

DRPOB-03

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l'Obra

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n, 2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2
de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Antoni Montes Boada **Núm. col·legiat/da:** 34.645-4

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

☒ **Arquitecte/a** ☐ **Arquitecte/a tècnic/a** ☐ **Enginyer/a** ☐ **Enginyer/a tècnic/a**
☐ **Altres** ***(especificar)***:

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

Adreça: C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Sol·licitant de la comunicació: **DNI/NIE/NIF:** Q5850017D

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1. Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a "l'assumeix" de la direcció de l'obra a dalt esmentada i compleix amb les condicions exigibles per a l'exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.
2. Assumeix la direcció de l'obra referent a la comunicació sol·licitada d'acord a allò que estableix l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a 03 de Agost de

SIGNATURA

[redacted]

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.

En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d'iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l'obligació de restituir la legalitat urbanística.

Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

Ajuntament de Barcelona

DRPOB-04

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció d'Execució de l'obra

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n,.2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2
de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Antoni Montes Boada **Núm. col·legiat/da:** 34.645-4

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

☒ **Arquitecte/a** ☐ **Arquitecte/a tècnic/a** ☐ **Enginyer/a** ☐ **Enginyer/a tècnic/a**
☐ **Altres *(especificar)*:**

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

Adreça: C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Sol·licitant de la comunicació: **DNI/NIE/NIF:** Q5850017D

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1. Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a "l'assumeix" de la direcció de l'execució de l'obra a dalt esmentada i compleix amb les condicions exigibles per a l'exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

2. Assumeix la direcció d'execució de l'obra corresponent a la comunicació sol·licitada i garanteix la màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de l'obra, d'acord a allò que estableix l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a 03 de Agost de 2025

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.

En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d'iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l'obligació de restituir la legalitat urbanística.

Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

Ajuntament de Barcelona

DRPOB-05

Declaració Responsable del/la tècnic/a coordinador/a de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres

Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2; f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4 de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Antoni Montes Boada **Núm. col·legiat/da:** 34.645-4

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

☒ **Arquitecte/a** ☐ **Arquitecte/a tècnic/a** ☐ **Enginyer/a** ☐ **Enginyer/a tècnic/a**
☐ **Altres *(especificar)*:**

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

Adreça: C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Sol·licitant de la comunicació: **DNI/NIE/NIF:** Q5850017D

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra a dalt esmentada i compleix amb les condicions exigibles per a l'exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

A) ☐ Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d'execució de l'obra indicada.

B) ☐ No és necessària la intervenció d'un/a coordinador/ de Seguretat i Salut, d'acord amb l'art. 3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a 03 de Agost de 2025

SIGNATURA



La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d'iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l'obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

Ajuntament de Barcelona

DRPOB-06

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme l'obra s'adequa al règim de comunicació corresponent

Article 47 de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Antoni Montes Boada **Núm. col·legiat/da:** 34.645-4

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

☒ **Arquitecte/a** ☐ **Arquitecte/a tècnic/a** ☐ **Enginyer/a** ☐ **Enginyer/a tècnic/a**
☐ **Altres *(especificar)*:**

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

Adreça: C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L'obra corresponent a la comunicació sol·licitada s'adequa, d'acord a l'art. 47 de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, al règim de comunicació:

☐ Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l'article 49.

☐ Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l'article 50 de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a 03 de Agost de 2025

SIGNATURA



La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d'iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l'obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

Ajuntament de Barcelona

DRPOB-19

Declaració Responsable del/la/els/les propietari/a/is/àries conforme es donarà compliment als deures legals de reallotjament provisional i de retorn

Article 18.3 i 19.2 del Reial Decret legislatiu 7/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana i 34 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, modificacions posteriors i altra legislació vigent que ho reguli.

Nom i Cognoms: Antoni Montes Boada **DNI/NIE/NIF:** Q5850017D 34.645-4

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

Adreça: C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA: Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

A) ☐ Les obres **NO** comporten el desallotjament dels/les ocupants dels **HABITATGES** de l'edifici.

B) ☐ Les obres **SÍ** comporten el desallotjament dels/les ocupants legals dels **HABITATGES** de l'edifici I:

B.1. L'edifici és:
☐ Propietat Vertical ☐ Propietat Horitzontal

B.2. Es compromet a donar compliment a les obligacions de reallotjament i de retorn d'acord amb els articles 18.3 i 19.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana, i altra legislació vigent que els reguli.

B.3. Els/les ocupants legals i propietaris/àries de l'edifici en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència o el comunicat són (cal indicar cada entitat en una línia diferent i marcar si és propietari/a i/o ocupant legal):

PIS/PORTA	NOM i COGNOMS/RAÓ SOCIAL	PROPIETARI/A/OCUPANT

B.4. S'ha donat compliment al tràmit d'audiència als/les ocupants legals, d'acord amb l'art. 34.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

B.5. Es disposa de la documentació necessària que justifica els apartats anteriors.

I als efectes oportuns se signa,
A Barcelona, a 03 de Agost de 2025

SIGNATURA/ES

[redacted]

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s'incorpori o s'adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d'iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l'obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.

Ajuntament de Barcelona

INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) Rosa Maria Pujante i Mitjavila .

major d'edat i amb DNI/NIE [redacted]

com a promotor/a de les obres següents:

- **ADREÇA DE LES OBRES:**

  C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

- **ACTUACIONS SOL·LICITADES:**
  - **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
  - **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
  - **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

- **BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA:**

  Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

I actuant en nom de Universitat Pompeu Fabra, amb DNI/NIE/NIF Q5850017D

Caldrà aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) Antoni Montes Boada

major d'edat i amb DNI/NIE, 38120200T com el seu/seva representant en el procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, 3 de Agost de 2025

Signatura de la persona autoritzant

Signatura de la persona autoritzada

[redacted]

Ajuntament de Barcelona

INPOB-02

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PROTECCIÓ DE DADES

(A emplenar quan s'informin dades personals en la DRPOB-19)

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)

Antoni Montes Boada

major d'edat i amb DNI/NIE [redacted]

com a promotor/a de les obres següents:

- **ADREÇA DE LES OBRES:** C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1
- **ACTUACIONS SOL·LICITADES:**
  - **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
  - **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
  - **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.
- **BREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA SOL·LICITADA:** Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

I actuant en nom de Universitat Pompeu Fabra, amb DNI/NIE/NIF Q5850017D

CLÀUSULA INFORMATIVA:

Us informem que s'ha comunicat als particulars afectats pel pla de reallotjament i/o retorn, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu RD 7/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, que les seves dades seran comunicades a l'Ajuntament de Barcelona i que davant d'aquest tindran dret a accedir, rectificar i suprimir-les, tot això en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

A Barcelona, 3 de Agost de 2025

Signatura de la persona autoritzada [redacted]

Ajuntament de Barcelona

CCPOB-01

CERTIFICAT A EFECTES DE LEGALITZACIÓ D'OBRES (1)

DADES DEL/LA TÈCNIC/A REDACTOR/A

Nom i cognoms: Antoni Montes Boada 34.645-4

Titulació: Arquitecte

Núm. col·legiat/da:
34.645-4

DADES DE L'OBRA

Promotor/a:

Referència cadastral: 2741205DF3824B0001IF

Adreça de l'obra:
C. Roc Boronat 134 -140 Pis:S01 Porta:1

Actuacions sol·licitades:

- **O-2l-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
- **O-2m-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B.
- **O-3b2:** Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici.

Descripció de l'obra**:**
Es tracta de la remodelació de lespai de cafeteria d'uns 447 m2 dins del campus del Poblenou de la UPF, reformant linterior sense modificar ni lestructura existent ni lús. Aquesta forma part de làmbit de ledifici conegut com a UPF del carrer Roc Boronat, i que, tot i disposar dantecedents de llicències dobres i dactivitat, a data davui la nova edificació no consta reflectida al Cadastre.

CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:

Que l'expedient de legalització per a mi redactat recull fidelment la intervenció executada, i que reuneix les suficients condicions de solidesa i estabilitat per a l'ús a què es pretén destinar.

Aquest certificat el subscriu el tècnic o la tècnica sotasignat/da segons el seu lleial coneixement .

A Barcelona, a 3 de Agost de 2025

SIGNATURA DEL/LA TÈCNIC/A

[redacted]