



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

**PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE
REGIRÀ EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES A
L'EDAR VILANOVA DEL VALLÈS. Exp: 2026/417**

Índex

1.	Objecte	3
2.	Lloc de la instal·lació	3
3.	Especificacions tècniques.....	3
4.	Condicions d'execució.....	3
5.	Termini d'execució	3
6.	Pressupost.....	3
7.	Visita presencial prèvia	3
8.	Garantia	3
9.	Documentació a presentar	4
10.	Direcció i coordinació	4

1. Objecte

És objecte d'aquesta actuació el subministrament, instal·lació, muntatge i posada en servei de plaques solars fotovoltaïques a les EDAR de Vilanova del Vallès amb una potència pic de 106 kWp.

Lloc de la instal·lació

Les actuacions s'hauran de realitzar a les instal·lacions de la depuradora d'aigües residuals:

- EDAR Vilanova del Vallès: Carretera de La Roca, s/n08410 Vilanova del Vallès(Barcelona)

2. Especificacions tècniques

Les recollides en l'annex 1 del present PPT.

3. Condicions d'execució

Les recollides en l'annex 1 del present PPT.

4. Termini d'execució

La totalitat dels treballs han d'estar finalitzats transcorregudes 24 setmanes a partir de la formalització del contracte.

5. Pressupost

El preu del contracte s'estableix en el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP).

Cada partida haurà d'anar pressupostada independentment i desglossada concepte a concepte d'acord al descrit en el PCAP d'aquest procediment de licitació.

6. Visita presencial prèvia

Es realitzarà una **visita tècnica d'informació**:

- **EDAR Vilanova del Vallès,**
Dia i hora indicats a l'anunci de publicació.
Lloc de trobada: EDAR- Vilanova del Vallès. Carretera de La Roca, s/n08410 Vilanova del Vallès(Barcelona)

Les ubicacions de les instal·lacions es poden consultar en el següent enllaç:

<https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1mwjSzywktBa5QU726QAzGpt2NAQ&hl=ca>

7. Garantia

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits davant defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia d'1 any, excepte pels mòduls fotovoltaïcs, per als quals la garantia mínima serà de 10 anys en producte i 10 anys en rendiment (plaques fotovoltaïques); i pels inversor(s), que tindran una garantia mínima de 10 anys. Garanties a comptar a partir de la data de la recepció dels treballs.

L'instal·lador queda obligat a reparar els errors de funcionament que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, compromentent-se a esmenar-los sense cap càrrec.

Les prestacions de la garantia descrites anteriorment han de ser considerades com a mínims exigibles al proveïdor, per tant podran ser millorades pel mateix en el moment de configurar la seva oferta.

8. Documentació a presentar

A la finalització dels treballs es lliurarà, com a mínim, la següent documentació:

- Documentació de les plaques i inversor (fitxes tècniques, manuals d'operació i manteniment,...)
- Documentació tècnica i càlculs justificatius estructura de subjecció
- Plànols
- Memòria tècnica i Projecte elèctric
- Documentació legalització DGE
- Certificats CE
- Albarans gestió de residus
- Certificats de garantia dels diferents elements/equips principals, així com del conjunt de la instal·lació

9. Direcció i coordinació

CCB Serveis Mediambientals nomenarà un responsable tècnic dels treballs que coordinarà i supervisarà el seu desenvolupament, les ordres donades seran de compliment obligat per part de l'empresa adjudicatària.