

PRESSUPOST

Obra	01	PC-CFL-22037 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	C-233 PK 22+100- PK 35+370
Capítol (1) (1)	04	Afermats
Obra elemental	01	Fresats i reposició flonjalls

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE EN 12697-13 (P - 17)	14,16	1,000	14,16
2	J0304L03	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)	26,29	1,000	26,29
3	J9H1K800	U	Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses (P - 19)	59,61	1,000	59,61
4	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 18)	49,92	1,000	49,92
5	J056V10R	U	Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses catióniques, mètode de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN 13075-1 (P - 12)	45,98	1,000	45,98
6	J0565306	U	Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1429 (P - 11)	29,69	1,000	29,69
7	J055F30F	U	Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1430 (P - 10)	32,72	1,000	32,72
8	J055230B	U	Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1428 (P - 6)	44,22	1,000	44,22
9	J055A209	U	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons l'Annex A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924 (P - 9)	51,46	0,000	0,00
10	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 7)	49,70	0,000	0,00
11	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 16)	59,94	1,000	59,94
12	J9H1P104	U	Presca, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i UNE EN 12697-6 (P - 21)	158,86	1,000	158,86
13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 20)	302,44	1,000	302,44
14	J9H1410A	U	Presca, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P - 15)	124,80	1,000	124,80
15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 14)	32,24	1,000	32,24
16	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 13)	36,97	1,000	36,97
17	J030U020	U	Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)	28,37	1,000	28,37
18	J030TL0W	U	Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 (P - 4)	30,18	1,000	30,18
19	J030KB0L	U	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 3)	36,85	1,000	36,85
20	J030FB0F	U	Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mesclures bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 2)	20,85	1,000	20,85
21	J0554903	U	Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil·lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 8)	48,74	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL	Obra elemental	01.01.01.04.01		1.134,09
Obra		01	PC-CFL-22037 CQ	
Capítol		01	LOT 1	
Capítol (1)		01	C-233 PK 22+100- PK 35+370	
Capítol (1) (1)		04	Afermats	
Obra elemental		03	Afermats Bituminosos	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J030KB0L	U	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 3)	36,85	1,000	36,85
2	J030FB0F	U	Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 2)	20,85	5,000	104,25
3	J9V1M30S	U	Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT 330 (P - 24)	11,67	130,000	1.517,10
4	JZ116K02	U	Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de lliscament transversal Scrim d'un paviment. (P - 30)	3.037,51	1,000	3.037,51
5	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 16)	59,94	231,000	13.846,14
6	J0554903	U	Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil·lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 8)	48,74	5,000	243,70
7	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 7)	49,70	5,000	248,50
8	J9V1310L	U	Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 22)	22,08	180,000	3.974,40
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE EN 12697-13 (P - 17)	14,16	116,000	1.642,56
10	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i UNE EN 12697-6 (P - 21)	158,86	3,000	476,58
11	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 20)	302,44	3,000	907,32
12	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 14)	32,24	3,000	96,72
13	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 13)	36,97	3,000	110,91
14	J9V1710N	U	Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336 (P - 23)	18,53	43,000	796,79
15	J0304L03	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 (P - 1)	26,29	5,000	131,45
16	J055A209	U	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons l'Annex A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924 (P - 9)	51,46	5,000	257,30
17	J9H1410A	U	Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P - 15)	124,80	2,000	249,60
18	JZ13EL10	U	Lloguer d'equip per a realització de l'assaig de determinació de l'índex de regularitat superficial (IRI) d'un paviment. (P - 33)	1.206,99	1,000	1.206,99
19	JZ13EK10	U	Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament transversal Scrim d'un paviment. (P - 32)	1.698,94	1,000	1.698,94
20	JZ116L02	U	Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig de determinació de l'índex de regularitat superficial (IRI) d'un paviment (P - 31)	1.430,09	1,000	1.430,09

PRESSUPOST

Pàg.: 3

21	J030U020	U	Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)	28,37	1,000	28,37
22	J030TLOW	U	Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 (P - 4)	30,18	1,000	30,18

TOTAL Obra elemental 01.01.01.04.03 32.072,25

Obra	01	PC-CFL-22037 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	C-233 PK 22+100- PK 35+370
Capítol (1) (1)	05	Senyalització i abalisament
Obra elemental	01	Senyalització i abalisament
Activitat	01	Senyalització Horitzontal

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JBA1U020	U	Assaigs de marques viàries, fins un màxim de deu (10) determinacions, de simbologia i zebrats determinant retrorreflexió i lluminància amb un equip de mesura portàtil tipus ZEHNTER model FRT01 o equivalent, segons la norma UNE-EN 1436. Presentació dels resultats d'acord amb els models de la DGC. (P - 29)	396,89	1,000	396,89
2	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe. Presentació dels resultats d'acord amb els models de la DGC. (P - 28)	1.023,98	1,000	1.023,98
3	JBA19402	U	Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX (P - 27)	56,53	1,000	56,53
4	JBA19302	U	Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274 EX (P - 26)	56,57	1,000	56,57
5	JBA11505	U	Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436 (P - 25)	617,80	1,000	617,80
TOTAL	Activitat		01.02.01.05.01.01			2.151,77

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Activitat			Import
Activitat	01.01.01.02.01.01	Desmunts	0,00
Activitat	01.01.01.02.01.02	Terraplens	0,00
Obra elemental	01.01.01.02.01	Tronc	0,00
Activitat	01.01.02.01.02.01	Gestió interna	0,00
Activitat	01.01.02.01.02.02	Gestió externa	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.02	Gestió de Residus	0,00
Activitat	01.01.02.01.03.01	Despeses d'Acció Cultural	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.03	Acció Cultural	0,00
Activitat	01.01.02.01.04.01	PA Cobrament Integre	0,00
Activitat	01.01.02.01.04.02	PA a justificar	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.04	Altres Partides Alçades	0,00
Activitat	01.02.01.05.01.01	Senyalització Horitzontal	2.151,77
Activitat	01.02.01.05.01.02	Senyalització Vertical	0,00
Activitat	01.02.01.05.01.03	Defenses i Abalisament	0,00
Obra elemental	01.02.01.05.01	Senyalització i abalisament	2.151,77
Activitat	01.02.02.01.02.01	Gestió interna	0,00
Activitat	01.02.02.01.02.02	Gestió externa	0,00
Obra elemental	01.02.02.01.02	Gestió de Residus	0,00
Activitat	01.02.02.01.03.01	Despeses d'Acció Cultural	0,00
Obra elemental	01.02.02.01.03	Acció Cultural	0,00
Activitat	01.02.02.01.04.01	PA Cobrament Integre	0,00
Activitat	01.02.02.01.04.02	PA a justificar	0,00
Obra elemental	01.02.02.01.04	Altres Partides Alçades	0,00
			2.151,77

NIVELL 5 : Obra elemental			Import
Obra elemental	01.01.01.01.01	Tronc	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Obra elemental	01.01.01.02.01	Tronc	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.02	Moviments de terres	0,00
Obra elemental	01.01.01.03.01	Drenatge Longitudinal	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.03	Drenatge	0,00
Obra elemental	01.01.01.04.01	Fresats i reposició flonjalls	1.134,09
Obra elemental	01.01.01.04.02	Reciclatge Mescla Bituminosa	0,00
Obra elemental	01.01.01.04.03	Afermats Bituminosos	32.072,25
Capítol (1) (1)	01.01.01.04	Afermats	33.206,34
Obra elemental	01.01.01.05.05	Tronc	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.05	Varis	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.01	Seguretat i Salut	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.02	Gestió de Residus	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.03	Acció Cultural	0,00
Obra elemental	01.01.02.01.04	Altres Partides Alçades	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.02.01	Partides proporcionals	0,00
Obra elemental	01.02.01.05.01	Senyalització i abalisament	2.151,77
Capítol (1) (1)	01.02.01.05	Senyalització i abalisament	2.151,77
Obra elemental	01.02.02.01.01	Seguretat i Salut	0,00
Obra elemental	01.02.02.01.02	Gestió de Residus	0,00
Obra elemental	01.02.02.01.03	Acció Cultural	0,00
Obra elemental	01.02.02.01.04	Altres Partides Alçades	0,00
Capítol (1) (1)	01.02.02.01	Partides proporcionals	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

			35.358,11
NIVELL 4 : Capítol (1) (1)			Import
Capítol (1) (1)	01.01.01.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.02	Moviments de terres	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.03	Drenatge	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.01.04	Afermats	33.206,34
Capítol (1) (1)	01.01.01.05	Varis	0,00
Capítol (1)	01.01.01	C-233 PK 22+100- PK 35+370	33.206,34
Capítol (1) (1)	01.01.02.01	Partides proporcionals	0,00
Capítol (1)	01.01.02	No Tramificat	0,00
Capítol (1) (1)	01.02.01.05	Senyalització i abalisament	2.151,77
Capítol (1)	01.02.01	C-233 PK 22+100- PK 35+370	2.151,77
Capítol (1) (1)	01.02.02.01	Partides proporcionals	0,00
Capítol (1)	01.02.02	No Tramificat	0,00
			35.358,11
NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	C-233 PK 22+100- PK 35+370	33.206,34
Capítol (1)	01.01.02	No Tramificat	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	33.206,34
Capítol (1)	01.02.01	C-233 PK 22+100- PK 35+370	2.151,77
Capítol (1)	01.02.02	No Tramificat	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	2.151,77
			35.358,11
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	33.206,34
Capítol	01.02	LOT 2	2.151,77
Obra	01	PC-CFL-22037 CQ	35.358,11
			35.358,11
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-CFL-22037 CQ	35.358,11
			35.358,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	35.358,11
Subtotal	35.358,11
21 % IVA SOBRE 35.358,11.....	7.425,20
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 42.783,31

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
