

Reparacions asfalt diversos carrers. Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
2026-0006a Obres d'Asfaltatge. Lot 42. V. Oriental.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	37,750.86
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 37,750.86.....	4,907.61
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 37,750.86.....	2,265.05
Subtotal	44,923.52
2 % SEGURETAT I SALUT SOBRE 44,923.52.....	898.47
21 % IVA SOBRE 45,821.99.....	9,622.62
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 55,444.61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

UTE AMSA - DEUMAL - PASQUINA
NIF: U72474166
Av.Països Catalans, 123
17820 Banyoles (Girona)

Representant: Andreu Agustí Cufí

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/02/26

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	CARRER RIBERA D'EBRE	12,225.85
Capítol	01.02	CARRER RAMON LLULL	13,481.77
Capítol	01.03	CARRER ISIDRE NONELL	12,043.24
Obra	01	Pressupost Reparació asfalt diversos carrers	37,750.86
			37,750.86
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Reparació asfalt diversos carrers	37,750.86
			37,750.86

PRESSUPOST

Data: 11/02/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Reparació asfalt diversos carrers
Capítol 01 CARRER RIBERA D'EBRE

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	L21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (P - 1)	1.64	1,858.000	3,047.12
2	M221C219	m3	Excavació de terra per a caixa de paviment, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, en actuacions de 5 a 50 m3 (P - 7)	3.40	109.760	373.18
3	M931RV1J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM (P - 10)	41.33	27.440	1,134.10
4	P2R542A9	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)	8.42	27.440	231.04
5	P2RA9RC0	m3	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)	47.71	27.440	1,309.16
6	L9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (P - 6)	0.92	371.600	341.87
7	L9H1U130	t	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10 a 100 t (P - 3)	107.61	44.592	4,798.55
8	L9HYV030	t	Increment en la col·locació a obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en actuacions amb baix rendiment de material col·locat, inferior a 50 t (P - 4)	22.22	44.592	990.83

TOTAL Capítol 01.01 12,225.85

Obra 01 Pressupost Reparació asfalt diversos carrers
Capítol 02 CARRER RAMON LLULL

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	L21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (P - 1)	1.64	1,580.350	2,591.77
2	L21NV010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (P - 2)	9.36	117.579	1,100.54
3	M91AV315	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant (P - 8)	18.17	47.412	861.48
4	M91AVC20	t	Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls (P - 9)	144.18	2.276	328.15
5	L9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (P - 6)	0.92	316.070	290.78
6	L9H1U130	t	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa.	107.61	37.927	4,081.32

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/02/26

Pàg.: 2

7	L9HYV030	t	col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10 a 100 t (P - 3)	22.22	37.927	842.74
8	L9HYV600	dia	Equip d'estesa per la col·locació a obra i compactació de tractament superficial en calent d'altres prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betum altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos, amb una dotació de maquinària formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar, totalment equipat (P - 5)	6,769.98	0.500	3,384.99
TOTAL Capítol			01.02			13,481.77
Obra			01	Pressupost Reparació asfalt diversos carrers		
Capítol			03	CARRER ISIDRE NONELL		
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	L21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (P - 1)	1.64	1,885.000	3,091.40
2	L21NV010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (P - 2)	9.36	140.244	1,312.68
3	M91AV315	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant (P - 8)	18.17	56.550	1,027.51
4	M91AVC20	t	Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls (P - 9)	144.18	2.714	391.30
5	L9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (P - 6)	0.92	377.000	346.84
6	L9H1U130	t	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10 a 100 t (P - 3)	107.61	45.240	4,868.28
7	L9HYV030	t	Increment en la col·locació a obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en actuacions amb baix rendiment de material col·locat, inferior a 50 t (P - 4)	22.22	45.240	1,005.23
TOTAL Capítol			01.03			12,043.24

AMIDAMENTS

Data: 11/02/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REPARACIÓ ASFALT DIVERSOS CARRERS
Capítol 01 CARRER RIBERA D'EBRE

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	L21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 1		1.000	1.000	5.000		5.000	C#*D#*E#*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 2		17.000	5.600	5.000		476.000	C#*D#*E#*F#
4	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	5.000		896.000	C#*D#*E#*F#
5	Ribera d'Ebre - Apedaçat 4		1.000	1.000	5.000		5.000	C#*D#*E#*F#
6	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	5.000		476.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,858.000

2 M221C219 m3 Excavació de terra per a caixa de paviment, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, en actuacions de 5 a 50 m3

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	0.400		71.680	C#*D#*E#*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	0.400		38.080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109.760

3 M931RV1J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	0.100		17.920	C#*D#*E#*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	0.100		9.520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.440

4 P2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	0.100		17.920	C#*D#*E#*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	0.100		9.520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.440

5 P2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	0.100		17.920	C#*D#*E#*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	0.100		9.520	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 27.440

6 L9J1V005 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample				
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 1		1.000	1.000			1.000	C#*D##*E##*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 2		17.000	5.600			95.200	C#*D##*E##*F#
4	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600			179.200	C#*D##*E##*F#
5	Ribera d'Ebre - Apedaçat 4		1.000	1.000			1.000	C#*D##*E##*F#
6	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600			95.200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 371.600

7 L9H1U130 t Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10 a 100 t

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor	Densitat		
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 1		1.000	1.000	0.050	2.400	0.120	C#*D##*E##*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 2		17.000	5.600	0.050	2.400	11.424	C#*D##*E##*F#
4	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	0.050	2.400	21.504	C#*D##*E##*F#
5	Ribera d'Ebre - Apedaçat 4		1.000	1.000	0.050	2.400	0.120	C#*D##*E##*F#
6	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	0.050	2.400	11.424	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.592

8 L9HYV030 t Increment en la col·locació a obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en actuacions amb baix rendiment de material col·locat, inferior a 50 t

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor	Densitat		
2	Ribera d'Ebre - Apedaçat 1		1.000	1.000	0.050	2.400	0.120	C#*D##*E##*F#
3	Ribera d'Ebre - Apedaçat 2		17.000	5.600	0.050	2.400	11.424	C#*D##*E##*F#
4	Ribera d'Ebre - Apedaçat 3 - Arrels		32.000	5.600	0.050	2.400	21.504	C#*D##*E##*F#
5	Ribera d'Ebre - Apedaçat 4		1.000	1.000	0.050	2.400	0.120	C#*D##*E##*F#
6	Ribera d'Ebre - Apedaçat 5 - Arrels		17.000	5.600	0.050	2.400	11.424	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.592

Obra 01 PRESSUPOST REPARACIÓ ASFALT DIVERSOS CARRERS
Capítol 02 CARRER RAMON LLULL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	L21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ramon Llull - 1		2.000	2.000	5.000		20.000	C#*D##*E##*F#
3	Ramon Llull - 2		5.000	3.700	5.000		92.500	C#*D##*E##*F#
4	Ramon Llull - 3		3.900	2.000	5.000		39.000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/02/26

Pàg.: 3

5	Ramon Llull - 4	6.000	2.000	5.000	60.000	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Llull - 5	2.700	2.000	5.000	27.000	C#*D#*E#*F#
7	Ramon Llull - 6	13.300	2.400	5.000	159.600	C#*D#*E#*F#
8	Ramon Llull - 7	3.500	2.900	5.000	50.750	C#*D#*E#*F#
9	Ramon Llull - 8	6.400	3.300	5.000	105.600	C#*D#*E#*F#
10	Ramon Llull - 9	7.100	2.100	5.000	74.550	C#*D#*E#*F#
11	Ramon Llull - 10	27.800	2.000	5.000	278.000	C#*D#*E#*F#
12	Ramon Llull - 11	5.400	2.000	5.000	54.000	C#*D#*E#*F#
13	Ramon Llull - 12	10.300	2.000	5.000	103.000	C#*D#*E#*F#
14	Ramon Llull - 13	11.200	3.600	5.000	201.600	C#*D#*E#*F#
15	Ramon Llull - 14	4.400	8.000	5.000	176.000	C#*D#*E#*F#
16	Ramon Llull - 15	11.100	2.500	5.000	138.750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,580.350

2 L21NV010 m2

Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Coef. no trans			
2	Ramon Llull - 1		2.000	2.000	0.372		1.488	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Llull - 2		5.000	3.700	0.372		6.882	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Llull - 3		3.900	2.000	0.372		2.902	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Llull - 4		6.000	2.000	0.372		4.464	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Llull - 5		2.700	2.000	0.372		2.009	C#*D#*E#*F#
7	Ramon Llull - 6		13.300	2.400	0.372		11.874	C#*D#*E#*F#
8	Ramon Llull - 7		3.500	2.900	0.372		3.776	C#*D#*E#*F#
9	Ramon Llull - 8		6.400	3.300	0.372		7.857	C#*D#*E#*F#
10	Ramon Llull - 9		7.100	2.100	0.372		5.547	C#*D#*E#*F#
11	Ramon Llull - 10		27.800	2.000	0.372		20.683	C#*D#*E#*F#
12	Ramon Llull - 11		5.400	2.000	0.372		4.018	C#*D#*E#*F#
13	Ramon Llull - 12		10.300	2.000	0.372		7.663	C#*D#*E#*F#
14	Ramon Llull - 13		11.200	3.600	0.372		14.999	C#*D#*E#*F#
15	Ramon Llull - 14		4.400	8.000	0.372		13.094	C#*D#*E#*F#
16	Ramon Llull - 15		11.100	2.500	0.372		10.323	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

117.579

3 M91AV315 m3

Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Ramon Llull - 1		2.000	2.000	0.150		0.600	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Llull - 2		5.000	3.700	0.150		2.775	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Llull - 3		3.900	2.000	0.150		1.170	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Llull - 4		6.000	2.000	0.150		1.800	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Llull - 5		2.700	2.000	0.150		0.810	C#*D#*E#*F#
7	Ramon Llull - 6		13.300	2.400	0.150		4.788	C#*D#*E#*F#
8	Ramon Llull - 7		3.500	2.900	0.150		1.523	C#*D#*E#*F#
9	Ramon Llull - 8		6.400	3.300	0.150		3.168	C#*D#*E#*F#
10	Ramon Llull - 9		7.100	2.100	0.150		2.237	C#*D#*E#*F#
11	Ramon Llull - 10		27.800	2.000	0.150		8.340	C#*D#*E#*F#
12	Ramon Llull - 11		5.400	2.000	0.150		1.620	C#*D#*E#*F#
13	Ramon Llull - 12		10.300	2.000	0.150		3.090	C#*D#*E#*F#
14	Ramon Llull - 13		11.200	3.600	0.150		6.048	C#*D#*E#*F#
15	Ramon Llull - 14		4.400	8.000	0.150		5.280	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/02/26

Pàg.: 4

16	Ramon Llull - 15		11.100	2.500	0.150		4.163	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							47.412	
4	M91AVC20	t	Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	M2	Espessor	%	Densitat		
2	Ramon Llull		316.070	0.150	0.030	1.600	2.276	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.276	
5	L9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample				
2	Ramon Llull - 1		2.000	2.000			4.000	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Llull - 2		5.000	3.700			18.500	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Llull - 3		3.900	2.000			7.800	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Llull - 4		6.000	2.000			12.000	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Llull - 5		2.700	2.000			5.400	C#*D#*E#*F#
7	Ramon Llull - 6		13.300	2.400			31.920	C#*D#*E#*F#
8	Ramon Llull - 7		3.500	2.900			10.150	C#*D#*E#*F#
9	Ramon Llull - 8		6.400	3.300			21.120	C#*D#*E#*F#
10	Ramon Llull - 9		7.100	2.100			14.910	C#*D#*E#*F#
11	Ramon Llull - 10		27.800	2.000			55.600	C#*D#*E#*F#
12	Ramon Llull - 11		5.400	2.000			10.800	C#*D#*E#*F#
13	Ramon Llull - 12		10.300	2.000			20.600	C#*D#*E#*F#
14	Ramon Llull - 13		11.200	3.600			40.320	C#*D#*E#*F#
15	Ramon Llull - 14		4.400	8.000			35.200	C#*D#*E#*F#
16	Ramon Llull - 15		11.100	2.500			27.750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							316.070	
6	L9H1U130	t	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10 a 100 t					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor	Densitat		
2	Ramon Llull - 1		2.000	2.000	0.050	2.400	0.480	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Llull - 2		5.000	3.700	0.050	2.400	2.220	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Llull - 3		3.900	2.000	0.050	2.400	0.936	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Llull - 4		6.000	2.000	0.050	2.400	1.440	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Llull - 5		2.700	2.000	0.050	2.400	0.648	C#*D#*E#*F#
7	Ramon Llull - 6		13.300	2.400	0.050	2.400	3.830	C#*D#*E#*F#
8	Ramon Llull - 7		3.500	2.900	0.050	2.400	1.218	C#*D#*E#*F#
9	Ramon Llull - 8		6.400	3.300	0.050	2.400	2.534	C#*D#*E#*F#
10	Ramon Llull - 9		7.100	2.100	0.050	2.400	1.789	C#*D#*E#*F#
11	Ramon Llull - 10		27.800	2.000	0.050	2.400	6.672	C#*D#*E#*F#
12	Ramon Llull - 11		5.400	2.000	0.050	2.400	1.296	C#*D#*E#*F#
13	Ramon Llull - 12		10.300	2.000	0.050	2.400	2.472	C#*D#*E#*F#
14	Ramon Llull - 13		11.200	3.600	0.050	2.400	4.838	C#*D#*E#*F#
15	Ramon Llull - 14		4.400	8.000	0.050	2.400	4.224	C#*D#*E#*F#
16	Ramon Llull - 15		11.100	2.500	0.050	2.400	3.330	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 11/02/26

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 37.927

7 L9HYV030 t Increment en la col·locació a obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en actuacions amb baix rendiment de material col·locat, inferior a 50 t

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor	Densitat		
2	Ramon Llull - 1		2.000	2.000	0.050	2.400	0.480	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Llull - 2		5.000	3.700	0.050	2.400	2.220	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Llull - 3		3.900	2.000	0.050	2.400	0.936	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Llull - 4		6.000	2.000	0.050	2.400	1.440	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Llull - 5		2.700	2.000	0.050	2.400	0.648	C#*D#*E#*F#
7	Ramon Llull - 6		13.300	2.400	0.050	2.400	3.830	C#*D#*E#*F#
8	Ramon Llull - 7		3.500	2.900	0.050	2.400	1.218	C#*D#*E#*F#
9	Ramon Llull - 8		6.400	3.300	0.050	2.400	2.534	C#*D#*E#*F#
10	Ramon Llull - 9		7.100	2.100	0.050	2.400	1.789	C#*D#*E#*F#
11	Ramon Llull - 10		27.800	2.000	0.050	2.400	6.672	C#*D#*E#*F#
12	Ramon Llull - 11		5.400	2.000	0.050	2.400	1.296	C#*D#*E#*F#
13	Ramon Llull - 12		10.300	2.000	0.050	2.400	2.472	C#*D#*E#*F#
14	Ramon Llull - 13		11.200	3.600	0.050	2.400	4.838	C#*D#*E#*F#
15	Ramon Llull - 14		4.400	8.000	0.050	2.400	4.224	C#*D#*E#*F#
16	Ramon Llull - 15		11.100	2.500	0.050	2.400	3.330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.927

8 L9HYV600 dia Equip d'estesa per la col·locació a obra i compactació de tractament superficial en calent d'altres prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betum altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos, amb una dotació de maquinària formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar, totalment equipat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Execució en 2 jornades		0.500				0.500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.500

Obra 01 PRESSUPOST REPARACIÓ ASFALT DIVERSOS CARRERS
Capítol 03 CARRER ISIDRE NONELL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	L21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Isidre Nonell		188.500	2.000	5.000		1,885.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,885.000

2 L21NV010 m2 Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 11/02/26

Pàg.: 6

1	Carrer	T	Llarg	Ample	Coef. no trans		
2	Isidre Nonell		188.500	2.000	0.372	140.244	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **140.244**

- 3 M91AV315 m3 Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor			
2	Isidre Nonell		188.500	2.000	0.150		56.550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56.550**

- 4 M91AVC20 t Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	M2	Espessor	%	Densitat		
2	Isidre Nonell		377.000	0.150	0.030	1.600	2.714	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.714**

- 5 L9J1V005 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample				
2	Isidre Nonell		188.500	2.000			377.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **377.000**

- 6 L9H1U130 t Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10 a 100 t

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor	Densitat		
2	Isidre Nonell		188.500	2.000	0.050	2.400	45.240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45.240**

- 7 L9HYV030 t Increment en la col·locació a obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en actuacions amb baix rendiment de material col·locat, inferior a 50 t

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer	T	Llarg	Ample	Espessor	Densitat		
2	Isidre Nonell		188.500	2.000	0.050	2.400	45.240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45.240**