



AJUNTAMENT DE LLIMIANA

**VALORACIÓ DE LES MILLORES AL PROJECTE
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR**

Llimiana. FEBRER 2026



PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MAJOR.



Ajuntament de Llimiana

ÍNDEX

DADES DE L'OBRA	3
1. MILLORA 1	4
1.1 MEMÒRIA	4
1.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS	4
1.2 PRESSUPOST	4
1.2.1 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	4
1.3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC	6
2. MILLORA 2	7
2.1 MEMÒRIA	7
2.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS	7
2.2 PRESSUPOST	7
2.2.1 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	7
2.3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC	9



PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MAJOR.



Ajuntament de Llimiana

DADES DE L'OBRA

OBRA:

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR.

EMPLAÇAMENT:

Carrer Major. Llimiana.

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE LLIMIANA

Pl. Major, 1. 25639

NIF P25162001

REDACCIÓ DEL PROJECTE.

Marc Guillen.

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Col·legiat Número 10.538



PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MAJOR.

Ajuntament de Llimiana

1. MILLORA 1

1.1 MEMÒRIA

La millora 1 consisteix en reparar el paviment de formigó de la pujada del carrer Major cap al carrer de les Esportelles, amb una superfície de 21 m2 i ampliar i arrebossar les jardineres.

1.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Les obres a realitzar consistiran en:

- Tall i enderroc de paviment de formigó.
- Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte.
- Formació de sub-base i base de tot-u.
- Formació de paviment de 10 cm, de formigó.
- Construcció de jardineres i reparació de l'existent.

1.2 PRESSUPOST

1.2.1 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PEM	1.493,65 €
DESPESES GENERALS 13%	194,17 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%	89,62 €
PEC	1.777,44 €
IVA 21%	373,26 €
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA	2.150,70 €

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracta amb IVA a DOS MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS.



PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MAJOR.



Ajuntament de Llimiana





PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR.

Ajuntament de Llimiana

PRESSUPOST MILLORA 1

Pàg.: 1

OBRA

CAPÍTOL 0101

01 PRESSUPOST PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR

01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces de formigó o formigó continu amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 14)	4,99	3,000	14,97
2	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i/o manuals i càrrega mecànica de runa sobre dúmper d'obra, transport fins a punt d'acopi intermedi situat a menys d'un quilòmetre i càrrega posterior sobre camió. Tot inclòs. (P - 13)	38,36	2,100	80,56
3	MOBILIARI	u	Retirada de mobiliari urbà existent, emmagatzematge i recol·locació dels elements un cop finalitzada la obra. Inclou tornilleria de fixació i elements auxiliars. (P - 12)	200,00	0,000	200,00
5	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 15)	19,58	2,100	41,12
9	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30km. Inclou la disposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó, terres i d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3 o inferior, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	19,85	4,200	83,37
TOTAL			01.01			420,01

OBRA

CAPÍTOL 0102

01 PRESSUPOST PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR

05 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P938-JDDW	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 21)	44,98	3,150	141,69
2	P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 23)	6,07	21,000	127,47
3	F9265G51	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. A utilitzar ciment Resistent a l'atac de clorurs i fundents del gel. Tot inclòs. (P - 4)	144,99	2,100	304,48
4	JAR001	U	Partida alçada d'ampliació i reparació de jardineres existents. Inclou construcció de nova jardineria de 100x50x50cm amb maó i arrebossat del conjunt amb morter mixt de ciment i calç.	500,00	1,000	500,00
TOTAL			01.02			1.073,65

TOTAL MILLORA 01:**1.493,65**



PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MAJOR.

Ajuntament de Llimiana

1.3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Llimiana, a data de la signatura electrònica
L'arquitecta municipal.





2. MILLORA 2

2.1 MEMÒRIA

La millora 2 consisteix pavimentar el carrer de Camàndol amb pedra, una superfície total de 33 m2.

2.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Les obres a realitzar consistiran en:

- f) Tall i enderroc de paviment de formigó.
- g) Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte.
- h) Formació de sub-base i base de tot-u.
- i) Sub-base de 10 cm de formigó armat.
- j) Paviment de pedra, idèntic al del conjunt de l'obra.

2.2 PRESSUPOST

2.2.1 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PEM	2.925,14 €
DESPESES GENERALS 13%	380,27 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%	175,51 €
PEC	3.480,92 €
IVA 21%	730,99 €
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA	4.211,91 €

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracta amb IVA a QUATRE MIL DOS-CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS.





PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
MAJOR.

Ajuntament de Llimiana

PRESSUPOST MILLORA 2

Pàg: 1

OBRA

CAPÍTOL 01.01

01 PRESSUPOST PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR

01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces de formigó o formigó continu amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 14)	4,99	8,000	39,92
2	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i/o manuals i càrrega mecànica de runa sobre dúmper d'obra, transport fins a punt d'acopi intermedi situat a menys d'un quilòmetre i càrrega posterior sobre camió. Tot inclòs. (P - 13)	38,36	3,300	126,59
3	MOBILIARI	u	Retirada de mobiliari urbà existent, emmagatzematge i recol·locació dels elements un cop finalitzada la obra. Inclou tornilleria de fixació i elements auxiliars. (P - 12)	200,00	0,000	0,00
5	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 15)	19,58	3,300	64,61
9	P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30km. Inclou la disposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó, terres i d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3 o inferior, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	19,85	6,600	131,01
TOTAL			01.01			362,13

OBRA

CAPÍTOL 01.02

01 PRESSUPOST PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR

05 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P938-JDDW	m3	Base de totu artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 21)	44,98	3,300	148,43
2	P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 23)	6,07	33,000	200,31
3	F9265G51	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. A utilitzar ciment Resistent a l'atac de clorurs i fundents del gel. Tot	144,99	3,300	478,47
4	P9B5-I0XI	m2	Paviment de lloses de pedra tipus "portuguesa" de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 resistent a l'actar de fundents i resistent a les gelades, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 22)	52,60	33,000	1.735,80
TOTAL			01.02			2.563,01

TOTAL MILLORA 02:**2.925,14**



Ajuntament de Llimiana

2.3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Llimiana, a data de la signatura electrònica
L'arquitecta municipal.

