

PRESSUPOST

				Preu	Amidament	Import	
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ				
	Títol 3	01	IMPLANTACIONS OBRA				
01.01.01	5	K12C0002	u	Transport de plataforma elevadora telescòpica articulada OCTOPUSSY 1412 twin, ir	180,00	2,000	360,00
				TOTAL			360,00
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ				
	Títol 3	02	TREBALLS PREVIS				
				Partida alçada a justificar per a la realització de proves d'estanquitat en coberta, per tal d'esbrinar el punt d'entrada d'aigua al interior. S'ha contemplat prova en coberta inclinada i plana.			
				L'objectiu és verificar la proposta contemplada en projecte tècnic. Es valorarà la viabilitat de la proposta o la seva modificació, en funció dels resultats obtinguts de les proves.			
01.01.02	1	J5V11001	PA		1.020,72	1,000	1.020,72
				TOTAL			1.020,72
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	02	DEMOLICIONS, ENDERROCS				
				Arrencada de paviment i capes de coberta fins element resistent. Inclou, arrencada de paviment de rajola ceràmica col·locades amb adhesiu elàstic i capes d'impermeabilització, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.			
				Es realitzarà amb molta cura per tal de no malmetre l'àmbit de la ceràmica a conservar, es repicarà fins que es trobi la zona sana i lliure de deficiències en les diferents capes de coberta (sobretot en la fusta i aïllaments superiors).			
01.02	3	K2153001	m2		114,86	50,000	5.743,00
				TOTAL			5.743,00
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	03	COBERTA				
	Títol 3	02	RECONSTRUCCIÓ ACABAT COBERTA				
01.03.02	1	ESZ15520	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10	14,34	50,000	717,00
				Impermeabilització de parament horitzontal, dificultat mitja, amb adhesiu elàstic i monocomponent SikaBond T-8 o similar, de 1,5mm de gruix, aplicat en dues capes, previ neteja de la superfície. Inclou malla antialcalina tipus ARMAFIL POLIESTER o similar, entre capes. Dotació de2 kg/m2 per capa.			
01.03.02	2	K7864001	m2	Veure fulla tècnica del producte per seguir les recomanacions d'aplicació.	48,54	50,000	2.427,00
				Acabat de coberta amb rajola ceràmica Cumella (no inclosa) dificultat mitja, col·locada amb adhesiu elàstic i monocomponent SikaBond T-8 o similar, de 1,5mm de gruix, aplicat a plana. Inclou material de junt de les peces ceràmiques amb morter d'impermeabilització flexible tipus SikaTop209 o similar, color gris.			
01.03.02	3	K511F001	m2	Veure fulla tècnica del producte per seguir les recomanacions d'aplicació.	45,18	50,000	2.259,00
01.03.02	4	USIK-472	m	Sellado de juntas de dilatación en pavimentos de 2,0 cm de ancho con sellador mor	35,05	30,000	1.051,50
				TOTAL			6.454,50
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	03	COBERTA				
	Títol 3	03	ALTRES				
01.03.03	1	PPAU005	PA	Partida alçada a justificar per transport de peces ceràmiques de la fàbrica Cumella,	3.500,00	1,000	3.500,00
				TOTAL			3.500,00
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	04	IMPERMEABILITZACIONS, JUNTS				
	Títol 3	01	TRACTAMENT I SEGELLAT DE JUNTS				
01.04.01	1	USIK-399	m	Sistema de sellado de altas prestaciones de juntas de construcción, dilatación o grietas	59,02	15,000	885,30
				TOTAL			885,30
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	CQ	CONTROL DE QUALITAT				
01.CQ	1	PPAU004	pa	Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat.	1.900,00	1,000	1.900,00
				TOTAL			1.900,00
	Obra	01	Pressupost01				
	Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS				
01.GR	1	K2R24200	pa	Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus	1.500,00	1,000	1.500,00

			TOTAL				1.500,00
	Obra	01	Pressupost01				
	Capitol	SS	SEGURETAT I SALUT				
01.SS	1	PPAU001	PA	Partida alçada d'abonament integra d'implantació en concepte de seguretat i salut	1.600,00	1,000	1.600,00
			TOTAL				1.600,00
			IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :				26.867,32
			PEC				31.972,11
			PEC + IVA				38.686,25