



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres del projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'Oliana - procediment obert simplificat

1. Objecte del contracte, tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Aquest contracte té per objecte licitar les obres del **Projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'Oliana**, redactat el febrer de 2025 per l'enginyeria GESA, SL, amb un pressupost d'execució per contracte de 396.090,25€, i aprovat definitivament per acord del Ple de l'ajuntament d'Oliana de data 13 de maig de 2025.

La superfície del camp amb la gespa artificial tindrà les mesures de 101,8 x 61 m amb un total de 6.209,80 m² i amb una zona de joc reglamentària de 94 x 58 m.

Les actuacions a executar són:

- Retirada de la capa de gespa actual
- Rebaix del terreny amb un gruix mitjà de 15 cm
- Nova instal·lació de reg
- Col·locació de 15 cm de tot-u
- Col·locació de les diferents capes de la gespa artificial
- Renovació de les tanques perimetrals
- Renovació de les porteries
- Marcatge del camp

Amb aquestes mesures d'actuació es preveu complir amb els següents objectius de desenvolupament sostenible:

- Millora del paviment de gespa actual.
- Estalvi d'aigua.
- Millorar tota la infraestructura de reg.

A més, donades les característiques de la nova gespa, es complirà també amb la futura normativa europea que es preveu que entri pròximament en vigor, i alhora també estarà dins de les condicions tècniques de la FIFA.

Tots els treballs es duran a terme de forma responsable i els residus generats es gestionaran de forma eficient i sostenible, en condicions adequades de seguretat i salut per als treballadors i els usuaris de la via pública.

Per tal de no interferir amb el calendari de les competicions que es disputen al camp de futbol municipal d'Oliana, les obres han d'iniciar-se durant el mes de maig.

D'altra banda, una part del finançament de les obres és amb préstecs, previstos al pressupost municipal de l'exercici 2026, però que per normativa no poden contractar-se fins a tenir



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

aprovada la liquidació del pressupost de l'exercici 2025, que es preveu per finals del mes de febrer de 2026.

Així doncs, a la vista de les necessitats existents i de les característiques de l'obra, el procediment d'adjudicació que millor s'adequa és el procediment obert simplificat amb tramitació anticipada de la despesa.

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP.

Quadre de característiques de la contractació:

Contracte d'obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'Oliana		
Procediment: Obert Simplificat	Tramitació: Ordinària anticipada	Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV: 45432100 Treballs de pavimentació i revestiment de sòls		
Accepta renovació: No		
Revisió de preus / fórmula: No		
Accepta variants: No		
Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 327.347,31 €	IVA 21%: 68.742,94 €	Pressupost d'execució per contracte: 396.090,25 €
Valor estimat del contracte: 327.347,31 €		
Data d'inici execució: Des de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig.		Durada execució: 12 setmanes
Garantia provisional: No	Garantia definitiva: Si	Garantia complementària: Sí, si és el cas

2. Qualificació del contracte i règim jurídic

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques (incloses dins del projecte d'obra) i pel no previst en aquests, serà d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions vigents.

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis bàsics de la contractació pública, podrà ser d'aplicació si amb la normativa interna no resultés suficient per a la protecció de l'interès públic.

El present plec i el projecte d'obra revesteixen caràcter contractual. En cas de discrepància entre els plecs o aquests i els restants documents contractuals, prevaldrà el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars.

3. Necessitats administratives i divisió en lots

L'Ajuntament d'Oliana va encarregar a l'empresa GESA enginyeria la redacció d'un projecte amb l'objectiu de substituir la gespa del camp de futbol municipal, per millorar les condicions d'ús de la instal·lació, així com disminuir considerablement la despesa d'aigua de reg i de components químics (adobs, herbicides...) i les necessitats de manteniment.

Arrel d'aquesta petició es redacta per part de l'enginyer industrial Sr. Josep Barberillo, col·legiat número 16134, el projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'Oliana.

Anàlisi d'execució per lots

Es considera que la licitació no s'ha de dividir en lots pels següents motius:

- El projecte no ha previst cap divisió en lots.
- La divisió en lots podria perjudicar l'execució dins el termini previst per motius de:
 - Necessitat de coordinació addicional entre els diferents actors.
 - Les obres es realitzen en un únic equipament.
 - Les actuacions previstes tenen totes la qualificació d'obres o instal·lacions.
 - Necessitat d'eficiència i garantia de bona execució de les obres.

4. Partida pressupostària

El pressupost municipal per l'exercici 2026 inclou les aplicacions pressupostàries necessàries per a la contractació de l'obra:

Despeses	Import
3422/632.04 – Gespa artificial camp de futbol	396.090,25€
Total despesa	396.090,25 €

Finançament	Import
761.00 – Pla cooperació municipal DL 2026-2027	80.237,60€



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

911 - Préstec-pont PUOSC	225.000,00€
913 - Préstec a ll/t inversions 2026	90.852,65€
Total finançament	396.090,25 €

761.00 – Pla cooperació municipal DL 2026-2027

El Pla de cooperació 2025, 2026 i 2027 de la Diputació de Lleida, aprovat definitivament, atorga a l'ajuntament d'Oliana sengles subvencions per inversions per les anualitats 2026 (39.468,29€) i 2027 (40.769,31€).

911 – Préstec-pont PUOSC i 913 i Préstec a ll/t inversions 2026

Aquestes operacions de préstec es troben actualment en fase de tramitació, i no podran ser contractades fins que no s'hagi aprovat la liquidació del pressupost del 2025, prevista per a finals del mes de febrer de 2026.

Degut a aquesta circumstància en la contractació dels préstecs, es tramita anticipadament l'expedient de contractació, sotmetent-se l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació del finançament, d'acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP.

El préstec-pont PUOSC, que es preveu contractar a través d'una línia específica i bonificada de l'ICF, avançarà la següent subvenció del PUOSC atorgada a l'ajuntament d'Oliana:

Expedient: PRE219/25/000045

Projecte: Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal

Anualitat PUOSC: 2027

Pressupost: 396.090,25€

Subvenció PUOSC: 225.000,00€

5. Dades econòmiques

5.1. Determinació del preu:

D'acord amb les especificacions del projecte executiu.

5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, és de TRES-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (327.347,31 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import del contracte sense IVA: 327.347,31 €

Import possibles pròrrogues: - €

Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €

Total valor estimat del contracte: 327.347,31 €



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

5.3. Pressupost de licitació

El pressupost de licitació és de **396.090,25 €**, IVA inclòs.

El preu anterior queda desglossat en una base de **327.347,31€** i en l'impost sobre el valor afegit de **68.742,94€**. Aquest preu es configura com import màxim global a què pot ascendir el contracte:

RESUM DEL PRESSUPOST		IMPORT
1	TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES	2.024,80 €
2	MOVIMENTS DE TERRES	49.295,66 €
3	SANEJAMENT	1.890,90 €
4	PAVIMENTS, BASES I FERMS	179.726,23 €
5	XARXA DE REG	26.806,10 €
6	EQUIPAMENT ESPORTIU	11.144,72 €
7	PARTIDES COMPLEMENTÀRIES	4.193,36 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL SUBTOTAL		275.081,77 €
	DESPESES GENERALS (13%)	35.760,63 €
	BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	16.504,91 €
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA		327.347,31 €
	IVA (21%)	68.742,94 €
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA		396.090,25 €

6. Garanties

6.1. Garantia provisional

No s'exigeix la constitució de garantia provisional.

6.2. Garantia definitiva

El licitador que hagi presentat la millor oferta constituirà a favor de l'ajuntament d'Oliana una garantia del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

6.3. Garantia complementària

En cas que l'oferta de l'adjudicatari hagués incorregut inicialment en presumpció d'anormalitat, a més de la garantia definitiva del 5%, el licitador en constituirà una altra de complementària pel mateix import, un 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).

7. Presentació de proposicions

Les proposicions es realitzaran en els models establerts en aquests plecs, i de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. S'exceptua d'aquesta obligatorietat la presentació de la mostra de gespa a col·locar i la documentació que es detalla a la clàusula dels criteris de valoració de les ofertes.

La utilització d'aquests serveis suposa:

- La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
- La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
- L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de **20 DIES NATURALS** comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el [perfil de contractant](https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1852354?categoria=0), a través de l'eina de gestió de la plataforma <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1852354?categoria=0>.

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda "*Proposició per licitar a l'adjudicació del Contracte d'obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'Oliana*". La denominació del sobre és la següent:

Arxiu electrònic únic.

Documentació administrativa, proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.

S'hi inclourà la següent documentació:

- a) Sol·licitud de participació i declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, i documentació acreditativa segons la clàusula novena, d'acord amb el model de l'annex I.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

b) Proposició econòmica, d'acord amb el model de l'annex II.

De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, les empreses licitadores s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de l'adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici de l'establert a la Clàusula 16a. del present plec. Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d'acord amb l'article 140.4 LCSP.

8. Mitjans de comunicació electrònics

La tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-se el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració. Un cop rebuts els correus electrònics o SMS indicant que la notificació corresponent s'ha posat a disposició en l'e-NOTUM, hauran d'accedir-hi les persones designades, mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte.

9. Aptitud per contractar i solvència

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP.
- No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP.
- Tenir la solvència econòmica i financera i tècnica o professional necessària.

Les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les seves finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

De conformitat amb l'article 159.4 LCSP és obligatòria la inscripció al **Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI)** o al **Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat (ROLECE)**.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

La inscripció en el RELI o en el ROLECE acredita, excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

Les empreses comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i les empreses no comunitàries s'estarà al que disposen els articles 68 i 69 LCSP.

D'acord amb l'article 77 LCSP no és exigible la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres. Tot i això, a efectes de l'establert en els següents paràgrafs, la classificació corresponent a aquest contracte és la següent:

Grup G – Vials i pistes

Subgrup 6 – Altres vials sense qualificació específica

Caegoria 2 – Valor estimat del contracte entre 150.000€ i 360.000€

1) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP)

L'empresa podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol d'aquestes dues opcions:

- a) Classificació **Grup G, subgrup 6, categoria 2**. Disposar de la classificació en el subgrup corresponent amb categoria igual o superior, constituirà l'acreditació suficient de la solvència econòmica, financera o tècnica o professional de l'empresari, d'acord amb l'article 77 LCSP; acreditant-se mitjançant l'aportació del certificat del registre oficial de licitadors corresponent. Per tal de determinar l'acumulació de la unió temporal, s'estarà al que disposa l'article 69.6 LCSP.
- b) Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa i de la data de presentació de les ofertes, igual o superior a **491.020,96€** (1,5 vegades el valor estimat del contracte).

2) Solvència tècnica (Art. 88 LCSP)

L'empresa podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol d'aquestes dues opcions:

- a) Classificació **Grup G, subgrup 6, categoria 2**. Disposar de la classificació en el subgrup corresponent amb categoria igual o superior, constituirà l'acreditació suficient de la solvència econòmica, financera o tècnica o professional de l'empresari, d'acord amb l'article 77 LCSP; acreditant-se mitjançant l'aportació del certificat del registre oficial de licitadors corresponent. Per tal de determinar l'acumulació de la unió temporal, s'estarà al que disposa l'article 69.6 LCSP.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- b) Experiència suficient en la realització de treballs del mateix tipus que l'objecte del contracte durant els darrers cinc anys. S'haurà d'avaluar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació amb les obres més importants, indicant l'import, data, lloc d'execució de les obres, client i una breu descripció. Per considerar acreditada la solvència tècnica caldrà complir les dues condicions següents:

- L'import anual acumulat en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.
- Com a mínim cinc contractes executats.

10. Criteris de valoració de les ofertes

Es valoraran les proposicions d'acord amb els següents criteris:

10.1.1. Preu (30,00 punts)

Per la valoració de les propostes econòmiques s'utilitzarà la següent fórmula:

$$P_i = \left[1 - \left(\frac{O_i - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_i = punts de l'oferta i

P = punts del criteri preu = **30,00**

O_i = preu de l'oferta i

O_m = preu de la millor oferta

IL = Import de licitació (IVA exclòs) = **327.347,31€**

VP = Valor de ponderació = **2**

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.

10.1.2. Millora de les característiques mínimes de la gespa artificial (25,00 punts)

Característiques mínimes de la gespa artificial.

La tipologia de gespa artificial proposada serà la formada per perfils monofilaments multinervats que proporcionaran unes condicions de joc d'altres prestacions i una elevada durabilitat testada. I una segona fibra del tipus fibril·lat per garantir una retenció dels reblerts evitant el seu desplaçament pel camp i la seva migració al sistema de drenatge rebut amb un reblert tècnic orgànic 100% reciclat lliure de microplàstics.

El sistema de gespa artificial a subministrar i instal·lar haurà de complir amb les següents característiques mínimes descrites al projecte:

Alçada mínima de la gespa artificial 45 mm



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Gespa combinada de fils monofilaments i fibril·lats

Galga màxima admesa (separació entre puntades)3/8"

Nº mínim de puntades 11.024 puntades/m²

Amplada mínima fibra monofilament 1 mm

Gruix de la fibra monofilament..... 360 micres

DTEX total mínim de les fibres monofilament 13.300 decitex

Nº mínim de fils monofilament per puntada 7 fils (7x2=14)

Geometria de la fibra monofilament..... Forma de diamant multinervat

Nº mínim de nervis de la fibra monofilament..... 10 nervis

Amplada mínima fibra fibril·lada 10 mm

Gruix de la fibra fibril·lada..... 110 micres

DTEX total mínim de les fibres fibril·lades 8.800 decitex

DTEX total de totes les fibres 22.100 decitex

Pes de les fibres monofilament i fibril·lades 1.292 g/m²

Nº mínim cicles LISPORT de resistència a l'ús segons assaig normativa EN 15306 de desgast conjunt de les fibres monofilament i fibril·lades..... 350.000 cicles

Gruix mínim base elàstica esmorteïdora prefabricada, certificada amb norma EN 15330-4 . 14 mm

El sistema de gespa artificial a subministrar disposarà de les certificacions de durabilitat, prestacions biomecàniques, i seguretat dels esportistes especificades al projecte.

Per a la seva correcta valoració, les ofertes inclouran una mostra física entregada presencialment pel registre de l'ajuntament dins del termini de presentació d'ofertes en sobre tancat de la gespa de la seva oferta de mida mínima DIN A-4 amb la base elàstica proposada, així com fitxa tècnica dels materials i les següents certificacions i documents a aportar:

- **Compliment NF P 90-112.**
Document a aportar: declaració de conformitat i fitxa tècnica conforme a la norma.
- **Compliment UNE-EN 15330-1.**
Document a aportar: declaració de conformitat del fabricant i informe d'assaig acreditat que demostrï compliment de requisits de la norma.
- **Certificat FIFA Quality Pro.**
Document a aportar: certificat vigent del producte, segons el programa aplicable.
- **Assaig Lisport segons EN 15306** (simulació de desgast / envelliment mecànic en gespa).



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Document a aportar: informe d'assaig d'un laboratori acreditat.

El sistema de gespa artificial a subministrar acreditarà mitjançant la seva certificació les següents mesures mediambientals descrites a projecte:

Fabricant de la gespa artificial i dels fils certificat en compliment de les Normes Internacionals de Sostenibilitat i empremta de carboni ISCC PLUS de reducció d'emissions de CO₂, economia circular de proximitat, matèries primeres renovables i energia sostenible del procés de fabricació. Certificació EPD de càlcul de l'empremta de carboni i la seva compensació mitjançant les normes EN 14025:2010 i EN 15804 2014 i certificat de compensació de petjada de carboni mitjançant programa autoritzat. Sistema de gespa artificial sostenible amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.

La valoració de les millores de les característiques mínimes de la gespa es realitzarà d'acord amb els següents punts:

1) Increment del pes de totes les fibres monofilament i fibril·lades de la gespa artificial (7,50 punts)

Increment del pes de totes les fibres mínim de 1.292 g/m² descrit a projecte mitjançant l'aportació de l'assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

Pes	Punts
1.500 g/m ²	4,00 punts
1.650 g/m ² o més	7,50 punts

2) Increment de l'alçada de les fibres de la gespa artificial (7,50 punts)

Increment de l'alçada mínima de 45 mm descrit a projecte mitjançant l'aportació de l'assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

Alçada	Punts
50 mm	4,00 punts
60 mm o més	7,50 punts

3) Increment del gruix de la base elàstica prefabricada (5,00 punts)

Increment del gruix mínim de 14 mm de la base elàstica descrit a projecte mitjançant l'aportació de l'assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

Gruix	Punts
20 mm o més	5,00 punts

4) Increment de les certificacions i seguretat dels esportistes de la gespa artificial (5,00 punts)

Increment de les certificacions de propietats biomecàniques i seguretat dels esportistes



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

mínimes descrites a projecte amb l'aportació de la millora de la certificació de la WR Federació de Rugbi mitjançant l'aportació de l'assaig WR22 del sistema de gespa artificial ofertat:

Certificat WR 22 Rugbi	Punts
Sí	5,00 punts

10.1.3. Manteniment de la gespa artificial (5,00 punts)

Es valorarà l'oferta de manteniment de la gespa artificial, atorgant **un punt per cada any complet** de manteniment especialitzat del paviment de gespa artificial que ofereixi el licitador, sense cost per l'ajuntament, amb un màxim de cinc.

Les característiques i freqüències dels treballs a realitzar es descriuen en els següents paràgrafs:

Manteniment especialitzat del paviment de gespa artificial.

Pla de Manteniment que s'iniciarà l'endemà de la signatura de l'Acta de recepció que acrediti la correcta instal·lació de la gespa artificial. La seva durada correspondrà als anys que ofereixi el licitador, i inclourà les següents actuacions.

Les operacions de Manteniment especialitzat de la gespa artificial a realitzar seran:

- Raspallat, neteja intensiva i redistribució superficial del reblert del paviment esportiu de gespa artificial mitjançant màquina acoblada a tractor amb rodes llises.
- Repàs i verificació del correcte encolat de juntes i línies de marcatge procedint a la seva reparació i encolat mitjançant cola bicomponent amb base de poliuretà.
- Descompactació mitjançant grada de pues metàl·liques rotatives seguit d'un raspallat intensiu per la reintroducció i distribució homogènia del reblert del mateix material que el del camp.
- Aportació puntual de farcit als punts deficitaris, extensió i igualació per tal de garantir una distribució homogènia.
- Tractaments* herbicides / fungicides / anti molsa mitjançant polvoritzadors manuals o mecànics.
- Entrega dels fulls de treball on hi haurà de constar, com a mínim:
 - Data de l'actuació de manteniment.
 - Descripció dels treballs realitzats.
 - Descripció dels mitjans materials, màquines i productes que s'han utilitzat.
 - Nom de la persona operària i responsable tècnic que han dut a terme l'actuació.
 - Incidències o altres observacions rellevants.
 - Signatura de la persona responsable del manteniment.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

*Important: s'haurà de garantir que les persones treballadores encarregades de dur a terme aquests tractaments estiguin en disposició del Carnet d'aplicadora i manipuladora de productes fitosanitaris. També s'haurà de garantir que els productes emprats estan inscrits al registre oficial de productes i material fitosanitari depenent de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri d'Agricultura i autoritzats per l'ús en Parcs i Jardins.

A la taula següent es detalla la freqüència anual de cada una de les actuacions de Manteniment especialitzat de la gespa artificial:

Actuació de manteniment especialitzat	Freqüència anual
Raspallat, neteja intensiva i redistribució homogènia del farcit elàstic superficial	3
Repàs i verificació de juntes descolades	3
Descompactació gespa artificial	1
Aportació puntual de farcit elàstic	1
Tractaments herbicides / fungicides	2

L'empresa haurà d'entregar a l'ens local un manual de procediments pel manteniment bàsic preventiu de la superfície instal·lada, així com dels equips associats. Indicant les operacions a efectuar, com a mínim, diàries, setmanals, mensuals, semestral i anuals; així com la relació dels equips necessaris recomanats. Igualment, serà responsable de la formació bàsica a les persones adscrites al camp.

10.1.4. Millora en l'equipament esportiu (20,00 punts)

Es valoraran les ofertes de subministrament i instal·lació del següent equipament esportiu, amb les característiques detallades a la separata de millores (annex III):

- 4ut. de banderins flexibles de córner d'alçada mínima d'1,2 m, i 4ut. de banquetes de 5 places de 2,50 m amb estructura d'acer i seients de polipropilè amb tractament anti-rajós UVA, amb funda (2,00 punts). Millora valorada en 1.648,47€ PEM.
- 4 ut. Porterías futbol 7 abatibles (4,00 punts). Millora valorada en 3.352,88€ PEM.
- Xarxa atura pilotes de 30m de llarg i 8m d'alçada (7,00 punts). Millora valorada en 6.180,00€ PEM.
- Xarxa atura pilotes de 20m de llarg i 8m d'alçada (5,00 punts). Millora valorada en 4.449,60€ PEM.
- Xarxa atura pilotes de 22m de llarg i 4m d'alçada (2,00 punts). Millora valorada en 1.965,92€ PEM.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

10.1.5. Ampliació del termini de garantia (10,00 punts)

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia de la següent manera:

- Ampliació d'1 any del termini de garantia: 2,00 punts.
- Ampliació de 2 anys del termini de garantia: 4,00 punts.
- Ampliació de 3 anys del termini de garantia: 6,00 punts.
- Ampliació de 4 anys del termini de garantia: 8,00 punts.
- Ampliació de 5 anys del termini de garantia: 10,00 punts.

10.1.6. Experiència i qualificació del personal específicament adscrit a l'execució del contracte (10,00 punts)

Es valorarà l'experiència dels darrers cinc anys en la participació en treballs del mateix tipus o similars que l'objecte del contracte, així com la qualificació, del personal que l'empresa adscriui específicament a l'execució del contracte, d'acord amb la taula següent:

Nombre de treballs similars als quals ha participat el treballador	Punts	
	Treballador amb titulació universitària relacionada amb l'objecte del contracte	Treballador amb titulació postobligatòria (no universitària) relacionada amb l'objecte del contracte
1	2,00	1,50
2	4,00	3,00
3	6,00	4,50
4	8,00	6,00
5	10,00	7,50

10.2. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Qualsevol oferta econòmica presentada amb una baixa superior segons els criteris de l'article 85 del Reial Decret 1098/2001 es considerarà proposició anormal o desproporcionada.

Quan alguna de les ofertes estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 149.4 LCSP.

Rebudes les justificacions, l'òrgan de contractació sol·licitarà un informe tècnic, perquè analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic que les analitzi, l'òrgan de contractació admetrà o exclourà la seva oferta motivadament.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Transcorregut el termini indicat a l'efecte, si no s'obté resposta per part de l'empresa licitadora, es considerarà que la proposició no podrà ser completa, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

10.3. Criteris en cas d'empat de puntuació

En el cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, es resoldrà aplicant els criteris de l'article 147 LCSP.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat un cop siguin requerides per a fer-ho i en el termini màxim de 3 dies.

11. Mesa de contractació i obertura de les proposicions

11.1. Mesa de contractació

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst a l'article 326 LCSP i l'article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

Estarà formada pels següents membres:

Ricard Pérez Llordés, alcalde	PRESIDENT
Joan Simon Betriu, tècnic municipal	VOCAL
Antoni Pasques Canut, secretari interventor	VOCAL
Roser Canal Fàbrega, administrativa	SECRETÀRIA

La Mesa de contractació tindrà atribuïdes les competències que li atorga la LCSP pel que fa a les funcions a desenvolupar en la fase de valoració de les ofertes (des de l'obertura del sobre únic fins a la proposta d'adjudicació). Podrà incorporar els tècnics assessors que s'estimin convenients per part de la presidència.

11.2. Obertura de les proposicions

La Mesa de contractació procedirà, en el termini màxim de 4 dies hàbils posteriors al de finalització de presentació d'ofertes, a l'obertura de les proposicions, qualificació de la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits previs per participar en el procediment, presentades pels licitadors, i a la valoració de les ofertes.

L'òrgan de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

12. Proposta d'adjudicació del contracte

La Mesa realitzarà la proposta d'adjudicació a favor de l'empresa amb la millor puntuació obtinguda, i consultarà al RELI o ROLECE que l'empresa està legalment constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica, o si escau, la classificació corresponent, i no està incurs en cap prohibició per contractar.

Així mateix, es requerirà a l'empresa proposada, mitjançant comunicació electrònica, perquè constitueixi la garantia definitiva, i si cal la complementària, i l'aportació de qualsevol altra documentació que no figuri inscrita en el Registre de Licitadors i li sigui requerida, en el termini de cinc dies hàbils (mateix termini que per a la presentació de la garantia).

La Mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.

13. Adjudicació i formalització del contracte

Presentada la documentació sol·licitada, i en un termini no superior a cinc dies, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat.

L'adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil de contractant en el termini màxim de 15 dies.

La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura del pertinent contracte administratiu, que s'ajustarà amb exactitud a les condicions de la licitació constituint títol suficient per accedir a qualsevol registre públic; podrà ser elevat a escriptura pública a petició del contractista, anant a càrrec seu les corresponents despeses.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3% del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu, en primer lloc, contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït.

14. Durada del contracte

El termini d'execució del contracte serà de **12 setmanes**.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

15. Condicions especials d'execució del contracte

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 202 de la LCSP:

Consideracions de tipus ambiental:

L'empresa adjudicatària haurà de recuperar o reutilitzar els envasos i embalatges o productes usats. Haurà de recollir tots els residus i restes d'elements de la construcció, i especialment els sobrants dels materials sintètics utilitzats (gespa artificial).

En cas d'incompliment de les condicions especials d'execució, s'imposaran les penalitats que corresponguin, d'acord amb el què estableix l'art. 192 de la LCSP.

16. Pla de seguretat i salut en el treball i pla de gestió de residus

El projecte disposa d'un Estudi Bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb els articles 4.2 i 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

En aplicació de l'estudi bàsic, el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el Treball, de conformitat amb l'article 7 del RD 1627/1997, que s'haurà d'aprovar per part de l'Administració abans de l'inici de l'obra, previ informe favorable del coordinador en matèria de Seguretat i Salut que nomenarà l'ajuntament. El PSS s'haurà d'haver presentat a l'Ajuntament d'Oliana en el termini màxim de 2 setmanes a comptar des de la data de signatura del contracte.

El contractista es farà càrrec de les despeses que comporti el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb els imports que consten al pressupost que serveix de base a aquesta adjudicació, per aquest concepte.

El projecte també inclou l'Estudi de Gestió de Residus segons el qual, i d'acord amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista haurà de presentar el Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició perquè sigui aprovat abans de l'acta de comprovació del replanteig, i en els mateixos terminis que el PSS indicat als apartats anteriors.

17. Comprovació del replanteig

L'execució del contracte començarà amb l'acte de comprovació del replanteig que es realitzarà en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, i un cop aprovats el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Gestió de Residus.

La comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà en presència de l'adjudicatari o del seu representat, havent-hi, en aquest darrer cas, d'acreditar la seva representació mitjançant poder suficient, extrem que constarà a l'acta, que se subscriurà en la forma i amb els efectes



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

previstos a l'article 237 LCSP i els articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allò que no contradigui la LCSP.

18. Responsable municipal del contracte i Director Facultatiu de l'obra

La persona designada per l'ajuntament per dur a terme la direcció d'obra serà també la responsable del contracte.

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació adequada i suficient responsable de la direcció i control de l'execució de l'obra, assumint la representació de l'Administració davant el contractista (articles 237 a 246 de la LCSP).

El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la LCSP, i en concret les següents:

- a) Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
- b) Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n'hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
- c) Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- d) Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que siguin inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
- e) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- f) Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del contracte.

19. Resolució d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l'Ajuntament i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del què s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l'article 97 RGLCAP.

Llevat de motius d'interès públic que ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

20. Obligacions del contractista

20.1. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals, i del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin.

20.2. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

- a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació.
- b) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en relació amb la subcontractació.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- c) La finalització de l'obra dins el termini establert.
- d) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.
- e) El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.
- f) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha de presentar davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, quan li sigui requerit, la següent informació:

- a) Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels realitzats als subcontractistes.
- b) Informe específicatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït sobre aquest tema.

El responsable del contracte de l'entitat elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació, si així li requereix l'òrgan de contractació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte.

Si aquest informe és desfavorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui procedent.

20.3. Obligacions de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa per una ordre de l'administració. Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil d'import que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant l'execució del contracte i el període de garantia (art. 196 i 197 LCSP).



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

L'Ajuntament ha fixat la data **5 de setembre de 2026** com a data límit d'inauguració i posada en servei de la instal·lació. Aquesta data no és arbitrària, sinó que respon a:

- La planificació esportiva municipal, que requereix que les instal·lacions estiguin operatives abans de l'inici de la temporada de competició.
- La programació d'esdeveniments públics i activitats ja emmarcades dins el calendari municipal.
- La necessitat d'evitar perjudicis als usuaris, entitats esportives i clubs locals, que requereixen disposar de l'equipament en aquesta data.
- La naturalesa del contracte, en què el termini d'execució és un element essencial del compliment contractual, d'acord amb l'article 193 de la LCSP.

Per aquests motius, el compliment del termini d'execució és una obligació contractual essencial, i així es fa constar en els plecs. En cas de demora en l'execució s'aplicaran les penalitats previstes en la LCSP, sense perjudici de les altres mesures que pugui adoptar l'òrgan de contractació.

20.4. Altres obligacions de l'empresa contractista

En tot cas, són obligacions de l'adjudicatari les següents:

- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a l'execució del contracte.
- El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, de Seguretat Social i de Seguretat i Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
- També haurà d'obtenir a càrrec seu tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals.
- El contractista ha d'encarregar-se que el personal contractat per a l'execució del contracte sigui informat i format sobre els riscos inherents a les tasques que desenvolupen.
- L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora en rebre'ls.
- El contractista s'obliga a aplicar, en executar l'obra, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- g) El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica del contracte li doni el director de l'obra.
- h) El contractista ha de facilitar al director de l'obra i a l'Administració l'accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l'execució de les obres.
- i) El contractista ha de conservar el llibre d'ordres i llibre d'incidències.
- j) El contractista ha de complir el Programa de Treball.
- k) Les obres hauran d'estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte, cosa que serà vigilada pel director d'obres.
- l) El contractista i la direcció d'obra han de presentar a l'administració, en cas d'obres subjectes a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, una memòria final que ha de tenir el contingut establert a l'article 49 de la llei esmentada.
- m) L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'ajuntament derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català als rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.
- n) El contractista s'ha de fer càrrec de les despeses següents:
 - Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d'organismes oficials o particulars.
 - Les derivades de la verificació de les anàlisis i assajos que siguin necessaris de materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d'obra, fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació.
 - Les derivades del desenvolupament de l'Estudi i del Pla de Seguretat i Salut.
 - Les derivades de la creació, instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu de l'obra segons les instruccions que li seran facilitades des dels serveis tècnics de l'Ajuntament d'Oliana, fent constar que les obres són finançades per la Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència - PUOSC).
 - També les tanques publicitàries que informen el públic sobre l'inici i final de l'obra i de la resta de mesures d'informació que indiqui el director de l'obra.
 - El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s'originin aniran a càrrec seu.

- o) El contractista s'obliga a la gestió de residus.
- p) El contractista s'obliga a deixar net l'emplaçament una vegada finalitzada l'execució de l'obra.
- q) La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions derivades d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

21. Prerogatives de l'administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, l'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L'exercici de les prerogatives de l'administració es durà a terme mitjançant el procediment establert a l'article 191 LCSP.

22. Forma de pagament

L'Ajuntament aprovarà mensualment les certificacions que compreguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final.

Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres.

Codis DIR3 per emetre la factura electrònica:

- Òrgan gestor: L01251497



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- Unitat tramitadora: L01251497
- Oficina comptable: L01251497

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la factura. La factura haurà de presentar-se telemàticament a la plataforma e-FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Oliana, disponible a la seva pàgina web (www.ajuntamentoliana.cat). Tanmateix, poden remetre les factures fent servir el Punt CVE: 20230- General d'entrada de Factures Electròniques FACE al qual s'accedeix mitjançant la pàgina web <https://face.gob.es/es/>.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L'empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts a l'art. 200 LCSP.

23. Revisió de preus

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.

24. Modificació, cessió i subcontractació del contracte

24.1. Modificacions previstes

El contracte només el podrà modificar per raons d'interès públic d'acord amb el què estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

El contractista no podrà introduir ni executar cap modificació que no hagi estat prèviament aprovada per l'òrgan de contractació, restant obligat a refer la part dels treballs o modificacions afectades per les modificacions no consentides, sense dret a rebre cap abonament per aquest concepte.

Les modificacions que s'acordin seran obligatòries pel contractista. En aquest supòsit, el contractista restarà obligat a continuar prestant els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre'ls.

24.2. Modificació del contracte (art. 242 en relació amb l'art. 205 LCSP)

La modificació del contracte només es podrà efectuar quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l'art. 205 LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l'art. 191 LCSP i amb les particularitats previstes a l'art. 207 LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran d'acord amb el què estableix l'art. 153 LCSP.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les alteracions de l'empresa contractista i de tots els informes que, si escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aportí l'empresa adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil del contractant.

24.3. Successió en la persona del contractista

En cas de successió del contractista s'estarà a l'establert a l'art. 98 LCSP.

24.4. Cessió del contracte

D'acord amb l'art. 214 LCPS, els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeixi no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

- L'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.
- L'empresa cedent tingui executat almenys un 20% de l'import del contracte. Amb les excepcions que estableix el mateix article 214.2.b) LCSP.
- La cessió es formalitzi, entre l'empresa adjudicatària i l'empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

24.5. Subcontractació

Es permet la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 LCSP. El subcontractista ha de complir els requisits exigits en aquest plec a les empreses licitadores.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

- a) Comunicació prèvia i per escrit l'Ajuntament d'Oliana, per part de l'adjudicatari, de les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
 - Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
 - Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- Import de les prestacions a subcontractar.

No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb l'Administració ni que no disposin de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.

El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.

El contractista haurà d'informar, si s'escau, als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament d'Oliana, amb compliment estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement per part l'ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir aquest compliment, amb cada facturació a l'ajuntament el contractista haurà d'aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.

25. Penalitats

El compliment per part del contractista dels terminis previstos per a la realització de l'objectiu del contracte s'ajustarà al que es disposa en els articles 192 i 193 de la LCSP.

El contractista incorrerà en demora en el cas d'incompliment del termini total, sense necessitat que requereixi la interpretació o la intimació prèvia per part de l'òrgan de contractació.

En el cas que l'Ajuntament opti per la no resolució del contracte s'imposaran al contractista les penalitats següents:

La recepció de l'obra dins del termini màxim d'execució és una obligació essencial. La penalitat automàtica per superar la data màxima és el 5% del preu del contracte.

La penalitat diària acumulativa serà del preu del contracte dividit entre 300.

Si per causa imputable al contractista no és possible justificar o es denega el pagament d'alguna de les dues subvencions, total o parcialment, l'import deixat de rebre per part de l'ajuntament anirà a càrrec del contractista.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

26. Recepció

A la recepció de les obres en la seva finalització concorrerà el responsable del contracte, si es va nomenar, o un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista.

Dins del termini de tres mesos a comptar a partir de la recepció, l'òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant l'acta corresponent i començarà el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en l'acta i el Director d'aquestes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no els ha efectuat, podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

27. Termini de garantia

El termini de garantia és d'un any o, si és el cas, el que hagi ofertat l'adjudicatari, i començarà a computar el dia de l'acta de recepció de l'obra.

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si l'informe és favorable el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, llevat dels casos de responsabilitat per vicis ocults – art. 244 LCSP-, procedint a la seva devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de 60 dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en l'execució de l'obra i no al seu ús, durant el termini de garantia, el director facultatiu dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la seva reparació, concedint-se-li un termini màxim de fins a un mes per fer-ho, durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l'ampliació del termini de garantia.

28. Responsabilitat per vicis ocults

Si l'obra s'arruïna per vicis ocults amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia, a causa de l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar des de la seva recepció. Si transcorregut aquest termini no s'ha manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista – art. 244 LCSP- .



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

29. Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 306 i concordants de la LCSP, el fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració Pública, establertes a l'article 71 de la LCSP.

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del termini fixat per a l'execució del contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb els plecs.

Així mateix, seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva i complementària, si és el cas, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

30. Confidencialitat i tractament de dades

L'empresa contractista, en l'execució de l'obra adjudicada no podrà accedir a dades de caràcter personal. Ara bé, en el supòsit que en el desenvolupament d'aquestes tasques, arribi a tenir accés a dades de caràcter personal, resta obligada al més estricte secret professional respecte d'aquestes. Aquesta obligació subsistirà, fins i tot, en el supòsit d'extinció i/o finalització del contracte.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), els licitadors queden informats que les dades de caràcter personal que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

31. Règim de recursos

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el què disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del Règim jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el què disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

32. Règim d'invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

33. Jurisdicció aplicable

Seràn d'aplicació al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el procés administratiu i el contenciós administratiu, sotmetent-se el contractista als Tribunals i jutjats del domicili de la Corporació que fossin competents per conèixer de les qüestions que puguin suscitar-se.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

ANNEX I

Sol·licitud i declaració responsable

Nom:

NIF:

En representació de l'empresa:

CIF de l'empresa:

Domicili de l'empresa:

SOL·LICITO:

Participar com a licitador en el procediment d'adjudicació de les obres del projecte executiu per a la **instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'oliana**.

I a tals efectes

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que l'empresa que represento compleix tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:
 - Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles 65 a 97 LCSP.
 - Que l'empresa que representa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 - Que l'empresa que representa disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigitades en els termes de la clàusula novena del PCAP i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per a l'execució de les actuacions.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l'execució del contracte.
2. Que es compromet a l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals i/o materials necessaris.
 3. Que manifesta que pertany a un Grup de Societats. En cas afirmatiu s'haurà d'indicar les empreses que conformen aquest grup de Societats. S'entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l'art. 42.1 del Codi de Comerç).

☐ SÍ
☐ NO

4. Que l'empresa que representa compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
5. Que l'empresa que representa no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència en l'àmbit d'aquest contracte i que no coneix cap conflicte d'interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
6. Que, en cas que sigui una empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
7. Que la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s'ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent:

☐ SÍ
☐ NO
☐ No obligat per normativa

8. Que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes:

☐ SÍ
☐ NO



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

☐ No obligat per normativa

9. Respecte a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) l'empresa:

☐ Està subjecta a l'IAE

☐ No està subjecta o exempta a l'IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no subjecció i exempció.

10. Que, amb relació a la intenció de concórrer en Unió Temporal d'Empreses, declara:

☐ Sí, té intenció de concórrer en UTE (indicar en aquest cas noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatari).

☐ NO té intenció de concórrer en UTE.

11. Que l'empresa:

☐ Està inscrita al RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya). Núm. inscripció _____.

☐ Està inscrita al ROLECE (Registro Oficial de licitadores y empresas classificades del Estado). Núm. inscripció _____.

I que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. En cas que algunes de les dades que hi consten no siguin vigents a data d'avui, cal indicar quines són:

12. Que es designa com a persona/es autoritza/es per a rebre l'avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona autoritzada	DNI	e-mail	Núm. telèfon mòbil

Si l'adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d'avís de notificacions, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haurà de comunicar a l'ajuntament per tal de fer la modificació corresponent.



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

13. Que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d'aquesta contractació.
14. Que en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarials a què pertanyen és: (indicar les empreses que el componen).
15. Que en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació assenyalada a la clàusula 9, en cas que sigui requerida.
16. Que en cas de resultar adjudicatari del contracte, preveu subcontractar les següents prestacions:

% del contracte a subcontractar:
Detall de les parts o unitats del contracte que es preveu subcontractar:
Import:
Nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realització:

17. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

Signat:



AJUNTAMENT D'OLIANA



Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

(signatura electrònica)



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

ANNEX II

Proposició econòmica

Nom:

NIF:

En representació de l'empresa:

CIF de l'empresa:

Domicili de l'empresa:

Presento la següent proposició econòmica en el procediment d'adjudicació de les obres del projecte executiu per a la **instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'oliana:**

1. Preu (30,00 punts)

Preu ofertat	IVA	Preu ofertat (IVA inclòs)

2. Millora de les característiques de la gespa artificial (25,00 punts)

2.1 Increment del pes de totes les fibres monofilament i fibril·lades de la gespa artificial (7,50 punts)

Increment del pes de totes les fibres mínim de 1.292 g/m² descrit a projecte mitjançant l'aportació de l'assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

Oferto el següent increment

Pes	S/N
1.500 g/m ²	
1.650 g/m ² o més	

2.2 Increment de l'alçada de les fibres de la gespa artificial (7,50 punts)

Increment de l'alçada mínima de 45 mm descrit a projecte mitjançant l'aportació de l'assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

Oferto el següent increment



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Alçada	S/N
50 mm	
60 mm o més	

2.3 Increment del gruix de la base elàstica prefabricada (5,00 punts)

Increment del gruix mínim de 14 mm de la base elàstica descrit a projecte mitjançant l'aportació de l'assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

Oferto el següent increment

Gruix	S/N
20 mm o més	

2.4 Increment de les certificacions i seguretat dels esportistes de la gespa artificial (5,00 punts)

Increment de les certificacions de propietats biomecàniques i seguretat dels esportistes, mínimes descrites a projecte amb l'aportació de la millora de la certificació de la WR Federació de Rugbi mitjançant l'aportació de l'assaig WR22 del sistema de gespa artificial ofertat.

	S/N
Certificat WR 22 Rugbi	

3. Manteniment de la gespa artificial (5,00 punts)

Anys complets ofertats de manteniment especialitzat del paviment de gespa artificial, d'acord amb la descripció de la clàusula 10.1.3. Un punt per cada any complet.

	Anys complets ofertats
Manteniment especialitzat gespa artificial segons clàusula 10.1.3	

4. Millora en l'equipament esportiu (20,00 punts)

Ofertes de subministrament i instal·lació del següent equipament esportiu, amb les característiques detallades a la separata de millores ([annex III](#)):

Equipament esportiu segons annex III	S/N
4ut. de banderins flexibles de córner d'alçada mínima d'1,2 m, i 4ut. de banquetes de 5 places de 2,50 m amb estructura d'acer	



AJUNTAMENT D'OLIANA

Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

i seients de polipropilè amb tractament anti-rajós UVA, amb funda (2,00 punts)	
4 ut. Porteríes futbol 7 abatibles (4,00 punts)	
Xarxa atura pilotes de 30m de llarg i 8m d'alçada (7,00 punts)	
Xarxa atura pilotes de 20m de llarg i 8m d'alçada (5,00 punts)	
Xarxa atura pilotes de 22m de llarg i 4m d'alçada (2,00 punts)	

5. Ampliació del termini de garantia (10,00 punts)

Oferta	S/N
Ampliació d'1 any del termini de garantia (2,00 punts)	
Ampliació de 2 anys del termini de garantia (4,00 punts)	
Ampliació de 3 anys del termini de garantia (6,00 punts)	
Ampliació de 4 anys del termini de garantia (8,00 punts)	
Ampliació de 5 anys del termini de garantia (10,00 punts)	

6. Experiència i qualificació del personal específicament adscrit a l'execució del contracte (10,00 punts)

S'oferta l'adscripció dels següents treballadors al contracte:

Treballador (nom i cognoms)	Titulació universitària relacionada amb l'objecte del contracte	Titulació postobligatòria (no universitària) relacionada amb l'objecte del contracte	Nombre de treballs similars als quals ha participat

Signat:

(signatura electrònica)



**AJUNTAMENT
D'OLIANA**



Exp: 407/2025 - Contractació obres instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

ANNEX III

Separata millores



Ajuntament
d'Oliana



SEPARATA DE MILLORES: PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'OLIANA

P1938 – FEBRER – 2025
NÚM. EXPEDIENT: 61/2025

53124665R

JOSEP

BARBERILLO (R:

B60566627)

Firmado digitalmente por 53124665R JOSEP
BARBERILLO (R: B60566627)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005/Hoja:B-114100/RUS:0/
Fecha:09/10/2024/Inscripción:8,
serialNumber=IDCES-53124665R,
givenName=JOSEP, sn=BARBERILLO NUALART,
cn=53124665R JOSEP BARBERILLO (R:
B60566627), 2.5.4.97=VATES-B60566627,
o=GESTIO D'ENGINYERIA SERVEIS I
ARQUITECTURA GESA SL, c=ES
Fecha: 2026.02.05 20:30:05 +01'00'

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GESTIÓN ENERGÉTICA
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 50001

GESA
enginyeria

SEPARATA MILLORES

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ.....	3
2	MILLORES A REALITZAR	3
3	IMATGES D'EXEMPLES DE LES MILLORES	4
	APÈNDIX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.....	5
	APÈNDIX NÚM. 2. PRESSUPOST DE MILLORES	6

1 INTRODUCCIÓ

Amb la present separata s'incorpora tota la informació de les millores del projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificials al camp de futbol municipal d'Oliana, que són necessàries per tal de completar la instal·lació de forma completa dels seus equipaments i la seva certificació d'homologació FIFA.

L'import total d'execució material de les millores proposades és de 17.596,87 euros.

2 MILLORES A REALITZAR

Les millores complementàries a l'objecte del projecte són les següents:

Millora 1: Banderins i banquetes

- Es tracta sobre el subministrament de un joc de 4 unitats de banderins flexibles d'alçada mínima de 1,2 metres.
- Es tracta sobre el subministrament de 4 banquetes de 5 places de 2,50 m amb estructura d'acer i seients de polipropilè amb tractament anti-rajos UVA amb funda.

Millora 2: Porterries futbol 7

- Subministrament de les 4 porterries de futbol 7 abatibles de mesures oficials.

Millora 3: Xarxa aturapilotes de 30 x 8 m.

- Es tracta del subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 30 m de longitud i 8 m d'alçada, amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat.

Millora 4: Xarxa aturapilotes de 20 x 8 m.

- Es tracta del subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 20 m de longitud i 8 m d'alçada, amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat.

Millora 5: Xarxa aturapilotes de 22 x 4 m.

- Es tracta del subministrament i instal·lació de xarxa aturapilotes de 22 m de longitud i 4 m d'alçada, amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 4 metres de longitud+0,80 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 100cm de profunditat.

3 IMATGES D'EXEMPLES DE LES MILLORES

Imatges de les millores proposades



APÈNDIX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	IMPORT
A0D-0007	25,592 h	Manobre	27,20	696,10
Grup A0D				696,10
A0F-000B	25,592 h	Oficial 1a	32,59	834,04
A0F-000R	1,600 h	Oficial 1a muntador	33,68	53,89
Grup A0F				887,93
BQ12-0SPJBANDOL	4,000 u	Joc de Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres	35,10	140,40
BQ12-0SPJOL	4,000 u	Banqueta de 5 places de d'acer, elksport o similar, seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau.	340,00	1.360,00
BQ12-0SPJXXOL-20x8	160,000 m2	xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	23,93	3.828,80
BQ12-0SPJXXOL-22x4	88,000 m2	xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	18,93	1.665,84
BQ12-0SPJXXOL-30x8	240,000 m2	xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	21,93	5.263,20
Grup BQ1				12.258,24
BQS5-H6VQF7	4,000 u	Porteria futbol reglamentàries de 6 x 2 per encastar al terra amb beina. i dos pals de 120,100mm	800,00	3.200,00
Grup BQS				3.200,00
TOTAL				17.042,27

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PQ13-KZBANDXOL	u	SiC de Joc de 4 Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres Subministrament i Col·locació de joc de 4u de banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres, incloent basament segons plànols del projecte.			
A0D-0007	0,400 h	Manobre	27,20	10,88	
A0F-000B	0,400 h	Oficial 1a	32,59	13,04	
BQ12-OSPBANDOL	4,000 u	Joc de Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres	35,10	140,40	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	23,90	0,60	
			Mà d'obra		23,92
			Materials		140,40
			Altres		0,60
			Suma la partida		164,92
			Costos indirectes	3%	4,95
			TOTAL PARTIDA		169,87
PQ13-KZBD	u	SiC Banqueta de 5 places d'acer, elksport o similar, amb seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau i funda. Subministrament i col·locació de banqueta de 5 places amb banc d'acer de la marca Descorport o similar amb tractament anti UV de color blau i funda			
A0D-0007	0,308 h	Manobre	27,20	8,38	
A0F-000B	0,308 h	Oficial 1a	32,59	10,04	
BQ12-OSPJOL	1,000 u	Banqueta de 5 places de d'acer, elksport o similar, seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau.	340,00	340,00	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,40	0,46	
			Mà d'obra		18,42
			Materials		340,00
			Altres		0,46
			Suma la partida		358,88
			Costos indirectes	3%	10,77
			TOTAL PARTIDA		369,65
PQ13-KZBDXOL-20x8	m2	SiC de xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 20 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
A0D-0007	0,050 h	Manobre	27,20	1,36	
A0F-000B	0,050 h	Oficial 1a	32,59	1,63	
BQ12-OSPJXXOL-20x8	1,000 m2	xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	23,93	23,93	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,00	0,08	
			Mà d'obra		2,99
			Materials		23,93
			Altres		0,08
			Suma la partida		27,00
			Costos indirectes	3%	0,81
			TOTAL PARTIDA		27,81

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PQ13-KZBDXOL-22x4	m2	SiC de xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 22 metres de longitud per 4 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostrament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 4 metres de longitud+0,80 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x2,5 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 100cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
A0D-0007	0,045 h	Manobre	27,20	1,22	
A0F-000B	0,045 h	Oficial 1a	32,59	1,47	
BQ12-OSPJXXOL-22x4	1,000 m2	xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	18,93	18,93	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,70	0,07	
		Mà d'obra			2,69
		Materials			18,93
		Altres			0,07
		Suma la partida			21,69
		Costos indirectes		3%	0,65
		TOTAL PARTIDA.....			22,34
PQ13-KZBDXOL-30x8	m2	SiC de xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 30 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostrament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
A0D-0007	0,050 h	Manobre	27,20	1,36	
A0F-000B	0,050 h	Oficial 1a	32,59	1,63	
BQ12-OSPJXXOL-30x8	1,000 m2	xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	21,93	21,93	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,00	0,08	
		Mà d'obra			2,99
		Materials			21,93
		Altres			0,08
		Suma la partida			25,00
		Costos indirectes		3%	0,75
		TOTAL PARTIDA.....			25,75
PQS5-HBQ6OLF7	u	Subministre i col·locació de porteria futbol 7 reglamentària de 6 x 2 per encastar en beina Subministrament de joc de porteries per Futbol-7, reglamentàries de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó existent, ganxos antilesió. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748,			
A0F-000R	0,400 h	Oficial 1a muntador	33,68	13,47	
BQS5-H6VQF7	1,000 u	Porteria futbol reglamentàries de 6 x 2 per encastar al terra amb beina. i dos pals de 120,100mm	800,00	800,00	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,50	0,34	
		Mà d'obra			13,47
		Materials			800,00
		Altres			0,34
		Suma la partida			813,81
		Costos indirectes		3%	24,41
		TOTAL PARTIDA.....			838,22

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

G esa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134

APÈNDIX NÚM. 2. PRESSUPOST DE MILLORES

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 MILLORA 1: BANDERINS I BANQUETES							
01.01	u SiC de Joc de 4 Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres Subministrament i Col·locació de joc de 4u de banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres, incloent basament segons plànols del projecte.						
	Banderins	1				1,00	1,00
							1,00
01.02	u SiC Banqueta de 5 places d'acer, elksport o similar, amb seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau i funda. Subministrament i col·locació de banqueta de 5 places amb banc d'acer de la marca Descorport o similar amb tractament anti UV de color blau i funda						
	Banqueta de seplents 10 places	4				4,00	4,00
							4,00
CAPITOL 02 MILLORA 2: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES							
02.01	u Subministre i col·locació de porteria futbol 7 reglamentària de 6 x 2 per encastar en beina Subministrament de joc de porteries per Futbol-7, reglamentàries de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó existent, ganxos antilesió. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748,						
	Porteries camp de futbol 7	4				4,00	4,00
							4,00
CAPITOL 03 MILLORA 3: XARXA ATURAPILOTES 30 x 8							
03.01	m2 SiC de xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 30 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.						
	Xarxa aturapilotes porteria Nord-oest	1	30,00	8,00		240,00	240,00
							240,00
CAPITOL 04 MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES 20 x 8							
04.01	m2 SiC de xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 20 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.						
	Xarxa aturapilotes graderia costat bar	1	20,00	8,00		160,00	160,00

AMIDAMENTS

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							160,00
CAPITOL 05 MILLORA 5: XARXA ATURAPILOTES 22 x 4							
05.01	m2 SiC de xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 22 metres de longitud per 4 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 4 metres de longitud+0,80 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x2,5 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 100cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.						
	Xarxa aturapilotes zona davant bar	1	22,00	4,00		88,00	88,00
							88,00

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134

QUADRE DE PREUS 1

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 MILLORA 1: BANDERINS I BANQUETES			
01.01	u	SiC de Joc de 4 Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres Subministrament i Col·locació de joc de 4u de banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres, incloent basament segons plànols del projecte.	169,87
			CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
01.02	u	SiC Banqueta de 5 places d'acer, elksport o similar, amb seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau i funda. Subministrament i col·locació de banqueta de 5 places amb banc d'acer de la marca Descoresport o similar amb tractament anti UV de color blau i funda	369,65
			TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 MILLORA 2: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES			
02.01	u	Subministre i col·locació de porteria futbol 7 reglamentària de 6 x 2 per encastar en beina Subministrament de joc de porteries per Futbol-7, reglamentàries de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó existent, ganxos antilesió. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748,	838,22

VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 MILLORA 3: XARXA ATURAPILOTES 30 x 8			
03.01	m2	SiC de xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 30 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de poli-propilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.	25,75

VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES 20 x 8			
04.01	m2	SiC de xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 20 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de poli-propilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.	27,81

VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 05 MILLORA 5: XARXA ATURAPILOTES 22 x 4			
05.01	m2	SiC de xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 22 metres de longitud per 4 metres d'alçada, fabricada amb malla de poli-propilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 4 metres de longitud+0,80 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x2,5 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 100cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.	22,34

VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134

QUADRE DE PREUS 2

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

CAPITOL 01 MILLORA 1: BANDERINS I BANQUETES

01.01 u SiC de Joc de 4 Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres
Subministrament i Col·locació de joc de 4u de banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres, incloent basament segons plànols del projecte.

A0D-0007	0,400 h	Manobre	27,20	10,88	
A0F-000B	0,400 h	Oficial 1a	32,59	13,04	
BQ12-0SPJBANDOL	4,000 u	Joc de Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres	35,10	140,40	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	23,90	0,60	
			Ma d'obra		23,92
			Materials		140,40
			Altres		0,60
			Suma la partida		164,92
			Costos indirectes	3%	4,95
			TOTAL PARTIDA		169,87

01.02 u SiC Banqueta de 5 places d'acer, elksport o similar, amb seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau i funda.
Subministrament i col·locació de banquetta de 5 places amb banc d'acer de la marca Descorport o similar amb tractament anti UV de color blau i funda

A0D-0007	0,308 h	Manobre	27,20	8,38	
A0F-000B	0,308 h	Oficial 1a	32,59	10,04	
BQ12-0SPJOL	1,000 u	Banqueta de 5 places de d'acer, elksport o similar, seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau.	340,00	340,00	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,40	0,46	
			Ma d'obra		18,42
			Materials		340,00
			Altres		0,46
			Suma la partida		358,88
			Costos indirectes	3%	10,77
			TOTAL PARTIDA		369,65

CAPITOL 02 MILLORA 2: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES

02.01 u Subministre i col·locació de porteria futbol 7 reglamentària de 6 x 2 per encastar en beina
Subministrament de joc de porteries per Futbol-7, reglamentàries de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó existent, ganxos antilesió. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748,

A0F-000R	0,400 h	Oficial 1a muntador	33,68	13,47	
BQS5-H6VQF7	1,000 u	Porteria futbol reglamentàries de 6 x 2 per encastar al terra amb beina. i dos pals de 120,100mm	800,00	800,00	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	13,50	0,34	
			Ma d'obra		13,47
			Materials		800,00
			Altres		0,34
			Suma la partida		813,81
			Costos indirectes	3%	24,41
			TOTAL PARTIDA		838,22

CAPITOL 03 MILLORA 3: XARXA ATURAPILOTES 30 x 8

QUADRE DE PREUS 2

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.01	m2	SiC de xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 30 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
A0D-0007	0,050 h	Manobre	27,20	1,36	
A0F-000B	0,050 h	Oficial 1a	32,59	1,63	
BQ12-0SPJXXOL-30x8	1,000 m2	xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	21,93	21,93	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,00	0,08	
			Ma d'obra		2,99
			Materials		21,93
			Altres.....		0,08
			Suma la partida		25,00
			Costos indirectes	3%	0,75
			TOTAL PARTIDA		25,75

CAPITOL 04 MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES 20 x 8

04.01	m2	SiC de xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 20 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
A0D-0007	0,050 h	Manobre	27,20	1,36	
A0F-000B	0,050 h	Oficial 1a	32,59	1,63	
BQ12-0SPJXXOL-20x8	1,000 m2	xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	23,93	23,93	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,00	0,08	
			Ma d'obra		2,99
			Materials		23,93
			Altres.....		0,08
			Suma la partida		27,00
			Costos indirectes	3%	0,81
			TOTAL PARTIDA		27,81

CAPITOL 05 MILLORA 5: XARXA ATURAPILOTES 22 x 4

05.01	m2	SiC de xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 22 metres de longitud per 4 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 4 metres de longitud+0,80 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x2,5 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 100cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
A0D-0007	0,045 h	Manobre	27,20	1,22	
A0F-000B	0,045 h	Oficial 1a	32,59	1,47	
BQ12-0SPJXXOL-22x4	1,000 m2	xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 8mm de gruix.,pilars,postes,anc.form.	18,93	18,93	
A%AUX0010250	2,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,70	0,07	

QUADRE DE PREUS 2

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

G esa, s.l.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		Ma d'obra.....			2,69
		Materials			18,93
		Altres.....			0,07
		Suma la partida			21,69
		Costos indirectes		3%	0,65
		TOTAL PARTIDA			22,34

G esa, s.l.

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134

PRESSUPOST

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 MILLORA 1: BANDERINS I BANQUETES				
01.01	u SiC de Joc de 4 Banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres Subministrament i Col·locació de joc de 4u de banderins flexibles d'altura mínima 1,2 metres, incloent basament segons plànols del projecte.			
		1,00	169,87	169,87
01.02	u SiC Banqueta de 5 places d'acer, elkspport o similar, amb seients de polipropilè amb tractament anti UV de color blau i funda. Subministrament i col·locació de banqueta de 5 places amb banc d'acer de la marca Descorport o similar amb tractament anti UV de color blau i funda			
		4,00	369,65	1.478,60
TOTAL CAPITOL 01 MILLORA 1: BANDERINS I BANQUETES				1.648,47
CAPITOL 02 MILLORA 2: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES				
02.01	u Subministre i col·locació de porteria futbol 7 reglamentària de 6 x 2 per encastar en beina Subministrament de joc de porteries per Futbol-7, reglamentàries de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó existent, ganxos antilesió. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748,			
		4,00	838,22	3.352,88
TOTAL CAPITOL 02 MILLORA 2: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES				3.352,88
CAPITOL 03 MILLORA 3: XARXA ATURAPILOTES 30 x 8				
03.01	m2 SiC de xarxa aturapilotes 30 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 30 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrment en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
		240,00	25,75	6.180,00
TOTAL CAPITOL 03 MILLORA 3: XARXA ATURAPILOTES 30 x 8				6.180,00
CAPITOL 04 MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES 20 x 8				
04.01	m2 SiC de xarxa aturapilotes 20 m, L= 8 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 20 metres de longitud per 8 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 8 metres de longitud+1,00 m d'empotrment en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x4 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 120cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
		160,00	27,81	4.449,60

PRESSUPOST

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPITOL 04 MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES 20 x 8.....			4.449,60
	CAPITOL 05 MILLORA 5: XARXA ATURAPILOTES 22 x 4			
05.01	m2 SiC de xarxa aturapilotes 22 m, L= 4 metres, malla de polipropilè de perimetrada amb corda de 4mm de gruix. Subministrament i col·locació de parament de xarxa aturapilotes de 22 metres de longitud per 4 metres d'alçada, fabricada amb malla de polipropilè de 100x100x4mm perimetrada amb corda de 8mm de gruix, amb arriostament superior de la malla entre postes verticals amb tub d'acer galvanitzat Ø50x2mm. Col·locada i lligada a pilars metàl·lics de 4 metres de longitud+0,80 m d'empotrament en el fonament. Postes verticals amb tub de Ø100x2,5 mm galvanitzats col·locats cada 5 metres en fonament de formigó de de 50x50 cm i 100cm de profunditat. Tot inclòs segons plànols de projecte.			
		88,00	22,34	1.965,92
	TOTAL CAPITOL 05 MILLORA 5: XARXA ATURAPILOTES 22 x 4.....			1.965,92
	TOTAL			17.596,87

Gesa, s.l.**Josep Barberillo Nualart**

Enginyer Industrial

Col·legiat 16.134

RESUM DE PRESSUPOST

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana

Gesa, s.l.

CAPITOL	RESUM	IMPORT	%
1	MILLORA 1: BANDERINS I BANQUETES	1.648,47	9,37
2	MILLORA 2: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES.....	3.352,88	19,05
3	MILLORA 3: XARXA ATURAPILOTES 30 x 8	6.180,00	35,12
4	MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES 20 x 8	4.449,60	25,29
5	MILLORA 5: XARXA ATURAPILOTES 22 x 4	1.965,92	11,17
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		17.596,87	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DISSET MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Oliana, a febrer de 2025.

Gesa, s.l.
Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134



Ajuntament
d'Oliana

Onze de Setembre 43 baixos 1^a
Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Telèfon. +34 93 846 53 20
gesa@gesa.cat www.gesa.cat

GESA
enginyeria

