

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA 1
Capítol 01 EDIFICI 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula reforç		1,000	15,200	1,500		22,800	C#*D#*E#*F#
3	Neteja		1,000	9,500	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
4	AFA		1,000	12,000	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PIS							
6	Música		1,000	15,000	1,500		22,500	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem		1,000	12,000	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		1,000	13,200	1,500		19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,350

2 P89B-4UEQ m2 Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula reforç		1,000	15,200	1,500		22,800	C#*D#*E#*F#
3	Neteja		1,000	9,500	1,500		14,250	C#*D#*E#*F#
4	AFA		1,000	12,000	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PIS							
6	Música		1,000	15,000	1,500		22,500	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem		1,000	12,000	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		1,000	13,200	1,500		19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,350

3 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula reforç		1,000	14,350			14,350	C#*D#*E#*F#
3	Neteja		1,000	4,850			4,850	C#*D#*E#*F#
4	AFA		1,000	8,800			8,800	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PIS							
6	Música		1,000	13,970			13,970	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem		1,000	8,800			8,800	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		1,000	10,330			10,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,100

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA 1
Capítol 02 EDIFICI 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Impresora		1,000	12,200	1,500		18,300	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions		1,000	15,400	1,500		23,100	C#*D#*E#*F#
4	Distribuidor - escala		1,000	70,000	1,500		105,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PIS							C#*D#*E#*F#
6	sala reunions		1,000	14,500	1,500		21,750	C#*D#*E#*F#
7	Material		1,000	10,300	1,500		15,450	C#*D#*E#*F#
8	Aula		1,000	15,400	1,500		23,100	C#*D#*E#*F#
9	Passadis		1,000	64,400	1,500		96,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,300

2 P89B-4UEQ m2 Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Impresora		1,000	12,200	1,500		18,300	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions		1,000	15,400	1,500		23,100	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PIS							
5	sala reunions		1,000	14,500	1,500		21,750	C#*D#*E#*F#
6	Material		1,000	10,300	1,500		15,450	C#*D#*E#*F#
7	Aula		1,000	15,400	1,500		23,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,700

3 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2	Sala reunions		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
3	Impressora		1,000	9,180			9,180	C#*D#*E#*F#
4	Passadis - escala		1,000	91,220			91,220	C#*D#*E#*F#
5	PP							C#*D#*E#*F#
6	Aula		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
7	Sala reunions		1,000	12,780			12,780	C#*D#*E#*F#
8	Material		1,000	6,340			6,340	C#*D#*E#*F#
9	Passadis - escala		1,000	91,220			91,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,340

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MILLORA 1
Capítol 01 EDIFICI 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 3)	5,83	115,350	672,49
2	P89B-4UEQ	m2	Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 1)	23,70	115,350	2.733,80
3	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 2)	6,79	61,100	414,87

TOTAL	Capítol	01.01			3.821,16
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost MILLORA 1
Capítol 02 EDIFICI 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 3)	5,83	303,300	1.768,24
2	P89B-4UEQ	m2	Pintat de revestiment vertical de guix a l'esmalt de poliuretà de dos components amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 1)	23,70	101,700	2.410,29
3	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 2)	6,79	240,340	1.631,91

TOTAL	Capítol	01.02			5.810,44
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.631,60
13 % Despeses Generals SOBRE 9.631,60.....	1.252,11
6 % Benefici Industrial SOBRE 9.631,60.....	577,90
2 % Seguretat i Salut SOBRE 9.631,60.....	192,63
Subtotal	11.654,24
21 % IVA SOBRE 11.654,24.....	2.447,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 14.101,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CATORZE MIL CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
