

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 1

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	01	NETEJES I CONDICIONAMENT DE PARCEL·LES
Título 3	01	PARCEL·LES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E221I000	m2	Neteja i esbrossada del terreny segons l'estudi geotècnic de projecte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. C.Amid.:m2 de superfície de solars menors de 200 m2, inclou despedregament, tot completament acabat. (P - 48)	1,66	0,000	0,00
2 P3L1-HKXX	m2	Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de superfície mitjançant esbrossada amb eines manuals, recollida i apilada de les restes vegetals, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. (P - 770)	8,54	0,000	0,00
3 P214K-CRNY	m3	RETIRADA DE RESIDUS BANALS EN ÀMBIT DE L'ESPAI NATURAL Neteja manual de restes de banals llençats en zones agrícoles, acopi i trasllat a zona de contenidors per la seva selecció i gestió de residu. (P - 767)	318,97	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.01.01			0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	01	NETEJES I CONDICIONAMENT DE PARCEL·LES
Título 3	02	ACCIONS CONTRA EL FOC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FOC00001	m2	Condicionament de solar per dificultar l'acció del foc mitjançant l'esbrossada de tota classe de matolls, amb mitjans mecànics. (P - 348)	0,38	0,000	0,00
2 FOC00002	m2	Condicionament de solar per dificultar l'acció del foc mitjançant l'esbrossada de tota classe de matolls, amb mitjans manuals. (P - 349)	1,14	0,000	0,00
3 FOC00003	m2	Neteja de solar de runes de construcció. Inclòs càrrega, transport i taxes a abocador controlat autoritzat. (P - 350)	21,04	0,000	0,00
4 FOC00004	m2	Neteja de solar de runes orgàniques. Inclòs càrrega, transport i taxes a abocador controlat autoritzat. (P - 351)	41,21	0,000	0,00
5 FOC00005	m2	Neteja de solar de runes banals. Inclòs càrrega, transport i taxes a abocador controlat autoritzat. (P - 352)	65,14	0,000	0,00
6 FOC00006	m2	Escarificat de terreny per impedir el pas de vehicles i assentaments. (P - 353)	1,45	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.01.02			0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	01	NETEJES I CONDICIONAMENT DE PARCEL·LES
Título 3	03	IMMOBLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2R60011	m3	Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 217)	30,03	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 2

2	F2R500B0	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 215)	312,03	0,000	0,00
3	F2R50020	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 2 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 213)	144,01	0,000	0,00
4	F2R50050	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 5 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 214)	180,08	0,000	0,00
5	F2R50110	u	Servei de sacs, capacitat 1,1 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 216)	72,08	0,000	0,00
6	P0000001	tn	Neteja manual de restes de banals dins dels edificis, inclou sel.lecció del material, recollida, càrrega a camió o contenidor i transport al abocador a qualsevol distancia. (P - 758)	156,00	0,000	0,00
7	N0000001	PA	Neteja i dessmbeussada de clavegueres, pous i fosses sèptiques de claveguerm amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell neumàtic, vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna Partida per servei màxim d'1hora (P - 747)	342,70	0,000	0,00
8	N0000002	H	Hora adicional pel servei adicional de neteja i dessembeussada de clavegueres, pous i fosses sèptiques de claveguerm amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell neumàtic, vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna Partida per servei màxim d'1hora (P - 748)	180,00	0,000	0,00
9	N0000003	PA	Inspecció dels tubs de clavegueram mitjançant equip teledirigit de televisió per a detectar embussos o deformacions des conductes. No inclou informe Partida màxima per servei d'1 hora (P - 749)	312,00	0,000	0,00
10	N0000004	H	Hora adicional pel servei d'inspecció de clavegueram amb equip teledirigit de televisió (P - 750)	180,00	0,000	0,00
11	N0000005	PA	Informe de la inspecció dels tubs de clavegueram mitjançant equip teledirigit de televisió, Inclou informe i DVD d'enregistrament de la inspecció (P - 751)	360,00	0,000	0,00
12	N0000006	UT	Neteja de local o aparcament fins a 100 m2 amb escombrat manual, utilitzant serradís humit, i escombrat i fregat d'escales de sortida a l'exterior, desempolsat d'elements d'extinció i instal.lacions per la seva recepció i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Poc brut (P - 752)	120,00	0,000	0,00
13	N0000007	UT	Neteja de local o aparcament fins a 100 m2 amb escombrat manual, utilitzant serradís humit, i escombrat i fregat d'escales de sortida a l'exterior, desempolsat d'elements d'extinció i instal.lacions per la seva recepció i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Brut (P - 753)	180,00	0,000	0,00
14	N0000008	UT	Neteja de local o aparcament fins a 100 m2 amb escombrat manual, utilitzant serradís humit, i escombrat i fregat d'escales de sortida a l'exterior, desempolsat d'elements d'extinció i instal.lacions per la seva recepció i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	240,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 3

		Molt brut (P - 754)				
15	N0000009	m2	Neteja de local o aparcament superior a 100 m2 amb escombrat manual, utilitzant serradís humit, i escombrat i fregat d'escalas de sortida a l'exterior, desempolsat d'elements d'exticció i instal.lacions per la seva recepció i càrrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,96	0,000	0,00
		Poc brut				
		(P - 755)				
16	N0000010	m2	Neteja de local o aparcament superior a 100 m2 amb escombrat manual, utilitzant serradís humit, i escombrat i fregat d'escalas de sortida a l'exterior, desempolsat d'elements d'exticció i instal.lacions per la seva recepció i càrrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,44	0,000	0,00
		Brut				
		(P - 756)				
17	N0000011	m2	Neteja de local o aparcament superior a 100 m2 amb escombrat manual, utilitzant serradís humit, i escombrat i fregat d'escalas de sortida a l'exterior, desempolsat d'elements d'exticció i instal.lacions per la seva recepció i càrrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,16	0,000	0,00
		Molt brut				
		(P - 757)				
18	T0000001	UT	Obertura parcial per garantir l'accés puntual de tapiat ceràmic per accedir a l'habitatge i retapiat, inclòs part proporcional de retirada dels elements que impedeixen executar els tapiats (reixes, fusteries, persianes...) i retirada de runa, càrrega sobre contenidor, transport i deposició a centre autoritzat.	325,50	0,000	0,00
		Partida aplicable quan s'hagi d'executar una superfície màxima de 1,00 m2 (P - 826)				
19	T0000002	UT	Tapiat de l'entrada a l'habitatge amb porta de ferro reutilitzable amb mitjans manuals, inclou retirada de les tapetes i porta de fusta i transport a magatzem, la conservació i manteniment i el transport de la porta o xapa de ferro des del magatzem (P - 827)	216,00	0,000	0,00
20	T0000003	UT	Retirada del tapiat de l'entrada a l'habitatge amb porta o xapa de ferro reutilitzable amb mitjans manuals, inclou transport a magatzem i part proporcional de conservació i mantenimtn de la mateixa. (P - 828)	240,00	0,000	0,00
21	T0000004	UT	Porta antivandàlica de ferro per tapiar l'entrada a l'habitatge entre 0,70 i 1,00m d'amplada (P - 829)	750,00	0,000	0,00
22	T0000005	UT	Segellat de totes les connexions a la xarxa de desguàs de l'habitatge, Inclou col.locació de fons per evitar obturacions a la resta de la xarxa, arrancada, i destrucció de tots el aparells sanitaris i cuina, deixant el residu a l'interior de l'habitatge i tancant totes les obertures exteriors, baixant persianes, finestres i balconeres. (P - 830)	372,00	0,000	0,00
23	P2143-11XX	m2	Càrrega d'enrajolat ceràmic recuperat després de la seva arrencada, desplaçament manual des d'una alçada <6m d'alçada amb mitjans manuals, descàrrega i acopi; s'incloen tots els mitjans auxiliars necessaris pel d'esplaçament de cada m2. (P - 765)	17,12	0,000	0,00
TOTAL	Título 3		01.01.03			0,00

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	02	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Título 3	01	ENDERROCS

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2160100	m	Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 169)	5,04	0,000	0,00
2 E2111600	m3	Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor (P - 40)	11,85	0,000	0,00
3 E2111400	m3	Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'acer, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor (P - 38)	12,62	0,000	0,00
4 E2111500	m3	Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura de formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor (P - 39)	20,20	0,000	0,00
5 F2160020	m3	Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 168)	11,99	0,000	0,00
6 F2130010	m3	Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 167)	12,02	0,000	0,00
7 F21D0100	m2	Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 179)	12,01	0,000	0,00
8 F2190040	m	Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 170)	6,00	0,000	0,00
9 F2190500	m2	Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 175)	3,26	0,000	0,00
10 F2190300	m2	Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 171)	2,91	0,000	0,00
11 F2190405	m2	Enderrocament de paviment de peces, col·locat sobre sorra i base granular amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 173)	2,55	0,000	0,00
12 F2190400	m2	Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 172)	3,33	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 5

13	F2190420	m2	Enderrocament de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 174)	7,52	0,000	0,00
14	F219Z001	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 177)	5,99	0,000	0,00
15	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 380)	1,20	0,000	0,00
16	F21D0010	u	Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 178)	22,57	0,000	0,00
17	F2190700	m	Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. (P - 176)	8,09	0,000	0,00
18	F21R0010	u	Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 180)	47,87	0,000	0,00
19	F2R60011	m3	Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 217)	30,03	0,000	0,00
20	F2R50020	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 2 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 213)	144,01	0,000	0,00
21	F2R500B0	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 215)	312,03	0,000	0,00
22	F2R50050	u	Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 5 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 214)	180,08	0,000	0,00
23	F2R50110	u	Servei de sacs, capacitat 1,1 m3 per runa, entrega, recollida, transport dels residus d'obra nova al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu i suplement per contenir altres residus industrials. Tot inclòs. (P - 216)	72,08	0,000	0,00
24	E213I005	m3	Enderroc de parets mitjeres amb els mitjans adequats i càrrega de runa sobre camió. C.Amid.:m3 de volum real de paret a enderrocar (P - 44)	96,02	0,000	0,00
25	E213I010	m2	Enderroc de voreres i paviments de formigó amb els mitjans adequats i càrrega de runa sobre camió. C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar (P - 45)	16,98	0,000	0,00
26	E2131123	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compresor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 41)	240,00	0,000	0,00
27	E2132343	m3	Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compresor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 42)	479,61	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 6

28	E2135343	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 43)	480,29	0,000	0,00
29	E21D1111	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 46)	8,71	0,000	0,00
30	E21D2221	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 47)	12,01	0,000	0,00
31	PAT00043	ut	Desmuntatge i retirada de material de fibrociment fins a 100 m2, inclou Pla de treball Genèric, medicació personal, Epis, Esclusa de descontaminació, Encapsulament del material, càrrega, transport i Canon a l'abocador oficial incloent full de seguiment. no inclou maquinària auxiliar (elevadors) en el cas que fossin necessaris (P - 791)	3.208,50	0,000	0,00
32	P214K-CRNX	m2	DESMUNTATGE DE FORJAT UNIDIRECCIONAL DE BIGUES DE FUSTA I REVOLTONS FORMATS PER RAJOLS CERÀMICS I REBLERT PER A POSTERIOR EXECUCIÓ DE REFORÇ ACTIU	186,08	0,000	0,00
			DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE RASILLA CERÀMICA a ma, repicat i repàs de rasilles/rajols i acopi per a posterior recolocació.			
			REPICAT I RETIRADA DE REBLERT DE VOLTA CERÀMICA: retirada manual de reblert per deixar bigues vistes per cara superior i buidat de reblerts: s'inclou la reconstrucció parcial de voltes si s'escau amb aportació de material recuperat. (P - 766)			
33	P214K-CRXX	m2	Desmuntatge d'entre 20-70m2 de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor: s'inclou cornises, teules, canals, solera, bigues fusta i tots els elements de la coberta. (P - 768)	120,56	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.02.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	02	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Título 3	02	MOVIMENTS DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2210010	m2	Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. (P - 181)	0,62	0,000	0,00
2	F2210110	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons Direcció d'Obra. (P - 182)	3,68	0,000	0,00
3	F2210210	m3	Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 183)	4,56	0,000	0,00
4	F2210220	m3	Excavació en roca amb mitjans mecànics (martells, compresors o voladures) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus, centre de reciclatge autoritzat o nucli de terraplé segons direcció d'obra. Tot inclòs completament acabat. (P - 184)	84,39	0,000	0,00
5	F2210500	m3	Excavació en desmunt amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus, centre de reciclatge autoritzat o nucli de terraplé segons direcció d'obra. Tot inclòs completament acabat. (P - 186)	30,91	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 7

6	F2210300	m3	Excavació en sanejos amb mitjans i accessoris mecànics i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 185)	12,11	0,000	0,00
7	F2270120	m3	Sobreexcavació per a canvi de talús, perfilat i refi. Tot inclòs completament acabat. (P - 204)	17,93	0,000	0,00
8	F2220020	m3	Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 188)	18,02	0,000	0,00
9	F2220010	m3	Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 187)	18,02	0,000	0,00
10	F2220050	m3	Excavació de rases i pous en roca de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o explosius i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 190)	39,37	0,000	0,00
11	F2220040	m3	Excavació de rases i pous en roca de més de 2 m de fondària, inclòs entibacions, amb mitjans mecànics o explosius i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 189)	43,07	0,000	0,00
12	F2220070	m3	Excavació amb Well Point de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 191)	14,20	0,000	0,00
13	F2220100	m3	Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 192)	83,87	0,000	0,00
14	F2310010	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i fusta segons el tipus de terreny, per a una protecció del 20%. Tot inclòs completament acabat. (P - 210)	21,63	0,000	0,00
15	F2280120	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de préstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 207)	5,73	0,000	0,00
16	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 208)	14,76	0,000	0,00
17	F2280110	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat. (P - 205)	10,85	0,000	0,00
18	F2280111	m3	Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 206)	14,75	0,000	0,00
19	F2410010	m3	Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra (P - 211)	6,60	0,000	0,00
20	F2260400	m3	Pedraplè procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 200)	6,60	0,000	0,00
21	F2260401	m3	Pedraplè procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 201)	59,13	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 8

22	F2260300	m3	Terraplè amb licorelles procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 199)	14,84	0,000	0,00
23	F2260211	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 196)	144,04	0,000	0,00
24	F2260250	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 197)	17,98	0,000	0,00
25	F2260251	m3	Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 198)	32,35	0,000	0,00
26	F2260120	m3	Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 193)	3,60	0,000	0,00
27	F2260121	m3	Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 194)	4,80	0,000	0,00
28	F2260210	m3	Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 195)	6,00	0,000	0,00
29	F2270110	m2	Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 203)	1,18	0,000	0,00
30	F9190010	m2	Escarificat i compactació de terres amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (P - 235)	3,16	0,000	0,00
31	F91A1110	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST1, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 N (P - 236)	47,98	0,000	0,00
32	F91A1120	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST1, amb calç aèria CL 90 (P - 237)	48,10	0,000	0,00
33	F91A1210	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 N (P - 238)	47,97	0,000	0,00
34	F91A1220	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 90 (P - 239)	48,12	0,000	0,00
35	F91A1310	m3	Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 N (P - 240)	48,02	0,000	0,00
36	F2270100	m2	Anivellació, refi i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (P - 202)	1,89	0,000	0,00
37	F7B10010	m2	Geotèxtil de polipropilè de 100 g/m2 de gramatge. Inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 225)	2,15	0,000	0,00
38	F7B40110	m2	Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 13/130 g/m2. Inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 226)	2,44	0,000	0,00
39	F7B40120	m2	Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. Inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 227)	3,15	0,000	0,00
40	F7B40130	m2	Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/360 g/m2. Inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 228)	3,94	0,000	0,00
41	F2A10700	m3	Subministrament de pedra d'aportació. Tot inclòs. (P - 212)	52,03	0,000	0,00
42	FR3P0500	m3	Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs interiors. Tot inclòs completament acabat. (P - 365)	3,45	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 9

43	FR3P0501	m3	Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament. Tot inclòs completament acabat. (P - 366)	47,05	0,000	0,00
44	FR2B0125	m2	Moldejat i anivellament de terres a enjardinar amb mitjans mecànics per a obtenir el perfil d'acabat. (P - 363)	1,89	0,000	0,00
45	FR2B0225	m2	Moldejat i anivellament de terres a enjardinar, inclou perfilat mecànic i manual per a la formació de munticles centrals i cunetes perimetrals. (P - 364)	1,88	0,000	0,00
46	FR2B0025	m2	Moldejat i anivellament de terres a enjardinar amb mitjans manuals per a obtenir el perfil d'acabat. (P - 362)	1,88	0,000	0,00
47	F22T0010	m2	Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u artificial i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 209)	17,98	0,000	0,00
48	E2421020	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper (P - 51)	91,13	0,000	0,00
49	E2431120	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà (P - 52)	4,80	0,000	0,00
TOTAL Título 3			01.02.02			0,00

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	01	APUNTALAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K4C2U002	u	Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas de dimensions 1x4 m, mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra (P - 559)	424,19	0,000	0,00
2	K4C31310	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 560)	18,44	0,000	0,00
3	K4C31520	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats (P - 561)	14,60	0,000	0,00
4	K4C51311	u	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de revoltó amb cindri de fusta de llargària 1,5 m i alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 562)	115,80	0,000	0,00
5	K4C5U002	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2 (P - 563)	100,08	0,000	0,00
6	K4C71010	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 564)	13,98	0,000	0,00
7	K4C91310	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 565)	25,82	0,000	0,00
8	K4CC1010	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló (P - 567)	38,79	0,000	0,00
9	E2311010	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, amb els mitjans adequats. C.Amid.:m2 de superfície a apuntalar (P - 49)	11,78	0,000	0,00
10	E2311020	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, amb els mitjans adequats. C.Amid.:m2 de superfície a apuntalar (P - 50)	10,17	0,000	0,00
11	K4C9131X	m	APUNTALAMENT FORJAT UNIDIRECCIONAL DE BIGUES DE FUSTA IRREGULARS Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló de forjat unidireccional irregular, emprant taulons complementaris si s'escau per regularització de base de suport. (P - 566)	41,16	0,000	0,00

EUR

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 11

19	K33DD103	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m (P - 529)	73,15	0,000	0,00
20	K33Z1111	m3	Ataconat de maó massís en recalçats amb morter expansiu (P - 530)	1.069,24	0,000	0,00
21	K3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 531)	18,02	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.02				0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	03	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K433F142	m3	Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer (P - 534)	940,58	0,000	0,00
2	K431A140	m3	Pilar de fusta d'abet C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports (P - 532)	823,59	0,000	0,00
3	K431F140	m3	Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports (P - 533)	1.037,56	0,000	0,00
4	K435A142	m3	Bigueta de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P - 535)	767,30	0,000	0,00
5	K435A144	m3	Bigueta de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra (P - 536)	704,51	0,000	0,00
6	K435A152	m3	Bigueta de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P - 537)	826,54	0,000	0,00
7	K435A242	m3	Bigueta de fusta d'abet C24 acabat a tall de serra, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P - 538)	832,82	0,000	0,00
8	K435F142	m3	Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P - 539)	990,02	0,000	0,00
9	K435F144	m3	Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra (P - 540)	927,23	0,000	0,00
10	K435F152	m3	Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer (P - 541)	1.078,77	0,000	0,00
11	K435F154	m3	Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra (P - 542)	1.015,99	0,000	0,00
12	K43AA140	m3	Encavallada fusta d'abet C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb	1.423,39	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 12

		tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 , col·locada (P - 543)				
13	K43AF140	m3	Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 , col·locada (P - 544)	1.698,48	0,000	0,00
14	K43BA140	m3	Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) , col·locat clavat (P - 545)	2.158,34	0,000	0,00
15	K43BF140	m3	Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) , col·locat clavat (P - 546)	2.436,11	0,000	0,00
16	K43DF1A4	m2	Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 547)	102,21	0,000	0,00
17	K43DF464	m2	Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 548)	73,61	0,000	0,00
18	K43DF6A4	m2	Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de partícules orientadas (OSB) de 11 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 549)	85,87	0,000	0,00
19	K43RC45B	m2	Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció (P - 552)	48,80	0,000	0,00
20	K43RP35A	m2	Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador (P - 554)	15,43	0,000	0,00
21	K43R1111	u	Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblert i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada (P - 550)	138,11	0,000	0,00
22	K43R1222	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb taladre mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic de resines epoxi (P - 551)	317,06	0,000	0,00
23	K43RF14E	m3	Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapunts) d'encavallada amb peça per a estructures de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada amb fixacions mecàniques (P - 553)	2.020,37	0,000	0,00
24	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta (P - 555)	1,73	0,000	0,00
25	K43ZU010	kg	Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra (P - 556)	5,70	0,000	0,00
26	K44B5112	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 557)	3,28	0,000	0,00
27	K44B5113	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 558)	3,05	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 13

28	P4LF-40ZZ	m2	FORJAT 22+5cm "normal" Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum < 2.5 m, de moment flector últim 32.5 a 47.1 kN·m per m d'amplària de sostre (P - 774)	74,49	0,000	0,00
29	P4597-F5XX	m3	FORMIGÓ ALLEUGERIT AMB ARLITA; Pastat, càrrega i abocat manual: Formigó lleuger per a sostres HLE-25/B/10/Ila, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, elevació manual de 2 plantes i abocat a ma (P - 771)	384,75	0,000	0,00
30	P45C4-F95X	m2	CAPA DE COMPRESIÓ DE REFORÇ, Formigó HAF-35/AC/10/IIIa+F, amb additiu superplastificant, amb addició de fibres d'acer i arlita, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. S'inclou malla electrosoldada. (tot segons documentació gràfica de projecte, especialment plànols d'estructura). (P - 772)	62,79	0,000	0,00
31	P4F9-AJXX	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de fàbrica i/o maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (P - 773)	49,56	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.03	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	04	COBERTES I IMPERMEABILITAZIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	L52R22K0	u	Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 685)	31,42	0,000	0,00
2	L52RU010	m2	Recol·locació teules mogudes 1 cada m2, amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 686)	25,59	0,000	0,00
3	L52RU500	u	Substitució puntual de teula ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 687)	32,50	0,000	0,00
4	L51RR000	m2	Rejuntat de paviment de terrat amb beurada per a paviments blanca (P - 684)	6,24	0,000	0,00
5	L51RFBFL	u	Substitució puntual de rajola de ceràmica natural fina de color vermell, de 28x14 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 683)	17,15	0,000	0,00
6	L56R8258	u	Substitució de lluernari en coberta de planxa, de llargària fins a 3 m i amplària fins 1 m, eliminant la planxa trencada, col·locant una planxa de polièster reforçat de color variable ancorada sobre corretges, i càrrega de runa a camió o contenidor (P - 688)	179,58	0,000	0,00
7	L5ZR1010	m	Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i baixants (P - 689)	5,62	0,000	0,00
8	L5ZRA8B1	m	Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels baixants (P - 690)	103,06	0,000	0,00
9	K6ZA1101	m	Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques (P - 586)	11,62	0,000	0,00
10	K721BCD5	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 587)	34,60	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 14

11	K721BCK5	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 588)	32,60	0,000	0,00
12	K7614A06	m2	Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 589)	34,70	0,000	0,00
13	K7851510	m2	Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació (P - 590)	25,11	0,000	0,00
14	K7852010	m2	Impermeabilització de parament horitzontal amb esmalt epoxi prèvia imprimació (P - 591)	18,85	0,000	0,00
15	K7BC3790	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 592)	3,54	0,000	0,00
16	K7J1AAJA	m	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 350 mm d'amplària, col·locat a l'interior (P - 593)	147,53	0,000	0,00
17	K7J1AUZ0	m2	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm de gruix (P - 594)	19,45	0,000	0,00
18	K7J5131A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 595)	19,34	0,000	0,00
19	K7J5141A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 596)	34,44	0,000	0,00
20	K7JR10AA	m	Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i segellat amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia (P - 597)	18,49	0,000	0,00
21	E5316243	m2	Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil ona petita, més de 2 fins a 2,5 m de llargària, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm (P - 53)	24,64	0,000	0,00
22	P52D-4VXX	m2	COBERTA DE TEULA ÀRAB de 20-70m2 formada per: Teula Ceràmica envellida amorterada, capa de compresió, capa de rajol ceràmic, enllatat de fusta i biga de fusta. (P - 775)	422,76	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.04	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	L6AR4436	m2	Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3 m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 3 i 12 m2 (P - 691)	26,75	0,000	0,00
2	L6AR5436	m2	Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 6 m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 4 i 25 m2 (P - 692)	51,26	0,000	0,00
3	L6ARU010	u	Reparació de la base d'un pal de suport de tanca de malla de torsió, amb substitució de la platina de base per una nova i soldat del pal a la nova base (P - 693)	42,33	0,000	0,00
4	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 573)	31,52	0,000	0,00
5	K612B51K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P -	52,71	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 15

			572)			
6	K618561K	m2	Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 574)	49,57	0,000	0,00
7	K61A331K	m2	Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x100 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 575)	28,19	0,000	0,00
8	K61R100E	u	Substitució puntual en envà pluvial ceràmic, de peça deteriorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat (P - 576)	29,51	0,000	0,00
9	K61R2L55	m	Reparació d'esquerda entre envà pluvial i cantonera de façana, de fàbrica ceràmica, amb col·locació de peça de subjecció formada per platina d'acer de 200x200x10 mm ancorada amb fixacions mecàniques a la cantonera cada 50 cm i perfil L de 100x100x10 mm i 50 cm de llargària soldat a la primera platina (P - 577)	89,07	0,000	0,00
10	K631112A	m2	Tancament vertical de planxes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix i 0,6 m d'amplària, col·locades horitzontalment, amb cavalcament, grapes d'acer galvanitzat, segellat de junts verticals amb cordó de silicona neutra i perfil d'estanquitat (P - 578)	37,70	0,000	0,00
11	K69R150R	m	Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació de morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues capes de pintura plàstica (P - 580)	86,30	0,000	0,00
12	K69110GK	m2	Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 579)	93,36	0,000	0,00
13	K6A12636	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 581)	22,03	0,000	0,00
14	K6A17EA3	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat pintat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó (P - 583)	65,31	0,000	0,00
15	K6A167LD	m2	Reixat de malla ondulada d'acer, de 20 mm de pas de malla i D 2 mm, treballada i col·locada a l'obra (P - 582)	7,95	0,000	0,00
16	K6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 584)	7,43	0,000	0,00
17	K6AZ54A1	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, col·locada (P - 585)	111,61	0,000	0,00
18	F6A10010	m	Reixat d'1,5 m d'alçària, de malla galvanitzada de simple torsió amb suports de tub de 65 mm de diàmetre galvanitzat, col·locats cada 3 m, 1 de vertical i cada 30 m, 2 en diagonal, ancorats dins de dau de formigó, inclou excavació i formigonat de la base, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 221)	16,90	0,000	0,00
19	F6A10020	m	Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus "Lux de Rivisa" o equivalent, format per malla de simple torsió, 1 pal vertical de suport col·locat aproximadament cada 3 m, 1 o 2 pals inclinats a les cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col·locats cada 30 m, inclou excavació, subministrament i col·locació amb daus de formigó i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 223)	24,48	0,000	0,00
20	F6A10015	m	Reixat de 2 m d'alçària, de malla galvanitzada de simple torsió amb suports de tub de 65 mm de diàmetre galvanitzat, col·locats cada 3 m, 1 de vertical i cada 30 m, 2 en diagonal, ancorats dins de dau de formigó, inclou excavació i formigonat de la base, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 222)	22,48	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 16

21	F6A10030	m	Reixat de 2,2 m d'alçària, de malla galvanitzada de simple torsió amb suports de tub de 65 mm de diàmetre galvanitzat, col·locats cada 3 m, 1 de vertical i cada 30 m, 2 en diagonal, ancorats dins de dau de formigó, inclou excavació i formigonat de la base, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 224)	23,90	0,000	0,00
22	FB120020	m	Barana metàl·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm, travesser inferior i superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclou accessoris d'ancoratge, segons plànols, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 291)	122,97	0,000	0,00
23	F6120010	m3	Paret de 14 cm de gruix, de maó calat de 29x14x7,5 cm a una cara vista, inclou subministrament, transport i col·locació amb morter mixt 1:2:10. (P - 218)	272,31	0,000	0,00
24	F6120020	m3	Paret de 29 cm de gruix, de maó calat de 29x14x5 cm, a dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10. (P - 219)	404,15	0,000	0,00
25	F6180010	m2	Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col·locació amb morter mixt 1:2:10. (P - 220)	52,84	0,000	0,00
26	E618454K	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, de color , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 54)	45,97	0,000	0,00
27	E618682K	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x300 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 55)	66,66	0,000	0,00
28	F8J10010	m	Coronament de mur de 29 cm de gruix, amb maó massís de 29x14x5 cm, col·locat a plec de llibre; inclou subministrament i col·locació amb morter mixt 1:2:10 (P - 233)	19,27	0,000	0,00
29	F8J30010	m	Coronament de paret de tancament de 20 cm de gruix amb peça prefabricada per a coronaments, de formigó de 40x20x5 cm, amb morter mixt 1:2:10, inclou subministrament i col·locació. (P - 234)	16,82	0,000	0,00
30	E81111E0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 57)	26,65	0,000	0,00
31	E81121E2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat (P - 58)	24,38	0,000	0,00
32	F8940010	m2	Pintat d'element metàl·lics amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "Oxiron" o equivalent, de color verd. (P - 229)	12,93	0,000	0,00
33	F8980020	m2	Pintat de paraments verticals exteriors de ciment, al plàstic texturat, amb una capa d'imprimació de làtex diluït i dues de pasta plàstica de color blanc. (P - 231)	10,20	0,000	0,00
34	F8980010	m2	Pintat de paraments horitzontals exteriors de ciment, amb pintura tipus "Oxiron" o equivalent, de color gris forja, inclou neteja prèvia, una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. (P - 230)	7,73	0,000	0,00
35	F8B40010	m2	Capa d'acabat antigraffiti transparent mate per a aplicació sobre pilastres de formigó. (P - 232)	23,19	0,000	0,00
36	P6131-FJ3U	m2	TERMOARCILLA - Partida Genèrica Paret passant tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb additiu i sorra (P - 779)	46,53	0,000	0,00
37	P6131-JPFP	m2	TERMOARCILLA - Palau Ceràmica de Aplicat Paret passant tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç hidràulica natural NHL	37,55	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 17

			3,5 amb additiu i sorra. Article: ref. BL14 de la sèrie Gamma Convencional de l'empresa PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA (P - 780)			
38	P6127-57OQ	m3	MAÓ MANUAL vist 5cm Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:0,5:4, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 777)	988,63	0,000	0,00
39	P6127-57LQ	m3	MAÓ CALAT x revestir 10cm Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:0,5:4, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 776)	438,23	0,000	0,00
40	P6127-57OX	m3	MAÓ CALAT vist 14cm Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 778)	791,02	0,000	0,00
41	P6147-57GN	m2	PAREDÓ revestir 10cm Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 781)	45,22	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.05	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	06	PAVIMENTOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K9G117B1	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic (P - 609)	30,53	0,000	0,00
2	K9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 610)	81,13	0,000	0,00
3	K9V3C11K	m	Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra i graonera de fusta de pi amb acabat envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de protector insecticida-fungicida (P - 611)	90,46	0,000	0,00
4	E9VZ19AK	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 68)	30,36	0,000	0,00
5	E9C11422	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 67)	38,72	0,000	0,00
6	K9B362FK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 606)	166,40	0,000	0,00
7	K9B393CK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 607)	146,01	0,000	0,00
8	K9B5U001	m2	Paviment amb peces de pedra de pissarra amb l'acabat natural del tall, preu superior, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 608)	69,23	0,000	0,00
9	R0000001	m2	Polit de paviment de terratzo en pis buit (P - 824)	3,31	0,000	0,00
10	R0000002	m2	Abrillantat de paviment de terrato en pis buit (P - 825)	3,40	0,000	0,00
11	PRB1-9GXX	ut	RETIRADA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE GRAÓ DE FUSTA Retirada d'esglaons malmerssos, rebaix del terreny natural existent.	238,65	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 18

			Construcció de nou graó d'escala fet amb tauló de fusta de de 22x12 cm de fins 1m de longituda, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat (P - 818)			
12	PRB1-9GY	ml	RETIRADA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE PASSERA DE FUSTA Retirada de resetes de passeres existents. Construcció de nova pasera de fsuta, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat elements metàl·lics, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo a la geometria de la pasera. (P - 819)	214,62	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.06	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	07	REVESTIMIENTOS Y PINTADOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	L81R3105	m2	Reposició d'arrebossat de més d'1 i fins a 4 m2 en paret (P - 694)	49,01	0,000	0,00
2	L81R3106	m2	Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret (P - 695)	42,28	0,000	0,00
3	L81R7305	m2	Reposició d'enguixat de més d'1 i fins a 4 m2 en paret o sostre pla (P - 696)	32,33	0,000	0,00
4	L81R7306	m2	Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla (P - 697)	30,64	0,000	0,00
5	L82R3044	m2	Reposició d'enrajolat vertical interior de més d'1 m2 i fins a 4 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 698)	58,85	0,000	0,00
6	L82R3045	m2	Reposició d'enrajolat vertical interior de més de 4 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 699)	52,40	0,000	0,00
7	L82RU23V	m2	Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de valència del mateix color que les existents, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a camió o contenidor (P - 700)	70,35	0,000	0,00
8	L82RUP4V	m2	Reparació puntual d'enrajolat de parament exterior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trancades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de gres premsat esmaltat preu superior, de 26 a 45 peces m2, col·locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a camió o contenidor (P - 701)	93,24	0,000	0,00
9	L82RUP9V	m2	Reparació puntual d'enrajolat de parament exterior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trancades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de gres premsat esmaltat, de 201 a 400 peces m2, col·locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o contenidor (P - 702)	92,47	0,000	0,00
10	L82RUR4V	m2	Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior amb rajola de 26 a 45 peces/m2, a una alçària <= 3 m, netejant la junta antiga i rejuntat de nou amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o contenidor (P - 703)	9,29	0,000	0,00
11	L82RUR9V	m2	Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior amb rajola de 200 a 400 peces/m2, a una alçària <= 3 m, netejant la junta antiga i rejuntat de nou amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o contenidor (P - 704)	12,23	0,000	0,00
12	L83RF005	m2	Tapar forat de més d'1,00 i fins a 4 m2 en divisòria de placa de guix laminat (P - 705)	48,30	0,000	0,00
13	L84R1005	m2	Tapar forat de mes d'1 m2 i fins a 4 m2 en cel ras fix i enguixar (P - 706)	60,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 19

14	L84R210C	m2	Muntatge de mes de 10 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist amb material reaprofitat (P - 707)	19,21	0,000	0,00
15	L84R220C	m2	Muntatge de mes de 10 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult amb material reaprofitat (P - 708)	20,39	0,000	0,00
16	L84RF005	m2	Tapar forat de mes d'1 m2 i fins a 4 m2 en cel ras de plaques de guix laminat (P - 709)	51,24	0,000	0,00
17	L8981CL1	m2	Repintat de paraments interiors de guix, a la cola amb acabat llis, en superfícies de fins a 5 m2 (P - 710)	8,54	0,000	0,00
18	L8981PL2	m2	Pintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies des de 6 m2 fins a 14 m2 (P - 711)	8,59	0,000	0,00
19	E89AI015	m2	Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple' (P - 63)	13,91	0,000	0,00
20	E89BI002	m2	Pintat de baranes i reixes d'acer, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies i aplicació segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. (P - 64)	13,91	0,000	0,00
21	E89FI010	m	Pintat de tubs de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies i aplicació segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: ml mesurat per eix de tub incloent repercussió tractament d'elements de suport. (P - 65)	4,97	0,000	0,00
22	E894I001	m2	Pintat de perfils d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant i dues d'acabat, previ tractament de superfícies, aplicades segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar. (P - 59)	13,89	0,000	0,00
23	E894I002	m2	Pintat de perfils d'acer, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'emprimació fosfatant i dues d'acabat, previ tractament de superfícies, aplicades segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar. (P - 60)	12,18	0,000	0,00
24	E898I005	m2	Tractament d'elements de formigó per deixar vist amb producte especial hidrofugant, previa preparació de les superfícies, aplicat segons indicacions del fabricant i característiques definides en projecte. C.Amid.: m2 de superfície a tractar (P - 61)	14,73	0,000	0,00
25	E899I001	m2	Tractament de superfícies amb producte especial antilliscant, previa preparació de superfícies segons indicacions del fabricant i característiques de projecte i recomanacions de fabricant. C.Amid.: m2 de superfície descomptant forats més grans d' 1m2 (P - 62)	7,47	0,000	0,00
26	E8AAI005	m2	Envernissat de portes, finestres i vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector insecticida-fungicida i tres d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. (P - 66)	10,08	0,000	0,00
27	K83B51EE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (P - 601)	171,52	0,000	0,00
TOTAL Título 3			01.03.07			0,00

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	08	FUSTERIA

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EA30I020	u	Tancament exterior practicable de fusta per a pintar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'1x1 m, amb una fulla batent d'1m d'amplària i 1 m d'alçària, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 69)	132,59	0,000	0,00
2	EA30I025	u	Tancament exterior practicable de fusta per a pintar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'1x2 m, amb una fulla batent d'1m d'amplària i 2 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 70)	227,47	0,000	0,00
3	EA30I030	u	Tancament exterior practicable de fusta per a envernissar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'1,5x2 m, amb dues fulles batent de 0,75 m d'amplària i 2 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 71)	448,31	0,000	0,00
4	EA30I035	u	Tancament exterior practicable de fusta per a envernissar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit de 2x2 m, amb dues fulles batent d'1 m d'amplària i 2 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 72)	507,32	0,000	0,00
5	EA30I120	u	Tancament exterior practicable de fusta per a envernissar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'1x1 m, amb una fulla batent d'1 m d'amplària i 1 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 73)	200,16	0,000	0,00
6	EA30I125	u	Tancament exterior practicable de fusta per a envernissar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'1x2 m, amb una fulla batent d'1 m d'amplària i 2 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 74)	337,42	0,000	0,00
7	EA30I130	u	Tancament exterior practicable de fusta per a envernissar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'1,5x2 m, amb dues fulles batent de 0,75 m d'amplària i 2 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locacio de bastiment) (P - 75)	482,71	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 21

8	EA30I135	u	Tancament exterior practicable de fusta per a envernissar, col.locada amb bastiment de base, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit de 2x2 m, amb dues fulles batents d'1 m d'amplària i 2 m d'alçària cada una, amb dimensions dels galzes segons UNE 85.222 i classificació AEV com a mínim segons UNE 85.220 o superior segons resultats d'assaig, bastiment doella amb tapaboques i galze per a guia, registre de persiana amb tapa de DM amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, totalment acabada segons plànol de detall (inclou col·locació de bastiment) (P - 76)	581,09	0,000	0,00
9	EAVCI005	m2	Persiana fixa de PVC, de lamel·les de 10 a 15 cm d'amplària i bastiment de 45 mm de tub d'acer galvanitzat, fixat mecànicament (P - 84)	44,98	0,000	0,00
10	EC12I001	m2	Vidre lluna incolora de 4 mm de gruix, col·locat amb llisto de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclòs segellat perimetral (P - 103)	16,84	0,000	0,00
11	EC12I005	m2	Subministrament i col·locació de lluna incolora de 6 mm de gruix, incloent el polit de cantells i el segellat perimetral, segons especificacions de projecte. (P - 104)	22,39	0,000	0,00
12	EC12I008	m2	Vidre lluna g=8mm, col·locat (P - 105)	31,26	0,000	0,00
13	EC15I001	m2	Subministrament i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 3+3 mm de gruix, adherides amb butiral blanc, incloent el polit de cantells i el segellat perimetral, segons especificacions de projecte. (P - 106)	80,13	0,000	0,00
14	EC15I002	m2	Subministrament i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 3+3 mm de gruix, adherides amb butiral blanc, incloent el polit de cantells i el segellat perimetral, segons especificacions de projecte. (P - 107)	55,34	0,000	0,00
15	EC15I005	m2	Subministrament i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 6+6 mm de gruix, adherides amb butiral blanc, incloent el polit de cantells i el segellat perimetral, segons especificacions de projecte. (P - 108)	67,21	0,000	0,00
16	EC17I010	m2	Subministrament i col·locació de aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, incloent el polit de cantells i el segellat perimetral, segons especificacions de projecte. (P - 109)	58,12	0,000	0,00
17	EAQAI001	u	Porta d'entrada a habitatge amb full batent, tipus bloc, de fusta per pintar i de 45 mm de gruix, de cares llises i de fusta massisa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, col·locada amb bastiment de 3/4 de fusta de pi roig per a pintar, inclús ferramenta per a penjar, pany de cop i clau, maneta, pom i espiell. S'inclou el pintat de la porta i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra. (P - 77)	454,60	0,000	0,00
18	EAQAI002	u	Porta d'entrada a habitatge amb full batent, tipus bloc, de fusta per a envernissar i de 45 mm de gruix, de cares llises i de fusta massisa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, col·locada en bastiment de 3/4 de fusta de pi roig per a pintar, inclús ferramenta per a penjar, pany de cop i clau, maneta, pom i espiell. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 78)	498,67	0,000	0,00
19	EAQEI010	m2	Porta corredissa de fusta per a envernissar, sobre guia superior exterior i conduïda per una guia inferior, de 35 mm de gruix, amb guies de desplaçament, pany i pom, col·locada amb folrat de bastiment de base d'envà i ocultació de guia, totalment acabada segons plànol de detall, inclús bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 79)	230,12	0,000	0,00
20	EAQEI020	m2	Porta corredissa de fusta per a pintar, sobre guia superior exterior i conduïda per una guia inferior, de 35 mm de gruix, amb guies de desplaçament, pany i pom, col·locada amb bastiment d'envà i ocultació de guia, totalment acabada segons plànol de detall, inclús bastiment de base. S'inclou el pintat de la porta i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra. (P - 80)	209,64	0,000	0,00
21	EAZ8I010	m2	Registre vertical d'instal·lacions a caixa d'escala amb tapa de tauler de DM de 13 mm de gruix per a pintar, col·locada amb fixacions mecàniques sobre bastiment de fusta, inclòs tractament contra la humitat (P - 87)	109,81	0,000	0,00
22	EAZ8I060	u	Registre a cel ras amb tapa de tauler de DM de 13 mm de gruix, per a pintar, de 40x60 cm, col·locada sense fixar amb bastiment amb galze,	108,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 22

inclòs tractament contra la humitat (P - 88)

TOTAL	Título 3	01.03.08		0,00		
Obra		01	Presupuesto BP PATRIMONI			
Capítulo		03	EDIFICACIONES			
Título 3		09	MANYERIA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EASAI001	u	Porta tallafoç metàl·lica, RF-60, d'una fulla batent per a una llum de 90x200 cm, inclòs bastiment per a qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, maneta... i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada i deixada només per pintar (P - 82)	332,35	0,000	0,00
2	EASAI004	u	Porta tallafoç metàl·lica, RF-60, d'una fulla batent per a una llum de 90x200 cm, amb maneta antipanic, inclòs bastiment per a qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, maneta... i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada i deixada només per pintar (P - 83)	471,27	0,000	0,00
3	1ARAI005	u	Porta basculant, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintada al forn, inclús sistema de compensació dins de caixa registrable, guies, pany amb clau, motorització i 30 ?emissors radiocomandament (1 per plaça d'aparcament), totalment instal·lada (P - 1)	3.985,07	0,000	0,00
4	1ARB1101	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, totalment instal·lada (P - 2)	135,78	0,000	0,00
5	EB12I005	m	Barana de balcó d'acer A/37-B, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brendoles verticals cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, segons plànol de detall de projecte (P - 89)	152,02	0,000	0,00
6	EB12I010	m	Barana de d'escala d'acer A/37-B, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brendoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, segons plànol de detall de projecte (P - 90)	181,09	0,000	0,00
7	EB14I010	m	Passamà de tub d'acer a/37 b per a pintar, de d 45 mm amb suports per a encastar o cargolar, segons plànol de detall de projecte (P - 91)	46,39	0,000	0,00
8	E66AI010	u	Mampara fixa de separació, disseny segons especificacions del projecte, totalment acabada, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 56)	170,43	0,000	0,00
9	EB2AI001	m	Barerra de seguretat de perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques Aasho, col·locat amb suport de perfil CPN-150 de 0,75 m d'alçària cada 2 m (P - 92)	38,44	0,000	0,00
10	EB32I110	u	Reixa fixa d'acer galvanitzat de 1x1 m, disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 93)	93,77	0,000	0,00
11	EB32I120	u	Reixa fixa d'acer galvanitzat de 1,25x2,5 m, disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 94)	195,91	0,000	0,00
12	EB32I130	u	Reixa fixa d'acer galvanitzat de 2x2 m, disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 95)	265,90	0,000	0,00
13	EB32I210	u	Reixa practicable d'acer galvanitzat de 1x1 m, de disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 96)	191,26	0,000	0,00
14	EB32I220	u	Reixa practicable d'acer galvanitzat de 1,25x2,5 m, de disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 97)	435,98	0,000	0,00
15	EB32I230	u	Reixa practicable d'acer galvanitzat de 2x2 m, de disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 98)	578,61	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 23

16	PB34-61XX	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 808)	412,72	0,000	0,00
17	EAWZI010	u	Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v (P - 86)	31,91	0,000	0,00
18	EAW8I005	u	Motorització de porta d'aparcament, totalment instal·lat, inclús escomesa elèctrica, quadre elèctric de maniobra, receptor de radiocomandament i cel·lula fotoelèctrica (P - 85)	2.846,50	0,000	0,00
19	EARAI005	m2	Porta basculant, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintada al forn, inclús sistema de compensació dins de caixa registrable, guies, pany amb clau, totalment instal·lada (P - 81)	181,15	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.09	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	10	INSTALACIONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1G224200	u	Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 3)	3.985,26	0,000	0,00
2	1G22A300	u	Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 4)	6.493,81	0,000	0,00
3	1G22G300	u	Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 5)	7.891,69	0,000	0,00
4	1J414000	u	Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta (P - 6)	1.139,86	0,000	0,00
5	1J41A000	u	Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta (P - 7)	1.429,13	0,000	0,00
6	1J41G000	u	Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta (P - 8)	1.778,40	0,000	0,00
7	4G111521	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del llinar de la finca com a màxim, amb arrencada de paviment de pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb mitjans manuals, col·locació de tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa, formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de pedra calcària (P - 20)	641,45	0,000	0,00
8	4G112110	u	Caixa de derivació de replà d'escala per a 2 portes, amb derivacions individuals als comptadors dels habitatges, protecció amb tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, tub rígid de 25 mm de diàmetre nominal, conductor de coure de designació H07V-R de 16 mm2 de secció i passamurs amb tubs rígids de 32 mm de diàmetre nominal (P - 21)	560,88	0,000	0,00
9	4G11MA90	m	Muntant general d'escala amb tub rígid de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, conductor de coure de designació RV-K de 35 mm2 (P - 22)	63,95	0,000	0,00
10	4G121146	u	Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 mm2 de secció (P - 23)	146,85	0,000	0,00
11	4G411333	u	Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció (P - 24)	348,71	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 24

12	4G41B222	u	Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada dels llums de l'escala amb minuter regulable de dues posicions, de 16 A d'intensitat i 1300 W de potència incandescent, interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, i col·locat en caixa per a quadre de comandament i protecció de material antixoc, amb porta per a deu mòduls, muntada superficialment. inclou el cablejat intern de la caixa (P - 25)	161,38	0,000	0,00
13	4G622110	u	Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm ² de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada (P - 26)	97,10	0,000	0,00
14	4G632110	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm ² de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada (P - 27)	97,60	0,000	0,00
15	4GD11421	u	Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm ² de secció (P - 28)	247,14	0,000	0,00
16	4HA1E2N1	u	Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer perfilat muntat superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat encastat, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm ² de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada (P - 31)	141,25	0,000	0,00
17	4H612221	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lúmens amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm ² de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada (P - 30)	220,95	0,000	0,00
18	4H111211	u	Instal·lació d'enllumenat de replà d'escala amb 2 llums decoratives tipus aplic amb difusor de plàstic, amb làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical, inclou obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductors de coure de designació H07V-R d'1,5 mm ² de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, polsador i part proporcional del quadre elèctric del minuter (P - 29)	469,69	0,000	0,00
19	4K111D20	m	Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat (P - 32)	40,64	0,000	0,00
20	4K112A20	m	Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb tub de coure semidur de DN 28 mm, de gruix 1 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat (P - 33)	24,09	0,000	0,00
21	4P111610	u	Instal·lació vista d'antena col·lectiva de TV, per a edifici de 14 habitatges, amb pal i dipol, equip d'amplificació, caixes de derivació, preses de senyal de TV i FM i conductors (P - 34)	2.954,46	0,000	0,00
22	4P111B10	u	Instal·lació vista d'antena col·lectiva de TV, per a edifici de 24 habitatges, amb pal i dipol, equip d'amplificació, caixes de derivació, preses de senyal de TV i FM i conductors (P - 35)	3.954,88	0,000	0,00
23	4P211610	u	Instal·lació vista de porter electrònic, per a edifici de 14 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obrepertes elèctric (P - 36)	3.633,17	0,000	0,00
24	4P211B10	u	Instal·lació vista de porter electrònic, per a edifici de 24 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obrepertes elèctric (P - 37)	5.305,71	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 25

25	KM111120	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 661)	46,37	0,000	0,00
26	KM111520	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 662)	37,22	0,000	0,00
27	KM141102	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 663)	25,95	0,000	0,00
28	EJAB1511	u	Dipòsit acumulador per a aigua de 1.000 l de capacitat, amb cubeta de poliuretà alimentari reforçat amb fibra de vidre P.R.F.V., dissenyat segons els requisits de la normativa vigent, inclou bomba i instal·lació, connexions i aixetes de fontaneria necessàries per la seva posta en marxa, el subministrament, transport i la col·locació, tot completament acabat. (P - 156)	1.800,49	0,000	0,00
29	EJAB1A21	u	Dipòsit acumulador per a aigua de 3.000 l de capacitat, amb cubeta de poliuretà alimentari reforçat amb fibra de vidre P.R.F.V., dissenyat segons els requisits de la normativa vigent, inclou bomba i instal·lació, connexions i aixetes de fontaneria necessàries per la seva posta en marxa, el subministrament, transport i la col·locació, tot completament acabat. (P - 157)	4.327,53	0,000	0,00
30	PHA2-3AAL	u	Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (P - 810)	52,43	0,000	0,00
31	EG134701	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada (P - 116)	31,92	0,000	0,00
32	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 119)	22,39	0,000	0,00
33	EG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 120)	20,91	0,000	0,00
34	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 121)	25,52	0,000	0,00
35	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 122)	1,42	0,000	0,00
36	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 123)	1,50	0,000	0,00
37	EG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 126)	1,40	0,000	0,00
38	EG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 127)	1,67	0,000	0,00
39	EG322144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 128)	2,07	0,000	0,00
40	EG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 129)	4,20	0,000	0,00
41	EG41149C	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 131)	47,79	0,000	0,00
42	EG415A99	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 134)	26,45	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 26

43	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 135)	26,66	0,000	0,00
44	EG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 136)	27,02	0,000	0,00
45	EG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 137)	27,31	0,000	0,00
46	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 138)	53,57	0,000	0,00
47	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 140)	185,46	0,000	0,00
48	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 143)	2,68	0,000	0,00
49	EG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada (P - 144)	4,42	0,000	0,00
50	EG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 145)	13,96	0,000	0,00
51	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 146)	14,24	0,000	0,00
52	EG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 147)	18,99	0,000	0,00
53	EG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 148)	14,47	0,000	0,00
54	EG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 149)	18,23	0,000	0,00
55	EG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat (P - 150)	17,48	0,000	0,00
56	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (P - 151)	5,20	0,000	0,00
57	EG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat (P - 152)	10,65	0,000	0,00
58	EGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment (P - 153)	28,34	0,000	0,00
59	EY011322	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 162)	5,69	0,000	0,00
60	EY01132A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 163)	4,98	0,000	0,00
61	EY021312	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 164)	11,29	0,000	0,00
62	EY02131A	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 165)	9,66	0,000	0,00
63	EG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 124)	1,69	0,000	0,00
64	EG134801	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada (P - 117)	32,81	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 27

65	EG41149H	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	62,04	0,000	0,00
66	EG482145	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 141)	195,05	0,000	0,00
67	EG134901	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada (P - 118)	35,90	0,000	0,00
68	EG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 125)	1,87	0,000	0,00
69	EG322164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 130)	5,34	0,000	0,00
70	EG41149J	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 133)	109,14	0,000	0,00
71	EG42129H	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 139)	54,13	0,000	0,00
72	EG482155	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 142)	235,02	0,000	0,00
73	EF5343B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 112)	10,99	0,000	0,00
74	EF5343B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 113)	12,13	0,000	0,00
75	EF5383B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 114)	14,20	0,000	0,00
76	EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 115)	15,96	0,000	0,00
77	EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada d'1/2" (P - 155)	36,67	0,000	0,00
78	EN314427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 159)	25,12	0,000	0,00
79	EY011321	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 (P - 161)	5,01	0,000	0,00
80	EF5293B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 110)	15,97	0,000	0,00
81	EF5293B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 111)	17,70	0,000	0,00
82	EJ2Z4125	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8" i entrada de 3/8" (P - 154)	33,24	0,000	0,00
83	EN313427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 158)	23,89	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 28

84	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 160)	29,93	0,000	0,00
85	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 507)	14,97	0,000	0,00
86	K2194621	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 508)	14,05	0,000	0,00
87	K2221211	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 509)	98,33	0,000	0,00
88	K2252772	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 510)	22,96	0,000	0,00
89	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 605)	23,87	0,000	0,00
90	K9B393CK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 607)	146,01	0,000	0,00
91	KG111591	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i encastada (P - 615)	297,22	0,000	0,00
92	KG212D1J	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 628)	9,14	0,000	0,00
93	KG21RD1G	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (P - 629)	4,75	0,000	0,00
94	KG121302	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment (P - 616)	59,33	0,000	0,00
95	KG21281J	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 625)	4,51	0,000	0,00
96	KG21291J	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 626)	5,23	0,000	0,00
97	KG322174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 639)	7,54	0,000	0,00
98	KG45A142	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment (P - 648)	20,54	0,000	0,00
99	KG45N14B	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i fixat a pressió (P - 649)	23,71	0,000	0,00
100	KY021112	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 681)	14,66	0,000	0,00
101	KG212B1J	m	Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 627)	7,60	0,000	0,00
102	KG319194	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 633)	10,60	0,000	0,00
103	KY031000	u	Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant (P - 682)	10,17	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 29

104	KG1Y2010	u	Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d'emplaçament (P - 621)	49,64	0,000	0,00
105	KG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 631)	1,50	0,000	0,00
106	KG322164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 638)	5,34	0,000	0,00
107	KY011112	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 679)	11,48	0,000	0,00
108	KY015002	m	Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 680)	4,46	0,000	0,00
109	KG134801	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada (P - 618)	32,81	0,000	0,00
110	KG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 632)	1,69	0,000	0,00
111	KG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 637)	4,20	0,000	0,00
112	KG41149C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 642)	47,79	0,000	0,00
113	KG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 643)	26,45	0,000	0,00
114	KG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 644)	26,66	0,000	0,00
115	KG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 645)	27,02	0,000	0,00
116	KG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 646)	27,31	0,000	0,00
117	KG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 647)	53,57	0,000	0,00
118	KG133702	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada superficialment (P - 617)	26,03	0,000	0,00
119	KG322136	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en canal (P - 636)	1,48	0,000	0,00
120	KG77111B	u	Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència incandescent, fixat a pressió (P - 655)	53,28	0,000	0,00
121	KG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 619)	7,39	0,000	0,00
122	KG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 630)	1,35	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 30

123	KG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 634)	1,40	0,000	0,00
124	KG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 650)	2,68	0,000	0,00
125	KG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 651)	13,96	0,000	0,00
126	KG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (P - 654)	5,20	0,000	0,00
127	KG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 652)	14,47	0,000	0,00
128	KG21271H	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 623)	4,06	0,000	0,00
129	KG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 641)	10,25	0,000	0,00
130	KG1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 656)	35,80	0,000	0,00
131	KG1222E	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 657)	41,51	0,000	0,00
132	KHA1E2N4	u	Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (P - 660)	44,16	0,000	0,00
133	KG32B124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 640)	1,51	0,000	0,00
134	KH61CK7A	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 llúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (P - 659)	109,92	0,000	0,00
135	KG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 635)	1,67	0,000	0,00
136	KG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat (P - 653)	17,48	0,000	0,00
137	KH327M3H	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical (P - 658)	77,48	0,000	0,00
138	K89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (P - 604)	6,49	0,000	0,00
139	KF52D4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 614)	34,15	0,000	0,00
140	K89FGBPB	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2'' de diàmetre, com a màxim (P - 603)	5,50	0,000	0,00
141	KF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 613)	18,59	0,000	0,00
142	KG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 620)	16,54	0,000	0,00
143	KG21271J	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 624)	3,96	0,000	0,00
144	KP111201	u	Dipòls per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret (P - 664)	815,01	0,000	0,00
145	KP122704	u	Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat (P - 665)	764,29	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 31

146	KP132103	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment (P - 667)	41,22	0,000	0,00
147	KP141113	u	Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 668)	19,96	0,000	0,00
148	KP151006	m	Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub (P - 669)	1,62	0,000	0,00
149	KP124D04	u	Equip d'amplificació per a 2 baixants i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 32 connexions i muntat en armari tancat (P - 666)	801,43	0,000	0,00
150	KG21251J	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 622)	3,56	0,000	0,00
151	KP211113	u	Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, sense bateria de reserva, sense secret de conversació i muntat superficialment (P - 670)	365,83	0,000	0,00
152	KP221C23	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 14 polsadors, en 2 columnes i muntada superficialment (P - 671)	517,61	0,000	0,00
153	KP241109	u	Obreportes elèctric d'accionament manual, sense palanca de desbloqueig, encastat a la porta sense funda (P - 673)	203,80	0,000	0,00
154	KP251107	u	Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, sense secret de conversació (P - 674)	59,25	0,000	0,00
155	KP261223	u	Caixa de derivació per comunicació només telefònica, amb 2 derivacions, per a 2 aparells d'usuari servits i muntada superficialment (P - 675)	51,04	0,000	0,00
156	KP271303	m	Cable per a transmissió telefònica, de 20 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 677)	12,67	0,000	0,00
157	KP271503	m	Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 1 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 678)	9,60	0,000	0,00
158	KP221H43	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 24 polsadors, en 4 columnes i muntada superficialment (P - 672)	645,90	0,000	0,00
159	KP261243	u	Caixa de derivació per comunicació només telefònica, amb 2 derivacions, per a 4 aparells d'usuari servits i muntada superficialment (P - 676)	53,61	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.03.10	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	11	CALES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 41631A71	u	Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 13)	347,74	0,000	0,00
2 41642611	u	Cala d'inspecció en sostre estructural de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 14)	51,91	0,000	0,00
3 41643D11	u	Cala d'inspecció inferior en sostre estructural amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 15)	51,91	0,000	0,00
4 41654611	u	Cala d'inspecció superior en terrat o coberta inclinada de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 16)	93,87	0,000	0,00
5 41665312	u	Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura (P - 17)	26,32	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 32

6	41686611	u	Cala d'inspecció en cel ras de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 18)	39,11	0,000	0,00
7	41697741	u	Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 19)	225,32	0,000	0,00
8	P1A2-ALXX	m3	Cala en fonament de dimensions de fins a 1x1x1 m, excavada amb mitjans manuals, enderroc de paviment/solera i posterior reblert amb productes procedents de l'excavació. (P - 764)	436,66	0,000	0,00
9	K2131221	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 500)	213,95	0,000	0,00
10	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 506)	184,98	0,000	0,00
11	K2194621	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 508)	14,05	0,000	0,00
12	K2221211	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny flux, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 509)	98,33	0,000	0,00
13	K2252772	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 510)	22,96	0,000	0,00
14	K81111E0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 598)	20,39	0,000	0,00
15	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 605)	23,87	0,000	0,00
16	K9B393CK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 607)	146,01	0,000	0,00
17	K214E041	m2	Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 502)	13,72	0,000	0,00
18	K5Z2FW4A	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 571)	27,59	0,000	0,00
19	K8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 600)	10,60	0,000	0,00
20	K2152511	m2	Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 503)	14,05	0,000	0,00
21	K2159011	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 504)	4,78	0,000	0,00
22	K511PJFC	m2	Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 569)	52,85	0,000	0,00
23	K5Z2FVKA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 570)	22,20	0,000	0,00
24	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 501)	179,11	0,000	0,00
25	K4F26D7L	m3	Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió de 6 N/mm2 (P - 568)	614,38	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 33

26	K8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 599)	9,79	0,000	0,00
27	K2183651	m2	Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 505)	8,99	0,000	0,00
28	K8411B11	m2	Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 120x60 cm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a la estructura (P - 602)	19,52	0,000	0,00
29	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 507)	14,97	0,000	0,00
30	K9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 612)	13,21	0,000	0,00
TOTAL Título 3			01.03.11			0,00

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	03	EDIFICACIONES
Título 3	12	BASTIDES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 498)	0,20	0,000	0,00
2	K1216360	m	Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats (P - 499)	3,02	0,000	0,00
3	P127-HKXX	ut	BASTIDA 30 DIES 4x6m; Muntatge, desmuntatge i amortització de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, amb una dimensió màxima de 6x4m (24m2), amb alçada de treball inferior a 6m, durant un període de 30 dies, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 763)	836,77	0,000	0,00

TOTAL Título 3	01.03.12	0,00
-----------------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	01	SUBBASES, BASES I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F9210010	m3	Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 241)	26,76	0,000	0,00
2 F9210020	m3	Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 242)	35,32	0,000	0,00
3 F9210030	m3	Sub-base granular tot-u reciclat compactada. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 243)	23,02	0,000	0,00
4 F9210100	m3	Sub-base granular 100% d'escòries compactades. Inclòs refi i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs (P - 244)	25,37	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 34

5	F9310010	m3	Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs. (P - 245)	26,48	0,000	0,00
6	F9350010	m3	Base de grava-ciment estabilitzada "in situ" o estabilitzada en planta. Inclou subministrament, estesa, refi i compactat capa d'assentament. Tot inclòs completament acabat. (P - 246)	54,05	0,000	0,00
7	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 247)	10,26	0,000	0,00
8	F9360010	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 248)	14,81	0,000	0,00
9	F9361010	m2	Base de formigó reciclat HRM-20/B/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 250)	14,81	0,000	0,00
10	F9360300	m2	Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 16 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 249)	20,75	0,000	0,00
11	F93A0010	t	Aglomerat asfàltic tipus AC 32 base B60/70 S/G col·locada, inclou subministrament, estesa, compactació i regs. Tot inclòs. (P - 253)	69,35	0,000	0,00
12	F9H10010	t	Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 279)	71,88	0,000	0,00
13	F9H10020	t	Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 280)	76,49	0,000	0,00
14	F9H30010	t	Microaglomerat en calent, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs. (P - 282)	56,47	0,000	0,00
15	F9H30020	t	Microaglomerat colorejat en calent, segons plànols de detall. Color a determinar per la Direcció d'Obra excepte vermell, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs. (P - 283)	240,72	0,000	0,00
16	F9H30030	t	Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sintètics, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs. (P - 284)	460,81	0,000	0,00
17	F9K10010	m2	Doble tractament superficial amb segellat de sorra silícica aprox. 2 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 286)	8,44	0,000	0,00
18	F9H20030	t	Aglomerat asfàltic en fred tipus DF-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 281)	67,38	0,000	0,00
19	F9G10010	m2	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissets que sigui necessari per el propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb encofrat i bissets, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 272)	32,76	0,000	0,00
20	F9G10100	m2	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 21-25 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat	35,71	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 35

			amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 274)			
21	F9G10020	m2	Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 15 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escocells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 273)	32,39	0,000	0,00
22	F9G10110	m2	Paviment continu de formigó HA-30/B/20/IIa+E gruix 20 cm per a voreres i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànic-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escocells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 275)	40,45	0,000	0,00
23	F9G20010	m2	Paviment continu de formigó de color de 16 cm de gruix total format per dues capes, una primera capa base de 10 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa+E amb una resistència a la flexo-tracció HF-4Mpa y una segona capa superior de 6 cm de gruix de formigó HM-30/B/20/IIa+E colorejat en massa, mitjançant la incorporació d'àrid de color i de 25 Kg/m3 d'additiu multifunció tipus "chomo" o equivalent, (que inclou colorant, fibres de polipropilè, additiu de gel-desgel, plastificant i anti fluorescències) i de 4 Kg/m3 d'increment de colorant tipus "kaolor" amb acabat superficial rentat amb incorporació de desactivant. Inclou replanteig, l'encofrat que sigui necessari, malla electrosoldada de 150x150x6 mm. A la capa base, incorporació de fixador tipus oxilates-2 entre les dues capes de formigó, la formació de junts amb mitjans mecànics i part proporcional d'encofrat amb bissells perimetrals. Tot inclòs, completament acabat. (P - 276)	41,44	0,000	0,00
24	F9B10010	m2	Paviment de llambordes granítiques de 20x10x12 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament i col·locació i reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat. (P - 256)	68,79	0,000	0,00
25	F9B10020	m2	Paviment de llambordes granítiques de 20x10x12 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 257)	77,38	0,000	0,00
26	F9F10020	m2	Paviment de llambordes de formigó amb color de 20x10x8 cm de gruix aprox. amb llit de sorra de 3-5 cm, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina. Tot inclòs completament acabat. (P - 264)	38,15	0,000	0,00
27	F9F10030	m2	Paviment de llambordes de formigó amb color, de 20x10x8 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 265)	39,65	0,000	0,00
28	F9F10110	m2	Paviment de llamborda prefabricada de formigó tipus 'via verde' o equivalent, col·locada a trencajunts, inclou subministrament, transport, col·locació segons plànols sobre 3 cm de llit de sorra, rebliment de junts amb terra de conreu d'un contingut mínim del 5% en matèria orgànica fins a un nivell 2 cm més baix, i compactació del paviment acabat. Tot inclòs completament acabat. (P - 267)	43,34	0,000	0,00
29	F9F10100	m2	Paviment de llambordes prefabricades de formigó de 25x11cm, amb llit de sorra de 5 cm, separades 3 cm. Inclou subministrament, col·locació, separadors, reblert de terra vegetal i sembra amb barreja de llavor a determinar per la Direcció d'Obra. Tot inclòs completament acabat. (P	39,55	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 36

			- 266)			
30	F9F50020	m2	Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 269)	35,59	0,000	0,00
31	F9F50010	m2	Paviment de lloses de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 268)	37,85	0,000	0,00
32	F9E10020	m2	Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. (P - 258)	25,90	0,000	0,00
33	F9E10100	m2	Paviment de rajol hidràulic amb acabat superficial buixardat i bordó, de color, de 30x30x4 cm, igual a l'existent en el sector, col·locat sobre una capa de 3 cm de morter i rebliment de junts amb barreja de sorra fina i ciment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. (P - 260)	33,08	0,000	0,00
34	F9E10060	m2	Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. (P - 259)	25,57	0,000	0,00
35	F9E10200	m2	Paviment de rajol hidràulic amb acabat superficial buixardat i bordó, de color, de 30x30x4 cm, igual a l'existent al sector, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. (P - 261)	32,76	0,000	0,00
36	F9A10020	m3	Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs. (P - 255)	35,64	0,000	0,00
37	F9A10010	m3	Paviment amb granulat de pedra basàltica garbellada (color negre) tipus 'cantera d'arids guixeres' o equivalent, compactat al 98% del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs. (P - 254)	32,07	0,000	0,00
38	F9FR0010	m2	Enderroc i reposició de llambordes existents, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 270)	58,45	0,000	0,00
39	F9FR1010	m2	Enderroc i reposició de llambordes existents, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó reciclat i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 271)	58,45	0,000	0,00
40	F9HR0010	m2	Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 285)	29,29	0,000	0,00
41	F9GR0010	m2	Enderroc i reposició de paviment de formigó existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 277)	40,86	0,000	0,00
42	F9GR1010	m2	Enderroc i reposició de paviment de formigó existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó reciclat i reposició de les capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 278)	40,86	0,000	0,00
43	F9ER0010	m2	Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 262)	50,88	0,000	0,00
44	F9ER1010	m2	Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó reciclat i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat. (P - 263)	50,88	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 37

TOTAL	Título 3	01.04.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	02	SUBBASES,BASES I PAVIMENTS AMB MATERIALS RECICLATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F9361300	m2	Base de formigó reciclat armat, amb formigó HRA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 16 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 251)	20,75	0,000	0,00
2 F9362000	m2	Base de formigó per a voreres, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb incorporació de 5% de cendres de fang de depuradora i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 252)	21,11	0,000	0,00
3 F9P90010	m2	Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons UNE-EN 1177, format per llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 20 mm de gruix, superfície antilliscant, col·locat superficialment amb junts amb adhesiu. Tot inclòs completament acabat. (P - 287)	105,93	0,000	0,00
4 F9PZ0010	m	Remat perimetral de paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per llosetes de cautxú reciclat en rampa de 100x19 cm i 40 mm de gruix, superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, fixat amb adhesiu. Tot inclòs completament acabat. (P - 289)	26,65	0,000	0,00
5 F9PFZ001	m2	Paviment de fusta tecnològica (amb fusta reciclada i polietilè reciclat). S'inclou el subministrament i col·locació del paviment de fusta tecnològica així com tots els accessoris necessaris per al muntatge. Tot inclòs. (P - 288)	61,66	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.04.02	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	03	CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FD5J0014	u	Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou marc, massísat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x400 mm H=40 mm classe C-250 i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat. (P - 300)	241,13	0,000	0,00
2 FD5J0024	u	Embarnal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massísat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x400 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat. (P - 301)	181,41	0,000	0,00
3 FD5J0034	u	Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons plànols, inclou marc, massísat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x400 mm de 40 mm d'alçada, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat. (P - 302)	291,32	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 38

4	FD5K0090	m	Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 303)	320,89	0,000	0,00
5	FD5K0100	m	Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 304)	294,47	0,000	0,00
6	FD350110	u	Arqueta amb sorral de maó massís o formigó HM-20 de 0,60x0,60 m per connectar a la xarxa de clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat. (P - 293)	364,39	0,000	0,00
7	FD350210	u	Arqueta cega per a tub DN 400 mm (D.interior 343 mm) d'1x1,30 m i h=1 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 294)	396,51	0,000	0,00
8	FD350220	u	Arqueta cega per a tub DN 500 mm (D.interior 427 mm) d'1,1x1,30 m i h=1,1 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 295)	420,08	0,000	0,00
9	FD350230	u	Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30 m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 296)	468,57	0,000	0,00
10	FD350240	u	Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30 m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 297)	552,37	0,000	0,00
11	FD350250	u	Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30 m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 298)	672,78	0,000	0,00
12	FD350260	u	Arqueta cega per a tub DN 1200 mm (D.interior 1030 mm) d'1,8x1,30 m i h=1,8 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 299)	854,96	0,000	0,00
13	FD780020	m	Tub de formigó armat D 500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 305)	114,69	0,000	0,00
14	FD780030	m	Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 306)	134,99	0,000	0,00
15	FD780040	m	Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 307)	200,39	0,000	0,00
16	FD780050	m	Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 308)	284,40	0,000	0,00
17	FD780060	m	Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 309)	341,36	0,000	0,00
18	FD780070	m	Tub de formigó armat D 1500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 310)	463,43	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 39

19	FD780080	m	Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 311)	680,96	0,000	0,00
20	FD790010	m	Tub ovoide de formigó vibropressat 80x120 cm, amb formigó HM-20 fins a 15 cm sobre la part superior del tub. Inclou execució de junts, subministrament i col·locació, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 312)	200,91	0,000	0,00
21	FD790020	m	Tub ovoide de formigó vibropressat 100x150 cm, amb formigó HM-20 fins a 15 cm sobre la part superior del tub. Inclou execució de junts, subministrament i col·locació, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 313)	271,00	0,000	0,00
22	FD790030	m	Tub ovoide de formigó vibropressat 120x180 cm, amb formigó HM-20 fins a 15 cm sobre la part superior del tub. Inclou execució de junts, subministrament i col·locació, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 314)	362,61	0,000	0,00
23	FD791000	ut	Fossa sèptica de 4,00x2,00 metres de base i alçada mínima d'1,50 metres pendent d'ajustar segons cotes de desguàs formada per: Bancada de formigó de 15 cm de gruix, murs perimetrals de formigó armat de 20 cm de gruix i una alçada mínima de 1,50 metres a ajustar segons les cotes de desguàs, forjat unidireccional format amb biguetes i volta ceràmica i paviment de compressió tot amb les armadures necessàries, dues pous de registre amb tapes de fossa entre 60 i 80 cm de diàmetre, inclou l'excavació i terrasplenat que sigui necessària segons cotes de desguàs. Ut .sistema de depuració sistema compacte fosa mes filtre per 6-8 unitats equivalents i una capacitat de 2.200 litres de poliuretà lineal amb aditiu anti-UV, inclou, subministrament, transport i col·locació, part proporcional de connexions, tot completament acabat. (P - 315)	4.200,00	0,000	0,00
24	FD792000	ut	Fossa sèptica de 6,00x2,50 metres de base i alçada mínima d'2,20 metres pendent d'ajustar segons cotes de desguàs formada per: Bancada de formigó de 15 cm de gruix, murs perimetrals de formigó armat de 20 cm de gruix i una alçada mínima de 2,20 metres a ajustar segons les cotes de desguàs, forjat unidireccional format amb biguetes i volta ceràmica i paviment de compressió tot amb les armadures necessàries, dues pous de registre amb tapes de fossa entre 60 i 80 cm de diàmetre, inclou l'excavació i terrasplenat que sigui necessària segons cotes de desguàs. Ut .sistema de depuració sistema compacte fosa mes filtre per 12-18 unitats equivalents i una capacitat de 5.300 litres de poliuretà lineal amb aditiu anti-UV, inclou, subministrament, transport i col·locació, part proporcional de connexions, tot completament acabat. (P - 316)	9.000,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.04.03	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	04	AIGUA POTABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK20010	u	Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat. (P - 323)	248,34	0,000	0,00
2	FDK20020	u	Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat. (P - 324)	296,33	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 40

3	FDK20030	u	Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 325)	407,85	0,000	0,00
4	FJS10119	u	Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 343)	303,93	0,000	0,00
5	FJS10173	u	Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, i comptador, totalment equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 344)	448,09	0,000	0,00
6	FFA10005	m	Conducció de PVC D 45 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 329)	9,39	0,000	0,00
7	FFA10010	m	Conducció de PVC D 50 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 330)	10,42	0,000	0,00
8	FFA10015	m	Conducció de PVC D 63 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 331)	11,75	0,000	0,00
9	FFA10030	m	Conducció de PVC D 110 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 10 bar PN. Inclòs unió, p.p.junts i peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 332)	30,65	0,000	0,00
10	FF320005	m	Conducció de fosa D 60 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 326)	30,01	0,000	0,00
11	FF320010	m	Conducció de fosa D 80 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 327)	37,10	0,000	0,00
12	FF320015	m	Conducció de fosa D 100 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 328)	45,82	0,000	0,00
13	FFB10305	m	Conducció PEAD D 40 mm, gruix 3,7 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 333)	3,22	0,000	0,00
14	FFB10310	m	Conducció PEAD D 50 mm, gruix 4,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 334)	5,05	0,000	0,00
15	FFB10315	m	Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 335)	9,32	0,000	0,00
16	FFB10330	m	Conducció PEAD D 110 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 336)	23,92	0,000	0,00
17	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 347)	2.987,79	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 41

18	FDGZ0020	m	Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completament acabat. (P - 322)	30,25	0,000	0,00
----	----------	---	--	-------	-------	------

TOTAL	Título 3	01.04.04	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	05	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG1Z001	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra 100% reciclada, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (4 Circuits) (P - 319)	18,87	0,000	0,00
2	FDG5Z004	m	Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, tub de PE 40% reciclat de 200 mm de D, reblert i compactat de rases, aportació de sorra 100% reciclada, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits) (P - 321)	19,55	0,000	0,00
3	FDG5R110	m	Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclosa excavació, rebliment i compactació de rases, tubs de PE 40% reciclat diàmetre 160 mm, protegits amb formigó reciclat HRM-20/B/20/I i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 320)	20,75	0,000	0,00
4	FDG1R010	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, rebliment i compactació de rases, aportació de sorra 100% reciclada, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit) (P - 317)	6,48	0,000	0,00
5	FDG1R020	m	Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, rebliment i compactació de rases, aportació de sorra 100% reciclada, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuits) (P - 318)	9,89	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.04.05	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	06	DEFENSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FB110010	m	Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat. (P - 290)	16,22	0,000	0,00
2	FB2A0010	m	Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteïdors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs, segons plànols de detall. (P - 292)	47,59	0,000	0,00
3	FQ420100	u	Pilona de 900 mm d'alçada i D 160 mm, per a carrers peatonals. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 360)	272,65	0,000	0,00
4	FQAZ0120	m	Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi, perimetral a la zona de joc, formada per suports de pals de tanca de 120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta de 100x80 cm cada 20 m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 361)	70,09	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 42

5	GB2C1000	m	Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, col·locada (P - 381)	216,40	0,000	0,00
6	GB2C2000	m	Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, col·locada (P - 382)	118,68	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.04.06				0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	04	URBANITZACIÓ
Título 3	07	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ110110	u	Banc tipus "Romàntic simple" o equivalent, de 2 m de longitud, format per estructura de ferro colat pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada, inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 354)	350,22	0,000	0,00
2	FQ210010	u	Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 357)	171,41	0,000	0,00
3	FQ22RC25	u	Paperera cilíndrica amb tres peus, de 45 cm de diàmetre i 800 mm d'alçada (sense tapa protectora). Fabricada amb un 95% de plàstic reciclat i un anell metàl·lic que facilita la col·locació de les bosses de plàstic. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó- Tot inclòs completament acabat (P - 358)	173,22	0,000	0,00
4	FQ15R040	u	Banc sense respall, de 238 cm de llargada i 41 cm d'alçada, format per estructura de ferro pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent de color gris forja i seient de vidre reciclat amb petits forats quadrats . Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat (P - 356)	547,68	0,000	0,00
5	FQ15R030	u	Banc tipus "Romàntic simple" o equivalent, de 1,8 m de longitud, format per estructura de ferro colat pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus "oxiron" o equivalent de color gris forja, i llistons de plàstic 100% reciclat reforçats amb ànima metàl·lica en el seient. Inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 355)	474,46	0,000	0,00
6	FQ310050	u	Font tipus Fontbidó simple de F.D.Benito o equivalent, formada amb tub rodó d'acer de 160 cm d'alçada de 45,72 cm diàmetre i 10 mm de gruix i una bonera tipus escocell de 135 cm per 65 cm i amb reixa tipus deploye o equivalent, tot pintat amb dues capes d'emprimació i dues d'acabat color marró dindé amb arqueta de recollida d'aigües de desguàs, inclou escomesa i dues aixetes cromades tipus zas o equivalent, col·locació de la font dins de dau de formigó, pericó format per base de formigó hm-15 amb formació dels pendents d'escolament amb maó calat i arrebossat lliscat interior i pintat, connexió al desguàs amb tub estructural de 150 mm i clau de pas, col·locada (P - 359)	1.275,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.04.07				0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	05	GESTIÓ DE RESIDUS
Título 3	01	GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 43

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAT0003	m3	Transport de runes barrejades classe 2 procedents d'enderroc as dipòsit controlat, inclou cànon d'aquest classe 1 (P - 782)	28,08	0,000	0,00
TOTAL			Título 3		01.05.01	0,00

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	06	SEGURETAT I SALUT
Título 3	01	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAT00040	u	Coordinació d'e petites obres de manteniment, inclou acta d'aprovació del pla de seguretat i salut visat i la documentació necessària. (P - 805)	300,00	0,000	0,00
2	PAT00041	u	Visita d'obra distàncies pel seguiment de seguretat i salut a distàncies inferiors a 50 km. (P - 806)	84,00	0,000	0,00
3	PAT00039	u	Visita d'obra distàncies pel seguiment de seguretat i salut a distàncies entre 50 km i 100 km (P - 804)	132,00	0,000	0,00
4	PAT00042	u	Visita d'obra distàncies pel seguiment de seguretat i salut a distàncies de mes de 100 km. (P - 807)	132,00	0,000	0,00
5	HBC10020	m	Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament. (P - 491)	3,66	0,000	0,00
6	H1500010	u	Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 449)	195,48	0,000	0,00
7	H1400010	u	Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents. (P - 383)	278,56	0,000	0,00
8	HQU10010	u	Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements essencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra. (P - 493)	1.219,53	0,000	0,00
9	HQUA0010	u	Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa. (P - 494)	54,10	0,000	0,00
10	HB2A0010	m	Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols necesaris i pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra. (P - 488)	81,01	0,000	0,00
11	H6AA0020	m	Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra. (P - 487)	5,18	0,000	0,00
12	HBC10030	m	Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge. (P - 492)	3,59	0,000	0,00
13	HB2C0010	m	Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs. (P - 489)	26,12	0,000	0,00
14	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 384)	9,34	0,000	0,00
15	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 385)	7,33	0,000	0,00
16	H1422120	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i	12,13	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 44

			tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 386)			
17	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 387)	6,36	0,000	0,00
18	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 388)	8,76	0,000	0,00
19	H1425450	u	Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 389)	4,84	0,000	0,00
20	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 390)	10,35	0,000	0,00
21	H142BA00	u	Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 391)	8,95	0,000	0,00
22	H142BB00	u	Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 392)	12,06	0,000	0,00
23	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 393)	0,33	0,000	0,00
24	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 394)	23,92	0,000	0,00
25	H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 395)	0,97	0,000	0,00
26	H1442012	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 396)	18,52	0,000	0,00
27	H1443012	u	Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 397)	16,01	0,000	0,00
28	H1444032	u	Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 398)	122,27	0,000	0,00
29	H144A103	u	Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 399)	9,91	0,000	0,00
30	H144B104	u	Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 400)	6,84	0,000	0,00
31	H144C104	u	Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 401)	37,48	0,000	0,00
32	H144JA20	u	Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació (P - 402)	1.550,02	0,000	0,00
33	H1451110	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 403)	1,53	0,000	0,00
34	H1452210	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell (P - 404)	1,78	0,000	0,00
35	H1453310	u	Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell (P - 405)	3,60	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 45

36	H1454420	u	Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 406)	8,71	0,000	0,00
37	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 407)	3,04	0,000	0,00
38	H1456821	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 408)	45,75	0,000	0,00
39	H1457520	u	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 409)	14,36	0,000	0,00
40	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 410)	0,13	0,000	0,00
41	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 411)	6,97	0,000	0,00
42	H1461110	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 412)	6,81	0,000	0,00
43	H1461120	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (P - 413)	6,46	0,000	0,00
44	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 414)	13,93	0,000	0,00
45	H1461130	u	Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix (P - 415)	11,22	0,000	0,00
46	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 416)	22,85	0,000	0,00
47	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 417)	76,91	0,000	0,00
48	H146J364	u	Parella de plantilles anticlaus de flexió d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (P - 418)	3,04	0,000	0,00
49	H146P470	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (P - 419)	7,99	0,000	0,00
50	H1471101	u	Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE (P - 420)	64,38	0,000	0,00
51	H1472202	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 421)	99,71	0,000	0,00
52	H1473203	u	Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 422)	149,33	0,000	0,00
53	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 423)	18,20	0,000	0,00
54	H147A300	u	Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 424)	125,44	0,000	0,00
55	H147B400	u	Polijta autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 m de longitud (P - 425)	778,61	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 46

56	H147J500	u	Cadira autosuspensa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat (P - 426)	2.137,11	0,000	0,00
57	H147RA00	m	Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat (P - 427)	6,12	0,000	0,00
58	H1481131	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 428)	14,54	0,000	0,00
59	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 429)	14,10	0,000	0,00
60	H1483132	u	Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 430)	9,58	0,000	0,00
61	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (P - 431)	3,67	0,000	0,00
62	H1485140	u	Armillà de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 432)	17,11	0,000	0,00
63	H1485670	u	Armillà salvavides amb material flotant, de niló (P - 433)	64,77	0,000	0,00
64	H1485800	u	Armillà reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 434)	23,41	0,000	0,00
65	H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors (P - 435)	37,67	0,000	0,00
66	H1487350	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P - 436)	6,68	0,000	0,00
67	H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 (P - 437)	8,35	0,000	0,00
68	H1488580	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 438)	32,55	0,000	0,00
69	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 439)	63,97	0,000	0,00
70	H148A700	u	Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectores, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 440)	29,34	0,000	0,00
71	H148B580	u	Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 441)	35,04	0,000	0,00
72	H148C580	u	Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 442)	15,62	0,000	0,00
73	H148D900	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 443)	27,80	0,000	0,00
74	H148E700	u	Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 444)	41,86	0,000	0,00
75	H148F700	u	Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 445)	29,34	0,000	0,00
76	H148G700	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 446)	12,22	0,000	0,00
77	H14Z1100	u	Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos (P - 447)	24,90	0,000	0,00
78	H14Z2100	u	Carregador de bateries per a projector acoblat al casc, per a 2 usos (P - 448)	27,62	0,000	0,00
79	H15118D1	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 450)	12,06	0,000	0,00
80	H15119D1	m2	Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 451)	25,48	0,000	0,00
81	H1512212	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçada 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,	20,20	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 47

		fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de força fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 452)				
82	H1512213	m	Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de força fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en successiva col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 453)	14,06	0,000	0,00
83	H1513151	m	Protecció col.lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 454)	7,57	0,000	0,00
84	H15141J1	m2	Protecció col.lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 455)	22,17	0,000	0,00
85	H15151A1	m2	Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 456)	6,76	0,000	0,00
86	H151A1K1	m2	Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 457)	7,08	0,000	0,00
87	H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 458)	8,63	0,000	0,00
88	H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 459)	18,25	0,000	0,00
89	H151CPP1	m2	Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 460)	22,53	0,000	0,00
90	H1521431	m	Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 461)	9,19	0,000	0,00
91	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 462)	18,72	0,000	0,00
92	H1523221	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs (P - 463)	12,20	0,000	0,00
93	H1523231	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 464)	9,59	0,000	0,00
94	H1523241	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 465)	9,45	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 48

95	H1523251	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecànicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 466)	7,30	0,000	0,00
96	H1524341	m	Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 467)	8,85	0,000	0,00
97	H1524351	m	Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecànicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 468)	6,70	0,000	0,00
98	H15275A1	m	Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 469)	10,88	0,000	0,00
99	H152A7C1	m	Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0,6 m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sòcol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs (P - 470)	38,91	0,000	0,00
100	H152B6B1	m	Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sòcol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs (P - 471)	38,21	0,000	0,00
101	H152D801	m	Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 472)	14,11	0,000	0,00
102	H152E801	m	Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 473)	11,04	0,000	0,00
103	H152G9J1	m	Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl·lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 474)	83,94	0,000	0,00
104	H152HAJ1	m	Passadís de protecció d'amplària 2,5 m i 3 m d'alçària, amb suport metàl·lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 475)	107,25	0,000	0,00
105	H152HAK1	m	Passadís de protecció d'amplària 2,5 m i 3 m d'alçària, amb suport metàl·lic, sostre de tauló i llata de fusta i laterals de tauler aglomerat de fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 476)	190,52	0,000	0,00
106	H1531114	u	Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs (P - 477)	608,66	0,000	0,00
107	H1532581	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 478)	6,61	0,000	0,00
108	H1533591	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 479)	8,73	0,000	0,00
109	H153A9F1	u	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 480)	32,92	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 49

110 H153B050	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col.locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (P - 481)	99,21	0,000	0,00
111 H15A1003	u	Pòrtic de protecció a la bolcada de dúmper d'1,5 t de càrrega útil, col.locat collat (P - 482)	548,17	0,000	0,00
112 H15A4102	m2	Carcassa de protecció de transmissions i parts mòbils de màquines, de malla electrosoldada de 15x15 cm, bastiment perimetral i angular metàl.lic, col.locada (P - 483)	183,62	0,000	0,00
113 H15A7001	u	Protector regulable per a serra circular, col.locat (P - 484)	289,15	0,000	0,00
114 H15AC002	u	Parell de vàlvules antiretrocs de flama per a equip de tall oxiacetilènic, col.locada (P - 485)	51,24	0,000	0,00
115 H15AG001	u	Limitador de gir de grua torre, col.locat (P - 486)	86,61	0,000	0,00
116 HBC10010	u	Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge. (P - 490)	555,56	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.06.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	07	SENYALITZACIÓ
Título 3	01	SENYALITZACIÓ
Título 4	01	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F0000001	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma o amb caràcters alfanumèrics, fixada mecànicament o amb adhesiu (P - 166)	11,66	0,000	0,00
2 EB92I030	u	Placa senyalització interior de nombre de plantes i d'habitatges de planxa d'alumini anoditzat, amb pictograma o caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (P - 99)	11,66	0,000	0,00
3 EB92I050	u	Placa senyalització interior de nombre de plantes i d'habitatges de plàstic, amb caràcters alfanumèrics, de 10x16 cm, fixada mecànicament al parament (P - 100)	11,67	0,000	0,00
4 EB92S60A	u	Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 80 mm d'alçària, col.locat amb adhesiu (P - 101)	7,96	0,000	0,00
5 EB92T60A	u	Caràcter numèric, d'alumini pintat, de 80 mm d'alçària, col.locat amb adhesiu (P - 102)	9,19	0,000	0,00
6 IBB41210	m2	Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport (P - 495)	344,02	0,000	0,00
7 IBBZ2310	m	Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra clavat (P - 496)	26,54	0,000	0,00
8 IBBZ2320	m	Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat (P - 497)	27,46	0,000	0,00

TOTAL	Título 4	01.07.01.01	0,00
--------------	-----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	08	SERVEIS
Título 3	01	SERVEIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PAT00004	h	Equip d'intervenció 2 operaris Hora d'equip format per dos operaris i furgoneta equipada amb eines manuals bàsiques i senyalització per intervenció d'incidències amb mitjans de comunicació i dades (P - 792)	92,40	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 50

2	PAT00005	h	Equip 1 oficial+camió grua+maquinària excavadora Hora d'equip format per 1 oficial i un camió grua amb màquina excavadora fins a 8 Tn amb tots els elements de senyalització i seguretat necessària. (P - 793)	128,40	0,000	0,00
3	PAT00006	h	Equip 2 oficials+camió grua+maquinària excavadora Hora d'equip format per 2 oficials i furgoneta amb eines bàsiques i un camió grua amb màquina excavadora fins a 8 Tn amb tots els elements de senyalització necessaris i un camió grua amb màquina excavadora fins a 8 Tn amb tots els elements de senyalització i seguretat necessària. (P - 794)	192,60	0,000	0,00
4	PAT00007	d	Equip 2 operaris+elevador <=20m alçada Dia d'equip format per dos operaris i plataforma elevadora fns 20 m d'alçada amb eines manuals bàsiques i tots els elements de senyalització i seguretat necessaris. (P - 795)	919,20	0,000	0,00
5	PAT00008	d	Equip 2 operaris+elevador <=30m alçada Dia d'equip format per dos operaris i plataforma elevadora fns 30 m d'alçada amb eines manuals bàsiques i tots els elements de senyalització i seguretat necessaris. (P - 796)	1.160,40	0,000	0,00
6	PAT00009	d	Equip 2 operaris+elevador <=43m alçada Dia d'equip format per dos operaris i plataforma elevadora fns 30 m d'alçada amb eines manuals bàsiques i tots els elements de senyalització i seguretat necessaris. (P - 797)	1.348,80	0,000	0,00
7	PAT00010	ut	Transport a obra elevador <=20 m alçada Transport i recollida a obra de plataforma elevadora de fibns a 20 m d'alçada (P - 798)	528,00	0,000	0,00
8	PAT00011	ut	Transport a obra elevador <=30 m alçada Transport i recollida a obra de plataforma elevadora de fibns a 30 m d'alçada (P - 799)	624,00	0,000	0,00
9	PAT00012	ut	Transport a obra elevador <=43 m alçada Transport i recollida a obra de plataforma elevadora de fibns a 43 m d'alçada (P - 800)	1.008,00	0,000	0,00
10	PAT00013	d	Lloguer grup electrògen Lloguer diari (24 h) de grup electrògen de 25 Kva, inclou combustible, assegurança i consumibles. (P - 801)	144,00	0,000	0,00
11	PAT00014	d	Transport grup electrògen Transport i recollida a obra de grup electrògen fins 60 Kva (P - 802)	312,00	0,000	0,00
12	PAT00015	d	Desmuntatge línia elèctrica Desmuntatge connexió elèctrica aèria de baixa tensió, inclou tall derivació individual del quadre general a poste de la companyia subministradora, material, transprt i mà d'obra, tot completament acabat. (P - 803)	432,00	0,000	0,00
13	PT000001	ut	Taxes permis d'obra i ocupació via pública per obres menors de 5.000 euros (P - 820)	62,70	0,000	0,00
14	PT000002	ut	Taxes permis d'obra i ocupació via pública per obres entre de 5.000 i 10.000 euros (P - 821)	125,40	0,000	0,00
15	PT000003	ut	Taxes permis d'obra i ocupació via pública per obres entre de 10.000 i 15.000 euros (P - 822)	188,10	0,000	0,00
16	PT000004	ut	Taxes permis d'obra i ocupació via pública per obres entre de 15.000 i 20.000 euros (P - 823)	250,80	0,000	0,00
17	TPAT0001	ut	Redacció de projecte de reparació, consolidació, rehabilitació o qualsevol altre treball necessari pel manteniment patrimonial i estudi de seguretat i salut per un pressupost d'obra per un import igual o inferior a 20.000 €, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries. (P - 831)	1.440,00	0,000	0,00
18	TPAT0002	ut	Redacció de projecte de reparació, consolidació, rehabilitació o qualsevol altre treball necessari pel manteniment patrimonial i estudi de seguretat i salut per un pressupost d'obra per un import superior a 20.000 €, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries. (P - 832)	2.160,00	0,000	0,00
19	TPAT0003	ut	Redacció d'estudi de seguretat i salut per un pressupost d'obra superior a 15.000 € i inferior a 30.000 €, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries (P - 833)	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 51

20	TPAT0012	ut	Redacció d'estudi de seguretat i salut per un pressupost d'obra inferior a 15.000 euros, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries (P - 840)	420,00	0,000	0,00
21	TPAT0004	ut	Redacció de projecte d'enderroc i estudi de seguretat i salut per una edificació de superfície inferior a 500 m2, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries (P - 834)	840,00	0,000	0,00
22	TPAT0008	ut	Redacció de projecte d'enderroc i estudi de seguretat i salut per una edificació de superfície igual o superior a 500 m2, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries (P - 838)	1.680,00	0,000	0,00
23	TPAT0005	ut	Direcció i coordinació de seguretat i salut per un pressupost d'obra igual o inferior a 20.000 €, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries (P - 835)	1.440,00	0,000	0,00
24	TPAT0006	ut	Direcció i Coordinació de seguretat i salut per obres de pressupost superiors a 20.000 €, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries (P - 836)	2.640,00	0,000	0,00
25	TPAT0011	ut	Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obra per obre de durada igual o inferior a 2 mesos, inclou visat i gestió de permisos a l'ajuntament i entitats necessàries i seguiment d'acord al plec de condicions de l'Incasòl (P - 839)	480,00	0,000	0,00
26	TPAT0007	ut	Visita d'inspecció d'obra a distàncies iguals o inferiors a 80 km, inclou despes de transport i seguiment d'acord al plec de condicions de l'Incasòl (P - 837)	144,00	0,000	0,00
27	TPAT0013	ut	Visita d'inspecció d'obres a distàncies superiors a 80 km, inclou despes de transport i seguiment d'acord al plec de condicions de l'Incasòl (P - 841)	216,00	0,000	0,00
28	P0000002	ut	Unitat desplaçament d'equip, inclou de transport de maquinària, material i personal al lloc de la intervenció fins a 20 (P - 759)	360,00	0,000	0,00
29	P0000003	ut	Unitat desplaçament d'equip, inclou de transport de maquinària, material i personal al lloc de la intervenció entre 20 a 50km (P - 760)	600,00	0,000	0,00
30	P0000004	ut	Unitat desplaçament d'equip, inclou de transport de maquinària, material i personal al lloc de la intervenció entre 50 a 100 km (P - 761)	1.200,00	0,000	0,00
31	P0000005	ut	Unitat desplaçament d'equip, inclou de transport de maquinària, material i personal al lloc de la intervenció a mes de 100 km (P - 762)	1.800,00	0,000	0,00
32	PP000001	ut	Candau tipus Incasol i anelles de tancament o cadena, Inclou subministrament, transport i col.locació (P - 811)	125,40	0,000	0,00
33	PP000002	ut	Substitució de bombí i joc de claus noves (P - 812)	144,00	0,000	0,00
34	PP000003	ut	Substitució de pany, bombí i manetes ambjos de claus noves, en portes RF de tancament de locals i aparcaments (P - 813)	222,00	0,000	0,00
35	PP000004	ut	Substitució de pany de porta mestrejat amb tres punts d'enclavament de porta d'entrada a l'habitatge i subministrament i col.localicó de nou pany de seguretat. (P - 814)	390,00	0,000	0,00
36	PP000005	ut	Reparació de porta d'accés amb alineació mitjantçant rebaixat de marc de porta, col.localicó de xapa d'acer inoxidable de 20 cm d'alçada, en marc i fulla, col.localada amb silicona adhesiva i posterior segellat perimetral. Inclou el subministrament i col.localicó de marxapeu de pedra artificial, sota portes d'entrada a l'habitatge de 15 cm d'amplada, amb acabat polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:6, rebaixat, polit i abrillantat, inclou beurada del mateix color del paviment i protecció front cops i taques Portes fins a 1,20 metres d'amplada. Fins a 5 unitats (P - 815)	576,00	0,000	0,00
37	PP000006	ut	Reparació de porta d'accés amb alineació mitjantçant rebaixat de marc de porta, col.localicó de xapa d'acer inoxidable de 20 cm d'alçada, en marc i fulla, col.localada amb silicona adhesiva i posterior segellat perimetral. Inclou el subministrament i col.localicó de marxapeu de pedra artificial, sota portes d'entrada a l'habitatge de 15 cm d'amplada, amb acabat polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:6,	492,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 52

		rebaixat, polit i abrillantat, inclou beurada del mateix color del paviment i protecció front cops i taques				
		Portes fins a 1,20 metres d'amplada.				
		entre 5 unitats i 20 unitats (P - 816)				
38	PP000007	ut	Reparació de porta d'accés amb alineació mitjantçant rebaixat de marc de porta, col.locació de xapa d'acer inoxidable de 20 cm d'alçada, en marc i fulla, col.locada amb silicona adhesiva i posterior segellat perimetral. Inclou el subministrament i col.locació de marxapeu de pedra artificial, sota portes d'entrada a l'habitatge de 15 cm d'amplada, amb acabat polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:6, rebaixat, polit i abrillantat, inclou beurada del mateix color del paviment i protecció front cops i taques	420,00	0,000	0,00
		Portes fins a 1,20 metres d'amplada.				
		Mes de 20 unitats (P - 817)				

TOTAL	Título 3	01.08.01	0,00
Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI	
Capítulo	09	JARDINERIA I REG	
Título 3	01	JARDINERIA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR6P0003	u	Transplantament d'arbre existent de 60-100 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplantadora i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació. Tot inclòs completament acabat. (P - 375)	402,34	0,000	0,00
2	FR640104	u	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d' àcids húmics, substitució de 0,5 m3 de terra per terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg de plantació. (P - 373)	54,83	0,000	0,00
3	FR640101	u	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat amb arrel nua, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació. (P - 372)	31,90	0,000	0,00
4	FR6P0002	u	Transplantament d'arbre existent de 30-60 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, amb màquina transplantadora i seguint les indicacions de la NTJ 08e, inclou esporga, formació de pa de terra, excavació del clot de plantació, plantació i reg de plantació. Tot inclòs completament acabat. (P - 374)	273,66	0,000	0,00
5	FR400001	u	Gènere espècie 'varietat' (nom comú arbre) a definir per la direcció facultativa, de 20 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou subministrament i transport. (P - 368)	34,50	0,000	0,00
6	FR400002	u	Gènere espècie 'varietat' (nom comú arbre) a definir per la direcció facultativa, de 20 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat amb pa de terra protegit amb malla, amb el tronc recte i ben ramificat des de la base, inclou subministrament i transport. (P - 369)	41,40	0,000	0,00
7	FR400012	u	Gènere espècie 'varietat' (nom comú arbre) a definir per la direcció facultativa, de 3,00 m d'alçada, presentat amb pa de terra enguixat, almenys repicat d'un any, amb el tronc recte, ben ramificat, inclou subministrament i transport. (P - 370)	41,40	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 53

8	FR400014	u	Gènere espècie 'varietat' (nom comú arbust) a definir per loa direcció facultativa, de 3,00 m d'alçada, presentat en contenidor de 'h' l, ben ramificat i arrelat, plantat en una densitat de 'z' pl/m2, inclou subministrament i transport. (P - 371)	48,30	0,000	0,00
9	FR3PR001	m3	Aportació i estesa de terra per jardineria a base de 20% compost vegetal i 50% de sauló reciclat, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 367)	54,00	0,000	0,00
10	PAT00022	m3	Aportació i estesa de terra per jardineria a base de 20% compost vegetal i 50% de sauló reciclat, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 783)	54,00	0,000	0,00
11	PAT00023	m3	Esporga sanejament d'arbres Esporga de sanejament dels arbres. Aquesta operació inclou l'eliminació de les branques mortes, l'aclarida interior de branques de diàmetres inferir a 10 cm, i el refaldat del tronc fins 2,4 m d'alçada, sense superar en capm cas 1/3 de l'alçada total de l'arbre. Inclou mitjans auxiliars, materials o mecànics necessaris peer realitzar l'operació en condicions segures que impedeixin afecciojns al trànsit rodat, a elements construïts o instal.lats, triturat, trossejat de la fusta i transoprt a lloc d'acopi i /o abocador autoritzat. (P - 784)	27,55	0,000	0,00
12	PAT00024	m2	Subministrament i col.locació de restes vegetals Subministrament i col.locació d'una capa de 5 cm de gruix de restes vegetals triturats de granulometria inferior a 3 cm, procedents de la propietat o subministrament de planta, sanejat i absent de plagues o malalties, seguint els criteris, la supervisió i l'a'provació per la DF, inolou el sanejament del material, les cures fitosanitàries fins a la recepció d'obra, transport i estesa del material, neteja de la zona d'actuació, i descobriment de la vegetació existent que hagi quedat coberta pel material, tot completament acabat. (P - 785)	2,94	0,000	0,00
13	PAT00025	m2	Extracció de soques Extracció de soques d'arbrat viari mitjantçant màquina destocoadora, inclou l'obertura del clot de 1,2x1,2x1,55 m seguint les especificijs técniques de la NTJ, retirada de totes les restes a l'abocador autoritzat, neteja i cndicionament de la superfície, reconstrucció d'escossell i qualsevol altra tasca de manteniment que fos necessaria fins a la recepció de l'obra. (P - 786)	102,12	0,000	0,00
14	2RLA0103	u	Tractament herbicida de les superfícies de sauló, inclou subministrament del producte, aplicació, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu (P - 12)	0,18	0,000	0,00
15	FRZ20102	u	Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, enterrat 1 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 379)	22,93	0,000	0,00
16	2RF10002	h	Hora reg manual amb camió cisterna Reg manual amb mànega/camió cisterna de 10 m3 d'arbre en escocell en vorera, a raó de 50 l/arbre, inclou consum d'aigua (P - 10)	75,94	0,000	0,00
17	2RL00012	m2	Tractament fitosanitari a arbrat viari urbà per al control de plagues i malalties, compst per un component insecticida sistemàtic , combinat amb fungicida sistemàtic, inclou mitjans auxiliars, materials o mecànics necessàris per la realització de l'operació en condicions segures que	1,51	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 54

		impedeixin afeccions al trànsit rodat, a e elemtns construïts o instal·lacions, tot completament acabat. (P - 11)				
18	FR710002	ha	Sembra agrícola amb sembradora, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró. (P - 376)	3.675,58	0,000	0,00
19	FR710003	m2	Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró. (P - 377)	2,20	0,000	0,00
20	FR720001	m2	Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus: x% genere espècie, y% genere espècie, z% gènere espècie 'varietat', o equivalent. (P - 378)	1,17	0,000	0,00
21	PAT00030	m2	Subministrament i col·locació de gespas (tepes) Subministrament i col·locació de tepes per gespa, tot completament acabat (P - 787)	11,95	0,000	0,00
22	2R340000	m2	Adobament de les superfícies sembrades, a base de l'aplicació de 40 g/m2 d'adob microgranulat d'alliberament lent del tipus 20.5.8.2 mgo i 500 g/m2 d'adob orgànic tipus compost exempt de llavors contaminants, amb un contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d'àcids húmics i 4,6% d'àcids fúlvics, inclou subministrament del producte i aplicació, prèvia aprovació del producte (P - 9)	1,04	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.09.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	09	JARDINERIA I REG
Título 3	02	REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB20235	m	Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 340)	10,54	0,000	0,00
2	FFB20230	m	Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 339)	6,29	0,000	0,00
3	FFB20225	m	Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 338)	4,87	0,000	0,00
4	FFB20220	m	Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 337)	3,03	0,000	0,00
5	FFB20310	m	Conducció de polietilè 17x15,6 mm resistència 4 bar, baixa densitat PE-40, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 341)	0,98	0,000	0,00
6	FJS2000A	u	Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou subministrament, col·locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 345)	56,04	0,000	0,00
7	FJS4000B	u	Difusor emergent, model i broquet segos s'indica en els plànols, inclou subministrament, instal·lació, col·locació amb colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 346)	13,63	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 55

8	FJS10001	u	Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 342)	250,30	0,000	0,00
9	PAT00032	m	Tub polietilè 17 mm Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de baixa densitat de 17 mm de diàmetre exterior (P - 788)	1,74	0,000	0,00
10	PAT00033	m2	Tub polietilè 17 mm ab 7 de goters Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de baixa densitat de 17 mm de diàmetre exterior amb 7 degoteigs termosoldats, amb separació entre ells 33 cm (P - 789)	9,30	0,000	0,00
11	PAT00034	m	Obertura de rasa per reg Obertura de rasa per a xarxa de reg, amb mitjans mecànics amb una amplada de 15 cm i una profunditat de 30 cm, inclou reposició de la terra i compactació de la rasa (P - 790)	2,64	0,000	0,00
12	P21G7-49XX	30cm	REPARACIÓ DE POU: reparació de franja de 30cm de pou circular de diàmetre entre 80-120cm, de parets ceràmiques amb mitjans manuals i càrrega de material i runa consistent en: - Muntatge de sistema de seguretat tipus trípod per a intervenir en Pou amb sistema de detecció de gassos. - Muntatge de lona per a protecció i delimitació de pou - Desmuntatge de franja 20-30cm de franja d'element ceràmic que conforma el pou amb sanejat del perímetre i retirada manual de la runa. - Reconstrucció de franja de 20-30cm amb peça ceràmica (totxo massís, guero, totxana, rajol o similar) i remolinat si s'escau. - Inclou la gestió de residus. (P - 769)	526,81	0,000	0,00
13	PDBF-VLCX	u	ACONDICIONAMENT DE POU CONSISTENT EN MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU D'AIGUA DE 80-100cm Treballs consistents en: - Desmuntatge d'elements existents com a tapa de pou; repicats i repassos de paleta de la part superior del pou on es fixa la porta: s'inclou la gestió de residus generats i tot el material i mà d'obra necessari per la fixació de la nova tapa de pou. - Muntatge de tapa provisional de fusta a uns 80cm per la protecció de la caiguda de material dins del pou durant l'execució dels treballs. - Bastiment i tapa circular per a pou d'aigua de 80-100cm, bastiment inclou junt amb passamà metàl·lic i tapa articulada amb buló formada per estructura de barrots i passamans tipus reixa. col·locat amb formigó de reparació prèvia execució de cales a parets perimetrals de pou; s'inclou la reparació dels punts de suport si s'escau. - Candau i ferramenta per deixar la tapa del pou tancada. (P - 809)	2.061,57	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.09.02	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítol	10	MATERIALS
Título 3	01	MATERIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MAT00001	ut	Maxiembrat, de 100x30x5 cm, inclou subministrament (P - 716)	2,02	0,000	0,00
2	MAT00002	ut	Maó perforat "Gero", inclou subministrament (P - 717)	0,20	0,000	0,00
3	MAT00003	ut	Maó foradat "totxana", inclou subministrament (P - 718)	0,19	0,000	0,00
4	MAT00004	ut	bloc de formigó de15x20x40, inclou subministrament (P - 719)	0,79	0,000	0,00
5	MAT00005	ut	Morter sec M 7,5 (M80 A) sc, inclou submnistrament (P - 720)	1,52	0,000	0,00
6	MAT00006	ut	Guix controlat Marfil Algiss o equivalent sac 20kg, inclou subministrament (P - 721)	2,80	0,000	0,00
7	MAT00007	ut	Guix controlat Marfil Algiss o equivalent sac 20kg, inclou subministrament (P - 722)	2,80	0,000	0,00
8	MAT00008	ut	Sorra natural rentada fina 0/2 mm sac 25 kg, icnlou subministrament (P - 723)	2,06	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 56

9	MAT00009	t	Sauló garbellat, inclou subministrament (P - 724)	9,84	0,000	0,00
10	MAT00010	t	tot-u artificial, inclou subministrament (P - 725)	10,80	0,000	0,00
11	MAT00011	ut	Teula àrab vermella, inclou subministrament (P - 726)	0,68	0,000	0,00
12	MAT00012	ut	Onduline sota teula BT 235 de 200x105 cm o equivalent, inclou subministrament (P - 727)	22,58	0,000	0,00
13	MAT00013	ut	Panna fusta per encofrar (tauler) 197x50x2,5 cm o equivalent, inclou subministrament (P - 728)	26,88	0,000	0,00
14	MAT00014	ut	Puntal telescòpic de 3,00 m, inclou subministrament (P - 729)	21,72	0,000	0,00
15	MAT00015	ut	Puntal telescòpic de 4,00 m, inclou subministrament (P - 730)	37,20	0,000	0,00
16	MAT00016	ut	Pintura impermeabilitzant Campolin 1 kg o equivalent, inclou subministrament (P - 731)	9,60	0,000	0,00
17	MAT00017	ut	Malla electrosoldada 15x15 cm 0,5 mm de diàmetre i mides 6 m x 2,2 m, inclou subministrament (P - 732)	36,89	0,000	0,00
18	MAT00018	ut	Rotllo de malla taronja de balisament de 1 d'amplada i 50 metres de llargada, inclou subministrament (P - 733)	25,24	0,000	0,00
19	MAT00019	ut	Dipòsit i aportació d'aigua de fins 1 m3 , inclou subministrament (P - 734)	36,00	0,000	0,00
20	MAT00020	ut	Placa sota teula tipus onduline o equivalent de 200x95 cm , inclou subministrament (P - 735)	15,06	0,000	0,00
21	MAT00021	ut	Placa gran ona d epoliester transparent dde 1100x2500 cm, inclou subministrament (P - 736)	45,96	0,000	0,00
22	MAT00022	m2	Tauler hidròfug de 16 mmPlaca gran ona d epoliester transparent dde 1100x2500 cm, inclou subministrament (P - 737)	17,40	0,000	0,00
23	MAT00023	ut	Tanca metàl.lica electrosoldada traslladable de 3,50 m de llarg per 1,90 m d'alçada, inclou subministrament (P - 738)	21,94	0,000	0,00
24	MAT00024	ut	Base de formigó per tanca traslladable, inclou subministrament (P - 739)	6,00	0,000	0,00
25	MAT00025	ut	Malla de simple torsió de 2,00 m d'alçada rotllo 25 metres, inclou subministrament (P - 740)	103,74	0,000	0,00
26	MAT00026	ut	Poste entre mig per tanca de simple torsió de 2,00 metres d'alçada, inclou subministrament (P - 741)	8,40	0,000	0,00
27	MAT00027	ut	Poste amb tornapunts per tanca de simple torsió de 2,00 metres d'alçada, inclou subministrament (P - 742)	25,20	0,000	0,00
28	MAT00028	ut	Poste amb doble tornapunts per tanca de simple torsió de 2,00 metres d'alçada, inclou subministrament (P - 743)	30,60	0,000	0,00
29	MAT00029	ut	Poste raconer per tanca de simple torsió de 2,00 metres d'alçada, inclou subministrament (P - 744)	30,60	0,000	0,00
30	MAT00030	ut	Filferro de tibar 2, 7 ,1kg de 2o metres de llargada, inclou subministrament (P - 745)	3,00	0,000	0,00
31	MAT00031	ut	Tensor per tanca de simple torsió, inclou subministrament (P - 746)	0,72	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.10.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Presupuesto BP PATRIMONI
Capítulo	11	MA D'OBRA
Título 3	01	MA D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MA000001	h	Oficial de primera (P - 712)	33,62	0,000	0,00
2	MA000002	h	Manobra especialista (P - 713)	29,08	0,000	0,00
3	MA000003	h	Ajudant paleta (P - 714)	24,30	0,000	0,00
4	MA000004	h	Manobra (P - 715)	27,68	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 57

TOTAL	Título 3	01.11.01	0,00