

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY
Capítol (1) (1)	01	Actuacions per reduir i controlar les afectacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
TOTAL	Capítol (1) (1)		01.01.01.01			0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	01	Fonaments i contenció de terres
Títol 4	01	Fonaments directes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4	01.01.02.01.01		105,26	

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	01	Fonaments i contenció de terres
Títol 4	05	Altres

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	363,13	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	59,52	0,000	0,00
---	----------	---	---	-------	-------	------

TOTAL	Títol 4		01.01.02.01.05			0,00
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	02	Estructura
Títol 4	01	Estructura de formigó armat

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	1,000	87,22
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	1,000	67,08
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	1,000	30,00

TOTAL	Títol 4		01.01.02.02.01			289,56
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	02	Estructura
Títol 4	02	Estructura d'acer

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	2,000	31,60
2	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 12)	1.155,20	0,000	0,00
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	636,30	2,000	1.272,60
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)	17,50	2,000	35,00
5	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 11)	1.045,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

TOTAL	Títol 4	01.01.02.02.02	1.339,20
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Terres en contacte amb el terreny

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	363,13	0,000	0,00
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	59,52	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1) (1)	01.01.03.01	0,00
--------------	------------------------	--------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	03	Façanes
Títol 4	02	Obertures

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	3,000	1.538,01

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.02	1.538,01
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	03	Façanes
Títol 4	04	Acabats exteriors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.04	512,67
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	05	Cobertes
Títol 4	01	Part massissa

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)	483,24	2,000	966,48

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	1,000	512,67
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Títol 4	01.01.03.05.01	1.794,93
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	05	Cobertes
Títol 4	03	Elements de protecció i altres elements

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	2,000	31,60

TOTAL	Títol 4	01.01.03.05.03	31,60
--------------	----------------	-----------------------	--------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical
Títol 4	01	Part massissa

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	2,000	1.025,34

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01.01	1.025,34
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical
Títol 4	02	Obertures

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

TOTAL	Titul 4	01.01.04.01.02			0,00	
Obra	01	PGM-22224 CQ				
Capitol	01	Obra Nova (ON)				
Capitulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS				
Capitulo (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal				
Titul 4	01	Part massissa				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPOR	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 14)	79,53	2,000	159,06
TOTAL	Titul 4	01.01.04.02.01			159,06	
Obra	01	PGM-22224 CQ				
Capitol	01	Obra Nova (ON)				
Capitulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS				
Capitulo (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal				
Titul 4	03	Acabats interiors				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 16)	83,24	2,000	166,48
TOTAL	Titul 4	01.01.04.02.03			166,48	
Obra	01	PGM-22224 CQ				
Capitol	01	Obra Nova (ON)				
Capitulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS				
Capitulo (1) (1)	03	Escales i rampes interiors				
Titul 4	03	Acabats interiors				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	503,44	1,000	503,44
TOTAL	Titul 4	01.01.04.03.03			503,44	
Obra	01	PGM-22224 CQ				
Capitol	01	Obra Nova (ON)				
Capitulo (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE				
Capitulo (1) (1)	01	Sistemes de transport				
Titul 4	01	Ascensors i altres elements de transport de person				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines, a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 46)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 4	01.01.05.01.01	1.260,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	03	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	01	Instal·lació d'aigua
Títol 4 (1)	01	Canonades

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.03.01.01	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	03	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària
Títol 4 (1)	01	Producció aigua calenta

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJVA9E0F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzementge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 43)	630,00	1,000	630,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

		verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)				
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
4	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
5	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressostats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 52)	630,00	0,000	0,00
TOTAL Títol 4 (1)			01.01.05.03.02.01	630,00		
Obra			01	PGM-22224 CQ		
Capítol			01	Obra Nova (ON)		
Capítol (1)			05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE		
Capítol (1) (1)			03	Instal·lacions d'aigua		
Títol 4			02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària		
Títol 4 (1)			02	Canonades i aïllaments		
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00
TOTAL Títol 4 (1)			01.01.05.03.02.02	0,00		

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	04	Evacuació d'aigües
Títol 4	01	Sanejament edifici

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 20)	503,44	0,000	0,00
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 22)	503,44	0,000	0,00
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	503,44	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 21)	503,44	0,000	0,00
5	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
6	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.04.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	04	Evacuació d'aigües
Títol 4	02	Petit sanejament

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	503,44	0,000	0,00
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 22)	503,44	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

4	JJV1940B	U	desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38) Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00
5	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 20)	503,44	0,000	0,00
6	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 21)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4		01.01.05.04.02			0,00
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 4 (1)	02	Climatització
Elements	01	Màquines i equips

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressostats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 52)	630,00	1,000	630,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
4	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 10

TOTAL	Elements	01.01.05.05.01.02.01		630,00	
Obra	01	PGM-22224 CQ			
Capítol	01	Obra Nova (ON)			
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques			
Títol 4	01	Climatització			
Títol 4 (1)	02	Climatització			
Elements	02	Elements emissors			

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	630,00	0,000	0,00
4	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	630,00	0,000	0,00
5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.01.05.05.01.02.02		0,00	
Obra	01	PGM-22224 CQ			
Capítol	01	Obra Nova (ON)			
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques			
Títol 4	01	Climatització			
Títol 4 (1)	02	Climatització			
Elements	03	Canonades i aïllaments			

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Elements 01.01.05.05.01.02.03 0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 4 (1)	02	Climatització
Elements	04	Valvuleria i accessoris

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Elements 01.01.05.05.01.02.04 0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 4 (1)	03	Ventilació
Elements	01	Màquines i equips

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.01.05.05.01.03.01	0,00
Obra	01	PGM-22224 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques	
Títol 4	01	Climatització	
Títol 4 (1)	03	Ventilació	
Elements	02	Conductes i reixes	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	630,00	1,000	630,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	1,000	630,00
3 JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	630,00	1,000	630,00
4 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	630,00	1,000	630,00
5 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

6	JEV39604	U	desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)	630,00	1,000	630,00
7	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 24)	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Elements	01.01.05.05.01.03.02	4.410,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	01	Quadres, Subquadres i proteccions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	630,00	1,000	630,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
4	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Titul 4 (1)	01.01.05.08.01.01	1.260,00
-------	-------------	-------------------	----------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítulo (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Titul 4	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 4 (1)	02	Canalitzacions i cables

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4 (1)	01.01.05.08.01.02	0,00
-------	-------------	-------------------	------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítulo (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Titul 4	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 4 (1)	03	Mecanismes i caixes

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 15

			les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)			
3	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)	630,00	0,000	0,00
4	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	02	Instal·lació solar fotovoltaica
Títol 4 (1)	03	Canalitzacions i cables

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.08.02.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	09	Instal·lacions d'il·luminació
Títol 4	01	Llumeneres

PRESSUPOST

Pàg.: 16

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 37)	787,50	1,000	787,50
2 JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	1,000	630,00

TOTAL Titol 4 01.01.05.09.01 1.417,50

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	09	Instal·lacions d'il·luminació
Titul 4	02	Llumineres d'emergència

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 37)	787,50	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.01.05.09.02 0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Titul 4	01	VEU/DADES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

			quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)			
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)	630,00	1,000	630,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
4	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.10.01	630,00
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Títol 4	02	PORTER ELECTRÒNIC
Títol 4 (1)	01	EQUIPS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	630,00	1,000	630,00
2	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.10.02.01	1.260,00
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Títol 4	02	PORTER ELECTRÒNIC
Títol 4 (1)	02	CANALITZACIONS I CABLES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

		que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)				
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4 (1)		01.01.05.10.02.02		0,00
Obra		01	PGM-22224 CQ			
Capítol		01	Obra Nova (ON)			
Capítol (1)		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Capítol (1) (1)		11	Audiovisuals			
Títol 4		01	Megafonia			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 55)	630,00	0,000	0,00
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	630,00	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 19

TOTAL	Títol 4	01.01.05.11.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	12	Protecció contra incendi
Títol 4	01	Detecció

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.12.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	12	Protecció contra incendi
Títol 4	02	Extinció

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 20

mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)

TOTAL	Títol 4	01.01.05.12.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Títol 4	01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Títol 4 (1)	01	EQUIPS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	630,00	1,000	630,00
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	630,00	1,000	630,00
3	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	630,00	0,000	0,00
4	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 59)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.14.01.01	1.260,00
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	06	EQUIPAMENT
Capítol (1) (1)	01	EQUIPAMENT
Títol 4	01	SANITARIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 40)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 39)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

TOTAL	Títol 4	01.01.06.01.01	0,00
Obra	01	PGM-22224 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	06	EQUIPAMENT	
Capítol (1) (1)	01	EQUIPAMENT	
Títol 4	02	AIXETES	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 40)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 39)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.06.01.02	0,00
Obra	01	PGM-22224 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS	
Capítol (1) (1)	02	Elements de contenció i elements estructurals	
Títol 4	01	Fonamentació i contenció de terres	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26

TOTAL	Títol 4	01.01.07.02.01	105,26
Obra	01	PGM-22224 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS	
Capítol (1) (1)	03	Elements de tancaments i protecció	

PRESSUPOST

Pàg.: 22

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	1,000	15,80
TOTAL			Capítulo (1) (1)	01.01.07.03		15,80

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	04	Vials i zones d'aparcament

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	503,44	1,000	503,44
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	59,52	1,000	59,52
3	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	363,13	1,000	363,13
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	16,000	1.684,16
5	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 16)	83,24	0,000	0,00
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	38,78	1,000	38,78
TOTAL			Capítulo (1) (1)	01.01.07.04		2.649,03

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	06	Instal·lacions i serveis
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	02	Canalitzacions i cables

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 amperes, base d'endoll de 25 amperes, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 23

d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.07.06.01.02	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	01	Fonaments i contenció de terres
Títol 4	01	Fonaments directes

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	1,000	19,03
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.02.01.01	124,29
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	01	Fonaments i contenció de terres
Títol 4	05	Altres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	59,52	0,000	0,00
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	363,13	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.02.01.05	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	02	Estructura
Títol 4	02	Estructura d'acer

PRESSUPOST

Pàg.: 24

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 12)	1.155,20	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)	17,50	3,000	52,50
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	636,30	2,000	1.272,60
5	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 11)	1.045,44	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
7	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	26,000	410,80
8	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00
9	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.02.02 1.735,90

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	02	Estructura
Titul 4	05	Altres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	3,000	315,78

TOTAL Titol 4 01.02.02.02.05 315,78

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	03	Façanes
Titul 4	01	Part massissa

PRESSUPOST

Pàg.: 25

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	1,000	512,67
TOTAL	Títol 4	01.02.03.03.01			512,67

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	03	Façanes
Títol 4	02	Obertures

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4	01.02.03.03.02			0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	05	Cobertes
Títol 4	01	Part massissa

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	14,000	221,20
2 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)	483,24	2,000	966,48
TOTAL	Títol 4	01.02.03.05.01			1.187,68

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	05	Cobertes
Títol 4	03	Elements de protecció i altres elements

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 21)	503,44	1,000	503,44
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	503,44	1,000	503,44
3 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 20)	503,44	1,000	503,44
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 22)	503,44	1,000	503,44

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

TOTAL	Titol 4	01.02.03.05.03	2.013,76
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	07	Escales i rampes exteriors
Titol 4	03	Elements de protecció

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	5,000	79,00

TOTAL	Titol 4	01.02.03.07.03	79,00
--------------	----------------	-----------------------	--------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical
Titol 4	01	Part massissa

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	512,67	2,000	1.025,34

TOTAL	Titol 4	01.02.04.01.01	1.025,34
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal
Titol 4	01	Part massissa

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 14)	79,53	4,000	318,12

TOTAL	Titol 4	01.02.04.02.01	318,12
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	03	Instal·lacions d'aigua
Titol 4	01	Instal·lació d'aigua freda
Titol 4 (1)	02	Canonades i aïllaments

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 27

			de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)			
2	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 42)	630,00	1,000	630,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.03.01.02	630,00
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	03	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	01	Instal·lació d'aigua freda
Títol 4 (1)	04	Sanitaris i aixetes

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.03.01.04	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	03	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària

PRESSUPOST

Pàg.: 28

Títol 4 (1)		01	Producció aigua calenta			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressostats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 52)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
4	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00
5	JJVA9E0F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzemantge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 43)	630,00	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4 (1)	01.02.05.03.02.01			0,00
Obra		01	PGM-22224 CQ			
Capítol		02	Obra Reforma (OR)			
Capítulo (1)		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Capítulo (1) (1)		03	Instal·lacions d'aigua			
Títol 4		02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària			
Títol 4 (1)		02	Canonades i aïllaments			

PRESSUPOST

Pàg.: 29

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.03.02.02	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	04	Evacuació d'aigües
Títol 4	01	Sanejament edifici

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 22)	503,44	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 20)	503,44	0,000	0,00
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	503,44	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 21)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.04.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	04	Evacuació d'aigües
Títol 4	02	Petit sanejament

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 30

			de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)			
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 20)	503,44	0,000	0,00
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	503,44	0,000	0,00
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 21)	503,44	0,000	0,00
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 22)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.04.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítulo (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítulo (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 4 (1)	02	Climatització
Elements	01	Màquines i equips

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
2	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 52)	630,00	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 31

4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Elements	01.02.05.05.01.02.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 4 (1)	02	Climatització
Elements	02	Elements emissors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	1,000	630,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	1,000	630,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	630,00	0,000	0,00
4	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	630,00	0,000	0,00
5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.02.05.05.01.02.02	1.260,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització

PRESSUPOST

*

Pàg.: 32

Titol 4 (1)	02	Climatització
Elements	03	Canonades i aïllaments

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	1,000	630,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Elements	01.02.05.05.01.02.03	1.260,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 4	01	Climatització
Titol 4 (1)	02	Climatització
Elements	04	Valvuleria i accessoris

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.02.05.05.01.02.04	0,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Titol 4	01	Climatització
Titol 4 (1)	03	Ventilació
Elements	01	Màquines i equips

PRESSUPOST

Pàg.: 33

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.02.05.05.01.03.01	0,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 4	01	Climatització
Títol 4 (1)	03	Ventilació
Elements	02	Conductes i reixes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	630,00	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	630,00	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.02.05.05.01.03.02	0,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire
Títol 4	01	Ventilació d'aparcaments i altres locals

PRESSUPOST

Pàg.: 34

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	630,00	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	630,00	0,000	0,00
4	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	0,000	0,00
5	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.06.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire
Títol 4	02	Ventilació de cuines

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 35

			conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)			
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	630,00	0,000	0,00
4	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	0,000	0,00
5	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.06.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	07	Subministrament de combustible
Títol 4	02	Canonades i aïllaments

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 41)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	630,00	0,000	0,00
3	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 45)	630,00	1,000	630,00
4	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 36

del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 44)

TOTAL Titol 4 01.02.05.07.02 1.260,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	07	Subministrament de combustible
Titul 4	03	Valvuleria i accessoris

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 45)	630,00	0,000	0,00
2	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 44)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.02.05.07.03 0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Titul 4	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 4 (1)	02	Canalitzacions i cables

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	1,000	630,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 37

protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.08.01.02	1.260,00
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	03	Mecanismes i caixes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
3	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)	630,00	0,000	0,00
4	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.08.01.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	02	Instal·lació solar fotovoltaica
Títol 4 (1)	03	Canalitzacions i cables

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 38

			que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)			
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.08.02.03	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	09	Instal·lacions d'il·luminació
Títol 4	01	Llumeneres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 37)	787,50	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.09.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	09	Instal·lacions d'il·luminació
Títol 4	02	Llumeneres d'emergència

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i	787,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 39

			luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 37)			
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.09.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Títol 4	01	VEU/DADES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)	630,00	1,000	630,00
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)	630,00	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.10.01	630,00
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Títol 4	02	PORTER ELECTRÒNIC

PRESSUPOST

*

Pàg.: 40

Titul 4 (1) 01 EQUIPS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	630,00	0,000	0,00
2	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'interfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Titul 4 (1) 01.02.05.10.02.01 0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Titul 4	02	PORTER ELECTRÒNIC
Titul 4 (1)	02	CANALITZACIONS I CABLES

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Titul 4 (1) 01.02.05.10.02.02 0,00

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	11	Audiovisuals
Titul 4	01	Megafonia

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament,	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 41

		la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 55)				
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	630,00	1,000	630,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.11.01	1.260,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	12	Protecció contra incendi
Títol 4	01	Detecció

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	1,000	630,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

Pàg.: 42

TOTAL	Títol 4	01.02.05.12.01	1.260,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	12	Protecció contra incendi
Títol 4	02	Extinció

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	630,00	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.05.12.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Capítol (1) (1)	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Títol 4	01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Títol 4 (1)	01	EQUIPS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	630,00	0,000	0,00
2	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	630,00	0,000	0,00
3	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	630,00	1,000	630,00
4	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 43

del informe corresponent (P - 59)

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.05.14.01.01	1.260,00
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	06	EQUIPAMENT
Capítol (1) (1)	01	EQUIPAMENT
Títol 4	01	SANITARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 39)	630,00	1,000	630,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 40)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Títol 4	01.02.06.01.01	1.260,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	06	EQUIPAMENT
Capítol (1) (1)	01	EQUIPAMENT
Títol 4	02	AIXETES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 40)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 39)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.06.01.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Sustentació i adequació del terreny

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 44

Títol 4 01 Fonaments directes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	0,000	0,00
2 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	67,08	0,000	0,00
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	19,03	0,000	0,00
4 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	30,00	0,000	0,00
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26

TOTAL Títol 4 01.02.07.01.01 105,26

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 4	02	Estructura d'acer

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 12)	1.155,20	1,000	1.155,20
2 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	15,80	6,000	94,80
3 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	636,30	2,000	1.272,60
4 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 11)	1.045,44	1,000	1.045,44
5 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)	17,50	4,000	70,00

TOTAL Títol 4 01.02.07.02.02 3.638,04

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	04	Vials i zones d'aparcament

PRESSUPOST

Pàg.: 45

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	363,13	0,000	0,00
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	38,78	1,000	38,78
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	6,000	631,56
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 16)	83,24	1,000	83,24
5	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	59,52	0,000	0,00
6	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	503,44	1,000	503,44

TOTAL	Capítulo (1) (1)	01.02.07.04	1.257,02
--------------	-------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítulo (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	06	Instal·lacions i serveis
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	01	Quadres, subquadres i proteccions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.07.06.01.01	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 46

Capítulo (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	06	Instal·lacions i serveis
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	02	Canalitzacions i cables

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.07.06.01.02	0,00
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PGM-22224 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítulo (1)	07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	06	Instal·lacions i serveis
Títol 4	02	Instal·lacions d'il·luminació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 37)	787,50	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.02.07.06.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

PRESSUPOST

*

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Elements			Import
Elements	01.01.05.05.01.02.01	Màquines i equips	630,00
Elements	01.01.05.05.01.02.02	Elements emissors	0,00
Elements	01.01.05.05.01.02.03	Canonades i aïllaments	0,00
Elements	01.01.05.05.01.02.04	Valvuleria i accessoris	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.05.01.02	Climatització	630,00
Elements	01.01.05.05.01.03.01	Màquines i equips	0,00
Elements	01.01.05.05.01.03.02	Conductes i reixes	4.410,00
Elements	01.01.05.05.01.03.04	Accessoris	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.05.01.03	Ventilació	4.410,00
Elements	01.02.05.05.01.02.01	Màquines i equips	0,00
Elements	01.02.05.05.01.02.02	Elements emissors	1.260,00
Elements	01.02.05.05.01.02.03	Canonades i aïllaments	1.260,00
Elements	01.02.05.05.01.02.04	Valvuleria i accessoris	0,00
Titol 4 (1)	01.02.05.05.01.02	Climatització	2.520,00
Elements	01.02.05.05.01.03.01	Màquines i equips	0,00
Elements	01.02.05.05.01.03.02	Conductes i reixes	0,00
Elements	01.02.05.05.01.03.04	Accessoris	0,00
Titol 4 (1)	01.02.05.05.01.03	Ventilació	0,00
			7.560,00

NIVELL 6 : Titol 4 (1)			Import
Titol 4 (1)	01.01.05.03.01.01	Canonades	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.03.01.02	Valvuleria i accessoris	0,00
Titol 4	01.01.05.03.01	Instal.lació d'aigua	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.03.02.01	Producció aigua calenta	630,00
Titol 4 (1)	01.01.05.03.02.02	Canonades i aïllaments	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.03.02.03	Valvuleria i accessoris	0,00
Titol 4	01.01.05.03.02	Instal.lació d'aigua calenta sanitària	630,00
Titol 4 (1)	01.01.05.05.01.02	Climatització	630,00
Titol 4 (1)	01.01.05.05.01.03	Ventilació	4.410,00
Titol 4	01.01.05.05.01	Climatització	5.040,00
Titol 4 (1)	01.01.05.08.01.01	Quadres, Subquadres i proteccions	1.260,00
Titol 4 (1)	01.01.05.08.01.02	Canalitzacions i cables	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.08.01.03	Mecanismes i caixes	0,00
Titol 4	01.01.05.08.01	Instal.lacions elèctriques	1.260,00
Titol 4 (1)	01.01.05.08.02.01	Elements i Equips	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.08.02.02	Quadres, Subquadres i Proteccions	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.08.02.03	Canalitzacions i cables	0,00
Titol 4	01.01.05.08.02	Instal.lació solar fotovoltaica	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.10.02.01	EQUIPS	1.260,00
Titol 4 (1)	01.01.05.10.02.02	CANALITZACIONS I CABLES	0,00
Titol 4	01.01.05.10.02	PORTER ELECTRÒNIC	1.260,00
Titol 4 (1)	01.01.05.11.03.01	EQUIPS	0,00
Titol 4	01.01.05.11.03	TRUCADA EMERGÈNCIA BANYS ADAPTATS	0,00
Titol 4 (1)	01.01.05.14.01.01	EQUIPS	1.260,00
Titol 4	01.01.05.14.01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL	1.260,00
Titol 4 (1)	01.01.07.06.01.02	Canalitzacions i cables	0,00
Titol 4	01.01.07.06.01	Instal.lacions elèctriques	0,00
Titol 4 (1)	01.02.05.03.01.02	Canonades i aïllaments	630,00
Titol 4 (1)	01.02.05.03.01.03	Valvuleria i accessoris	0,00
Titol 4 (1)	01.02.05.03.01.04	Sanitaris i aixetes	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 4	01.02.05.03.01	Instal·lació d'aigua freda	630,00
Titul 4 (1)	01.02.05.03.02.01	Producció aigua calenta	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.03.02.02	Canonades i aïllaments	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.03.02.03	Valvuleria i accessoris	0,00
Títol 4	01.02.05.03.02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.05.01.02	Climatització	2.520,00
Titul 4 (1)	01.02.05.05.01.03	Ventilació	0,00
Títol 4	01.02.05.05.01	Climatització	2.520,00
Titul 4 (1)	01.02.05.08.01.01	Quadres, Subquadres i proteccions	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.08.01.02	Canalitzacions i cables	1.260,00
Titul 4 (1)	01.02.05.08.01.03	Mecanismes i caixes	0,00
Títol 4	01.02.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Titul 4 (1)	01.02.05.08.02.01	Elements i Equips	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.08.02.02	Quadres, Subquadres i Proteccions	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.08.02.03	Canalitzacions i cables	0,00
Títol 4	01.02.05.08.02	Instal·lació solar fotovoltaica	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.10.02.01	EQUIPS	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.10.02.02	CANALITZACIONS I CABLES	0,00
Títol 4	01.02.05.10.02	PORTER ELECTRÒNIC	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.11.03.01	EQUIPS	0,00
Títol 4	01.02.05.11.03	TRUCADA EMERGÈNCIA BANYS ADAPTATS	0,00
Titul 4 (1)	01.02.05.14.01.01	EQUIPS	1.260,00
Titul 4 (1)	01.02.05.14.01.02	CANALITZACIONS	0,00
Títol 4	01.02.05.14.01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL	1.260,00
Titul 4 (1)	01.02.07.06.01.01	Quadres, subquadres i proteccions	0,00
Titul 4 (1)	01.02.07.06.01.02	Canalitzacions i cables	0,00
Títol 4	01.02.07.06.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
			15.120,00

NIVELL 5 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.00.01.01	Enderrocs	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Titul 4	01.01.02.01.01	Fonaments directes	105,26
Titul 4	01.01.02.01.05	Altres	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.02.01	Fonaments i contenció de terres	105,26
Titul 4	01.01.02.02.01	Estructura de formigó armat	289,56
Titul 4	01.01.02.02.02	Estructura d'acer	1.339,20
Titul 4	01.01.02.02.05	Altres	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.02.02	Estructura	1.628,76
Titul 4	01.01.03.03.01	Part massissa	0,00
Titul 4	01.01.03.03.02	Obertures	1.538,01
Titul 4	01.01.03.03.04	Acabats exteriors	512,67
Capítol (1) (1)	01.01.03.03	Façanes	2.050,68
Titul 4	01.01.03.05.01	Part massissa	1.794,93
Titul 4	01.01.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	31,60
Titul 4	01.01.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.03.05	Cobertes	1.826,53
Titul 4	01.01.04.01.01	Part massissa	1.025,34
Titul 4	01.01.04.01.02	Obertures	0,00
Titul 4	01.01.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titul 4	01.01.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Capítol (1) (1)	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	1.025,34
Titul 4	01.01.04.02.01	Part massissa	159,06

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 4	01.01.04.02.03	Acabats interiors	166,48
Capítulo (1) (1)	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	325,54
Titol 4	01.01.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Titol 4	01.01.04.03.03	Acabats interiors	503,44
Capítulo (1) (1)	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	503,44
Titol 4	01.01.05.01.01	Ascensors i altres elements de transport de person	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.01	Sistemes de transport	1.260,00
Titol 4	01.01.05.03.01	Instal·lació d'aigua	0,00
Titol 4	01.01.05.03.02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària	630,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.03	Instal·lacions d'aigua	630,00
Titol 4	01.01.05.04.01	Sanejament edifici	0,00
Titol 4	01.01.05.04.02	Petit sanejament	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Titol 4	01.01.05.05.01	Climatització	5.040,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	5.040,00
Titol 4	01.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Titol 4	01.01.05.08.02	Instal·lació solar fotovoltaica	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Titol 4	01.01.05.09.01	Llumeneres	1.417,50
Titol 4	01.01.05.09.02	Llumeneres d'emergència	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.417,50
Titol 4	01.01.05.10.01	VEU/DADES	630,00
Titol 4	01.01.05.10.02	PORTER ELECTRÒNIC	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.10	Telecomunicacions	1.890,00
Titol 4	01.01.05.11.01	Megafonia	0,00
Titol 4	01.01.05.11.03	TRUCADA EMERGÈNCIA BANYS ADAPTATS	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.11	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.01.05.12.01	Detecció	0,00
Titol 4	01.01.05.12.02	Extinció	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.12	Protecció contra incendi	0,00
Titol 4	01.01.05.14.01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	1.260,00
Titol 4	01.01.05.16.02	Climatització	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 4	01.01.06.01.01	SANITARIS	0,00
Titol 4	01.01.06.01.02	AIXETES	0,00
Titol 4	01.01.06.01.03	TAULELLS I MIRALLS	0,00
Titol 4	01.01.06.01.04	EQUIPAMENT LAVABO	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.06.01	EQUIPAMENT	0,00
Titol 4	01.01.07.02.01	Fonamentació i contenció de terres	105,26
Titol 4	01.01.07.02.05	Altres	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	105,26
Titol 4	01.01.07.06.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.06	Instal·lacions i serveis	0,00
Titol 4	01.02.00.01.01	Enderrocs	0,00
Titol 4	01.02.00.01.02	Afectacions a veïns, serveis i altres elements	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.00.01	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.02.02.01.01	Fonaments directes	124,29
Titol 4	01.02.02.01.05	Altres	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.02.01	Fonaments i contenció de terres	124,29
Titol 4	01.02.02.02.02	Estructura d'acer	1.735,90
Titol 4	01.02.02.02.05	Altres	315,78
Capítulo (1) (1)	01.02.02.02	Estructura	2.051,68
Titol 4	01.02.03.03.01	Part massissa	512,67
Titol 4	01.02.03.03.02	Obertures	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 4	01.02.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.03	Façanes	512,67
Titol 4	01.02.03.05.01	Part massissa	1.187,68
Titol 4	01.02.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	2.013,76
Titol 4	01.02.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.05	Cobertes	3.201,44
Titol 4	01.02.03.07.03	Elements de protecció	79,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.07	Escales i rampes exteriors	79,00
Titol 4	01.02.04.01.01	Part massissa	1.025,34
Titol 4	01.02.04.01.02	Obertures	0,00
Titol 4	01.02.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	1.025,34
Titol 4	01.02.04.02.01	Part massissa	318,12
Titol 4	01.02.04.02.03	Acabats interiors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	318,12
Titol 4	01.02.05.03.01	Instal·lació d'aigua freda	630,00
Titol 4	01.02.05.03.02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.03	Instal·lacions d'aigua	630,00
Titol 4	01.02.05.04.01	Sanejament edifici	0,00
Titol 4	01.02.05.04.02	Petit sanejament	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Titol 4	01.02.05.05.01	Climatització	2.520,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	2.520,00
Titol 4	01.02.05.06.01	Ventilació d'aparcaments i altres locals	0,00
Titol 4	01.02.05.06.02	Ventilació de cuines	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire	0,00
Titol 4	01.02.05.07.02	Canonades i aïllaments	1.260,00
Titol 4	01.02.05.07.03	Valvuleria i accessoris	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.07	Subministrament de combustible	1.260,00
Titol 4	01.02.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Titol 4	01.02.05.08.02	Instal·lació solar fotovoltaica	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Titol 4	01.02.05.09.01	Llumeneres	0,00
Titol 4	01.02.05.09.02	Llumeneres d'emergència	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Titol 4	01.02.05.10.01	VEU/DADES	630,00
Titol 4	01.02.05.10.02	PORTER ELECTRÒNIC	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.10	Telecomunicacions	630,00
Titol 4	01.02.05.11.01	Megafonia	1.260,00
Titol 4	01.02.05.11.03	TRUCADA EMERGÈNCIA BANYS ADAPTATS	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.11	Audiovisuais	1.260,00
Titol 4	01.02.05.12.01	Detecció	1.260,00
Titol 4	01.02.05.12.02	Extinció	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.12	Protecció contra incendi	1.260,00
Titol 4	01.02.05.14.01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	1.260,00
Titol 4	01.02.05.16.02	Climatització	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 4	01.02.06.01.01	SANITARIS	1.260,00
Titol 4	01.02.06.01.02	AIXETES	0,00
Titol 4	01.02.06.01.03	TAULELLS I MIRALLS	0,00
Titol 4	01.02.06.01.04	EQUIPAMENT LAVABO	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.06.01	EQUIPAMENT	1.260,00
Titol 4	01.02.07.01.01	Fonaments directes	105,26
Titol 4	01.02.07.01.02	Condicionament del terreny	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capítulo (1) (1)	01.02.07.01	Sustentació i adequació del terreny	105,26
Titul 4	01.02.07.02.02	Estructura d'acer	3.638,04
Capítulo (1) (1)	01.02.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	3.638,04
Titul 4	01.02.07.06.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titul 4	01.02.07.06.02	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.07.06	Instal·lacions i serveis	0,00
			42.724,15

NIVELL 4 : Capítulo (1) (1)			Import
Capítulo (1) (1)	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Capítulo (1)	01.01.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.01.01	Actuacions per reduir i controlar les afectacions	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.01.02	Condicionament del terreny	0,00
Capítulo (1)	01.01.01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.02.01	Fonaments i contenció de terres	105,26
Capítulo (1) (1)	01.01.02.02	Estructura	1.628,76
Capítulo (1)	01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.734,02
Capítulo (1) (1)	01.01.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.03.03	Façanes	2.050,68
Capítulo (1) (1)	01.01.03.05	Cobertes	1.826,53
Capítulo (1) (1)	01.01.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Capítulo (1)	01.01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.877,21
Capítulo (1) (1)	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	1.025,34
Capítulo (1) (1)	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	325,54
Capítulo (1) (1)	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	503,44
Capítulo (1)	01.01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	1.854,32
Capítulo (1) (1)	01.01.05.01	Sistemes de transport	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.03	Instal·lacions d'aigua	630,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	5.040,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.417,50
Capítulo (1) (1)	01.01.05.10	Telecomunicacions	1.890,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.11	Audiovisuals	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.12	Protecció contra incendi	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.15	Altres instal·lacions: Gasos medicinals, gasos tèc	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Capítulo (1)	01.01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	12.757,50
Capítulo (1) (1)	01.01.06.01	EQUIPAMENT	0,00
Capítulo (1)	01.01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.00	Treballs previs	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.01	Sustentació i adequació del terreny	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	105,26
Capítulo (1) (1)	01.01.07.03	Elements de tancaments i protecció	15,80
Capítulo (1) (1)	01.01.07.04	Vials i zones d'aparcament	2.649,03
Capítulo (1) (1)	01.01.07.06	Instal·lacions i serveis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.07	Jardineria	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.07.08	Mobiliari urbà i elements de senyalització	0,00
Capítulo (1)	01.01.07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS	2.770,09
Capítulo (1) (1)	01.02.00.01	Treballs previs	0,00
Capítulo (1)	01.02.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.01.02	Condicionament del terreny	0,00
Capítulo (1)	01.02.01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Capítulo (1) (1)	01.02.02.01	Fonaments i contenció de terres	124,29
Capítulo (1) (1)	01.02.02.02	Estructura	2.051,68
Capítulo (1)	01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	2.175,97
Capítulo (1) (1)	01.02.03.03	Façanes	512,67
Capítulo (1) (1)	01.02.03.05	Cobertes	3.201,44
Capítulo (1) (1)	01.02.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.07	Escales i rampes exteriors	79,00
Capítulo (1)	01.02.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.793,11
Capítulo (1) (1)	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	1.025,34
Capítulo (1) (1)	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	318,12
Capítulo (1)	01.02.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	1.343,46
Capítulo (1) (1)	01.02.05.03	Instal·lacions d'aigua	630,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	2.520,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.07	Subministrament de combustible	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.10	Telecomunicacions	630,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.11	Audiovisuals	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.12	Protecció contra incendi	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Capítulo (1)	01.02.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	10.080,00
Capítulo (1) (1)	01.02.06.01	EQUIPAMENT	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.06.02	EQUIPAMENT CUINA	0,00
Capítulo (1)	01.02.06	EQUIPAMENT	1.260,00
Capítulo (1) (1)	01.02.07.00	Treballs previs	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.07.01	Sustentació i adequació del terreny	105,26
Capítulo (1) (1)	01.02.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	3.638,04
Capítulo (1) (1)	01.02.07.03	Elements de tancaments i protecció	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.07.04	Vials i zones d'aparcament	1.257,02
Capítulo (1) (1)	01.02.07.06	Instal·lacions i serveis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.07.07	Jardineria	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.07.08	Mobiliari urbà i elements de senyalització	0,00
Capítulo (1)	01.02.07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS	5.000,32

46.646,00

NIVELL 3 : Capítulo (1)			Import
Capítulo (1)	01.01.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1)	01.01.01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítulo (1)	01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.734,02
Capítulo (1)	01.01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.877,21
Capítulo (1)	01.01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	1.854,32
Capítulo (1)	01.01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	12.757,50
Capítulo (1)	01.01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítulo (1)	01.01.07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS	2.770,09
Capítulo (1)	01.01.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	01.01	Obra Nova (ON)	22.993,14
Capítulo (1)	01.02.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1)	01.02.01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítulo (1)	01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	2.175,97
Capítulo (1)	01.02.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.793,11
Capítulo (1)	01.02.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	1.343,46

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 7

Capítol (1)	01.02.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	10.080,00
Capítol (1)	01.02.06	EQUIPAMENT	1.260,00
Capítol (1)	01.02.07	URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS	5.000,32
Capítol (1)	01.02.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Capítol	01.02	Obra Reforma (OR)	23.652,86

46.646,00

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Obra Nova (ON)	22.993,14
Capítol	01.02	Obra Reforma (OR)	23.652,86
Capítol	01.GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	ESTUDI SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	PGM-22224 CQ	46.646,00

46.646,00

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PGM-22224 CQ	46.646,00
			46.646,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	46.646,00
-------------------------------------	-----------

Subtotal	46.646,00
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 46.646,00.....	9.795,66
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 56.441,66
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
