






CONTRACTACIÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte: **SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, RETIRADA, CONSERVACIÓ I EMMAGATZEMATGE DEL SISTEMA D'ABALISAMENT I DE LES PLATAFORMES MARÍTIMES D'ESBARJO DE LES PLATGES, CALES I LITORAL DEL MUNICIPI DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARÓ**

Tramitació: **ORDINÀRIA**

Procediment: **OBERT**

Regulació: **NO HARMONITZADA**

Forma: **VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

Nº EXPEDIENT	GENE2026001300 (X20260013321)	Import Iva Inclòs (1 any)	45.980,00 €
Codi CPV	63724310-6		
Descripció CPV	Serveis d'abalisament amb boies.		
Codi NUTS	ES512		

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN INTERVENCIÓ	EXPEDIENT GENE2026001300
Codi Segur de Verificació: a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835 Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12 Pàgina 2 de 13	SIGNATURES 1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17	



Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SERVEI	4
3. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI	5
4. PREVENCIÓ DE RISCOS, SEGURETAT I SALUT DEL PERSONAL.	11
5. AUTORITZACIONS PRECEPTIVES	11
6. CRITERIS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA POSIDONIA OCEANICA	12
ANNEX I PPT PLANOLS I COORDENADES	13
ANNEX II PPT MATERIALS	27

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 3 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



**Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL PROCEDIMENT OBERT EN FORMA DE CONCURS DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, RETIRADA, CONSERVACIÓ I EMMAGATZEMATGE DEL SISTEMA D'ABALISAMENT I DE LES PLATAFORMES MARÍTIMES D'ESBARJO DE LES PLATGES, CALES I LITORAL DEL MUNICIPI DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARÓ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és la contractació del Servei d'instal·lació, manteniment, desinstal·lació, conservació i emmagatzematge de l'abalisament de les zones de bany i de les plataformes marítimes del municipi que comprèn:

L'abalisament lineal de tota la línia litoral de la costa del terme de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, des del seu límit marítim amb Calonge fins al seu límit marítim amb Sant Feliu de Guíxols.

Els canals a abalisar són tots els que figuren al Pla d'Usos vigent tant públics com privats.

La instal·lació de 9 línies de vida per a discapacitats a la zona de les casetes de socors.

La reparació i reposició de material desgastat o perdut durant la temporada anterior.

Els serveis de supervisió, condicionament i senyalització dels usos dels canals i de les característiques de les boies de cortesia (reparació i reposició) de l'abalisament durant la temporada de bany, periòdica i si aquest pateix d'alguna incidència.

Les operacions de desinstal·lació, neteja i posterior emmagatzematge i hivernada en les millors condicions, del material d'abalisament.

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 4 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

La inspecció subaquàtica a la zona delimitada per l'abalisament per fer el seguiment i vigilància d'incidències de seguretat al bany i resolució de petites incidències, fins a 5 hores.

Tots els materials resten al magatzem municipal (s'adjuntin fotografies per veure el seu estat i les possibles reparacions a fer , els licitadors si volen podran anar al magatzem municipal per comprovar-ho in-situ) .

La instal·lació de les 8 plataformes lúdiques d'esbarjo subministrades per l'ajuntament : 6 unitats d'aproximadament 8x4 a la platja Gran, 1 unitat d'aproximadament de 6x4 a Cala Rovira i 1 unitat d'aproximadament 6x4 a Sa Conca , que figuren al pla d'usos (s'adjuntin fotografies per veure el seu estat i les possibles reparacions a fer , els licitadors si volen podran anar al magatzem municipal per comprovar-ho in-situ) .

Inclou la Neteja, Senyalització, Reparació, substituir el material degradat o perdut, muntar, carregar i transportar des del magatzem, descarregar i instal·lar a l'aigua i al finalitzar la temporada viceversa .

Les reparacions de les plataformes lúdiques d'esbarjo consistiran en la substitució de tots els elements deteriorats (escales, mòduls, peces de connexió entre els mòduls, sistemes de fixació de les cadenes.

Neteja diària de les plataformes.

Senyalització de l'aforament màxim a les plataformes i si fos el cas la distància a mantenir entre persones .

Les reparacions dels desperfectes o danys que puguin afectar la seguretat dels usuaris de les plataformes es realitzaran amb caràcter urgent, en menys de 5 hores un cop rebut l'avís.

Les operacions de desinstal·lació , neteja i posterior emmagatzematge i hivernada en les millors condicions, de les plataformes.

2. ABAST DEL SERVEI

El servei objecte d'aquest contracte és per una banda l'abalisament lineal que abasta les zones de bany del municipi que es detallen en els plànols de l'annex I (inclòs a la sol·licitud del Pla d'Usos 2026) d'aquest plec de condicions tècniques, i en concret afectarà a les platges i cales següents:

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 5 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



**Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro**

Platja el Racó, Platja la Conca, Cala del Oriços, Platja del Port, Platja Gran, Cala Rovira, Cala Sa Cova, Cala del Pi, Cala dels Canyers i Platja Belladona.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar a l'Ajuntament tota la documentació necessària que estableixi la "Q" de qualitat de les platges, i la Bandera Blava de les Platges i el Litoral de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, i qualsevol altre distintiu de qualitat o ambiental al opti l'ajuntament .

En l'annex I es pot observar detalladament el servei d'abalisament i plataformes objecte del contracte .

3. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI

El contractista està obligat a seguir en tot moment la legislació vigent en matèria de treballs i circulació marítima, en temes laborals i mediambientals.

Els Serveis Tècnics de l'ajuntament podran inspeccionar sempre que vulguin, i sense previ avís, l'estat de les instal·lacions i l'acompliment de totes les normes vigents.

Els Serveis Tècnics de l'ajuntament avaluaran la qualitat del servei, tenint en compte l'estat de la instal·lació i l'acompliment de les normes del contracte.

Les normes per a la instal·lació i desinstal·lació de l'abalisament i de les plataformes vindran determinades per "*Les instruccions de navegació a les aigües marítimes de la província de Girona*" vigents en el moment, o si és el cas, per l'informe que elabora anualment el Servei de Seguretat de la Capitania Marítima de Palamós, i el departament d'agricultura ramaderia pesca i alimentació.

A continuació es detallen les directrius bàsiques de funcionament d'aquest servei:

3.1 De la instal·lació i desinstal·lació de l'abalisament i les plataformes:

Data d'instal·lació de l'abalisament a les diferents platges i cales del municipi .

El període de permanència de l'abalisament serà el compres entre del **15 de juny al 30 de setembre de cada any i de les plataformes del 15 de juny al 25 de setembre.**

Del 1 al 15 de maig es procedirà a fer les preparacions i treballs corresponents de muntatge de l'abalisament i del 1 al 15 de juny de les plataformes.

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 6 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro

Del 30 de setembre al 15 d'octubre es procedirà a fer la desinstal·lació i treballs corresponents al desmuntatge i neteja de l'abalisament i del 15 de setembre al 25 de setembre de les plataformes i preparació per a la hivernada.

Aquestes dates seran d'obligat compliment llevat que hi hagi causes degudament justificades i no imputables a l'empresa adjudicatària que les puguin fer variar.

Un cop finalitzada **la instal·lació de l'abalisament i de les plataformes** el contractista lliurarà als responsables de l'ajuntament un **informe** on es detallin: dates, hores de treball i equips humans, materials amb els quals han realitzat la instal·lació, situació geo-referenciada de les balises amb un Sistema de Posicionament Mundial (GPS) que es basi en un Sistema Global de Navegació per Satèl·lit. Es farà una descripció acurada del sistema d'ancoratge de les balises al fons marí (característiques de les instal·lacions, amidaments dels materials utilitzats i tipologia dels elements de fixació al fons marí). Aquest informe es lliurarà entre el 15 i el 30 de juny de cada anualitat i haurà de correspondre amb el marcat al pla d'usos i a més haurà d'incorporar un informe de compatibilitat marina de tota la instal·lació i que com a mínim contindrà, un projecte o memòria de l'actuació que s'ha dut a terme.

La documentació tècnica complementària relativa als hàbitats i les espècies de la zona on s'ha dut a terme l'activitat.

Informe justificatiu de l'adequació de l'actuació als criteris de compatibilitat i de la seva contribució a la consecució dels objectius ambientals. En el cas d'actuacions que es duguin a terme en espais marins protegits, aquest informe ha d'incloure a més, una anàlisi específica en relació amb els valors protegits presents en aquest espai i una justificació que l'actuació és compatible amb la conservació d'aquest valors, d'acord com estableix el Reial Decret 79/2019, de 22 de febrer, pel que es regula l'informe de compatibilitat i s'estableixen els criteris compatibles amb les estratègies marines.

El contractista, després de la **desinstal·lació de l'abalisament i les plataformes**, recollirà i transportarà en perfecte estat de neteja i manteniment el material al magatzem municipal

3.2 De la neteja i conservació del material:

Els plans de manteniment i neteja s'inclouran en la Memòria de Gestió que el licitador haurà de presentar a l'oferta tècnica i inclouran prestacions més enllà de les mínimes tasques que consistiran en:

- Neteja de les balises.

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 7 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro

- Neteja de les plataformes.
- Comprovació de l'estat, posició dels fondejos i reparació o reposició en cas de ser necessari.
- Comprovació del desgast dels caps, elements metàl·lics i d'enllaç i reparació o reposició en cas necessari.
- Quan finalitzi la temporada i abans de dipositar-los a les dependències de l'adjudicatari, el material serà inventariat i rigorosament netejat, per tal de conèixer l'estoc i garantir-ne la seva conservació.

3.3 De la inspecció i manteniment de l'abalisament i de les plataformes durant la temporada de bany:

Les **inspeccions ordinàries** i el manteniment de l'abalisament de les zones de bany i de les plataformes es realitzaran amb una periodicitat mínima **de cada 3 dies i sempre serà divendres i dimarts**.

Aquesta inspecció es farà des del mar recorrent les línies d'abalisament, i les plataformes comprovant el correcte estat de funcionament i fent les reparacions que siguin necessàries *in situ*.

Els resultats de les inspeccions es recolliran en un **informe setmanal**.

D'aquesta manera, quan finalitzi el mes, conjuntament amb la facturació, es lliuraran els informes efectuats corresponents al període vençut, aquest informe també serà entregat setmanalment a les reunions de platges.

Les anomalies i incidències detectades a les inspeccions ordinàries es comunicaran de manera immediata als responsables de l'ajuntament.

L'ajuntament podrà establir el format en què l'empresa li ha de traslladar la informació de la gestió del servei.

L'empresa també **haurà d'intervenir a sol·licitud de l'ajuntament** de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, per haver detectat l'abalisament o les plataformes en mal estat o altres incidències respecte els canals, l'abalisament lineal o els elements del servei. La intervenció serà urgent i no podrà demorar-se més de 5 hores des de la comunicació, llevat que el responsable del contracte determini altres instruccions.

3.4 De la Inspecció Subaquàtica de la zona de bany delimitada per l'abalisament

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 8 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Cada anualitat caldrà destinar a requeriment del responsable del contracte fins a 5 hores d'inspecció subaquàtica amb la presència mínima d'una embarcació + capbussador professional amb càmera fotogràfica aquàtica, per detectar elements submarins que puguin produir algun tipus d'afectació al bany o a la navegació en la zona delimitada per l'abalisament (habitualment troncs, tubs, antics morts,...). Els mitjans aportats a l'embarcació hauran de ser adequats per a poder extreure de l'aigua, aquests elements i garantir d'aquesta manera la seguretat en el bany. A petició, també es podrà sol·licitar un document fotogràfic de la incidència.

3.5 Material inicial i de reposició:

3.5.1.- Aportació del material:

L'Ajuntament subministrarà tot el material necessari per la prestació del servei conforme a la sol·licitud del Pla d'Usos de les Platges 2022.

L'Ajuntament haurà d'assumir el subministrament complementari que es derivi de modificacions del Pla d'Usos i d'ampliacions que pugui decidir.

El contractista haurà d'assumir la reposició del material derivat de perdudes que siguin conseqüència de fenòmens naturals com a temporals i similars quan aquestes no sobrepassin el 10% del parc total de boies i plataformes titularitat de l'Ajuntament.

El contractista haurà d'assumir la reposició del material desgastat o perdut durant la temporada quan aquestes no sobrepassin el 10% del parc total de boies i de les plataformes titularitat de l'Ajuntament.

El contractista haurà d'assumir qualsevol obligació complementària de subministrament que es derivi de les prescripcions d'aquest Plec.

El contractista haurà d'assumir qualsevol mal funcionament del servei d'abalisament que provingui de les barrines i/o morts que hagin pogut deteriorar-se per la dinàmica de les onades o pel moviment del mar.

Els sistemes de fixació al fons marí (morts, barrines, biòtops...), les balises i material complementari per establir correctament l'abalisament lineal i dels canals, línies de vida i altres elements del contracte que manquin al llarg del mateix, bé per què s'hagin de substituir per pèrdua o deteriorament, aniran a càrrec de l'empresa licitadora.

3.5.2.- El contractista haurà de disposar en estoc del material necessari per fer front a les possibles reparacions de les línies d'abalisament, canals i

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 9 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

plataformes, bé siguin boies, material de subjecció o cap, d'acord amb les característiques detallades en l'annex II.

Serà obligació de l'empresa adjudicatària del servei d'abalisament procedir a la instal·lació dels materials desgastats o perduts durant la temporada de bany, en el termini màxim de 48h i la instal·lació de l'abalisament íntegre a l'inici de la temporada següent.

Les boies a subministrar hauran d'estar fabricades amb polietilè rotomoldejat amb gruixos de 5 a 7mm, amb accés interior dotat de junta tòrica per poder ser reomplertes amb aigua o sorra, i valorades amb farciment de poliuretà de cèl·lula tancada. El responsable del contacte podrà sol·licitar en qualsevol moment les característiques tècniques d'aquest material.

3.6 Dels mitjans humans i materials per a la realització del servei.

L'empresa ha d'aportar el personal i els mitjans materials i tècnics necessaris segons la legislació sectorial aplicable per a la correcta realització de les tasques objecte d'aquest servei.

El material mòbil i les eines necessàries per a la realització del servei, seran propietat de l'empresa adjudicatària o arrendat a tercers.

Els mitjans humans i materials també hauran de ser explícitament relacionats en la Memòria de Gestió.

3.7 Materials per a la formalització de l'abalisament.

Fixacions al fons marí:

Es facilitarà al contractista el geoposicionament d'on s'han d'instal·lar els sistemes de fondeig (Annex II), tots els sistemes de fondeig es tindran que retirar anualment .

Els canals nàutics poden variar d'emplaçament o de número segons el Pla d'usos aprovat cada anualitat. L'empresa s'haurà de fer càrrec d'abalisar els possibles canvis o nous canals aprovats en el Pla d'Usos de la temporada i anirà al seu càrrec el material necessari per a portar-ho a terme. L'empresa s'haurà de fer càrrec d'abalisar fins a 12 canals nàutics , 9 línies de vida , 8 plataformes d'esbarjo i 9 boies de cortesia . La instal·lació de més de 12 canals o més de 8 línies de vida o més de 8 plataformes o més de 9 boies de cortesia , seran considerats modificacions de contracte.

Aquest material s'haurà de col·locar anualment sense perjudici d'aprofitar els ja existents (que també s'hauran de retirar anualment), i la seva localització

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 10 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

haurà de ser georeferenciada i presentada a la Unitat de Sostenibilitat i Medi Ambient en un primer informe inicial de servei que aportí l'empresa licitadora.

A la finalització del contracte, el material inventariat a l'annex II i les fixacions instal·lades, més l'ampliació del nombre de canals, seran propietat de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró .

· Balises i canals:

El subministrament dels materials detallats en l'annex II per a la formació de les línies d'abaliment i els canals i les plataformes (boies o balises de diferents mides, caps, cadenes, grillets, mosquetons, surades) els aportarà a l'inici del contracte l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. A la taula de l'Annex II es detalla la relació i tipologia de balises a instal·lar a l'abaliment per cada zona.

El contractista haurà d'aportar, si fos necessari, altre material per procedir al correcte abaliment lineal i dels canals.

Línies de vida: tenen una longitud aproximada de 20m, i estan formades per una corda , que queda lligada a dins el mar amb un mor de formigó i a la sorra amb un altre mort .

3.8 De la tramitació de la sol·licitud de l'abaliment.

El contractista prepararà i presentarà la documentació que sigui necessària pel correcte desenvolupament del contracte objecte d'aquest plec que es presentarà a la Capitania Marítima amb copia a l'ajuntament .

3.9 Organització del servei i interlocutors.

El sistema organitzatiu de l'empresa adjudicatària serà objecte d'una descripció detallada a la Memòria de Gestió i contindrà la distribució i constitució de l'equip humà, l'organigrama i els mitjans materials que disposaran al servei.

L'empresa adjudicatària nomenarà una persona responsable del compliment de les condicions de l'oferta i del servei.

Totes les comunicacions que es realitzin des de l'ajuntament cap a l'empresa adjudicatària es dirigiran a aquest responsable que tindrà les facultats suficients per actuar dins de la seva empresa per poder gestionar les incidències que es presentin.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN INTERVENCIÓ	EXPEDIENT GENE2026001300
Codi Segur de Verificació: a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835 Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12 Pàgina 11 de 13		SIGNATURES 1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Aquest representant atindrà en tot moment els avisos i indicacions que els serveis municipals considerin convenients. Al mateix temps lliurarà informació detallada dels treballs realitzats i de les incidències que hi hagi hagut

Aquesta persona haurà d'estar localitzable en tot moment durant el període establert per aquest servei.

Assistirà a les reunions setmanals de les platges de juny a setembre.

4. PREVENCIÓ DE RISCOS, SEGURETAT I SALUT DEL PERSONAL.

L'empresa adjudicatària seguirà les normes dictades en cada moment per les autoritats competents en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, en allò que es refereix a:

- Els treballadors de l'empresa adjudicatària.
- Senyalització i altres mesures a prendre per a la protecció dels usuaris de les zones de bany, de les plataformes i del mar en general.

El contractista estarà obligat a presentar a l'ajuntament abans del muntatge de cada temporada un Pla de Seguretat i salut i implantar-ho, de manera que reculli la totalitat dels serveis a prestar, de conformitat amb les disposicions de seguretat i salut que regulen la matèria, per tant, aquest pla estarà compost d'una memòria explicativa i de les descripcions gràfiques suficients per a la seva comprensió i aplicació.

Aquest pla de seguretat i salut serà implantat durant tota la durada del contracte i podrà ser requerit en qualsevol moment pel responsable del contracte.

5. AUTORITZACIONS PRECEPTIVES

Els sistemes d'abalisament s'han d'ajustar al "*Pla d'usos i serveis de temporada de les platges i del mar territorial de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró*" vigent a cada moment i a la corresponent autorització anual que emeti la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, i també a les determinacions que fixi la Capitania Marítima de Palamós.

L'adjudicatari haurà de disposar de la següent documentació, la qual restarà a disposició del responsable del contracte en tot moment:

Codi Segur de Verificació:
a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835
Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12
Pàgina 12 de 13

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

1. Autorització de la Generalitat de Catalunya per realitzar treballs submarins, emesa per la Direcció General de Pesca i Afers Marítics. Aquesta autorització ha d'integrar els treballs objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques.
2. Autorització de la Capitania Marítima de Palamós per realitzar treballs subaquàtics i abalisaments a les platges de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. Aquesta autorització ha d'integrar els treballs objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques.
3. L'empresa adjudicatària haurà de poder acreditar en tot moment que està inscrita en el Règim especial de treballadors del mar i obtenir un certificat conforme es troba al corrent de pagament.
4. L'empresa adjudicatària haurà de poder acreditar que disposa de tots els certificats obligatoris i en vigor pel que fa a les embarcacions i als vehicles que s'utilitzaran en la prestació del servei, siguin de propietat o llogades.
5. L'empresa adjudicatària haurà de poder acreditar que te en vigor totes les autoritzacions i certificats que siguin preceptives en relació al personal adscrit al contracte.

6. CRITERIS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA POSIDONIA OCEANICA

S'hauran de tenir en compte especialment les prescripcions que fan referència a la conservació de la Posidònia en els àmbits on puguin intercedir amb l'abalisament i zones de fondeig.

En referència a totes les instal·lacions marítimes que hi ha previst instal·lar i que requereixin sistemes de fondeig i/o ancoratge sobre el fons marí, d'acord amb el marc normatiu, **no es pot malmetre i/o destruir cap zona amb presència d'herbassars de fanerògames marines**, coral·lígens i grapissars (fons de maèrl).

D'aquesta manera, d'acord amb el *Protocol de bones pràctiques pel fondeig i l'ancoratge al litoral català* (DGPAM, 2016):

- No es permet la instal·lació de qualsevol sistema d'ancoratge (fondeig d'embarcacions, línies de senyalització a mar, etc.) sobre hàbitats d'herbassars de fanerògames marines o les seves barbadess (com a mínim fins a 5 metres de l'hàbitat). Tampoc es poden arrossegar, concentrar i emmagatzemar aquests morts en aquests àmbits anteriorment esmentats.
- En els supòsits en què es consideri justificadament que no hi ha cap altra alternativa viable per a la instal·lació d'aquests sistemes d'ancoratge sobre

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN INTERVENCIÓ	EXPEDIENT GENE2026001300
Codi Segur de Verificació: a71aaf7e-e04d-40b1-9d4b-c4b2349fbbe9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170486_2026_2708835 Data d'impressió: 09/03/2026 09:18:12 Pàgina 13 de 13		SIGNATURES 1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de maç de 2026), 09/03/2026 09:17



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

hàbitats d'herbassars de fanerògames marines o les seves barbades i en espais marins protegits, únicament es podrà autoritzar si es compleixen els requisits següents:

- L'ancoratge dels sistemes de fondeig ha de ser de baix impacte homologat. En cas de sistemes no homologats, només es podran instal·lar si disposen dels corresponents informes tècnics acreditatius.
- La instal·lació dels sistemes d'ancoratge sobre el fons marí es realitzarà per equips de submarinistes.
- Tots els sistemes de fondeig de baix impacte s'instal·laran amb una boia intermèdia per evitar l'arrossegament de la cadena o el cab pel fons, garantint en tot moment la seva correcta flotabilitat.
- S'haurà d'incorporar un mapa a escala 1:5.000 on es delimiti l'hàbitat ocupat per fanerògames marines, l'àmbit de l'espai marí protegit i la instal·lació marítima objecte d'instal·lació indicant si es compleix la ubicació exacte (sistema de coordenades cartogràfiques ETRS89) dels sistemes d'ancoratge que s'han d'instal·lar.
- Les instal·lacions marítimes situades en espais marins protegits i/o sobre hàbitats protegits, han de disposar d'un document de control i seguiment on hi consti el municipi, el codi i la identificació de cadascuna de les boies de la instal·lació marítima, data d'instal·lació de tots els sistemes de fondeig, data de retirada dels sistemes de fondeig amb morts de formigó, data de retirada de cadenes i boies intermèdies dels sistemes de fondeig de baix impacte, incidències esdevingudes, manteniment i comprovacions anuals, canvis o modificacions.
- Sobre fons sorrençs sense presència de fanerògames marines o les seves barbades, es permet la utilització de morts de formigó (s'instal·larà una boia intermèdia per evitar l'arrossegament de la cadena). Per verificar la nul·la afectació a hàbitats protegits, la seva instal·lació ha de comptar amb el suport de equips subaquàtics.

ANNEX I PPT PLANOLS
ANNEX II PPT COORDENADES BOIES
ANNEX III PPT CIRCULAR CAPITANIA.