

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, EL MUNTATGE I DESMUNTATGE I EL MANTENIMENT D'ESTRUCTURES, MOBILIARI I MATERIAL PER LES ACTIVITATS FIRALS DELS ANYS 2026, 2027 I 2028 A LA CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS.

1. Objecte del contracte.

L'objecte del present plec és la contractació promoguda per Mercamollet SL, del subministrament en règim de lloguer i manteniment d'estructures, mobiliari i material (taules, carpes, cadires, equip de música, grups electrògens i instal·lació elèctrica) en les diferent fires del municipi.

Inclou el transport, muntatge i desmuntatge dels materials i estructures descrites en aquest expositiu amb suport tècnic durant la celebració dels esdeveniments.

Les prestacions objecte d'aquest contracte s'ajustaran a les determinades en els plecs de condicions tècniques i administratives i a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Codi CPV principal: 39154100-7 – Stands d'exposició

Codi CPV secundari: 39154000-6 – Equipament d'exposició

2. Lloc execució del contracte

L'execució del contracte es portarà a terme en espais firals (Plànols annex 5) i en les dates estimades que es detallen a continuació:

Activitat	Dates	Horaris	Muntatge	Espai
Fira Estoc Primavera	Any 2026, 2027 i 2028: entre l'1 de març i el 30 d'abril.	Dissabte: de 10h a 21h.	2 hores abans de l'inici	-Rambla Fiveller -Rambla Balmes -Carrer Barcelona
"Mollet és Fira"	Any 2026, 2027 i 2028: entre l'1 de maig i el 30 de juny.	Dissabte: d'11h a 21 h Diumenge: d'11h a 20 h	24 hores abans de l'inici.	-Pla de Les Pruneres -Carrer Barcelona -Plaça Prat de La Riba -Avinguda Llibertat
Fira Estoc Tardor	Any 2026, 2027 i 2028: entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.	Dissabte: de 10h a 21h.	2 hores abans de l'inici	-Rambla Fiveller -Rambla Balmes -Carrer Barcelona
Fira del Llibre	Any 2026, 2027 i 2028: Octubre	Divendres: de 17h a 21 h Dissabte: de 10h a 21h Diumenge: de 10h a 14h	2 hores abans de l'inici	-Parc de Can Mulà

3. Especificacions tècniques:

A. Taules:

- Plegables de mides 183 cm x 76 cm x 74 cm. - Pes aproximat de 14 kg.
- Material polietilè d'alta densitat i resistència.
- Potes plegables i amb doble barra de reforç entre les dues potes.
- Estructura d'acer pintat.

B. Cadires:

- Plegables i apilades, pes aproximat de 2.8 kg.
- Mides oberta: 79 cm d'alçada, 48,5 cm de fondària
- Mides de seient: 40 cm x 45,1 cm d'alçada. - Tacs anti-soroll.

C. Carpes:

- Autoportants i plegables.
- Mides: 3m x 3m.
- Alçada interior útil d'estand: 2,30 m.
- Lona fabricada amb un compost tèxtil, ignífug, i amb tractaments adequats per a estar a l'exterior.
- Estructura d'alumini.
- Coberta amb inclinació suficient per evitar l'acumulació d'aigua en cas de pluja i amb 4 parets laterals per al tancament nocturn de l'estand.
- Estructura calculada per suportar càrregues de vent de 100 Km/hora i una càrrega mínima de neu de 10 Kg/m².
- Cartel de PVC o material similar amb el nom de l'establiment imprès a color, de mides aproximades: 145 cm x 20 cm i 3mm de gruix, amb subjeccions a l'estructura de la carpa amb visibilitat per el públic.

D. Grup electrogen de 32 kva i 50 kva.

- Han de disposar del marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Un tècnic competent ha d'elaborar el projecte d'instal·lació.
- Inclou el transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.
- Assegurar el correcte enfonsament de la piqueta.
- La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega anti-humitat.
- Assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les carcasses protectores.

E. Quadre de protecció

- Subministrament i instal·lació.
- Potència de 4,4 kw.
- Disponibilitat de 6 endolls com a mínim.
- Inclou la part proporcional de cable fins al grup electrogen.

F. Equip de música complet:

- Potència de 1.000 W.
- 2 altaveus auto amplificats de 500x RMS cadascun - 1 micròfon de mà de cable.
- Micròfons auriculars mòbils.
- Cablejat.

G. Servei de manteniment i suport durant la celebració dels esdeveniments:

Implica disponibilitat de personal de manera estable de l'empresa adjudicatària, per tal de donar cobertura a reposició de material, canvis de estructures i qualsevol tipus d'incidència en el desenvolupament els dies de celebració dels actes. L'incompliment d'aquest servei serà causa de rescissió del contracte.

Obligatorietat de presentar en l'oferta fotografies e imatges descriptives dels productes que s'han de subministrar amb l'autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l'entitat contractant i memòries explicatives dels productes.

4. Lliurament dels materials.

L'empresa contractista haurà de designar expressament a una persona responsable de la coordinació, el muntatge i desmuntatge dels diferents productes i estructures amb l'objectiu de supervisar i controlar la correcta execució del contracte.

5. Aportacions tècniques a valorar, a part de l'obligatorietat de tenir de manera estable el servei de manteniment i reposició del material i estructures.

Es valoraran els següents criteris:

- Disponibilitat d'un electricista i un tècnic de so extra durant els dies de celebració de les fires, amb presentació de currículum i qualificació tècnica professional vigent justificada.
- Disponibilitat d'una persona extra destinada a suport logístic i muntatge durant els dies de celebració de les fires.
- Adequació de l'entorn de la carpa mitjançant tanques o altres elements i millores en la seguretat de la instal·lació.
- Millores relacionades amb tecnologia i digitalització relacionades amb l'objecte del contracte.

6. Condicions del servei.

- Facilitar el personal tècnic necessari per a una correcta prestació del servei.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació, netedat i d'utilització, així com homologats i certificats, les taules, carpes i cadires subministrades han d'estar netes i en perfecte.
- L'empresa adjudicatària requerirà a l'entitat o servei receptor la conformitat per escrit del material d'infraestructures lliurat, detallant com a mínim la quantitat per unitats i conceptes, així com el seu estat d'entrega.
- En cas que s'hagi de realitzar instal·lació de cables al terra, aquesta haurà d'estar coberta per una protecció.
- Els materials dels telons i faldons subministrats hauran de ser ignífugs.
- L'empresa adjudicatària té l'obligació de comunicar directament a Mercamollet S.L. la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei.
- Mercamollet SL, amb un preavís obligatori de 2 dies naturals a la data oficial d'inici dels diferents esdeveniments firals a la empresa adjudicària, podrà modificar les dates de celebració dels diferents esdeveniments sense cap tipus d'indemnització i penalització proposant una nova data de celebració .
- Quan per causa de Mercamollet S.L. es suspengui un acte amb 24 hores o menys d'antelació a l'inici oficial, Mercamollet, SL, pagarà el 25% del preu de l'esdeveniment com a indemnització, informant d'una nova data de celebració obligatòria per la part adjudicatària.
- La part adjudicatària haurà de presentar una assegurança obligatòria de cobertura de causes meteorològiques per suspensió de l'esdeveniment final el mateix dia de la celebració prevista
- El temps màxim de retirada dels materials serà de 24 hores, a partir de la finalització de l'acte.
- El muntatge i desmuntatge de les infraestructures es durà a terme en el dia i hora fixat pel Mercamollet S.L. Per a qualsevol variació d'aquestes condicions l'empresa adjudicatària haurà de sol·licitar-ne una autorització expressa.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte no afectar la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc. Així mateix, l'empresa adjudicatària estudiarà amb anterioritat a l'acte, l'itinerari d'accés a l'espai indicat tenint en compte possibles incidències que poden condicionar el trasllat (pilones, horaris restringits, carrers de vianants, fires,...), s'adjunta plànol d'ubicació (annex 5) de l'esdeveniment final, Mollet Gourmet, Motor i Mollet Comerç- Serveis.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.

7. Responsabilitats de l'adjudicatària

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària complir els requisits tècnics i jurídics de seguretat i òptim funcionament dels béns subministrats i estructures instal·lades, tant durant els actes com durant les operacions de trasllat, muntatge i retirada.

L'empresa adjudicatària assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que s'ocasionin al públic en general o al personal municipal, causats per l'acció de l'empresa adjudicatària, del personal que tingui al seu càrrec o pel deficient estat dels elements de la instal·lació.

L'empresa adjudicatària acreditarà la formalització d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000,00 euros i assegurança de cobertura per incidències climatològiques i dels materials adscrits en cas de robatori, pèrdua, deteriorament o qualsevol altra eventualitat del material subministrat per a tot el període del contracte, exonerant de qualsevol responsabilitat a Mercamollet, S.L

8. Assegurament de la qualitat.

En el cas que existeixi un incident en relació a les esmentades condicions de subministrament, el contractista haurà de presentar un informe per escrit que n'indiqui les causes i les mesures adoptades per evitar que es pugui repetir, i es deduirà de la factura corresponent, sempre que el fet no es consideri un supòsit de penalitat, en les quanties següents establertes en el Plec de condicions administratives particulars.

Signat a Mollet del Vallès,

Mercè Perez Piedrafita
Vicepresidenta

Lidia Zaragoza Llobet
Apoderada