

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP_01 ACTUACIONES TIPO A (XARXES)			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.01 CANVI DE CANONADES			
APARTADO 01.01.2 ACTUACIÓ 2 - OLLERS			
LOC_CAN_1	u	Localització canonades fins a 2 m Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades existents fins a 2 mt. de profunditat.	245,61
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
RASA_EXC	m	Excavació en rasa Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 1 mts de profunditat com a màxim.	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
RASA_SAULO	m3	Aportació sauló Subministrament de sauló cribat d'aportació.	33,74
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
RASA_TERRA	m3	Terra d'aportació Subministrament de terra seleccionada d'aportació.	9,58
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
RASA_REBL	m3	Rebliment Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.	16,44
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
TUB_DN_110	m	Tub PE 100 DN 110 16 atm Subministre i col·locació de canonada de PE 100 Dn 110 Pn 16 Atm, incloent parts proporcionals d'accessoris per la seva instal·lació.	26,58
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
CONNEX_DN_110	u	Connexió DN 110 Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 110 incloent tots els materials i la mà d'obra necessària.	342,58
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ARQ_ARQ_01	u	Construcció arqueta petita Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m de llarg x 0,40 mts d'amplaria, aproximadament, feta amb paret de gero amb acabat arrebossat per dins	411,25
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ARQ_TAPA_01	u	Tapa petita Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 40 cm de llarg per 40 cm d'amplada	189,56
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
VENTOSA_2	u	Ventosa de 2" Subministre i col·locació de ventosa trifuncional amb rosca de 2" amb clau de tancament.	420,59
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.01.4 ACTUACIÓ 4 - POLLANCREDA-SANT MER			
LOC_CAN_1	u	Localització canonades fins a 2 m Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades existents fins a 2 mt. de profunditat.	245,61
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
RASA_EXC	m	Excavació en rasa Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 1 mts de profunditat com a màxim.	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
RASA_SAULO	m3	Aportació sauló Subministrament de sauló cribat d'aportació.	33,74
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
RASA_TERRA	m3	Terra d'aportació Subministrament de terra seleccionada d'aportació.	9,58
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
RASA_REBL	m3	Rebliment Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.	16,44
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
TUB_DN_63	m	Tub PE 100 DN 63 16 atm Subministre i col·locació de canonada de PE 100 Dn 63 Pn-16 Atm incloent parts proporcionala d'accessoris per la seva instal·lació.	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
CONNEX_DN_125	u	Connexió DN 125 Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 110 incloent tots els materials i la mà d'obra necessària.	368,47
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
VAL_T_DN_50	u	Vàlvula de tancament DN 50 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 50 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	232,15
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
CONNEX_ESC	u	Connexió escomesa Treballs de connexió de l'escomesa existent a la nova canonada, incloent part proporcional d'accessoris per la mateixa.	165,96
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.01.5 ACTUACIÓ 5 - CAL GUILLLOT-SANT MER			
LOC_CAN_1	u	Localització canonades fins a 2 m Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades existents fins a 2 mt. de profunditat.	245,61
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
RASA_EXC	m	Excavació en rasa Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 1 mts de profunditat com a màxim.	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
RASA_SAULO	m3	Aportació sauló Subministrament de sauló cribat d'aportació.	33,74
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
RASA_TERRA	m3	Terra d'aportació Subministrament de terra seleccionada d'aportació.	9,58
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
RASA_REBL	m3	Rebliment Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.	16,44
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
TUB_DN_125	u	Tub PE 100 DN 125 16 atm Subministre i col·locació de canonada de PE 100 Dn 125 Pn 16 Atm, incloent parts proporcionals d'accessoris per la seva instal·lació.	31,48
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ARQ_EXC_03	u	Excavació per arqueta gran Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta 2 x 1 m.	455,87
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ARQ_ARQ_03	u	Construcció arqueta gran Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria, aproximadament, feta amb paret de gero amb acabat arrebossat per dins.	915,14
		NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
PA_REG_TRAS	u	PA Traslat i montatge reguladora existent Partida d'alçada per al traslat i montatge de reguladora existent. Inclou tots els accessoris, elements i feines necessaries per la correcta instal·lació del element, com per exemple, by-pass, claus, filtre, ventosa, etc).	650,00
		SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	
PA_CIEGAR_TUB	u	PA Ciegar tub existents Partida d'alçada per ciegar canonades existents com a conseqüències de la realització de les noves connexions.	300,00
		TRESCIENTOS EUROS	
CONNEX_DN_125	u	Connexió DN 125 Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 110 incloent tots els materials i la mà d'obra necessaria.	368,47
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
CONNEX_DN_63	u	Connexió DN 63 Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn 63 incloent tots els materials i la mà d'obra necessaria.	305,23
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONNEX_ESC	u	Connexió escomesa Treballs de connexió de l'escomesa existent a la nova canonada, incloent part proporcional d'accessoris per la mateixa.	165,96
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.02 XARXA ORFES			
APARTADO 01.02.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 2)			
ARQ_EXC_02	u	Excavació per arqueta mitjana Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.	255,48
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ARQ_ARQ_02_O	u	Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x 0,60 mts d'amplaria	565,32
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ARQ_TAPA_02	u	Tapa mitjana Treballs de construcció de tapa de registre metàl·lica de 80 cm de llarg per 60 cm d'amplada amb 4 obertures.	321,45
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ARQ_ACAB_02	u	Acabats exterior arqueta mitjana Acabat exterior a l'arqueta fet amb formigó. Inclou reompliment i compactació terres perimetrals.	65,34
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
RASA_TRANSP	m3	Transport residus Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.	29,41
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
TAXA_RUNES	m3	Taxa Runes Taxes d'abocador per tirar runes	3,00
TRES EUROS			
INS_COM_DN65	u	Instal·lació Comptador DN 65 Instal·lació de comptador Dn 65. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	200,00
DOSCIENTOS EUROS			
VAL_T_DN_65	u	Vàlvula de tancament DN 65 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil recoberta amb epoxi alimentari amb brida Dn 65 Pn 16 At, tancament manual, falca elàstica, amb eix inoxidable. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	350,00
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS			
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1" Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de petita quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa). La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accessori necessari per la correcta instal·lació.	160,00
CIENTO SESENTA EUROS			
CARR_DN65	u	Subministrament e instal·lació carrete DN 65 Subministrament e instal·lació carrete de desmuntatge DN 65	205,00
DOSCIENTOS CINCO EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
NOVENTA EUROS			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.03 XARXA SANT BALDIRI			
APARTADO 01.03.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 6)			
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
NOVENTA EUROS			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
CIENTO NOVENTA EUROS			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.04 XARXA GALLINERS			
APARTADO 01.04.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 7)			
APARTADO 01.04.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 8)			
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	170,00
CIENTO SETENTA EUROS			
APARTADO 01.04.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 9)			
PA_MONT_COMP	u	PA Elements extra pel montatge Partida d'alçada pel subministrament de tots els accessoris necessaris i per la realització de les tasques pertinents per la connexió del comptador amb la canonada existent.	200,00
DOSCIENTOS EUROS			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
CIENTO NOVENTA EUROS			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.05 XARXA VILAMARÍ			
APARTADO 01.05.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 10)			
APARTADO 01.05.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 11)			
ARQ_EXC_02	u	Excavació per arqueta mitjana Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.	255,48
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ARQ_ARQ_02_O	u	Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x 0,60 mts d'amplaria	565,32
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ARQ_TAPA_02	u	Tapa mitjana Treballs de construcció de tapa de registre metàl·lica de 80 cm de llarg per 60 cm d'amplada amb 4 obertures.	321,45
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
RASA_TRANSP	m3	Transport residus Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.	29,41
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TAXA_RUNES	m3	Taxa Runes Taxes d'abocador per tirar runes	3,00
		TRES EUROS	
VAL_T_DN_100	u	Vàlvula de tancament DN 100 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	635,68
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1" Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsio de petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa). La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accesorí necessari per la correcta instal·lació.	160,00
		CIENTO SESENTA EUROS	
CARR_DN100	u	Subministrament e instal·lació carrete DN 100 Subministrament e instal·lació carrete de desmontatge DN 100	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100 Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	230,00
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
		NOVENTA EUROS	
APARTADO 01.05.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 12)			
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
APARTADO 01.05.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 13)			
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.05.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 16)			
PA_AIX_ARQ	u	Partida de alçada aixemplant arqueta	120,00
		Partida d'alçada per aixemplant arqueta existent a la zona inferior per permetre la cabuda de tots els elements en projecte.	
		CIENTO VEINTE EUROS	
CARR_DN80	u	Subministrament e instal·lació carrete DN 80	215,00
		Subministrament e instal·lació carrete de desmuntatge DN 80	
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS	
INS_COM_DN80	u	Instal·lació Comptador DN 80	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
APARTADO 01.05.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 17)			
ARQ_EXC_02	u	Excavació per arqueta mitjana	255,48
		Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ARQ_ARQ_02_0	u	Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana	565,32
		Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x 0,60 mts d'amplaria	
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ARQ_TAPA_02	u	Tapa mitjana	321,45
		Treballs de construcció de tapa de registre metàl·lica de 80 cm de llarg per 60 cm d'amplada amb 4 obertures.	
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
RASA_TRANSP	m3	Transport residus	29,41
		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.	
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
TAXA_RUNES	m3	Taxa Runes	3,00
		Taxes d'abocador per tirar runes	
		TRES EUROS	
VAL_T_DN_80	u	Vàlvula de tancament DN 80	511,85
		Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 80 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1"	160,00
		Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de petita quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa).	
		La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accessori necessari per la correcta instal·lació.	
		CIENTO SESENTA EUROS	
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32	170,00
		Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		CIENTO SETENTA EUROS	
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa	90,00
		Partida d'alçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	
		NOVENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.05.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 18)			
APARTADO 01.05.8 ACTUACIÓ 8 (SECTOR 19+20)			
VAL_T_DN_80	u	Vàlvula de tancament DN 80	511,85
		Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 80 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PA_AIX_ARQ_DR	u	Partida de alçada aixemplant arqueta i drenatge	360,00
		Partida d'alçada per aixemplant arqueta existent a la zona inferior per permetre la cabuda de tots els elements en projecte. Inclou també la realització d'un drenatge.	
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS	
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1"	160,00
		Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsio de petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa).	
		La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accesorí necessari per la correcta instal·lació.	
		CIENTO SESENTA EUROS	
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50	190,00
		Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		CIENTO NOVENTA EUROS	
INS_COM_DN80	u	Instal·lació Comptador DN 80	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100	230,00
		Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
APARTADO 01.05.9 ACTUACIÓ 10 (SECTOR 21)			
PA_MONT_COMP	u	PA Elements extra pel montatge	200,00
		Partida d'alçada pel subministrament de tots els accessoris necessaris i per la realització de les tasques pertinents per la connexió del comptador amb la canonada existent.	
		DOSCIENTOS EUROS	
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32	170,00
		Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		CIENTO SETENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.05.10 ACTUACIÓ 11 (SECTOR 22)			
RASA_TRANSP	m3	Transport residus Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
TAXA_RUNES	m3	Taxa Runes Taxes d'abocador per tirar runes	3,00
		TRES EUROS	
ARQ_EXC_02	u	Excavació per arqueta mitjana Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.	255,48
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ARQ_ARQ_02_O	u	Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x 0,60 mts d'amplaria	565,32
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ARQ_TAPA_02	u	Tapa mitjana Treballs de construcció de tapa de registre metàl·lica de 80 cm de llarg per 60 cm d'amplada amb 4 obertures.	321,45
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
VAL_T_DN_40	u	Vàlvula de tancament DN 40 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn 40 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	292,27
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
INS_COM_DN40		Instal·lació Comptador DN 40 Instal·lació de comptador Dn 40. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
APARTADO 01.05.11 ACTUACIÓ 12 (SECTOR 23)			
ARQ_ARQ_02_O	u	Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x 0,60 mts d'amplaria	565,32
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ARQ_EXC_02	u	Excavació per arqueta mitjana Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.	255,48
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ARQ_TAPA_02	u	Tapa mitjana Treballs de construcció de tapa de registre metàl·lica de 80 cm de llarg per 60 cm d'amplada amb 4 obertures.	321,45
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
RASA_TRANSP	m3	Transport residus Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
TAXA_RUNES	m3	Taxa Runes Taxes d'abocador per tirar runes	3,00
		TRES EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
VAL_T_DN_100	u	Vàlvula de tancament DN 100 Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.	635,68
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1" Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsio de petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa). La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accesorí necessari per la correcta instal·lació.	160,00
CIENTO SESENTA EUROS			
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100 Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.	230,00
DOSCIENTOS TREINTA EUROS			
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
NOVENTA EUROS			
APARTADO 01.05.12 ACTUACIÓ 13 (SECTOR 24)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.	190,00
CIENTO NOVENTA EUROS			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.06 XARXA VILADEMÍ			
APARTADO 01.06.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 15)			
VAL_T_DN_32	u	Vàlvula de tancament DN 32 Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn 32 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.	222,35
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.	170,00
CIENTO SETENTA EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.07 XARXA SANT ESTEVE			
APARTADO 01.07.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 25)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
			CIENTO NOVENTA EUROS
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
			NOVENTA EUROS
APARTADO 01.07.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 26)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
			CIENTO NOVENTA EUROS
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
			NOVENTA EUROS
APARTADO 01.07.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 27)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
			CIENTO NOVENTA EUROS
APARTADO 01.07.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 28)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
			CIENTO NOVENTA EUROS
APARTADO 01.07.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 29)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
			CIENTO NOVENTA EUROS
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
			NOVENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.07.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 30)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
CIENTO NOVENTA EUROS			
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
NOVENTA EUROS			
PA_TRAMPILLA	u	PA excavació, subministrament e instal·lació trampilla PA per la excavació i la interceptació de la canonada existent, i el subministrament e instal·lació de trampilla. Inclou els acabats.	280,00
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS			
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1" Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsio de petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa). La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accessori necessari per la correcta instal·lació.	160,00
CIENTO SESENTA EUROS			
VAL_T_DN_100	u	Vàlvula de tancament DN 100 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	635,68
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
APARTADO 01.07.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 31)			
ARQ_EXC_02	u	Excavació per arqueta mitjana Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la construcció de l'arqueta de 0,8 x 0,4 m.	255,48
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ARQ_ARQ_02_O	u	Subministrament e Instal·lació arqueta mitjana Subministrament e instal·lació d'arqueta prefabricada de formigó de 0,80 m de llarg x 0,60 mts d'amplaria	565,32
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ARQ_TAPA_02	u	Tapa mitjana Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 80 cm de llarg per 60 cm d'amplada amb 4 obertures.	321,45
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ARQ_ACAB_02	u	Acabats exterior arqueta mitjana Acabat exterior a l'arqueta fet amb formigó. Inclou reompliment i compactació terres perimetrals.	65,34
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
VAL_T_DN_100	u	Vàlvula de tancament DN 100 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	635,68
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100 Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	230,00
DOSCIENTOS TREINTA EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1" Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i explosió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsio de petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa). La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accessori necessari per la correcta instal·lació.	160,00
CIENTO SESENTA EUROS			
APARTADO 01.07.8 ACTUACIÓ 8 (SECTOR 32)			
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	170,00
CIENTO SETENTA EUROS			
SUBCAPÍTULO SUBCAP_01.08 XARXA VILAFRASER			
APARTADO 01.08.1 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 33)			
INS_COM_DN32	u	Instal·lació Comptador DN 32 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	170,00
CIENTO SETENTA EUROS			
APARTADO 01.08.2 ACTUACIÓ 2 (SECTOR 35)			
INS_COM_DN50	u	Instal·lació Comptador DN 50 Instal·lació de comptador Dn 50. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	190,00
CIENTO NOVENTA EUROS			
APARTADO 01.08.3 ACTUACIÓ 3 (SECTOR 36)			
INS_COM_DN25	u	Instal·lació Comptador DN 25 Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	150,00
CIENTO CINCUENTA EUROS			
APARTADO 01.08.4 ACTUACIÓ 4 (SECTOR 37)			
APARTADO 01.08.5 ACTUACIÓ 5 (SECTOR 38)			
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100 Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	230,00
DOSCIENTOS TREINTA EUROS			
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necesaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	90,00
NOVENTA EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO 01.08.6 ACTUACIÓ 6 (SECTOR 39)			
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa	90,00
		Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	
		NOVENTA EUROS	
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100	230,00
		Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
APARTADO 01.08.7 ACTUACIÓ 7 (SECTOR 40)			
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100	230,00
		Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
APARTADO 01.08.8 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 42)			
APARTADO 01.08.9 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 43)			
S_I_VENT_1	u	Subministrament e instal·lació ventosa de 1"	160,00
		Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orifici gran per admisió i expulsió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa). La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre element accessori necessari per la correcta instal·lació.	
		CIENTO SESENTA EUROS	
PA_OP_XARXA_1	u	P.A. Operacions de manipulació de xarxa	90,00
		Partida d'laçada per la realització d'operacions a la xarxa com tallament, purgues, reompliment i restabliment del servei, necessaries per la execució de l'actuació objecte d'aquest subcapítol.	
		NOVENTA EUROS	
INS_COM_DN100	u	Instal·lació Comptador DN 100	230,00
		Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
APARTADO 01.08.10 ACTUACIÓ 1 (SECTOR 44)			
INS_COM_DN25	u	Instal·lació Comptador DN 25	150,00
		Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris per la seva instal·lació.	
		CIENTO CINCUENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP_04 IMPREVISTOS			
IMPREV		IMPREVISTOS	3.000,00
		Imprevists	
TRES MIL EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP_05 RESIDUS			
RASA_TRANSP	m3	Transport residus	29,41
		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.	
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
TAXA_RUNES	m3	Taxa Runes	3,00
		Taxes d'abocador per tirar runes	
		TRES EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - VILADEMULS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP_06 SEGURETAT I SALUT			
PA_SS_01_VI		SEGURETAT I SALUT	4.000,00
		SEGURETAT I SALUT	
CUATRO MIL EUROS			