

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS DEL PALAU SANT JORDI I DEL SANT JORDI CLUB PER A LA IMPLANTACIÓ DEL CENTRE D'ORGANITZACIÓ I CENTRE DE PREMSA DEL TOUR DE FRANÇA 2026, CONTRACTE BASAT EN EL SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICIÓ PER AL SUBMINISTRAMENTEN D'ELEMENTS DE CONDICIONAMENT I DECORACIÓ D'ESPAIS INTERIORS PER A BARCELONA DE SERVEIS MJUNICIPALS, S.A. I CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.

1. OBJECTE:

L'objecte del present contracte és el subministrament d'elements efimers i treballs vinculats al seu disseny, producció, muntatge i manteniment durant l'esdeveniment i el posterior desmuntatge i retirada, necessaris per a l'adequació dels espais del Palau Sant Jordi i del Sant Jordi Club destinats a la implantació del Centre d'Organització i Centre de Premsa del Tour de França 2026.

Aquestes actuacions inclouen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

- La definició i execució dels elements d'identificació i accés, incloent un arc autoportant a la façana del Sant Jordi Club, així com el condicionament amb panelat autoportant i la il·luminació dels itineraris d'accés.
- L'adequació i equipament dels espais de benvinguda, incloent àrees de quiosc, zones de reunió informal amb seients alts i baixos i altres elements associats.
- La producció i instal·lació del punt d'acreditació de periodistes (*welcome desk*), amb els elements necessaris per a l'organització del circuit d'acreditació.
- La configuració dels tancaments perimetrals i dels sistemes de control d'accés de la sala de premsa.
- La creació de mòduls autoportants destinats a zones de treball i sales de reunió, així com la seva il·luminació i adequació funcional.
- La definició i execució de tancaments autoportants per a espais de formació, incloent els corresponents elements d'il·luminació.
- La implantació d'elements divisoris autoportants per a l'organització de zones de treball i circulació.
- La creació d'espais específics vinculats a la logística de l'esdeveniment, incloent provadors i punt de distribució de vestuari.
- Creació de refugis climàtics a l'exterior mitjançant carpes.

2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR, INSTAL·LAR I POSTERIORMENT RETIRAR:

Al quadre següent es detallen, per àmbits, els conceptes inclosos en la present contractació, els quals es representen gràficament (avantprojecte) als plànols incorporats a l'annex 1.

AMBIT 1: ACCÉS I CENTRE DE PREMSA		total	ut
Adequació façana d'accés			
Arc autoportant		1,00	PA
Adequació espai passadís accés			
Paviment		65,80	m2
Panelat autoportant paraments perimetrals		43,00	ml
Il·luminació		1,00	PA
Adequació hall d'accés			
Paviment		915,00	m2
Panelat autoportant paraments perimetrals (h: 3m)		90,00	ml
Paraments autoportants (h: 3m) espai de treball+4 sdespatxos (sense sostre)		86,50	ml
Mostrador acreditacions: 13m x 0,6m (inclou 10 tamburets i 4 catenàries)		1,00	ud
Quiosc de 3x3m amb mostrador		1,00	PA
Il·luminació		1,00	PA
Adequació espai premsa+zona catering			
Paviment		1.479,00	m2
Panelat autoportant paraments perimetrals (h: 3m)		92,40	ml
Paraments autoportants (h: 3m) separació espai catèring+control d'accés		85,70	ml
Il·luminació		1,00	PA
AMBIT 2: ESPAI DE FORMACIÓ			
Paraments autoportants (h: 3m) : formació de 3 espais de sup: 138m2 (sense sostre)		88,60	ml
Il·luminació dels espais		1,00	PA
AMBIT 3: VESTIDORS I CLOTHING PROVISION			
Paraments: formació de 6 cabines de vestidors de 1,6m x 1m (sense sostre)		1,00	PA
Mostrador atenció als usuaris de 4ml		1,00	PA
AMBIT 4: SALES DE REUNIONS I ESPAIS DE TREBALL			
S1, S2 i S3: Subministrament de taula presidencial per a 4 ponents		3,00	PA
S4: Subministrament de taula presidencial per a 6 ponents		1,00	PA
Auditori: Subministrament de tarima (18mx5m, alçada 10cm) i taula presidencial per a 8 ponents		1,00	PA
Paraments autoportants (h: 3m) delimitació Sala de reunion S2		17,00	ml
AMBIT 5: SALA GAUDÍ			
Sala Gaudí. Paraments autoportants (h: 3m) delimitació despatx amb porta sense sostre		17,00	ml
Sala Gaudí. Mostrador 4ml		1,00	PA
AMBIT 6: EXTERIOR (ESPALANDA)			
Refugis climàtics mitjançant carpes Sup 40m2		10,00	ut

Aquesta previsió de subministraments i treballs vinculats als mateixos estan subjectes als requeriments que es derivin de la celebració de l'esdeveniment del Tour de França vinculats a l'objecte del contracte i al seu corresponent pressupost base de licitació.

3. SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIÓ:

L'adjudicatari adquireix el compromís de dur a terme el subministrament, transport, muntatge, manteniment durant l'esdeveniment i posterior desmuntatge i retirada de tots els elements previstos en el present contracte, garantint en tot moment el compliment de les condicions tècniques, de seguretat i de qualitat exigides, així com la correcta restitució dels espais a la seva situació original

BSM oferirà recolzament d'orientació en la instal·lació.

L'adjudicatari haurà de notificar via correu electrònic les dades de les persones encarregades de fer l'entrega i la instal·lació.

L'incompliment d'aquestes condicions podrà ser objecte de les penalitzacions que siguin d'aplicació.

4. TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

La durada del contracte, per cobrir les necessitats a satisfer, es fixa en quatre mesos. En el termini màxim de dues setmanes des de la formalització del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar la proposta definitiva d'implantació, disseny i solucions previstes per a l'adequació dels espais, la qual haurà de ser validada per BSM abans de l'inici de la producció i execució dels treballs.

En tot cas, el muntatge i la implantació dels elements efímers s'hauran de dur a terme entre els dies 22 i 26 de juny de 2026, establint-se el dia 26 de juny com a data límit per a la seva completa finalització i posada en servei.

Entre els dies 27 de juny i 5 de juliol de 2026, l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment, revisió i correcte funcionament de tots els elements instal·lats, assegurant la seva plena operativitat durant la celebració de l'esdeveniment.

El desmuntatge i la retirada total dels elements instal·lats s'hauran d'executar el dia 6 de juliol de 2026, garantint la restitució dels espais a les seves condicions originals.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

L'Adjudicatari nomenarà un responsable del servei el qual serà interlocutor únic i tindrà poders suficients per a la gestió de l'execució del contracte.

Barcelona,

Mercè Martínez Martos
Gerenta de Projectes i Operacions Anella i Fòrum
Barcelona de Serveis Municipals, S.A

**ANNEX 1 : AVANTPROJECTE
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
(document a part)**

