

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost CAP2531
 Capítol 01 Millora 1

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2211-8GY9	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics (P - 1)	7,13	80,000	570,40
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 3)	4,31	80,000	344,80
3	PG33-E6QQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 4)	7,50	80,000	600,00
4	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 2)	0,63	80,000	50,40
5	PRB1-9GQI	m	Graó d'escala fet amb travessa ecològica de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 5)	43,18	8,000	345,44
TOTAL	Capítol	01.01			1.911,04	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.911,04
13 % Despeses Indirectes SOBRE 1.911,04.....	248,44
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.911,04.....	114,66
Subtotal	2.274,14
21 % IVA SOBRE 2.274,14.....	477,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	2.751,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CAP2531
 Capítol 02 Millora 2

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PQ40-SNMN	u	Pilona extraïble d'acer inoxidable amb acabat polit mate, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 104 mm d'amplària, col·locada sobre dau de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u (P - 2)	523,38	2,000	1.046,76
2 PQL1-13JEI	u	Barrera per a control d'accès de vehicles automàtica, amb accionament electromecànic, per a ús residencial o comunitari (màxim 600 cicles/dia) amb suport de xapa d'acer lacada al forn, motorreductor irreversible amb desbloqueig exterior amb clau, quadre de control multi funció, i braç de fins a 5 m, amb un temps de maniobra de 4/5 s, amb sistema de detecció d'obstacles, fixada mecànicament al paviment i connectada a la xarxa elèctrica i als sistemes de control (P - 3)	1.565,47	1,000	1.565,47
3 PBB1-HB42	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (P - 1)	297,47	1,000	297,47
TOTAL	Capítol	01.02			2.909,70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.909,70
13 % Despeses Indirectes SOBRE 2.909,70.....	378,26
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.909,70.....	174,58
Subtotal	3.462,54
21 % IVA SOBRE 3.462,54.....	727,13
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.189,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CAP2531
Capítol 03 Millora 3

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PQ30-HA6Z	u	Font per a exterior prisma quadrat de ferro amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, de 30 cm i 101 cm d'alçària, 2 brocs amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 1)	1.310,57	1,000	1.310,57
TOTAL	Capítol	01.03			1.310,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.310,57
13 % Despeses Indirectes SOBRE 1.310,57.....	170,37
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.310,57.....	78,63
Subtotal	1.559,57
21 % IVA SOBRE 1.559,57.....	327,51
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.887,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
