

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,80000 €
A0D-0007	h	Manobre	23,88000 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,58000 €
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	31,45000 €
OGEN003	h	Oficial 1ª	20,91000 €
OGEN005	h	Ayudante	19,48000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	47,98000	€
C139-00KX	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra	198,84000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54,34000	€
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	56,52000	€
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	54,81000	€
C154-003M	h	Camió per a transport de 12t	51,08000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	42,85000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	2,04000	€
B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	47,41000	€
B352-08R8	u	Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 2 tones de pes	179,78000	€
BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	39,33000	€
BR459-2432	u	Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	115,68000	€
BR490-25DV	u	Planta (Sporobolus pungens, Echinophora spinosa, Medicago marina), en contenidor de 3 l	7,76000	€
BR4H2-2696	u	Planta enfiladissa Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l	39,70000	€
BR94-H6SK	m	Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protecció IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre	7,15000	€
MBPRPI12M	ut	Passarel·la platja rígida Pica 120x210cm	218,19000	€
PA00011	ut	Cargoleria varia per a fixació d'elements part proporcional	3,85000	€
PBENVBM20	u	Aparca bicicletes MEY gris RAL-9006	922,43000	€
PBENVRM200S	u	Mesa PICNIK 1940x765 mm, semimontada	509,30000	€
YTC1102M	m	tanca de pal i corda amb una sola corda i pal de Ø10cm cada 3m	3,41000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-1	IBF01	ut	Instal·lació de bloc de formigó prefabricat	Rend.:	1,000		291,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x 23,88000 =	11,94000		
					Subtotal:	11,94000	11,94000	
	Maquinària							
	C139-00KX	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra	0,500	/R x 198,84000 =	99,42000		
					Subtotal:	99,42000	99,42000	
	Materials							
	B352-08R8	u	Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 2 tones de pes	1,000	x 179,78000 =	179,78000		
					Subtotal:	179,78000	179,78000	
					COST DIRECTE		291,14000	
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		291,14000	
P-2	MBPRPI12	m	Passarel·la platja rígida Pica 120x210cm	Rend.:	1,000		147,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra							
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,500	/R x 31,45000 =	15,72500		
					Subtotal:	15,72500	15,72500	
	Maquinària							
	C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,200	/R x 47,98000 =	9,59600		
					Subtotal:	9,59600	9,59600	
	Materials							
	BR94-H6SK	m	Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protecció IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre	1,250	x 7,15000 =	8,93750		
	MBPRPI12M	ut	Passarel·la platja rígida Pica 120x210cm	0,500	x 218,19000 =	109,09500		
	PA00011	ut	Cargoleria varia per a fixació d'elements part proporcional	1,000	x 3,85000 =	3,85000		
					Subtotal:	121,88250	121,88250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
								Subtotal:	15,90600	15,90600
Maquinària										
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	54,34000	=	13,78062		
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,110	/R x	56,52000	=	6,21720		
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	54,81000	=	7,23492		
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,210	/R x	42,85000	=	8,99850		
								Subtotal:	36,23124	36,23124
Materials										
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,180	x	39,33000	=	7,07940		
	B011-05ME	m3	Aigua	0,120	x	2,04000	=	0,24480		
	B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,630	x	47,41000	=	29,86830		
								Subtotal:	37,19250	37,19250
								DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,23859
								COST DIRECTE		89,56833
								DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		89,56833
P-10	PR61-8Z19	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000				7,78	€	
Ma d'obra										
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,120	/R x	31,45000	=	3,77400		
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,009	/R x	33,58000	=	0,30222		
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120	/R x	29,80000	=	3,57600		
								Subtotal:	7,65222	7,65222
Materials										
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0054	x	2,04000	=	0,01102		
								Subtotal:	0,01102	0,01102
								DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,11478
								COST DIRECTE		7,77802
								DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,77802

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-11	TT2C	u	Cartellera amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares subjectades a l'espai exterior del marc de fusta per mitjà de tornilleria a la fusta.	Rend.: 1,000		780,00 €	
				COST DIRECTE		780,00000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		780,0000	
P-12	UBENVBM20	u	Suministro e instalación de aparca bicicletas MEY de BENITO, color gris RAL-9006, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto. El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	Rend.: 1,000		944,34 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
			OGEN005 h Ayudante	0,200 /R x	19,48000 =	3,89600	
			OGEN003 h Oficial 1ª	0,200 /R x	20,91000 =	4,18200	
				Subtotal:		8,07800	8,07800
			Materials				
			PBENVBM2 u Aparca bicicletas MEY gris RAL-9006	1,000 x	922,43000 =	922,43000	
				Subtotal:		922,43000	922,43000
			Altres				
			PBENVBM2 % % PP accesorios	1,500 % s	922,43000 =	13,83645	
				Subtotal:		13,83645	13,83645
				COST DIRECTE			944,34445
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			944,34445

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-13	UBENVRM200S	u	Suministro e instalación de Mesa PICNIK de BENITO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1750x1680x760 mm, fabricada en madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4) con tablonos de 1750x95x40mm. Anclado sobre superficie preparada con tornillos.	Rend.: 1,000				541,17 €
			El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.					
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
			Ma d'obra					
	OGEN005	h	Ayudante	0,600 /R x	19,48000 =	11,68800		
	OGEN003	h	Oficial 1ª	0,600 /R x	20,91000 =	12,54600		
					Subtotal:	24,23400		24,23400
			Materials					
	PBENVRM2	u	Mesa PICNIK 1940x765 mm, semimontada	1,000 x	509,30000 =	509,30000		
					Subtotal:	509,30000		509,30000
			Altres					
	PBENVRM2	%	% Costes complementarios	1,500 % s	509,30000 =	7,63950		
					Subtotal:	7,63950		7,63950
					COST DIRECTE			541,17350
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			541,17350

P-14	YTC1102	m	Instal·lació de tanca de pal i corda amb una sola corda i pal de Ø10cm cada 3m	Rend.: 1,000				19,48 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
			Ma d'obra					
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,500 /R x	31,45000 =	15,72500		
					Subtotal:	15,72500		15,72500
			Materials					
	YTC1102M	m	tanca de pal i corda amb una sola corda i pal de Ø10cm cada 3m	1,100 x	3,41000 =	3,75100		
					Subtotal:	3,75100		3,75100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/07/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	19,47600
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
				0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,47600

AMIDAMENTS

Data: 18/07/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2025_03
 Capítol A1 ILLA DE FRESCOR
 Capítol (1) 01 SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PER03	ut	Subministrament de pèrgola de fusta amb muntants de 15 cm cada 3 m i entramat de fusta a la coberta
---	-------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	UBENVRM200S	u	Suministro e instalación de Mesa PICNIK de BENITO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1750x1680x760 mm, fabricada en madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4) con tablonos de 1750x95x40mm. Anclado sobre superficie preparada con tornillos.
---	-------------	---	---

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	UBENBVM20	u	Suministro e instalación de aparca bicicletas MEY de BENITO, color gris RAL-9006, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.
---	-----------	---	---

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	TT2C	u	Cartellera amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares subjectades a l'espai exterior del marc de fusta per mitjà de tornilleria a la fusta.
---	------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025_03
 Capítol A1 ILLA DE FRESCOR
 Capítol (1) 02 SUBMINISTRAMENT DE PLANTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR60-8Y1V	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tamarix		6,000				6,000	C##D##E##F#
2	Enfiladissa		3,000				3,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 18/07/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PR459-8XJY u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PR4H2-94UI u Subministrament de planta enfiladissa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PA01 u Partida alçada per condicionament de la zona en la finalització dels treballs d'instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025_03
 Capítol A1 ILLA DE FRESCOR
 Capítol (1) 03 CIMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-DZ2R	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres transportades a centre de revalorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacions de bases		0,600	0,600	0,700	4,000	1,008	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,008

2 IBF01 ut Instal·lació de bloc de formigó prefabricat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025_03
 Capítol A2 NATURALITZACIÓ DE PLATJA
 Capítol (1) 01 SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	TT2C	u	Cartellera amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares subjectades a l'espai exterior del marc de fusta per mitjà de tornilleria a la fusta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 YTC1102 m Instal·lació de tanca de pal i corda amb una sola corda i pal de Ø10cm cada 3m

AMIDAMENTS

Data: 18/07/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			294,000	1,100			323,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							323,400	

3 MBPRPI12 m Passarel·la platja rígida Pica 120x210cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000	1,100			49,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49,500	

Obra 01 PRESSUPOST 2025_03
 Capítol A2 NATURALITZACIÓ DE PLATJA
 Capítol (1) 02 SUBMINISTRAMENT DE PLANTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y1V	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tamarix		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

2 PR459-8XJY u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3 PR490-92OG u Planta (Sporobolus pungens, Echinophora spinosa, Medicago marina, Elymus farctus), en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE **600,000**

4 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbusc o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE **600,000**

PRESSUPOST

Data: 18/07/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2025_03
Capítol	A1	Illa de frescor
Capítol (1)	01	Subministrament d'elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PER03	ut			
		Subministrament de pèrgola de fusta amb muntants de 15 cm cada 3 m i entramat de fusta a la coberta (P - 5)	20.058,00	1,000	20.058,00
2	UBENVRM200S	u			
		Suministro e instalación de Mesa PICNIK de BENITO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1750x1680x760 mm, fabricada en madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4) con tablonos de 1750x95x40mm. Anclado sobre superficie preparada con tornillos.	541,17	6,000	3.247,02
		El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. (P - 13)			
3	UBENBVM20	u			
		Suministro e instalación de aparca bicicletas MEY de BENITO, color gris RAL-9006, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.	944,34	1,000	944,34
		El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. (P - 12)			
4	TT2C	u			
		Cartellera amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares subjectades a l'espai exterior del marc de fusta per mitjà de tornilleria a la fusta. (P - 11)	780,00	1,000	780,00

TOTAL	Capítol (1)	01.A1.01			25.029,36
--------------	--------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 2025_03
Capítol	A1	Illa de frescor
Capítol (1)	02	Subministrament de planta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR60-8Y1V	u			
		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 9)	89,57	9,000	806,13
2	PR459-8XJY	u			
		Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 6)	115,68	6,000	694,08

PRESSUPOST

Data: 18/07/25

Pàg.: 2

3	PR4H2-94UI	u	Subministrament de planta enfiladissa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l (P - 8)	39,70	3,000	119,10
4	PA01	u	Partida alçada per condicionament de la zona en la finalització dels treballs d'instal·lació (P - 4)	1.800,00	1,000	1.800,00
TOTAL	Capítol (1)		01.A1.02			3.419,31

Obra	01	Pressupost 2025_03
Capítol	A1	Illa de frescor
Capítol (1)	03	Cimentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221D-DZ2R	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres transportades a centre de revalorització (P - 3)	138,68	1,008	139,79
2	IBF01	ut	Instal·lació de bloc de formigó prefabricat (P - 1)	291,14	4,000	1.164,56
TOTAL	Capítol (1)		01.A1.03		1.304,35	

Obra	01	Pressupost 2025_03
Capítol	A2	Naturalització de platja
Capítol (1)	01	Subministrament d'elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TT2C	u	Cartellera amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares subjectades a l'espai exterior del marc de fusta per mitjà de tornilleria a la fusta. (P - 11)	780,00	2,000	1.560,00
2	YTC1102	m	Instal·lació de tanca de pal i corda amb una sola corda i pal de Ø10cm cada 3m (P - 14)	19,48	323,400	6.299,83
3	MBPRPI12	m	Passarel·la platja rígida Pica 120x210cm (P - 2)	147,20	49,500	7.286,40
TOTAL	Capítol (1)		01.A2.01		15.146,23	

Obra	01	Pressupost 2025_03
Capítol	A2	Naturalització de platja
Capítol (1)	02	Subministrament de planta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y1V	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 9)	89,57	30,000	2.687,10
2	PR459-8XJY	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 6)	115,68	30,000	3.470,40
3	PR490-92OG	u	Planta (Sporobolus pungens, Echinophora spinosa, Medicago marina, Elymus farctus), en contenidor de 3 l (P - 7)	7,76	600,000	4.656,00
4	PR61-8Z19	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot	7,78	600,000	4.668,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/07/25

Pàg.: 3

amb terra de l'excavació i primer reg (P - 10)

TOTAL	Capítol (1)	01.A2.02	15.481,50
--------------	--------------------	-----------------	------------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/07/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.A1	Illa de frescor	29.753,02
Capítol	01.A2	Naturalització de platja	30.627,73
Obra	01	Pressupost 2025_03	60.380,75
			60.380,75

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2025_03	60.380,75
			60.380,75

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		60.380,75
	Subtotal	60.380,75
13 % Despeses Generals SOBRE 60.380,75.....		7.849,50
6 % Benefici Industrial SOBRE 60.380,75.....		3.622,85
21 % IVA SOBRE 71.853,10.....		15.089,15
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	86.942,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
