

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE
FORÇA PERMANENT DE L' HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions
tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE FORÇA PERMANENT DE L'
HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE
FORÇA PERMANENT DE L' HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions
tècniques

ÍNDEX

1.-MEMÒRIA TÈCNICA.....	3
1.1.-Objecte del projecte	3
2.-PROMOTOR.	3
3.-EMPLAÇAMENT DE L'OBRA.	3
4.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR.....	3
5.-CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS	3
6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.....	3
6.1.-Objecte.....	3
6.2.-Prescripcions generals	3
6.3.-Materials	4
6.4.-Mà d'obra.....	4
6.5.-Execució, replanteig i recepció dels treballs.....	5
6.6.-Cost total dels treballs.....	5
6.7.-Responsabilitats	5
7.- MEMÒRIA I PLÀNOLS.....	6

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE
FORÇA PERMANENT DE L' HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA**Plec de prescripcions
tècniques**1.-MEMÒRIA TÈCNICA****1.1.-Objecte del projecte**

L'objecte del present projecte és l'ampliació del quadre de força permanent del soterrani

L'abast de la reforma és l'ampliació del quadre per la necessitat de poder connectar les futures ampliacions de l'hospital i poder dotar de més selectivitat amb les línies que alimenten les diverses plantes que actualment cada línia porta 3 plantes.

Es també objecte del projecte la ampliació de la potencia disponible, per això s'aprofitarà la línia antiga de climatització per connectar aquesta ampliació.

2.-PROMOTOR.

El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA.

3.-EMPLAÇAMENT DE L'OBRA.

L'obra objecte del projecte es troba situada a l'avinguda de França, 60 del terme municipal de GIRONA.

4.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Segons el document adjunt en format PDF.

1- Memòria.pdf

5.-CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

L'Adjudicatari presentarà calendari raonat d'obres per aquest contracte claus en mà. El termini de durada de l'obra serà de 120 dies naturals

6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**6.1.-Objecte**

El present Plec regirà les prescripcions tècniques i administratives que s'hauran d'observar en l'execució dels treballs i instal·lacions objecte del present Projecte i descrites a la Memòria respectiva.

6.2.-Prescripcions generals

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es complementa amb la Memòria, Estat d'Amidaments, EBSS, Pressupost i Plànols.

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE
FORÇA PERMANENT DE L' HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA**Plec de prescripcions
tècniques

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant l'execució de l'obra, han de comptar amb la prèvia autorització de la persona responsable del Projecte. Les modificacions que es duuguin a terme seran notificades per escrit a les persones encarregades de dirigir l'execució dels treballs.

El transport, manipulació i esmena dels materials es farà de forma que no quedin alterades les seves característiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors.

L'adjudicatari i instal·ladors, així com qualsevol empresa contractada estarà obligada a:

- Notificar a la Direcció d'execució amb la suficient antelació les procedències dels diferents materials que es proposa emprar.
- Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material per la Direcció d'execució, el Contractista haurà de procedir a retirar-la en un termini màxim de 10 dies comptats des de la data en que li sigui comunicat.
- Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte.
- Presentar els certificats de qualitat corresponents.
- Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar.
- Realitzar la càrrega i transport de les peces i materials.
- Permetre la realització del control de qualitat als tallers pel personal de control de l'execució dels treballs.

Durant el procés d'execució en taller, el Contractista estarà obligat a mantenir permanentment en el mateix, durant la jornada de treball, un Tècnic responsable.

En cas que el Contractista principal sol·liciti aprovació per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, haurà de demostrar, que l'empresa proposada posseeix personal tècnic i obrer experimentat, així com els elements necessaris per realitzar aquesta classe d'obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els reglaments i normatives que els hi afectin.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin en l'execució dels treballs hauran d'acreditar de manera suficient que estan en possessió de la formació que s'exigeix segons el conveni col·lectiu d'aplicació.

6.3.-Materials

Els materials tindran les característiques assenyalades en la Memòria.

El Director Tècnic al que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col·locació, podrà rebutjar els que no compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte.

L'Adjudicatari s'obliga a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats.

6.4.-Mà d'obra

La mà d'obra serà idònia i especialitzada en quant convingui, havent d'executar la manipulació i posada en obra dels materials d'acord amb les necessitats del servei.

Pels oficis o treballs que sigui requerida una formació específica, caldrà acreditar que els operaris encarregats dels treballs disposen dels carnets oficials corresponents.

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE
FORÇA PERMANENT DE L' HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA**Plec de prescripcions
tècniques**6.5.-Execució, replanteig i recepció dels treballs**

Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta documentació així com les especificacions concretes donades per la Direcció d'execució dels treballs.

Aquestes empreses disposaran d'un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs els dies de visita.

L'adjudicatari redactarà l'Acta de replanteig previ per tal que quedi constància a partir del moment en que es compta el termini d'execució.

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar a partir del dia que es realitza l'acta de replanteig.

Tota modificació respecte el projecte original pel que fa materials, planificació i distribucions haurà de ser aprovat per la direcció facultativa i la direcció tècnica de l'Hospital.

La recepció de l'obra serà realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquesta obra es considera claus en mà, per la qual cosa l'adjudicatari farà, prèviament a la recepció, la neteja i posta a punt dels equipaments.

Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direcció d'Obra, els adjudicataris sol·licitaran la recepció de l'obra, en aquest moment els industrials lliuraran a l'Hospital els documents necessaris pel bon ús i manteniment dels equips instal·lats.

6.6.-Cost total dels treballs

El cost total dels treballs és el que està fixat en la contractació. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap bonificació addicional sense haver-hi modificacions en el Projecte dictades per la Direcció d'Obra, considerant que han d'haver previst totes les contingències en l'estudi de la seva oferta.

Els treballs a jornal no s'admeten en el present contracte. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte, només es pagaran autoritzats per la Direcció de l'Obra

6.7.-Responsabilitats

Els adjudicataris seran responsables durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l'obra.

Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

L'adjudicatari estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

Així mateix, en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa.

**MEMÒRIA TÈCNICA PER L'AMPLIACIÓ DEL QUADRE DE
FORÇA PERMANENT DE L' HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions
tècniques

7.- MEMÒRIA I PLÀNOLS

Segons el document adjunt en format PDF.

01_Memòria i plànols.

02_Amidaments

Girona, març de 2026

Jaume Fernàndez Baró
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta