

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BUTAQUES AL L TEATRE AUDITORI FELIP PEDRELL

Expedient núm.: 2026-C0203-000001

Assumpte: SUBMINISTRAMENT T I INSTAL·LACIÓ DE BUTAQUES AL TEATRE AUDITORI FELIP PEDRELL

1.-Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i la instal·lació de butaques per a la sala gran i per a la tercera sala, del Teatre Auditori Felip Pedrell, dins del període d'execució previst.

L'execució s'efectuarà d'acord amb els requeriments normatius, les millors tècniques disponibles, així com els requeriments i condicions que s'estipulin en aquest plec de prescripcions tècniques per tal de garantir una bona instal·lació de les seves parts, assegurant el seu correcte funcionament, continu, eficaç i en condicions òptimes de seguretat i fiabilitat.

Així mateix, també constitueixen l'objecte d'aquest contracte tota la resta de tasques i materials necessaris per a que la instal·lació quedi enllestida per poder ser utilitzada. L'empresa/empreses subministradora serà responsable de la correcta instal·lació dels elements, en especial d'aquells que requereixen fixacions, proteccions o altres mesures de seguretat; també del correcte funcionament dels equipaments en el moment en què faci entrega del subministrament i durant el termini de garantia previst.

L'adjudicatari del contracte serà responsable dels següents conceptes:

- Coordinació dels treballs d'aquesta secció amb el d'altres contractistes
- Verificació de totes les dimensions en subministrament.
- Inclusió d'elements no indicats ni recollits en les especificacions però que pertanyin al treball descrits o siguin necessaris per a la correcta finalització, operativitat i integració de l'equipament.

Tots els treballs no esmentats en les especificacions, però que es considerin raonablement inclosos o com de bona pràctica de construcció i instal·lació, seran realitzats per l'empresa adjudicatària sense cost addicional per l'Ajuntament de Tortosa, per completar els treballs previstos.

En aquest contracte no hi ha lloc per la divisió en lots atesa la naturalesa del contracte, es contracta el subministrament i instal·lació de les butaques de la sala principal de l'auditori Felip Pedrell, constituint una única entitat, difícilment divisible en lots.

Les distribucions, materials i dissenys presentats, s'han de realitzar en base a la normativa vigent, i concretament al *Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas* (R.D. 2816/1982 de 27 d'agost), a la *Norma Básica de Edificación* (R.D. 22177/1996, de 4 d'octubre), i la Llei 38/1999, d de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE), , així com al *Código Técnico de Edificación*.

La finalitat de la contractació projectada és permetre dotar de l'equipament necessari, butaques i grades retràctils, al Teatre Auditori Felip Pedrell, amb motiu de la construcció de la tercera sala i la renovació del paviment de la sala gran, per tal de disposar al municipi d'un equipament d'arts escèniques i musicals de qualitat.

Els subministraments inclouen el transport i lliurament dels equipaments i dels seus accessoris, i la revisió un cop instal·lats, degudament embalat i protegits. El deteriorament dels s equipaments com 1 a conseqüència de la seva manipulació durant el transport i descàrrega serà imputable a l'adjudicatari.

Totes les empreses licitadores hauran de presentar una valoració basada en l'equipament i components especificats en aquest Plec Tècnic, així com una fitxa tècnica que asseguri el compliment de les prescripcions tècniques.

Les referències i marques i/o models que apareixen en el punt 4 d'aquest plec, no són en cap cas excloents, sinó que pretenen establir els criteris de disseny i els nivells de qualitat i prestacions exigides.

Les empreses licitadores podran, sota la seva responsabilitat, presentar propostes alternatives als components descrits en aquest Plec Tècnic. Totes elles seran considerades, sempre que:

- a) No s'apartin substancialment del concepte global de disseny i operació del sistema, segons es descriu en aquest document.
- b) Siguin equivalents o superiors en prestacions i qualitat als que es fa referència en aquest plec o aportin algun avantatge funcional important.
- c) Quedin suficientment justificades des del punt de vista tècnic.
- d) No suposin un increment en el cost global del sistema.
- e) Les ofertes hauran d'anar acompanyades de tota la documentació tècnica necessària per avaluar les alternatives plantejades amb la fitxa adjunta de l'equipament alternatiu.
- f) Les propostes d'equips alternatius s'hauran d'entregar per separat i degudament valorades.

En cas de presentar-se alternatives, les ofertes hauran d'anar acompanyades de tota la documentació tècnica necessària per a avaluar les alternatives plantejades, adjuntant com a mínim degudament complimentada, una fitxa individual per a cada equip alternatiu amb les característiques de l'equipament descrit en aquest Plec tècnic i l'alternatiu proposat, que justifiqui tots els punts anteriors. Les fitxes de les propostes de l'equipament alternatiu s'hauran d'entregar per separat.

La no presentació de les fitxes tècniques, en el cas que s'hagin presentat bens o productes de característiques, models o marques alternatius o substitutius, comportarà la inadmissió de l'oferta. L'adjudicatari realitzarà els treballs sota la direcció d'un tècnic facultatiu qualificat, de la seva plantilla, el qual signarà el full d'assumeix de la direcció tècnica.

Així doncs, l'equipament escènic objecte d'aquesta licitació i el seu corresponent CPV és:

Subministrament i instal·lació de les butaques de la sala gran del Teatre Auditori Felip Pedrell
Codi CPV: 39111200 Butaques de teatre

2.-Conceptes inclosos en el preu del contracte

El preu del contracte, determinat en el plec de clàusules administratives particulars, inclou el subministrament per al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les despeses de transport fins el lloc d'instal·lació van a càrrec de l'empresa adjudicatària i es consideren, per tant, incloses en el preu del contracte.

3.-Obligacions de l'adjudicatari

El subministrament inclou el transport, lliurament i la instal·lació de butaques per al Teatre Auditori Felip

Pedrell.

Garantia: La garantia mínima oferta per l'empresa, al tractar-se d'un contracte de subministrament, segons la normativa actual és de tres anys.

La garantia tècnica, entenent per aquesta l'oferta pel fabricant, podrà ser millorada per aquest superant el període mínim legalment establert, circumstància que haurà de quedar degudament acreditada, amb el següent barem:

Ampliació un any: quatre en total: 5 punts

Ampliació dos anys: cinc en total: 10 punts

Aquesta garantia és independent de la garantia definitiva que ha de constituir l'empresa que resulti adjudicatària segons les previsions de l'article 107 de la LCSP afecta a les responsabilitats que preveu l'art. 110 de la referida norma, el termini de la qual es fixa en SIS MESOS a comptar des de la recepció del bé que constitueix objecte del subministrament.

4.-Característiques del subministraments

Les característiques descrites a continuació es consideraran com qualitat mínima exigida:

Subministrament i instal·lació de les butaques de la sala gran del Teatre Auditori Felip Pedrell

CADIRA PER UTILITZACIÓ EN AUDITORIS I SALES DE CONCERTS, AMB LA CALIDESA I ACUSTICA DELS ELEMENTS DE FUSTA, MUNTADES SOBRE UNA BASE DE SUPORT RESISTENT

BUTACA

Fabricant Euro Seating, Model Otelo X o equivalent, de característiques com les que es descriuen a continuació, de dimensions màximes 55cm entre eixos, 65 cm de profunditat, i 97 cm d'alçària, amb pes aproximadament 23 Kg/ut desmuntada.

La butaca queda assentada sobre el seu peu cargolada al suport resistent amb cargols ocults a la vista.

SEIENT

Escuma de poliuretà moldejada en fred, que envolta completament un bastidor d'injecció de polipropilè, entapissat posterior mitjançant funda de teixit. El plegat del seient es produeix mitjançant doble molla de forma automàtica i silenciosa y no necessita manteniment.

Densitat del poliuretà 65 Kg/m3.

El seient s'entapissa amb fundes fàcilment removibles i intercanviables mitjançant sistema propi. En l'escuma s'insereixen tires de velcro que queden perfectament integrades en el bloc. La tapisseria compta amb l'altre element de velcro per a la fixació. Amb això s'aconsegueix una fixació perfecta entre l'escuma i la tapisseria, evitant bosses, arrugues i altres elements negatius per la seua durabilitat. A més permet una fàcil substitució de la tapisseria quan es desitgi o sigui necessari.

RESPATLLER

Escuma de poliuretà moldejada en fred, que envolta completament un bastidor d'injecció de polipropilè, entapissat posterior mitjançant funda de teixit, tot protegit amb una trasera de fusta de faig premada.

Densitat d'escuma 55 Kg/m3.

El respatl·ler s'entapissa amb fundes fàcilment removibles i intercanviables mitjançant sistema propi. En l'escuma s'insereixen tires de velcro que queden perfectament integrades en el bloc. La tapisseria

compta amb l'altre element de velcro per a la fixació. Amb això s'aconsegueix una fixació perfecta entre l'escuma i la tapisseria, evitant bosses, arrugues i altres elements negatius per la seua durabilitat. A més permet una fàcil substitució de la tapisseria quan es desitgi o sigui necessari.

L'acabat estàndard es presenta amb la part posterior protegida per un tauler contraxapat de faig premsat de gran qualitat, de 13mm de gruix, amb perforacions en la part superior, corbat i estabilitzat mitjançant alta freqüència, amb vernís ignífug permanent. Els cargols de fixació queden completament amagats.

NUMERACIÓ DE FILA: Per defecte. Placa de 35mm de diàmetre fixada als laterals.

NUMERACIÓ DE BUTACA: Per defecte. Placa d'alumini de 23 mm de diàmetre fixada en el seient.

COSTATS I BRAÇ

Tauler de fibres de fusta i xapat en faig.

Sistema de fixació ocult al suport del terra.

El braç anirà inclòs en el propi costat.

TRANSPORT, COL.LOCACIÓ i RESIDUS.

La oferta inclourà el transport a l'obra i la col·locació. A més inclourà el cost de desmuntatge, el transport a l'abocador, el cost de reciclatge, les taxes d'abocador i la gestió de residus.

Quantitat 500 butaques

Import 339,00 € per unitat

Base 169,500,00 €

IVA 35.595,00 €

Total 205.095,00 €

L'adreça de recepció del subministrament és el Teatre Auditori Felip Pedrell, al passeig de Ribera, núm. 11 de 43500 Tortosa.

5. Termini d'execució material

L'empresa adjudicatària haurà d'executar el subministrament i la instal·lació, objecte d'aquest contracte, amb un termini de 4 mesos.

6. Mesures d'ordre i seguretat

L'empresa/empreses adjudicatària està obligada a adoptar les mesures de seguretat i ordre necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.

En tot cas, l'empresa/empreses adjudicatària serà l'única i exclusiva responsable, durant l'execució del contracte, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna persona o entitat.

Serà obligació de l'empresa/empreses adjudicatària la contractació de la pòlissa d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seu personal, així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social, així com la pòlissa de Responsabilitat civil..

Les obligacions i responsabilitats de l'empresa adjudicatària, en referència a la prevenció de riscos laborals, es regiran segons la legislació vigent.

Laura Ismael Segarra
Cap de l'Àrea de Serveis al Territori

Tortosa, a la data de la signatura electrònica