



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

**SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE**

**Projecte 0026L00003**

**Pressupost nº 2.026 / L / 3**

**SEPARATA O.C. REF. X.A.P. C. MARESME**

**C/ MARESME, - BLANES**

**AIGÜES DE BLANES, S.A.**

**CL/CANIGÓ,5**

**A17323205**

**17300 BLANES (GIRONA)**

**BLANES , 10 de Febrer de 2.026**



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. C. MARESME

**CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL**

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250012	11,0000	<b>UT. OBRIR CATA 0,4x0,4x0,4 MT VORERA CON.ESC.PROV.</b> UT. OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PER A LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS, SI S'ESCAU.	14,01 €	154,07 €
010250025	1,0000	<b>UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG</b> UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	373,53 €	373,53 €
010250015	3,0000	<b>UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER</b> UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	420,71 €	1.262,12 €
010100010	908,3000	<b>ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC</b> ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,97 €	4.516,90 €
010100090	91,9000	<b>M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO</b> M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	19,07 €	1.752,61 €
010100142	251,0000	<b>M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.5CM.+20 CM FR GRUIX RETR</b> M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM. DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGO DE 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,98 €	3.759,64 €
010100160	5,0600	<b>M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.</b> M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	17,88 €	90,48 €
010200140	279,6000	<b>M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO</b> M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	20,71 €	5.791,44 €
010200300	34,0100	<b>M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA</b> M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	83,93 €	2.854,30 €
010200500	16,3700	<b>M3. EXCAV. RASA 0,6x1 MT. ROCA RETRO</b> M3. EXCAVACIO DE RASA DE 0,6 MT D'AMPLADA I 1 MT DE FONDARIA APROXIMADAMENT, EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	50,31 €	823,54 €
010400052	451,6500	<b>M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL</b> M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	38,50 €	17.389,56 €
010201000	112,0600	<b>M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU</b> M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	48,86 €	5.475,50 €
010201050	131,7000	<b>M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA</b> M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	42,28 €	5.568,36 €



**AGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº	2.026 / L / 3	SEPARATA O.C. REF. X.A.P. C. MARESME		
010700010	50,2000	<b>M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM</b> M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	118,29 €	5.938,39 €
011200120	251,0000	<b>M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM</b> M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	49,74 €	12.484,74 €
011100010	18,3800	<b>M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM.</b> M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	193,90 €	3.563,90 €
011000005	5,0600	<b>M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.</b> M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	17,43 €	88,17 €
011000010	5,0600	<b>M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES</b> M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	44,26 €	223,94 €
090210012	8,0000	<b>UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA</b> UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.	353,48 €	2.827,84 €
090250102	10,0000	<b>UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA</b> UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.	127,94 €	1.279,37 €
011900101	11,0000	<b>UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.</b> UT. COL·LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER. MATERIAL SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	39,91 €	439,04 €
021250900	25,0000	<b>UT. COL·LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM</b> UT. COL·LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL·LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.	53,66 €	1.341,48 €
V000000006	434,6500	<b>ML. COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO</b> ML. COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,30 €	132,56 €
V000000003	1,0000	<b>PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR</b> PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
V000000004	1,0000	<b>PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR</b> PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	1.000,00 €	1.000,00 €
V000000005	1,0000	<b>PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR</b> PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	1.000,00 €	1.000,00 €

**TOTAL CAPÍTOL 01.....**

**81.131,48 €**



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. C. MARESME

**RESUM DELS CAPÍTOLS**

**%CAPÍTOL**

---

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

81.131,48 € 100,00

---

**TOTAL EXECUCIÓ**

**81.131,48 €**



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. C. MARESME

TOTAL EXECUCIÓ	81.131,48 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	81.131,48 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	81.131,48 €
TOTAL PRESSUPOST	<b>81.131,48 €</b>

BLANES, 10 de Febrer de 2.026

**AIGÜES DE BLANES SA**

Pel que fa els serveis d'aigua potable i sanejament, la instal·lació interior haurà d'ajustar-se al Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006) publicat al B.O.E. nº 74 de 28/03/2006 i a les Fitxes de Materials Homologats aprovades per l'Ajuntament.

L'inici de les feines relacionades en aquest pressupost serà dintre dels 10 dies hàbils següents al pagament del mateix. La durada prevista de les obres serà de 3 dies hàbils per disposar del servei. Aquests terminis són orientatius, quedant condicionats a la disponibilitat del moment i a les llicències administratives.

En nom de l'empresa tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació d'aquest. Les dades que vostè ens subministri les guardarem mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran en cap cas a tercers exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals i també a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

També sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el que li prestem que pensem puguin ser del seu interès.

SI

NO

Signatura