



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques (PPT) PER REGIR EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRAT PÚBLIC AL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ.

(Procediment Obert Simplificat Abreujat)
Expedient: X2026001092

CAPITOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS

1.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

L'Ajuntament de Montmeló és responsable de la conservació, renovació i ampliació de l'arbrat viari i de les zones verdes municipals, amb l'objectiu de garantir la qualitat ambiental i la millora de l'espai públic.

En el marc de les actuacions de manteniment i millora del verd urbà, es fa necessari dur a terme la reposició d'arbres morts o en mal estat, així com noves plantacions en diferents espais municipals, d'acord amb la planificació tècnica establerta pels serveis municipals.

Actualment, la Brigada Municipal de Jardineria disposa de recursos humans i materials limitats, destinats principalment a les tasques ordinàries de manteniment de les zones verdes, com ara la sega, el reg, la poda, la neteja i la conservació general dels espais enjardinats. Aquesta càrrega de treball impedeix assumir amb mitjans propis tant el subministrament i la plantació d'arbres amb les garanties de qualitat requerides com l'execució de les feines de plantació en el període òptim.

A més, el subministrament d'arbrat requereix disposar de viviers especialitzats que garanteixin la qualitat, traçabilitat i característiques tècniques dels exemplars, així com personal qualificat i mitjans específics per a la correcta plantació, tutoratge i primer establiment dels arbres.

Per tot això, es considera necessari contractar externament el subministrament i la plantació d'arbres al municipi, amb l'objectiu d'assegurar una execució tècnica adequada, garantir la supervivència dels exemplars plantats i contribuir a la millora del patrimoni verd municipal, alhora que s'alleugereix la càrrega de treball de la Brigada de Jardineria.

Es tramita un contracte de servei, definit en l'article 17 de la LCSP, en el qual encaixen les prestacions que es requereix contractar.

1.2.- OBJECTE I SERVEIS DEL PRESENT PLEC

L'objecte del present plec és definir les condicions tècniques particulars a què s'hauran d'ajustar el subministrament i la plantació d'arbres de titularitat municipal al terme municipal de Montmeló, d'acord amb les necessitats establertes pels Serveis Tècnics Municipals.

El contracte comprèn el subministrament d'exemplars d'arbrat amb les característiques tècniques especificades en aquest plec, així com l'execució de totes les feines necessàries per a la seva correcta plantació, incloent-hi, el transport, la descàrrega, la preparació del terreny o escocell, la plantació, la tutorització, la instal·lació d'un sac de reg i el primer reg.

La prestació objecte del contracte tindrà en tot moment la consideració de prestació al servei públic municipal i, en conseqüència, restarà sota la direcció, supervisió i control de l'Ajuntament de Montmeló, que podrà introduir les modificacions necessàries d'acord amb les atribucions que li són conferides per la normativa vigent i sempre atenent l'interès públic.

L'execució del contracte, sense perjudici de les solucions tècniques o millores proposades pels licitadors que siguin expressament acceptades per l'òrgan de contractació, s'haurà de realitzar amb l'abast i d'acord amb



les condicions establertes en aquest Plec de prescripcions tècniques, en el Plec de clàusules administratives particulars, en les ordenances municipals aplicables i en la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents.

Les actuacions objecte del contracte es realitzaran sota criteris de sostenibilitat ambiental, de manera que totes les operacions de subministrament i plantació hauran de tenir en compte, com a mínim, els aspectes següents:

- Gestió correcta i selectiva dels residus generats durant el subministrament i la plantació, d'acord amb la normativa vigent.
- Ús de maquinària, eines i mitjans de transport eficients, que minimitzin l'impacte ambiental i el consum de recursos.

1.3.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte comprèn diversos espais de titularitat municipal situats dins del terme municipal de Montmeló, on sigui necessària la plantació d'arbrat, d'acord amb les necessitats detectades pels Serveis Tècnics Municipals.

Les actuacions es podran dur a terme en els següents àmbits:

- Arbrat viari i alineacions d'arbres a la via pública.
- Parcs, jardins i zones verdes municipals.
- Espais públics urbans o periurbans de titularitat municipal.
- Zones on sigui necessària la reposició d'arbres morts, malmesos o retirats per motius de seguretat o sanitat vegetal.
- Nous espais o actuacions puntuals de millora del verd urbà que determini l'Ajuntament durant la vigència del contracte.

Les ubicacions concretes de plantació s'indicaran pel responsable del contracte abans de l'inici de cada actuació o mitjançant les ordres de treball corresponents, sense que això suposi cap modificació de l'objecte del contracte ni del seu import, sempre que les actuacions es mantinguin dins l'abast definit en aquest plec.

Els treballs de plantació es realitzaran sempre en espais accessibles i compatibles amb les característiques tècniques dels exemplars previstos, i sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

1.4.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte a que fa referència aquest plec inclou dins del preu a percebre, la mà d'obra necessària per a la realització de les feines que es detallen, els materials i tots els productes per executar-los així com els mitjans tècnics i mecànics adients. Així mateix inclou una vigilància continuada de la totalitat dels espais a mantenir, amb la finalitat de detectar anomalies, desperfectes i possibles perills per a persones o bens, de manera que puguin ser resolts d'una forma immediata un cop hagin estat detectats.

L'execució de la plantació s'haurà de realitzar entre la data de signatura del contracte i abans del 31 de maig.

1.5.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

L'adjudicatari aportarà el personal que sigui necessari per realitzar els treballs de subministrament, transport i de la plantada d'arbres.



1.6.- NORMATIVA D'APLICACIÓ

Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran d'obligat compliment les següents normes:

- Pla director del Verd Urbà de Montmeló (*Diputació de Barcelona, maig 2015*).
- Manual de gestió de l'arbrat viari de Catalunya (*Diputació de Barcelona, 2016*).
- «NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME» (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, (1993-1998 i posteriors).
- Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
- Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment dels espais verds' Diputació de Barcelona – Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.(APEVC, 2001)
- Llei 31/1995, Prevenció de Riscs Laborals, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
- Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
- Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus es determina l'obligació per part dels ens locals de Catalunya de realitzar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, entre les que es pot incloure la fracció vegetal.

L'adjudicatari està obligat, sota la seva absoluta responsabilitat, al compliment del que s'ha establert quant a seguretat del treball i legislació laboral.

1.7.- OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen el contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

CAPITOL 2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

2.1. NECESSITAT D'INTERVENCIÓ

La plantació d'arbres és necessària per mantenir i millorar el patrimoni verd municipal, compensant la pèrdua d'exemplars per envelliment, mal estat o actuacions urbanes. L'arbrat contribueix a la millora de la qualitat ambiental, la reducció de l'efecte illa de calor i la captació de CO₂. A més, incrementa el confort climàtic de l'espai públic i millora la qualitat de vida de la ciutadania. També reforça la biodiversitat urbana i el valor paisatgístic del municipi.

2.2. EXECUCIÓ

Comprèn totes les actuacions de substitució i reposició, condicionament del terreny o escocells, l'extracció de la soca, sí s'escau, fins la completa plantació del nou arbre i el primer reg de suport.

L'execució de cada una de les actuacions de plantació de l'arbrat es realitzarà segons els criteris de «European Tree Planting Standard» a on es defineixen les tècniques, procediments i requisits relacionats amb la plantació. Els aspectes no descrits en aquest document es complementaran amb les «Normes Tecnològiques de Jardineria».



2.3. SUBMINISTRAMENT D'ARBRES

En l'annex 1 s'inclou el llistat de les espècies d'arbrat que són objecte del contracte que podrà ser actualitzat en funció del preu final aconseguit, les incidències que puguin sorgir, sense superar mai el pressupost del contracte.

Els arbres hauran de ser certificats dels del viver d'origen, no s'admetran arbres sense aquest certificat.

Donat que l'arbrat és un element viu del qual la supervivència després de subministrament depèn, en una part del manteniment continuu d'aquest posteriorment al lliurament, es fixa un termini de garantia de d'UN any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada. No es s'exigirà la garantia del producte si es demostra que la supervivència del arbre és a conseqüència d'actes vandàlics, o manca de manteniment.

Els arbres es mesuraran segons el perímetre del tron a 1 metre del nivell del sol. El perímetre de l'arbrat està detallat a l'annex 1.

En tots els arbres, la relació entre alçada i del tronc ha de ser proporcional, segons l'espècie o varietat. L'alçada, l'amplada de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a l'edat de l'arbre, segons la seva espècie i en proporcions ben equilibrades.

Els arbres han d'estar ben ramificats.

En el moment de la recepció dels arbres caldrà revisar que el tronc i les branques no presenten cap ferida ni necrosi.

Els arbres han d'estar lliures de plagues i malalties, el tronc ha d'estar recte, la gemma terminal ha d'estar present i en bon estat i les ramificacions han de ser equilibrades i han d'estar ben distribuïdes al voltant del tronc, evitant que tinguin branques pressionades.

2.4. TRANSPORT I RECEPCIÓ

Amb l'objectiu de garantir la supervivència dels arbres és necessari que siguin extrets dels viviers com a màxim 48 hores abans de ser transportat al municipi.

Tots els arbres subministrats han d'estar en les millors condicions sanitàries i fisiològiques en el moment de sortir del viver. Durant tot el maneig, des de l'arrencada del viver fins a la instal·lació, els arbres s'han d'estar protegits de possibles danys. Abans del transport, en el viver, els arbres hauran d'haver estat preparats correctament pel viatge.

Els arbres s'han de carregar en el camió en la posició correcta perquè aquest no pateixin d'anys. Si s'apilen un sobre l'altre, s'ha de fer de manera que no es malmetin. Els arbres carregats han d'estar immobilitzats com es pugui. Durant el transport s'ha de procurar reduir la transpiració. En el transport del viver fins al punt en què es realitzarà la plantació dels arbres sempre aniran coberts per una vela o qualsevol altre material perquè els arbres no pateixin estrès hídric.

Si els arbres subministrats no compleixen amb els requisits especificats en aquest plec, seran substituïts per altres, sense cap cost addicional per l'ajuntament de Montmeló.

No es podrà començar a descarregar el camió si no hi és present el personal tècnic municipal. En especial verificarà:

- L'autenticitat específica i varietal de l'arbrat.
- El correcte etiquetat de l'arbrat rebut (per espècie i mida)
- Que el subministrament disposi de passaport fitosanitari.
- Certificat de l'empresa productora amb nombre de repicats per espècie.
- El nombre d'exemplars de cada partida i mides.
- Les condicions de transport i descàrrega del material.



- La presència de ferides, cops, trencaments en tronc i branca
- Pa de terra suficient i sistema radicular.
- Estructura de formació de la capçada.

2.5. PLANTACIÓ D'ARBAT

La plantació inclou el subministrament de l'arbre a peu d'obra, en condicionament del terrenys o escocells, l'obertura dels clots de plantació, la incorporació de sorra abonada de fons en el clot de plantació, la col·locació de l'arbre, el reblliment del sot amb terra, la col·locació dels tutors, la col·locació del sac de reg i fer el primer reg.

Prèviament a la plantació cal fer el condicionament del terrenys que consisteix en extreure la terra existent, millorar-ne la seva estructura i aportar-hi terra vegetal. També pot comportar, quan sigui necessari, l'arrabassament de soques existents.

Per l'execució del clot de plantació, s'obrirà un forat prou gran amb una miniexcavadora o manualment perquè entri folgadamente l'arrel a plantar i garanteixi el bon desenvolupament inicial del sistema radicular. Si hi ha previsió de què el forat quedi obert durant dies, aquest s'haurà de senyalitzar amb cinta i tanques, per disminuir el risc de caiguda.

Caldrà identificar el coll de l'arbre per determinat adequadament la profunditat apropiada amb el clot de plantació.

Just en acabar la plantació, s'haurà de ficar un sac de reg i fer el primer reg d'implementació de baixa pressió de com a mínim 100 litres per arbre.

Es revisarà els arbres una vegada plantats. En el cas de la detecció de deficiències, la direcció tècnica podrà exigir la reposició dels exemplars que consideri oportú. Els arbres plantats es fixaran amb dos tutors rodons de fusta clavats en el fons del forat de plantació.

2.6. SENYALITZACIÓ DEL CARRER

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, cons, etc..) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la plantació, al menys 96 hores (quatre dies) abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

Els senyals s'han de col·locar lligats als arbres i han de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen en el Reglament de circulació. Cal col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat; com a mínim, un senyal cada 20 metres. Després de la col·locació s'ha d'avisar a la Policia Local. Immediatament després de finalitzar les feines es retiren totes les senyalitzacions.

2.7. VEHICLES I MAQUINÀRIA

El contractista ha d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder fer adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els treballs esmentats es fan a la via pública. L'adquisició de tota mena de material i maquinària necessaris per a la prestació del servei, serà a compte i càrrec de l'adjudicatari. Els vehicles han d'haver passat la ITV i han de complir tots aquells requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent.

Els vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes d'aturada, han de restar degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar el trànsit ni els vianants, segons indicacions de la Policia Local.

Codi Segur de Verificació:
32639957-8cdc-4407-a098-35a2c57d9deb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_622823
Data d'impressió: 18/03/2026 11:31:18
Pàgina 6 de 11

SIGNATURES
1.- ERIC LOPEZ LINARES, 18/03/2026 11:15



Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i condicions sanitàries. Els vehicles autoritzats han d'estar degudament identificats amb el rètol de l'empresa adjudicatària; així com els llums giratoris d'emergència corresponents. La Policia Local no pot deixar treballar a la via pública cap vehicle que no compleixi les condicions exigides.

Tots els transports originats pels treballs de poda i tales, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos als preus de l'oferta.

La reparació o revisió d'un vehicle o maquinària no pot afectar el funcionament del servei, per això el contractista haurà de disposar de vehicles de reserva que hauran de complir els mateixos requisits exigits en aquest plec.

2.8. SOROLLS

La maquinària i mitjans auxiliars que empli el contractista compliran amb l'Ordenança Municipal de control de contaminació acústica i haurà de complir amb tots els requisits tècnics que determina la Unió Europea.

2.9. OLORS

S'ha d'evitar l'aparició de qualsevol tipus d'olor procedent dels contenidors, maquinària, vehicles i/o instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d'olor, s'ha d'eliminar de manera immediata amb els mitjans adequats.

L'empresa adjudicatària ha d'evitar, en tot moment, que el funcionament del servei de recollida de residus i neteja viària pugui representar una molèstia per al veïnat, sobretot, pel que fa a aspectes com a soroll, fums i olors.

CAPITOL 3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

A més a més del que s'ha especificat en la present memòria, el contractista també queda obligat a tot el que figura a continuació:

3.1.- GENERALS

1. El contractista estarà obligat a realitzar tot el que calgui pel bon funcionament dels treballs de conservació i manteniment objecte d'aquesta contracta, a més del que determini el responsable del contacte.
2. També estarà obligat a notificar per escrit els danys que observés als espais, posant en coneixement del responsable del contracte, totes les obres o treballs que realitzi a la via pública i que afectin les zones contractades.
3. Intervindrà, també, a requeriment del responsable del contracte i de l'Ajuntament, i en actuacions que per la seva urgència siguin necessàries, fora de l'horari normal, sense perjudici de la compensació econòmica si s'escau.
4. Mantenir contacte permanent amb el responsable del contracte la qual podrà transmetre instruccions al tècnic responsable de l'empresa durant tot l'horari de treball.
5. Està obligat a notificar immediatament i per escrit dels danys produïts per actes vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin a les instal·lacions, i en particular a l'àmbit de manteniment,



presentant un informe detallat de la relació de danys amb el màxim d'informació possible. Correspon a la DF valorar la causa del dany, decidir a càrrec de qui van els costos de substitució i arbitrar les mesures convenients per a la seva correcció. En cas de denúncia a Comissaria o Jutjat, es facilitarà a la DF una còpia d'aquesta adjunta a l'informe.

6. El contractista és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats; conseqüentment, no li serviran d'excusa les faltes de subministradors o treballadors que per a ell efectuïn els treballs.
7. El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'elles, i atenent a aquesta matèria a la Legislació General de l'Estat, de la Comunitat Autònoma i del Municipi corresponent.
8. Els treballs haurà de realitzar en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici.
9. Haurà de complir la legislació vigent en matèria de gestió de residus i informar a l'Ajuntament (en especial als operaris de la deixalleria) de tota actualització o novetat legal en matèria de gestió de residus.
10. Haurà de complir la legislació vigent en matèria de circulació.
11. Haurà de subministrar els fulls de seguiment i la resta de documentació que la gestió de residus pugui generar, que seran al seu càrrec.
12. Haurà d'atendre les instruccions dels operaris de la brigada i en especial del cap de la brigada i del tècnic de medi ambient quan estigui treballant dins dels espais municipals.
13. Caldrà prendre totes les mesures que siguin necessàries quan els treballs es realitzin en llocs públics.
14. S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels usuaris dels parcs i jardins, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill pels usuaris. L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides per la Direcció Facultativa.
15. L'empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat i higiene en el treball especificades en la legislació vigent.
16. El contractista ha de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències de la contracta i complir amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
17. L'horari d'execució del servei es distribueix de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 15:30 hores. Els horaris poden ser canviats pels Serveis Tècnics Municipals, segons les necessitats del servei.
18. El personal adscrit a la contracta ha d'anar en tot moment correctament uniformat i portar l'emblema o distintiu de l'empresa adjudicatària, així com els EPIs corresponents a les feines a desenvolupar.
19. L'adjudicatari està obligat, respecte al seu personal, al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat en el treball, i ha de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes normatives.
20. Sempre que sigui requerit l'adjudicatari, ha de facilitar tota la informació sobre el personal que faci els treballs i haurà d'identificar els responsables de cadascun dels treballs.
21. Les baixes per malaltia o accident, revisions mèdiques o altres absències per diferent motiu del personal habitual no poden afectar el servei, essent obligació de l'empresa la substitució d'aquests treballadors durant els dies o hores que duri la incidència.



22. El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, així com pels subministraments i treballs varis que es puguin necessitar, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es realitzaran a la via pública.
23. Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus de l'oferta.
24. L'adjudicatari haurà de disposar d'un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs de la contracta i el qual estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics Municipals, el qual rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als mesuraments, modificacions, classificacions, etc. l'esmentada persona serà un titulat de grau mig (Enginyer Tècnic agrícola o similar).
25. A més d'això, la Direcció de l'adjudicatari haurà d'estar en contacte continu amb la Direcció Facultativa Municipal i li lliurarà quinzenalment els resums de treball de les setmanes anteriors i planificaran les següents.
26. L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.
27. L'adjudicatari haurà de comunicar a la Direcció Facultativa (DF) qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament del seu treball, així com suggeriments en ordre a la seva major racionalització i eficàcia, i a facilitar a la DF qualsevol informació que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o realitzant en l'aspecte tècnic com econòmic.
28. També haurà d'informar l'adjudicatari, de l'establiment de senyals i mesures de protecció personal o actuacions que suposin intervenció en instal·lacions d'infraestructura (telèfon, llum, aigua, semàfors, gas, etc).
29. Haurà de designar una persona responsable del servei, amb qui l'Ajuntament establirà les comunicacions, peticions, reclamacions, etc., que haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil, en el que pugui estar localitzable, com a mínim, de dl. a dv. de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Si, per baixa laboral, vacances o qualsevol altre motiu, la persona referent no pot dur a terme aquesta tasca, el contractista nomenarà una persona de substitució i ho comunicarà a l'Ajuntament.
30. Seran responsables dels possibles danys o afectacions a instal·lacions de companyies de serveis i d'altres.
31. El contractista serà responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels Serveis contractats.

3.2.- COMUNICATS DE TREBALL, FULLS DE CONTROL I SEGUIMENT INFORMÀTIC

L'adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment dels tècnics municipals per (mediambient@montmelo.cat), sobre l'estat i desenvolupament de les actuacions efectuades de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.

L'adjudicatari farà entregarà, de forma telemàtica, un informe de seguiment setmanal als tècnics municipals on constaran detalladament l'estat i el desenvolupament de les actuacions efectuades fins al moment.

L'adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i permanent amb els tècnics municipals. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l'ajuntament haurà de ser atès en la major brevetat possible i, en tot cas, dins la jornada laboral en què es produeixi. El flux de comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o, amb caràcter excepcional, amb el seu encarregat.

**CAPITOL 4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE****Pressupost màxim**

El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat màxima de 24.793,39 euros (IVA exclòs).

L'IVA que correspon aplicar és del 21% d'IVA i ascendeix a la quantitat de 5.206,61 euros.

Pressupost Base de Licitació contracte IVA exclòs	21% IVA	Pressupost Base de licitació contracte IVA inclòs
24.793,39 €	5.206,61 €	30.000,00 €

Inclou: el transport, la descàrrega, la preparació del terreny o escocell, la plantació, la tutorització, la instal·lació d'un sac de reg i el primer reg.

La plantació ha d'estar realitzada abans del 31 de maig de 2026.

El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:

Costos Directes	
Personal	7.347,55 €
Subministrament, maquinaria, transport i logística	13.190,15 €
Total Costos directes	20.537,70 €
Costos Indirectes	
Despeses generals, 10%	2.852,29 €
TOTAL COSTOS	23.389,99 €
Benefici Industrial, 6%	1.403,40 €
TOTAL	24.793,39 €
IVA 21%	5.206,61 €
TOTAL COSTOS	30.000,00 €

El detall d'arbres i ubicacions és:

Ubicació	Unitats	Espècie	Perimetre
Antonio Machado	2	Melia azedarach	16 /18
Ayrton Senna	2	Lagerstroemia indica	16 /18
Escola Pau Casals	3	Tipuana tipu	16 /18
Federico Garcia Lorca	6	Ligustrum japonicum	16 /18
Folch i Torres	1	Acer monspessulanum	16 /18
Joaquim Blume	4	Acer monspessulanum	16 /18
La fireta	1	Ginkgo Biloba	16 /18
Mercè Rodoreda	2	Cercis ciliquastrum	16 /18
Mil·lenari	1	Fraxinus ornus "Obelisk"	16 /18
	2	Pryus calleryna	16 /18
Mil·lenari plaça	1	Celtis australis	16 /18
Mil·lenari zona verda	3	Albizia julibrissin "Summer Chocolate"	16 /18
Montserrat	1	Acer monspessulanum	16 /18
Montserrat Roig	3	Ginkgo Biloba	16 /18
PI Ernest Lluch	1	Pryus calleryna	16 /18
Quintana plaça	3	Koelreuteria paniculata	16 /18
	3	Liriodendron tulipifera	16 /18

Codi Segur de Verificació:
32639957-8cdc-4407-a098-35a2c57d9deb
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L813500000_2026_622823
Data d'impressió: 18/03/2026 11:31:18
Pàgina 10 de 11

SIGNATURES
1.- ERIC LOPEZ LINARES, 18/03/2026 11:15



Quintana zona verda	4	Quercus ilex	16 /18
Rafael Casanova	1	Tipuana Tipu	16 /18
Sta Maria	3	Pryus calleryna	16 /18
Sta Maria zona verda	3	Fals pebrer - Schinus molle	16 /18
Timbaler del Bruc	1	Brachychiton populneus	16 /18
Vic	2	Fraxinus ornus "Obelisk"	16 /18
	1	Tilia x europea	16 /18
Total	54		

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 LCSP i concordants.

La despesa derivada d'aquesta contractació de 30.000,00 euros, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries indicades a continuació, del vigent pressupost de l'Ajuntament de Montmeló.

Any	Partida	Import
2026	1710 610300 INVERSIONS JARDINS	30.000,00 €

Montmeló, a data de signatura electrònica,

Eric López
Tècnic de Medi Ambient. Ajuntament de Montmeló
(signat electrònicament)

**ANNEX I**

Plantació prevista per abans de 31 de maig:

Ubicació	Unitats	Espècie	Perímetre
Antonio Machado	2	Melia azedarach	16 /18
Ayrton Senna	2	Lagerstroemia indica	16 /18
Escola Pau Casals	3	Tipuana tipu	16 /18
Federico García Lorca	6	Ligustrum japonicum	16 /18
Folch i Torres	1	Acer monspessulanum	16 /18
Joaquim Blume	4	Acer monspessulanum	16 /18
La fireta	1	Ginkgo Biloba	16 /18
Mercè Rodoreda	2	Cercis ciliquastrum	16 /18
Mil-lenari	1	Fraxinus ornus "Obelisk"	16 /18
	2	Pryus calleryna	16 /18
Mil-lenari plaça	1	Celtis australis	16 /18
Mil-lenari zona verda	3	Albizia julibrissin "Summer Chocolate"	16 /18
Montserrat	1	Acer monspessulanum	16 /18
Montserrat Roig	3	Ginkgo Biloba	16 /18
Pl Ernest Lluch	1	Pryus calleryna	16 /18
Quintana plaça	3	Koelreuteria paniculata	16 /18
	3	Liriodendron tulipifera	16 /18
Quintana zona verda	4	Quercus ilex	16 /18
Rafael Casanova	1	Tipuana Tipu	16 /18
Sta Maria	3	Pryus calleryna	16 /18
Sta Maria zona verda	3	Fals pebrer - Schinus molle	16 /18
Timbaler del Bruc	1	Brachychiton populneus	16 /18
Vic	2	Fraxinus ornus "Obelisk"	16 /18
	1	Tilia x europea	16 /18
Total	54		