

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST

1.- AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítul 01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2146-DJ5L M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambla Guipúscoa calçada banda mar		670,000				670,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

2 P214U-IQEP M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambla Guipúscoa calçades		2.123,000			4,000	8.492,000	C#*D##*E##*F#
2	Rambla Guipúscoa rambleta		550,000			10,000	5.500,000	C#*D##*E##*F#
3	Cosit aglomerat calçada		154,000	0,300		7,000	323,400	C#*D##*E##*F#
4			154,000	0,200		8,000	246,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.561,800

3 P214Y-I16M M2 DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gual banda mar / Llobregat		1,000	6,000	1,200		7,200	C#*D##*E##*F#
2	Gual banda mar / besòs		1,000	6,000	1,200		7,200	C#*D##*E##*F#
3	Peces granítiques	T						
4	banda mar		96,000	1,250			120,000	C#*D##*E##*F#
5			97,000	0,200			19,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,800

4 P2146-DJ5J M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambla Guipúscoa banda mar Llosa superior		108,000	9,230			996,840	C#*D##*E##*F#
2	Rambla Guipúscoa banda mar Llosa inferior		108,000	9,230			996,840	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.993,680

5 P2149-DJ67 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE TERRA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçada mar - banda muntanya		85,000				85,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 85,000

6 P2147-DJ5Q M DEMOLICIÓ DE RIGOLA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 P214W-FEMI M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			242,000				242,000	C#*D##*E##*F#
2			200,000				200,000	C#*D##*E##*F#
3	Cosit		158,000				158,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

8 P2146-DJ2M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambleta		426,000				426,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,000

9 P214W-FEMM M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Longitudinals llosa 1		108,000	2,000			216,000	C#*D##*E##*F#
2	Transversal llosa 1		8,000	2,000			16,000	C#*D##*E##*F#
3	Longitudinals llosa 2		108,000	2,000			216,000	C#*D##*E##*F#
4	Transversal llosa 2		8,000	2,000			16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,000

10 P21Q2-PN01 U RETIRADA TEMPORAL DE BANC O CADIRA DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
2	cadires		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 P21Q2-PN02 U RETIRADA TEMPORAL DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papereres		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							2,000	
12	P21Q2-PN11	U	DESMUNTATGE DE PEÇA DE CAUTXÚ DE CARRIL BICI					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	calçada mar		27,000				27,000	C##D##E##F#
2	calçada muntanya		27,000				27,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	
13	P21Q2-PN12	U	RETIRADA PROVISIONAL D'ESCULTURA EXISTENT A LA ZONA D'OBRA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA UBICACIÓ ORIGINAL UN COP FINALITZADES AQUESTES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	02	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																											
1	P2214-HYWO	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Longitud</td><td>amplada</td><td>profunditat</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Zona de saneig</td><td></td><td>115,000</td><td>12,750</td><td>1,500</td><td></td><td>2.199,375</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2.199,375</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Longitud	amplada	profunditat				2	Zona de saneig		115,000	12,750	1,500		2.199,375	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2.199,375																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1		T	Longitud	amplada	profunditat																																																									
2	Zona de saneig		115,000	12,750	1,500		2.199,375	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							2.199,375																																																							
2	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Longitud</td><td>amplada</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Zona de saneig</td><td></td><td>115,000</td><td>12,750</td><td></td><td></td><td>1.466,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.466,250</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Longitud	amplada					2	Zona de saneig		115,000	12,750			1.466,250	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.466,250																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1		T	Longitud	amplada																																																										
2	Zona de saneig		115,000	12,750			1.466,250	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							1.466,250																																																							
3	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Longitud</td><td>amplada</td><td>profunditat</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Zona de saneig</td><td></td><td>115,000</td><td>12,750</td><td>1,400</td><td></td><td>2.052,750</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>a deduir llosa</td><td></td><td>-115,000</td><td>8,600</td><td>0,400</td><td></td><td>-395,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>a deduir gruix paviments</td><td></td><td>-115,000</td><td>12,750</td><td>0,500</td><td></td><td>-733,125</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>924,025</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Longitud	amplada	profunditat				2	Zona de saneig		115,000	12,750	1,400		2.052,750	C#*D#*E#*F#	3	a deduir llosa		-115,000	8,600	0,400		-395,600	C#*D#*E#*F#	4	a deduir gruix paviments		-115,000	12,750	0,500		-733,125	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							924,025	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1		T	Longitud	amplada	profunditat																																																									
2	Zona de saneig		115,000	12,750	1,400		2.052,750	C#*D#*E#*F#																																																						
3	a deduir llosa		-115,000	8,600	0,400		-395,600	C#*D#*E#*F#																																																						
4	a deduir gruix paviments		-115,000	12,750	0,500		-733,125	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							924,025																																																							

AMIDAMENTS

4	P2257-I8WZ	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	amplada	profunditat			
2 Zona de saneig			115,000	12,750	1,400		2.052,750	C#*D#*E#*F#
3 a deduir llosa			-115,000	8,600	0,400		-395,600	C#*D#*E#*F#
4 a deduir gruix paviments			-115,000	12,750	0,500		-733,125	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		924,025				

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	03	ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																		
1	P45C1-I73P	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Llosa</td><td></td><td>115,000</td><td>8,600</td><td>0,400</td><td></td><td>395,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>395,600</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Llosa		115,000	8,600	0,400		395,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							395,600																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Llosa		115,000	8,600	0,400		395,600	C#*D#*E#*F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							395,600																																														
2	P3Z3-D532	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Sota llosa</td><td></td><td>115,000</td><td>8,600</td><td></td><td></td><td>989,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Sota dren</td><td></td><td>115,000</td><td>0,300</td><td></td><td></td><td>34,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.023,500</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sota llosa		115,000	8,600			989,000	C#*D#*E#*F#	2	Sota dren		115,000	0,300			34,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.023,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Sota llosa		115,000	8,600			989,000	C#*D#*E#*F#																																													
2	Sota dren		115,000	0,300			34,500	C#*D#*E#*F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							1.023,500																																														
3	P4D0-A82P	M3	ALLEUGERIDORS PER A LLOSES, DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, COL-LOCATS SOBRE LA 1º CAPA DE FORMIGÓ																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Sobre cap de pantalla</td><td></td><td>115,000</td><td>0,400</td><td></td><td></td><td>46,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>46,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sobre cap de pantalla		115,000	0,400			46,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							46,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Sobre cap de pantalla		115,000	0,400			46,000	C#*D#*E#*F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							46,000																																														
4	P4DD-3UVU	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Llosa</td><td></td><td>2,000</td><td>115,000</td><td>0,400</td><td></td><td>92,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>8,600</td><td>0,400</td><td></td><td>6,880</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>forats</td><td></td><td>7,000</td><td>4,800</td><td>0,400</td><td></td><td>13,440</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>112,320</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Llosa		2,000	115,000	0,400		92,000	C#*D#*E#*F#	2			2,000	8,600	0,400		6,880	C#*D#*E#*F#	3	forats		7,000	4,800	0,400		13,440	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							112,320	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Llosa		2,000	115,000	0,400		92,000	C#*D#*E#*F#																																													
2			2,000	8,600	0,400		6,880	C#*D#*E#*F#																																													
3	forats		7,000	4,800	0,400		13,440	C#*D#*E#*F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							112,320																																														

AMIDAMENTS

5	P4B8-D6QE	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td>QUANTIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>395,600</td><td></td><td>100,000</td><td></td><td>39.560,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>39.560,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T			QUANTIA				2			395,600		100,000		39.560,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							39.560,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1		T			QUANTIA																																																									
2			395,600		100,000		39.560,000	C##D##E##F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							39.560,000																																																							
6	P924-DX72	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Llosa</td><td></td><td>115,000</td><td>8,600</td><td>0,400</td><td></td><td>395,600</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Tub dren</td><td></td><td>115,000</td><td>0,300</td><td>0,500</td><td></td><td>17,250</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>412,850</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Llosa		115,000	8,600	0,400		395,600	C##D##E##F#	2	Tub dren		115,000	0,300	0,500		17,250	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							412,850																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Llosa		115,000	8,600	0,400		395,600	C##D##E##F#																																																						
2	Tub dren		115,000	0,300	0,500		17,250	C##D##E##F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							412,850																																																							
7	P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Llosa</td><td></td><td>115,000</td><td>9,000</td><td>5,000</td><td></td><td>5.175,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>115,000</td><td>2,000</td><td>0,500</td><td></td><td>115,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>9,000</td><td>2,000</td><td>0,500</td><td></td><td>9,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Porcentaje "A origen"</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1.059,800</td><td>PERORIGEN(</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6.358,800</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Llosa		115,000	9,000	5,000		5.175,000	C##D##E##F#	2			115,000	2,000	0,500		115,000	C##D##E##F#	3			9,000	2,000	0,500		9,000	C##D##E##F#	4	Porcentaje "A origen"	P	20,000				1.059,800	PERORIGEN(	TOTAL AMIDAMENT							6.358,800	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	Llosa		115,000	9,000	5,000		5.175,000	C##D##E##F#																																																						
2			115,000	2,000	0,500		115,000	C##D##E##F#																																																						
3			9,000	2,000	0,500		9,000	C##D##E##F#																																																						
4	Porcentaje "A origen"	P	20,000				1.059,800	PERORIGEN(																																																						
TOTAL AMIDAMENT							6.358,800																																																							
8	PD5M-50U1	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=250 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN																																																											
AMIDAMENT DIRECTE							116,000																																																							

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítul 04 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EMBORNALS EXISTENTS		2,000				2,000	C##D##E##F#
2			3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
2	P21G3-DJ15	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 150 CM O 100X150 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T93A		3,700				3,700	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				3,700		
3	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALESEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALESEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	UNITATS	LONG	AMPLADA	FONDÀRIA		
2			DEMOLICIÓ T93A	1,000	4,000	1,500	3,000	18,000	C##D##E##F#
3					-4,000	1,860		-7,440	C##D##E##F#
4			EMBORNALS NOUS DOBLES	1,000	2,400	1,300	1,500	4,680	C##D##E##F#
5			EMBORNALS NOUS SIMPLES	7,000	1,700	1,300	1,500	23,205	C##D##E##F#
6			TUB D400	1,000	7,500	1,000	1,700	12,750	C##D##E##F#
7				1,000	15,000	1,000	1,700	25,500	C##D##E##F#
8				1,000	7,000	1,000	1,700	11,900	C##D##E##F#
9				1,000	17,000	1,000	1,700	28,900	C##D##E##F#
10				1,000	8,500	1,000	1,700	14,450	C##D##E##F#
11				1,000	11,500	1,000	1,700	19,550	C##D##E##F#
12				1,000	8,000	1,000	1,700	13,600	C##D##E##F#
13				1,000	10,000	1,000	1,700	17,000	C##D##E##F#
14			TUB D600	1,000	30,800	1,400	2,500	107,800	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				289,895		
4	P2241-PN01	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	UNITATS	LONG	AMPLADA			
2			DEMOLICIÓ T93A	1,000	4,000	1,500		6,000	C##D##E##F#
3					-4,000	1,860		-7,440	C##D##E##F#
4			EMBORNALS NOUS DOBLES	1,000	2,400	1,300		3,120	C##D##E##F#
5			EMBORNALS NOUS SIMPLES	7,000	1,700	1,300		15,470	C##D##E##F#
6			TUB D400	1,000	7,500	1,000		7,500	C##D##E##F#
7				1,000	15,000	1,000		15,000	C##D##E##F#
8				1,000	7,000	1,000		7,000	C##D##E##F#
9				1,000	17,000	1,000		17,000	C##D##E##F#
10				1,000	8,500	1,000		8,500	C##D##E##F#
11				1,000	11,500	1,000		11,500	C##D##E##F#
12				1,000	8,000	1,000		8,000	C##D##E##F#
13				1,000	10,000	1,000		10,000	C##D##E##F#
14			TUB D600	1,000	30,800	1,400		43,120	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				144,770		
5	P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	UNITATS	LONG	AMPLADA			
2			DEMOLICIÓ T93A	1,000	4,000	1,500		6,000	C##D##E##F#
3			EMBORNALS NOUS DOBLES	1,000	2,400	1,300		3,120	C##D##E##F#
4			EMBORNALS NOUS SIMPLES	7,000	1,700	1,300		15,470	C##D##E##F#
5			TUB D400	1,000	7,500	1,000		7,500	C##D##E##F#
6				1,000	15,000	1,000		15,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

7		1,000	7,000	1,000	7,000	C#*D#*E##F#
8		1,000	17,000	1,000	17,000	C#*D#*E##F#
9		1,000	8,500	1,000	8,500	C#*D#*E##F#
10		1,000	11,500	1,000	11,500	C#*D#*E##F#
11		1,000	8,000	1,000	8,000	C#*D#*E##F#
12		1,000	10,000	1,000	10,000	C#*D#*E##F#
13	TUB D600	1,000	30,800	1,400	43,120	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT					152,210	

6 P2257-I8WZ M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UNITATS	LONG	AMPLADA	FONDÀRIA		
2	DEMOLICIÓ T93A		1,000	4,000	1,500	3,000	18,000	C#*D#*E##F#
3	EMBORNALS NOUS DOBLES		1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	C#*D#*E##F#
4	EMBORNALS NOUS SIMPLES		7,000	1,000	1,000	1,500	10,500	C#*D#*E##F#
5	TUB D400		1,000	7,500	1,000	1,100	8,250	C#*D#*E##F#
6			1,000	15,000	1,000	1,100	16,500	C#*D#*E##F#
7			1,000	7,000	1,000	1,100	7,700	C#*D#*E##F#
8			1,000	17,000	1,000	1,100	18,700	C#*D#*E##F#
9			1,000	8,500	1,000	1,100	9,350	C#*D#*E##F#
10			1,000	11,500	1,000	1,100	12,650	C#*D#*E##F#
11			1,000	8,000	1,000	1,100	8,800	C#*D#*E##F#
12			1,000	10,000	1,000	1,100	11,000	C#*D#*E##F#
13	TUB D600		1,000	30,800	1,400	1,600	68,992	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							191,942	

7 FDDZPN01 U BASTIMENT I TAPA AMB MARC APARENT, (D400) DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, ACABAT DE MOTLLO SENSE INSCRIPCIONS VISIBLES DEL FABRICANT, SEGONS LES EN-124, AMB CERTIFICACIÓ AENOR, I DE LLUM INTERIOR 700 MM, SEGONS INSTRUCCIÓ D'ELEMENTS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

8 FD5JPN01 M POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DOBLES		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E##F#
2	SIMPLES		7,000	1,500			10,500	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							13,500	

9 FD5ZPN02 U BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT					9,000			
10	FD5ZPN03	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR PROJECTAT A SECCIÓ EXISTENT, INCLOENT LA TOTALITAT DE L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA, I OBTURACIONS DE XARXA NECESSÀRIES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EMBORNALS		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	COL·LECTOR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

11 FD7FPN02 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UNITATS	LONG				
2	TUB D400		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E##F#
3			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E##F#
4			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E##F#
5			1,000	17,000			17,000	C#*D#*E##F#
6			1,000	8,500			8,500	C#*D#*E##F#
7			1,000	11,500			11,500	C#*D#*E##F#
8			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E##F#
9			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							84,500	

12 FD7FPN03 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 600 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUB D600		1,000	30,800			30,800	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							30,800	

13 FD95PN01 M3 REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUB D400		1,000	7,500	0,230		1,725	C#*D#*E##F#
2			1,000	15,000	0,230		3,450	C#*D#*E##F#
3			1,000	7,000	0,230		1,610	C#*D#*E##F#
4			1,000	17,000	0,230		3,910	C#*D#*E##F#
5			1,000	8,500	0,230		1,955	C#*D#*E##F#
6			1,000	11,500	0,230		2,645	C#*D#*E##F#
7			1,000	8,000	0,230		1,840	C#*D#*E##F#
8			1,000	10,000	0,230		2,300	C#*D#*E##F#
9	TUB D600		1,000	30,800	0,530		16,324	C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							35,759	

14 FDD2PN01 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70X70 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E##F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E##F#

AMIDAMENTS

				TOTAL AMIDAMENT		3,000			
15	FDD2V120	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILE CADA 35 CM						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		3,000			
16	PDB1-IKRD	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / B / 20 / XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.5 DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0,6 M						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		NOUS EMBORNALS		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		9,000			
17	PDB3-E9FA	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB 60 CM						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		NOUS POUS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		2,000			
18	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		18,000			

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	05	PAVIMENTS
Subcapítol	01	FERM DE CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Calçada		670,000	0,220			147,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							147,400		
2	P9H5-E832	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60-70 (S), AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	

AMIDAMENTS

1	Calçada mar		670,000		0,080	2,450	131,320	C##D##E##F#
2	Cosit		154,000	0,200	0,080	2,450	6,037	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							137,357	
3	P9H5-PN01	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B60-70 (S) DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçada mar		670,000		0,070	2,450	114,905	C##D##E##F#
2	Cosit		154,000	0,500	0,070	2,450	13,206	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							128,111	
4	F9H3V206	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL DE COMPOSICIÓ SMA (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLÍMERS PMB 45/80-65 (BM-3C). ESTÀ INCLÒS FINS UN 2% DE RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA. COL.LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçades		2.800,000		0,040	2,450	274,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							274,400	
5	F9HYV200	DIA	INCREMENT DE L'EQUIP D'ESTESA PER A LA COL-LOCACIÓ A L'OBRA I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DE LA CALÇADA, DE QUAALSEVOL MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, QUAN PER NECESSITATS ADMINISTRATIVES ES REALITZI EN TREBALLS NOCTURN, DISSABTES O FESTIUS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	P9L1-E97Y	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓ 1 KG/M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.800,000	2,000			5.600,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5.600,000	
7	P771-PN01	M2	Subministrament i col·locació de geocompost bituminós impermeable de reforç, amplada mínima 1,00 m, col·locat entre capes de mescla bituminosa, inclòs reg d'adherència, solapes i tallats, segons PG-3.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			160,000	1,000			160,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							160,000	

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	05	PAVIMENTS
Subcapítol	02	PAVIMENTS DE VORERA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P9H5-I5N2	T	PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 D, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, DE GRANULOMETRÍA Densa PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO GRANÍTICO, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EN ENTORNO URBANO CON DIFICULTAD DE MOBILIDAD, EN ACERAS > 3 Y <= 5 M DE ANCHO O CALZADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 Y <= 12 M DE ANCHO, CON AFECTACIÓN POR SERVICIOS O ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, EN ACTUACIONES DE MÁS DE 10 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambleta		976,000	0,100	2,450		239,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							239,120	
2	P9L1-E97Y	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓN 1 KG/M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambleta		976,000				976,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							976,000	
3	P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambleta		424,000	0,220			93,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							93,280	
4	F9B4PN01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEIXADA DE SERRA, DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER M-10 (M80), ELABORAT A L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pavimento		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
2	encintado		97,000	0,200			19,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							154,400	
5	P92A-DX84	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona de saneig		115,000	12,750	0,200		293,250	C#*D#*E#*F#
2	a deduir àmbit llosa		-115,860	8,600	0,200		-199,279	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							93,971	
6	F961PN01	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 NMM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I AMB FORMACIÓ DE PLINTON DE 15CM I REJUNTADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,200				1,200	C#*D#*E#*F#
2			82,800				82,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				84,000																												
7	P976-PN01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLÉS, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>115,000</td><td></td><td></td><td></td><td>115,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			115,000				115,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1			115,000				115,000	C##D##E##F#																											
			TOTAL AMIDAMENT				115,000																												
8	P992-IR5W	U	ESCOCELL DE 100X100 CM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB PEÇA D'ESCOCELL QUADRAT D'ACER GALVANITZAT, DE 100X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			10,000				10,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1			10,000				10,000	C##D##E##F#																											
			TOTAL AMIDAMENT				10,000																												
9	P982-HYZ4	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>5,200</td><td></td><td></td><td></td><td>5,200</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>5,200</td><td></td><td></td><td></td><td>5,200</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			5,200				5,200	C##D##E##F#	2			5,200				5,200	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1			5,200				5,200	C##D##E##F#																											
2			5,200				5,200	C##D##E##F#																											
			TOTAL AMIDAMENT				10,400																												
10	P980-FELQ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C##D##E##F#	2			2,000				2,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1			2,000				2,000	C##D##E##F#																											
2			2,000				2,000	C##D##E##F#																											
			TOTAL AMIDAMENT				4,000																												
11	F993U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent																																
			AMIDAMENT DIRECTE				5,000																												

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	06	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prohibit estacionar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	obligat bici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	obligat esquerre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	senyal a fanal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P21B0-HBQU M2 DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P21B0-HBQY U ARRENCADA DE SUPORT IPN, CPN O CILINDRIC DE BARRERA DOBLE ONA I ENDERROC DE FONAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport panell direccions vehicles		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	suport panell rutes a peu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F21QV010 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL ELEMENT URBÀ (PAPERERA, BANC, PILONA, GUIA CONTENIDOR ESCOMBRERIES, MÒDUL BANDA RUGOSA, PEÇA SEPARADOR DE CARRIL BICI, FITES DE PLÀSTIC, TUTORS D'ARBRES, ETC), CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O EN EL SEU DEFECTE ON ESPECIFIQUI LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separadors de carril bici calçada mar		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
2	Separadors de carril bici calçada muntanya		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

5 FBA3PN11 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2, DE COLOR DIFERENT BLANC, APLICADA AMB MÀQUINA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6 FBA3PN30 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL PER A ÚS PERMANENT, RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300GR/M2 EN PASSOS DE ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60SRT SEGONS LA NORMA NLT-175,APLICADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 250,000

7 M21BPN02 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	PASSOS DE VIANANTS		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 P221B-PN01 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALSEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALSEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLADA	FONDÀRIA			
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000	0,600	0,800		21,600	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000	0,600	1,000		27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,600

9 P2255-PN01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALSEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLADA				
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000	0,600			27,000	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000	0,600			27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

10 FD95PN01 M3 REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					
2	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000	0,260			11,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

11 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000	0,220			9,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

12 PG2N-EUGQ M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		T	LONG					
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000	2,000		90,000	C#*D#*E#*F#	
3	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000	4,000		180,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						270,000		
13	PDK2-VL6N	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000		
14	PDK2-VL6W	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	encreuaments de calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000		
15	PDK1-DXA2	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000		
16	PDK1-DXA0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	encreuaments de calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000		
17	PGD2-E3CN	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	semàfors a instal·lar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000		
18	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					C#*D#*E#*F#
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						90,000		
19	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					C#*D#*E#*F#
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						90,000		
20	P21DH-PN02	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, DEIXANT LA CRUÏLLA SEMAFÒRICA EN CORRECTE FUNCIONAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambla central banda mar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000		
21	XPA001A8	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
22	XPA001S1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS EN UNA CRUÏLLA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla Maresme		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Cruïlla Rbla Prim		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000		
23	XPA001S2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPARACIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla Maresme		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Cruïlla Rbla Prim		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000		
24	FBSR00S4	U	TREBALLS DE REPROGRAMACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ PEL DESVIAMENT DEL TRÀFIC DURANT LA EXECUCIÓ DE LES OBRES EN ENCREUAMENTS ESTÀNDARD. PER CRUÏLLA I ETAPA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla Maresme		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Cruïlla Rbla Prim		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					2,000																												
25	XPA6N100	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS I PER A LA SEVA RETIRADA																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1			1,000				1,000	C##D##E##F#																											
		TOTAL AMIDAMENT					1,000																												
26	FQZ5PN01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA SEPARADORA DE CARRIL BICI CONSTRUÏT AMB 100% PVC RECICLAT DE MESURES 775 MM DE LLARG, 165 MM D' AMPLE I 90 MM D' ALÇADA COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT, ANCORAT MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC DE RESINA I BARRES ROSCADES DE 12 MM DE DIÀMETRE MÍNIM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS PER LA COL·LOCACIÓ, BARRES ROSCADES, TACS QUÍMICS, EINES TREPANT I BROQUES ETC.																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>calçada mar</td><td></td><td>27,000</td><td></td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>calçada muntanya</td><td></td><td>27,000</td><td></td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	calçada mar		27,000				27,000	C##D##E##F#	2	calçada muntanya		27,000				27,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	calçada mar		27,000				27,000	C##D##E##F#																											
2	calçada muntanya		27,000				27,000	C##D##E##F#																											
		TOTAL AMIDAMENT					54,000																												
27	FQZ5PN02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA VOLANDERA DE DIMENSIONS: 35 MM DE DIÀMETRE I UNS 2,5 MM DE GRUIX PER A SUBSTITUCIÓ DE LES ARANDELES QUE SUBMINISTRA EL FABRICANT PER A LES PEÇES SEPARADORES DE CARRIL BICI. CADA PEÇA SEPARADORA DE CARRILS BICI TÉ 3 PUNTS D'ANCLATGE.																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>calçada mar</td><td></td><td>27,000</td><td></td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>calçada muntanya</td><td></td><td>27,000</td><td></td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	calçada mar		27,000				27,000	C##D##E##F#	2	calçada muntanya		27,000				27,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	calçada mar		27,000				27,000	C##D##E##F#																											
2	calçada muntanya		27,000				27,000	C##D##E##F#																											
		TOTAL AMIDAMENT					54,000																												

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítul 07 JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	HRE22300	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE MÀXIM 100 CM, AMB PNEUMÀTICS RECICLATs, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
		TOTAL AMIDAMENT	
		TOTAL AMIDAMENT	
2	FR6PPN01	U	RETIRADA D'ARBRE EXISTENT DE QUAalsevol TIPUS, DE FINS A 110 CM DE PRÍMETRE DE TRONC SEGONS DIMENSIONS I INFORMACIÓ DETALLADA ALS PLÀNOLS I ANNEX DE JARDINERIA, AMB TRANSPORT A LLOC A DEFINIR PER PARCS I JARDINS, AMB LA SEVA GESTIÓ EN LLOC DE RECEPCIÓ PER AL SEU APROFITAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS, AMB REOMPLIMENT DEL FORAT, A REALITZAR EN ÈPOCA DE TRANSPLANTAMENT ADEQUADA
		TOTAL AMIDAMENT	

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				19,000	
3	FR6P1595	U	TRASPLANTAMENT D'ARBE EXISTENT DE 30 A 70 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, INDICAT A PLÀNOLS, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ.					
			TOTAL AMIDAMENT				2,000	
			TOTAL AMIDAMENT				2,000	
4	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUAELSEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUAELSEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS.					
			TOTAL AMIDAMENT				16,500	
5	P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR					
			TOTAL AMIDAMENT				105,000	
			TOTAL AMIDAMENT				105,000	
6	PR36-8RUZ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA					
			TOTAL AMIDAMENT				16,500	
			TOTAL AMIDAMENT				16,500	
7	PR439-PN01	U	SUBMINISTRAMENT DE ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ					
			AMIDAMENT DIRECTE				10,000	
8	PR443-8VM2	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ					
			AMIDAMENT DIRECTE				5,000	
9	PR60-8Y9E	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG					

AMIDAMENTS

		AMIDAMENT DIRECTE		15,000	
10	FRF1PN01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBAT VIARI, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) ENTRECAVAT I NETEJA D'ESCOCELLS REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) REG MANUAL (ARBAT DE 1A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS) I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TAMBÉ INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORMES MENSUALS I LA NETEJA ORGANICA E INORGÀNICA DELS PARTERRES.		
		TOTAL AMIDAMENT		17,000	
11	FB2PN03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 1600X450 CM MODEL 02F AMB BASE DE FORMIGÓ, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA.		
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000	
12	XPA1-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXCUCIÓ DE LA XARXA DE REG I CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT		
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000	
13	XPA1-0002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE PODES EN ELS ARBRES DE L'ÀMBIT DE L'OBRA QUE ES MANTENEN		
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000	
14	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú		
		TOTAL AMIDAMENT		15,000	

Obra01PRESSUPOST 01
Capítul08ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21DH-PN01	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE PUNT DE LLUM EXISTENT, DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O EUR

AMIDAMENTS

CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOT EL MATERIAL (CABLEJAT, CAIXES DE CONNEXIONS, ETC) I EINES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rambra central banda mar		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
2	F21HPN60	M	ENDERROCAMENT DE CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC SUPERFICIAL EXISTENT, INCLOU DESCONNEXIÓ DE LA XARXA, RETIRADA DEL CABLEJAT. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORIZAT, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000				120,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	
3	FHGAPN02	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RELEGALITZACIO QUADRE ENLLUM		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	LEGALITZACIÓ ENLLUM PROVISIONAL		1,000				1,000	C##D##E##F#
3								C##D##E##F#
4								C##D##E##F#
5								C##D##E##F#
6								C##D##E##F#
7								C##D##E##F#
8								C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	XHT1ENL0	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES TROBADES (EN EL CAS QUE N'HI HAGI) A LA VERIFICACIÓ INICIAL FETA PEL MANTENIDOR, AIXÍ COM LES POSTERIORIS VERIFICACIONS A LA SEVA RESOLUCIÓ.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QUADRE		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	XHT1ENLP	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ENLLUMENAT PROVISIONAL DE LES OBRES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QUADRE		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLADA	FONDÀRIA			
2	RASA SOTA VORERA 2D90mm		110,000	0,400	0,800		35,200	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4d110mm		30,000	0,500	1,200		18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							53,200	

7 P2255-PN01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLADA	FONDÀRIA			
2	RASA SOTA VORERA 2D90mm		110,000	0,400	0,400		17,600	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4d110mm		30,000	0,500	0,700		10,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,100	

8 FD95PN01 M3 REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					
2	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		45,000	0,500	0,500		11,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,250	

9 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		45,000	0,220			9,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,900	

10 PG2N-EUGQ M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	CALÇADA 4TUBS		30,000	4,000			120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

11 PG2N-EUGV M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	VORERA 2TUBS		110,000	2,000			220,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							220,000	

AMIDAMENTS

12 PDK2-VL6W U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 PDK1-DXA0 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 PGD2-E3CN U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PUNTS DE LLUM DE NOVA IMPLANTACIÓ		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

15 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					C#*D#*E#*F#
2	RASA SOTA VORERA 2D110mm		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
3	RASA SOTA CALÇADA 4D110mm		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

16 PG3B-E7E3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

17 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIÓ		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	INCREMENT PER PUNT DE LLUM		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							160,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	09	DESVIAMENT PROVISIONAL DEL TRÀNSIT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB2CPN01	M	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, DE 60 CM D'AMPLÀRIA A LA BASE, 80 CM D'ALÇÀRIA I 600 CM DE LLARGÀRIA, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ ENTRE PECES, NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT B I AMPLÀRIA DE TREBALL W3 SEGONS UNE-EN 1317-2, PINTADA SEGONS REQUERIMENTS MUNICIPALS, AMB LA PART PROPORCIONAL DE CATADIÒPTRICS. REPERCUSIÓ DE BARRERA PER L'OBRA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2	PB28-BUJP	U	TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICAT, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

4	H6AZ59A1	U	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. RPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7	HBA3PN01	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL O TRANSEVRSAL, PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. REPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOSES TOTS ELS MATERIALS O FEINES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA.
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESVIAMENTS		2,000	600,000	0,100		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8	M21BPN02	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRÍLICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	PASSOS DE VIANANTS		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	10	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAUSIS1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, EL PLA DE SEGURETAT I SALUT I LA PLANIFICACIÓ D'OBRES DEFINIDA I REQUERIDA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	11	SERVEIS AFECTATS
Subcapítol	01	XARXA BT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAUPN01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ESTINTOLAMENT PROVISIONAL DE LA RASA CORRESPONENT AL CREUAMENT DE LA LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ D'ENDESA AFECTADA DURANT LES OBRES, INCLOENT L'ESTABILITZACIÓ NECESSÀRIA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS I EL POSTERIOR REBLERT DE LA RASA AMB SAULÓ, INCLOENT MUNTATGE, DESMUNTATGE I MITJANS AUXILIARS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	XPAUPN02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A REPOSICIÓ D'ENCREUAMENT DE LA LÍNIA DE BT D'ENDESA AFECTADA PER A L'EXECUCIÓ DEL SANEIG
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítul	12	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS ESPECIALS		1,096	1,000			1,096	C#*D#*E#*F#
2	PLÀSTIC		9,849	1,000			9,849	C#*D#*E#*F#
3	FUSTA		13,903	1,000			13,903	C#*D#*E#*F#
4	FERRALLA		0,595	1,000			0,595	C#*D#*E#*F#
5	PAPER I CARTRÓ		0,595	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	CERÀMICA		1,834	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	VIDRE		0,004	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	FORMIGÓ		18,960	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT25,443

2P2R6-4I54M3CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS ESPECIALS		1,096	1,000			1,096	C#*D#*E#*F#
2	PLÀSTIC		9,849	1,000			9,849	C#*D#*E#*F#
3	FUSTA		13,903	1,000			13,903	C#*D#*E#*F#
4	FERRALLA		0,595	1,000			0,595	C#*D#*E#*F#
5	PAPER I CARTRÓ		0,595	1,000			0,595	C#*D#*E#*F#
6	CERÀMICA		1,834	1,000			1,834	C#*D#*E#*F#
7	VIDRE		0,004	1,000			0,004	C#*D#*E#*F#
8	FORMIGÓ		18,960	1,000			18,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT46,836

3P2R5-DT1GM3TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	demolició MBC rambleta		426,000	0,100			42,600	C#*D#*E#*F#
3	demolició MBC calçada		670,000	0,200			134,000	C#*D#*E#*F#
4	demolició base formigó		1.993,680	0,200			398,736	C#*D#*E#*F#
5	demolició rigola		25,000	0,400	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
7	demolició vorada		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
8	fresat		14.561,800	0,010			145,618	C#*D#*E#*F#
9	Guals		153,800	0,200			30,760	C#*D#*E#*F#
10	senyals		5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT865,714

4P2RA-EU7FM3DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAPER I CARTRÓ		0,595	1,000			0,595	C#*D#*E#*F#
2	CERÀMICA		1,834	1,000			1,834	C#*D#*E#*F#
3	VIDRE		0,004	1,000			0,004	C#*D#*E#*F#
4	FORMIGÓ		18,960	1,000			18,960	C#*D#*E#*F#
5	residus directes			865,714			865,714	C#*D#*E#*F#
6	part de les terres		2.199,375	0,200	1,200		527,850	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT		1.414,957			
5	P2RA-EU3Y	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOsos, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS ESPECIALS		1,096	1,000			1,096	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,096

6P2RA-EU6UM3DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,19 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,903				13,903	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,903

7P2RA-EU6WM3DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,2 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170407 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,595				0,595	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,595

8P2RA-IQFOm3Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAPER I CARTRÓ		0,595	1,000			0,595	C#*D#*E#*F#
2	CERÀMICA		1,834	1,000			1,834	C#*D#*E#*F#
3	VIDRE		0,004	1,000			0,004	C#*D#*E#*F#
4	FORMIGÓ		18,960	1,000			18,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT21,393

9P2RA-IQGHm3Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLÀSTIC		9,849	1,000			9,849	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT9,849

10P2R3-HIFWM3TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	caixa de paviment		2.199,375	0,800	1,200		2.111,400	C#*D#*E#*F#
2	excavacions en rasa		399,400		1,200		479,280	C#*D#*E#*F#
3	a deduir reblerls rases		-234,310		1,200		-281,172	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				2.309,508	
11	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	caixa de paviment		2.199,375		1,200		2.639,250	C#*D##*E##*F#
2	excavacions en rasa		399,400		1,200		479,280	C#*D##*E##*F#
3	a deduir reblerts rases		-234,310		1,200		-281,172	C#*D##*E##*F#
			TOTAL AMIDAMENT				2.837,358	

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítul 13 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	XPA001A3	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ D'INVENTARIS DEL DEPARTAMENT D'ESPAI URBÀ, (INCLOENT PAVIMENTACIÓ, SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ, ESTRUCTURES, SEMÀFORS I TRANSPORT VERTICAL) D'ACORD AMB LES CRITERIS DELS PLECS TÈCNICS CORRESPONENTS I LA BASE CARTOGRÀFICA.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	XPA001A2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NOUS REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
3	XPA001A5	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'ELABORACIÓ DE L'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA (AS-BUILT) EN COMPLIMENT DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

2.- QUADRES DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F21HPN60	M	ENDERROCAMENT DE CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC SUPERFICIAL EXISTENT, INCLOU DESCONNEXIÓ DE LA XARXA, RETIRADA DEL CABLEJAT. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A QUALEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75	€
P-2	F21QV010	U	DESMUNTATGE DE QUALEVOL ELEMENT URBÀ (PAPERERA, BANC, PILONA, GUIA CONTENIDOR ESCOMBRERIES, MÒDUL BANDA RUGOSA, PEÇA SEPARADOR DE CARRIL BICI, FITES DE PLÀSTIC, TUTORS D'ARBRES, ETC), CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O EN EL SEU DEFECTE ON ESPECIFIQUI LA DF (ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	11,99	€
P-3	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	13,53	€
P-4	F961PN01	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I AMB FORMACIÓ DE PLINTON DE 15CM I REJUNTADA (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	67,95	€
P-5	F993U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	472,08	€
P-6	F9B4PN01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEIXADA DE SERRA, DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER M-10 (M80), ELABORAT A L'OBRA (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	193,71	€
P-7	F9H3V206	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL DE COMPOSICIÓ SMA (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLÍMERS PMB 45/80-65 (BM-3C). ESTÀ INCLÒS FINS UN 2% DE RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA. COL·LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	133,34	€
P-8	F9HYV200	DIA	INCREMENT DE L'EQUIP D'ESTESA PER A LA COL·LOCACIÓ A L'OBRA I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DE LA CALÇADA, DE QUALEVOL MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, QUAN PER NECESSITATS ADMINISTRATIVES ES REALITZI EN TREBALLS NOCTURN, DISSABTES O FESTIUS (MIL DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.002,17	€
P-9	FB2CPN01	M	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, DE 60 CM D'AMPLÀRIA A LA BASE, 80 CM D'ALÇÀRIA I 600 CM DE LLARGÀRIA, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ ENTRE PECES, NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT B I AMPLÀRIA DE TREBALL W3 SEGONS UNE-EN 1317-2, PINTADA SEGONS REQUERIMENTS MUNICIPALS, AMB LA PART PROPORCIONAL DE CATADIÒPTRICS. REPERCUSIÓ DE BARRERA PER L'OBRA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	44,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	FBA3PN11	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2, DE COLOR DIFERENT BLANC, APLICADA AMB MÀQUINA (NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	9,49	€
P-11	FBA3PN30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL PER A ÚS PERMANENT, RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300GR/M2 EN PASSOS DE ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60SRT SEGONS LA NORMA NLT-175, APLICADA MECÀNICAMENT (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P-12	FBB2PN03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 1600X450 CM MODEL 02F AMB BASE DE FORMIGÓ, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA. (QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	443,42	€
P-13	FBSR00S4	U	TREBALLS DE REPROGRAMACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ PEL DESVIAMENT DEL TRÀFIC DURANT LA EXECUCIÓ DE LES OBRES EN ENCREUAMENTS ESTÀNDARD. PER CRUÏLLA I ETAPA (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.047,62	€
P-14	FD5JPN01	M	POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	187,58	€
P-15	FD5ZPN02	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER (DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	209,49	€
P-16	FD5ZPN03	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR PROJECTAT A SECCIÓ EXISTENT, INCLOENT LA TOTALITAT DE L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA, I OBTURACIONS DE XARXA NECESSÀRIES (TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	310,37	€
P-17	FD7FPN02	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1 (CENT UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	101,18	€
P-18	FD7FPN03	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 600 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1 (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	110,53	€
P-19	FD95PN01	M3	REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	166,25	€
P-20	FDD2PN01	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 70X70 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	379,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	FDD2V120	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	344,72 €
P-22	FDDZPN01	U	BASTIMENT I TAPA AMB MARC APARENT, (D400) DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, ACABAT DE MOTLLO SENSE INSCRIPCIONS VISIBLES DEL FABRICANT, SEGONS LES EN-124, AMB CERTIFICACIÓ AENOR, I DE LLUM INTERIOR 700 MM, SEGONS INSTRUCCIÓ D'ELEMENTS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	365,52 €
P-23	FG31H554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	19,41 €
P-24	FHGAPN02	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	550,00 €
P-25	FQZ5PN01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA SEPARADORA DE CARRIL BICI CONSTRUÏT AMB 100% PVC RECICLAT DE MESURES 775 MM DE LLARG, 165 MM D' AMPLE I 90 MM D' ALÇADA COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT, ANCORAT MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC DE RESINA I BARRES ROSCADES DE 12 MM DE DIÀMETRE MÍNIM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS PER LA COL·LOCACIÓ, BARRES ROSCADES, TACS QUÍMICS, EINES TREPANT I BROQUES ETC. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	68,13 €
P-26	FQZ5PN02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA VOLANDERA DE DIMENSIONS: 35 MM DE DIÀMETRE I UNS 2,5 MM DE GRUIX PER A SUBSTITUCIÓ DE LES ARANDELES QUE SUBMINISTRA EL FABRICANT PER A LES PEÇES SEPARADORES DE CARRIL BICI. CADA PEÇA SEPARADORA DE CARRILS BICI TÉ 3 PUNTS D'ANCLATGE. (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6,73 €
P-27	FR6P1595	U	TRASPLANTAMENT D'ARBE EXISTENT DE 30 A 70 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, INDICAT A PLÀNOLS, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. (MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.177,23 €
P-28	FR6PPN01	U	RETIRADA D'ARBRE EXISTENT DE QUAALSEVOL TIPUS, DE FINS A 110 CM DE PRÍMETRE DE TRONC SEGONS DIMENSIONS I INFORMACIÓ DETALLADA ALS PLÀNOLS I ANNEX DE JARDINERIA, AMB TRANSPORT A LLOC A DEFINIR PER PARCS I JARDINS, AMB LA SEVA GESTIÓ EN LLOC DE RECEPCIÓ PER AL SEU APROFITAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS, AMB REOMPLIMENT DEL FORAT, A REALITZAR EN ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT ADEQUADA (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	299,50 €
P-29	FRF1PN01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBAT VIARI, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) ENTRECAVAT I NETEJA D'ESCOCELLS REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) REG MANUAL (ARBAT DE 1A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS)	368,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TAMBÉ INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORMES MENSUALS I LA NETEJA ORGANICA E INORGÀNICA DELS PARTERRES. (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-30	H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-31	H6AZ59A1	U	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. RPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. (SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	765,47 €
P-32	HBA3PN01	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL O TRANSEVRSAL, PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. REPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOSES TOTS ELS MATERIALS O FEINES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA. (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	23,75 €
P-33	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	555,03 €
P-34	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CENT SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	177,11 €
P-35	HRE22300	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE MÀXIM 100 CM, AMB PNEUMÀTICS RECICLATS, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	84,37 €
P-36	M21BPN02	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65 €
P-37	P2146-DJ2M	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97 €
P-38	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58	€
P-40	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (CINC EUROS)	5,00	€
P-41	P2149-DJ67	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE TERRA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81	€
P-42	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52	€
P-43	P214W-FEMI	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78	€
P-44	P214W-FEMM	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39	€
P-45	P214Y-I16M	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2 (TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	30,32	€
P-46	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DEU EUROS)	10,00	€
P-47	P21B0-HBQU	M2	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53	€
P-48	P21B0-HBQY	U	ARRENCADA DE SUPORT IPN, CPN O CILINDRIC DE BARRERA DOBLE ONA I ENDERROC DE FONAMENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	19,15	€
P-49	P21DH-PN01	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE PUNT DE LLUM EXISTENT, DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS	750,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PLÀNOLS. INCLOU TOT EL MATERIAL (CABLEJAT, CAIXES DE CONNEXIONS, ETC) I EINES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)		
P-50	P21DH-PN02	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, DEIXANT LA CRUILLA SEMAFÒRICA EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	957,82	€
P-51	P21G3-DJ15	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 150 CM O 100X150 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	56,91	€
P-52	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63	€
P-53	P21Q2-PN01	U	RETIRADA TEMPORAL DE BANC O CADIRA DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	246,49	€
P-54	P21Q2-PN02	U	RETIRADA TEMPORAL DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. (CENT SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	107,38	€
P-55	P21Q2-PN11	U	DESMUNTATGE DE PEÇA DE CAUTXÚ DE CARRIL BICI (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	77,70	€
P-56	P21Q2-PN12	U	RETIRADA PROVISIONAL D'ESCUPTURA EXISTENT A LA ZONA D'OBRA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, I COL·LOCACIÓ EN LA SEVA UBICACIÓ ORIGINAL UN COP FINALITZADES AQUESTES (CINC MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	5.161,21	€
P-57	P2214-HYWO	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	10,97	€
P-58	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALSEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALSEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUAIS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-59	P2241-PN01	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALEVOL DIMENSIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3,39	€
P-60	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	38,14	€
P-61	P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	15,07	€
P-62	P2257-I8WZ	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	13,66	€
P-63	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02	€
P-64	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	27,41	€
P-65	P2R3-HIFW	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 15 KM (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18	€
P-66	P2R5-DT1G	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03	€
P-67	P2R6-4I54	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	14,90	€
P-68	P2RA-EU3Y	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
P-69	P2RA-EU6U	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,19 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓ, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002) (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	17,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-70	P2RA-EU6W	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,2 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓ, CON CÓDIGO 170407 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	-48,40	€
P-71	P2RA-EU7F	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88	€
P-72	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88	€
P-73	P2RA-IQGH	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P-74	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME (DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	10,28	€
P-75	P3Z3-D532	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11	€
P-76	P45C1-I73P	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6, ABOCAT AMB BOMBA (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	176,12	€
P-77	P4B8-D6QE	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35	€
P-78	P4D0-A82P	M3	ALLEUGERIDORS PER A LLOSES, DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, COL·LOCATS SOBRE LA 1º CAPA DE FORMIGÓ (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	74,46	€
P-79	P4DD-3UVU	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	41,59	€
P-80	P771-PN01	M2	Subministrament i col·locació de geocompost bituminós impermeable de reforç, amplada mínima 1,00 m, col·locat entre capes de mescla bituminosa, inclòs reg d'adherència, solapes i tallats, segons PG-3. (QUINZE EUROS)	15,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15	€
P-82	P92A-DX72	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,84	€
P-83	P92A-DX84	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09	€
P-84	P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	117,45	€
P-85	P976-PN01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	31,52	€
P-86	P980-FELQ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	441,60	€
P-87	P982-HYZ4	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 (NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	929,88	€
P-88	P992-IR5W	U	ESCOCELL DE 100X100 CM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB PEÇA D'ESCOCELL QUADRAT D'ACER GALVANITZAT, DE 100X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 (CENT NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	191,17	€
P-89	P9H5-E832	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60-70 (S), AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	102,25	€
P-90	P9H5-I5N2	T	PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 D, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, DE GRANULOMETRÍA DENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO GRANÍTICO, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EN ENTORNO URBANO CON DIFICULTAD DE MOBILIDAD, EN ACERAS > 3 Y <= 5 M DE ANCHO O CALZADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 Y <= 12 M DE ANCHO, CON AFECTACIÓN POR SERVICIOS O ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, EN ACTUACIONES DE MÁS DE 10 M2 (CENT SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	107,70	€
P-91	P9H5-PN01	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B60-70 (S) DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	103,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-92	P9L1-E97Y	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓN 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90	€
P-93	PB28-BUJP	U	TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICAT, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	90,41	€
P-94	PD5M-50U1	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=250 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	71,26	€
P-95	PDB1-IKRD	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / B / 20 / XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.5 DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0,6 M (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	18,28	€
P-96	PDB3-E9FA	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB 60 CM (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	88,46	€
P-97	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	25,36	€
P-98	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	0,73	€
P-99	PDK1-DXA0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	124,92	€
P-100	PDK1-DXA2	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	61,28	€
P-101	PDK2-VL6N	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	123,80	€
P-102	PDK2-VL6W	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	195,46	€
P-103	PG2N-EUGQ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-104	PG2N-EUGV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75	€
P-105	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	16,12	€
P-106	PGD2-E3CN	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	114,88	€
P-107	PR36-8RUZ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	58,67	€
P-108	PR439-PN01	U	SUBMINISTRAMENT DE ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	190,29	€
P-109	PR443-8VM2	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	153,87	€
P-110	PR60-8Y9E	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	75,31	€
P-111	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09	€

Barcelona, febrer de 2026
L´autor de projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González
Enginyer de Camins, Canals i Ports

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F21HPN60	M	ENDERROCAMENT DE CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC SUPERFICIAL EXISTENT, INCLOU DESCONNEXIÓ DE LA XARXA, RETIRADA DEL CABLEJAT. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	4,75	€
			Altres conceptes	4,75000	€
P-2	F21QV010	U	DESMUNTATGE DE QUALSEVOL ELEMENT URBÀ (PAPERERA, BANC, PILONA, GUIA CONTENIDOR ESCOMBRERIES, MÒDUL BANDA RUGOSA, PEÇA SEPARADOR DE CARRIL BICI, FITES DE PLÀSTIC, TUTORS D'ARBRES, ETC), CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O EN EL SEU DEFECTE ON ESPECIFIQUI LA DF	11,99	€
			Altres conceptes	11,99000	€
P-3	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	13,53	€
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	12,30000	€
			Altres conceptes	1,23000	€
P-4	F961PN01	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I AMB FORMACIÓ DE PLINTON DE 15CM I REJUNTADA	67,95	€
	B961-0GHV	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicame	30,87000	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	9,89281	€
			Altres conceptes	27,18719	€
P-5	F993U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent	472,08	€
	B99ZUE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus	225,00000	€
	B99ZUE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unid	145,00000	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic	16,59370	€
			Altres conceptes	85,48630	€
P-6	F9B4PN01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEIXADA DE SERRA, DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER M-10 (M80), ELABORAT A L'OBRA	193,71	€
	B0G1UC03	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEIXADA DE SERRA, DE 60 MM DE GRUIX	134,65020	€
			Altres conceptes	59,05980	€
P-7	F9H3V206	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL DE COMPOSICIÓ SMA (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLÍMERS PMB 45/80-65 (BM-3C). ESTÀ INCLÒS FINS UN 2% DE RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA. COL·LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL	133,34	€
	B9H3V206	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL DE	96,70000	€
			Altres conceptes	36,64000	€
P-8	F9HYV200	DIA	INCREMENT DE L'EQUIP D'ESTESA PER A LA COL·LOCACIÓ A L'OBRA I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DE LA CALÇADA, DE QUALSEVOL MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, QUAN PER NECESSITATS ADMINISTRATIVES ES REALITZI EN TREBALLS NOCTURN, DISSABTES O FESTIUS	1.002,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9HYV200	U	INCREMENT DE L'EQUIP D'ESTESA PER A LA COL·LOCACIÓ A L'OBRA I COMPA	911,06000	€
			Altres conceptes	91,11000	€
P-9	FB2CPN01	M	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, DE 60 CM D'AMPLÀRIA A LA BASE, 80 CM D'ALÇÀRIA I 600 CM DE LLARGÀRIA, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ ENTRE PECES, NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT B I AMPLÀRIA DE TREBALL W3 SEGONS UNE-EN 1317-2, PINTADA SEGONS REQUERIMENTS MUNICIPALS, AMB LA PART PROPORCIONAL DE CATADIÒPTRICS. REPERCUSIÓ DE BARRERA PER L'OBRA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.	44,08	€
	BBM2PN01	M	REPERCUSIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFI	25,22000	€
			Altres conceptes	18,86000	€
P-10	FBA3PN11	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2, DE COLOR DIFERENT BLANC, APLICADA AMB MÀQUINA	9,49	€
	BBA1-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,95500	€
	BBA11200	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, PER A MARQUES VIALS	2,81520	€
			Altres conceptes	5,71980	€
P-11	FBA3PN30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL PER A ÚS PERMANENT, RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300GR/M2 EN PASSOS DE ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60SRT SEGONS LA NORMA NLT-175, APLICADA MECÀNICAMENT	8,14	€
	BBA1PN02	KG	PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) DE COLOR BLANC, PER A M	1,59120	€
	BBA1-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,95500	€
			Altres conceptes	5,59380	€
P-12	FBB2PN03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 1600X450 CM MODEL 02F AMB BASE DE FORMIGÓ, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA.	443,42	€
			Sense descomposició	443,42000	€
P-13	FBSR00S4	U	TREBALLS DE REPROGRAMACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ PEL DESVIAMENT DEL TRÀFIC DURANT LA EXECUCIÓ DE LES OBRES EN ENCREUAMENTS ESTÀNDAR. PER CRUÏLLA I ETAPA	1.047,62	€
			Sense descomposició	1.047,62000	€
P-14	FD5JPN01	M	POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6	187,58	€
	B0F15251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTI	37,24000	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00720	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,59436	€
			Altres conceptes	148,73844	€
P-15	FD5ZPN02	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER	209,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD5ZPN02	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER	165,38000	€
	B071-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons	2,05680	€
			Altres conceptes	42,05320	€
P-16	FD5ZPN03	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR PROJECTAT A SECCIÓ EXISTENT, INCLOENT LA TOTALITAT DE L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA, I OBTURACIONS DE XARXA NECESSÀRIES	310,37	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	45,88500	€
			Altres conceptes	264,48500	€
P-17	FD7FPN02	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1	101,18	€
	BD7FR710	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, D	48,61320	€
			Altres conceptes	52,56680	€
P-18	FD7FPN03	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 600 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1	110,53	€
			Altres conceptes	110,53000	€
	FD95PN01	M3	REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ	166,25	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	96,35850	€
			Altres conceptes	69,89150	€
	FDD2PN01	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 70X70 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	379,06	€
	B0F15251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTI	43,70000	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	3,18872	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01920	€
			Altres conceptes	332,15208	€
P-21	FDD2V120	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM	344,72	€
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	67,14850	€
	BDDZV001	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG	16,21620	€
	B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	12,97100	€
			Altres conceptes	248,38430	€
P-22	FDDZPN01	U	BASTIMENT I TAPA AMB MARC APARENT, (D400) DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, ACABAT DE MOTLLO SENSE INSCRIPCIONS VISIBLES DEL FABRICANT, SEGONS LES EN-124, AMB CERTIFICACIÓ AENOR, I DE LLUM INTERIOR 700 MM, SEGONS INSTRUCCIÓ D'ELEMENTS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	365,52	€
	BDDZPN01	U	BASTIMENT I TAPA AMB MARC APARENT, PER A VORERA (B125) DE FOSA DU	308,00000	€
	B071-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons	1,83569	€
			Altres conceptes	55,68431	€
P-23	FG31H554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	19,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG31H550	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM	15,35100	€
			Altres conceptes	4,05900	€
P-24	FHGAPN02	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT	550,00	€
			Altres conceptes	550,00000	€
P-25	FQZ5PN01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA SEPARADORA DE CARRIL BICI CONSTRUÏT AMB 100% PVC RECICLAT DE MESURES 775 MM DE LLARG, 165 MM D' AMPLE I 90 MM D' ALÇADA COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT, ANCORAT MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC DE RESINA I BARRES ROSCADES DE 12 MM DE DIÀMETRE MÍNIM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS PER LA COL·LOCACIÓ, BARRES ROSCADES, TACS QUÍMICS, EINES TREPANT I BROQUES ETC.	68,13	€
	BQZ5PN01	U	PEÇA SEPARADORA DE CARRIL BICI CONSTRUÏT AMB 100% PVC RECICLAT D	47,23000	€
			Altres conceptes	20,90000	€
P-26	FQZ5PN02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA VOLANDERA DE DIMENSIONS: 35 MM DE DIÀMETRE I UNS 2,5 MM DE GRUIX PER A SUBSTITUCIÓ DE LES ARANDELES QUE SUBMINISTRA EL FABRICANT PER A LES PEÇES SEPARADORES DE CARRIL BICI. CADA PEÇA SEPARADORA DE CARRILS BICI TÉ 3 PUNTS D'ANCLATGE.	6,73	€
	BQZ5PN02	U	PEÇA VOLANDERA DE DIMENSIONS: 35 MM DE DIÀMETRE I UNS 2,5 MM DE GR	0,23000	€
			Altres conceptes	6,50000	€
P-27	FR6P1595	U	TRASPLANTAMENT D'ARBE EXISTENT DE 30 A 70 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, INDICAT A PLÀNOLS, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.	1.177,23	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	1,24800	€
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	240,51500	€
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR	14,73413	€
			Altres conceptes	920,73287	€
P-28	FR6PPN01	U	RETIRADA D'ARBRE EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS, DE FINS A 110 CM DE PRÍMETRE DE TRONC SEGONS DIMENSIONS I INFORMACIÓ DETALLADA ALS PLÀNOLS I ANNEX DE JARDINERIA, AMB TRANSPORT A LLOC A DEFINIR PER PARCS I JARDINS, AMB LA SEVA GESTIÓ EN LLOC DE RECEPCIÓ PER AL SEU APROFITAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS, AMB REOMPLIMENT DEL FORAT, A REALITZAR EN ÈPOCA DE TRANSPLANTAMENT ADEQUADA	299,50	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	1,20000	€
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR	7,01625	€
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	21,86500	€
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	39,72000	€
			Altres conceptes	229,69875	€
P-29	FRF1PN01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBAT VIARI, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) ENTRECAVAT I NETEJA D'ESCOCELLS REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) REG MANUAL (ARBAT DE 1A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS) I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE	368,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TAMBÉ INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORMES MENSUALS I LA NETEJA ORGANICA E INORGÀNICA DELS PARTERRES.		
			AIGUA	120,00000	€
			Altres conceptes	248,82000	€
P-30	H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	3,53	€
	B1Z6AF0A	U	DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I	0,08400	€
			Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,63000	€
			Altres conceptes	2,81600	€
P-31	H6AZ59A1	U	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. RPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.	765,47	€
	B1Z659A1	U	PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I 2	654,80000	€
			Altres conceptes	110,67000	€
P-32	HBA3PN01	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL O TRANSEVRSAL, PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. REPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOSES TOTS ELS MATERIALS O FEINES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA.	23,75	€
	BBA11200	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, PER A MARQUES VIALS	2,02694	€
			Altres conceptes	21,72306	€
P-33	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	555,03	€
	BBBAD000	U	CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDIC	202,79000	€
			SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE	264,59000	€
			Altres conceptes	87,65000	€
P-34	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	177,11	€
	BBBAD002	U	CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDIC	53,94000	€
			SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE	69,88000	€
			Altres conceptes	53,29000	€
P-35	HRE22300	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE MÀXIM 100 CM, AMB PNEUMÀTICS RECICLATS, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	84,37	€
	B1RE1000	U	PNEUMÀTIC RECICLAT AMB TALL DE DISC O SERRA, PER A 10 USOS, PER A S	67,68000	€
			Altres conceptes	16,69000	€
P-36	M21BPN02	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA	10,65	€
			Altres conceptes	10,65000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	P2146-DJ2M	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	3,97	€
			Altres conceptes	3,97000	€
P-38	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	5,60	€
			Altres conceptes	5,60000	€
P-39	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,58	€
			Altres conceptes	4,58000	€
P-40	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	5,00	€
			Altres conceptes	5,00000	€
P-41	P2149-DJ67	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE TERRA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	1,81	€
			Altres conceptes	1,81000	€
P-42	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA	0,52	€
			Altres conceptes	0,52000	€
P-43	P214W-FEM	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	4,78	€
			Altres conceptes	4,78000	€
P-44	P214W-FEM	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	13,39	€
			Altres conceptes	13,39000	€
P-45	P214Y-I16M	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2	30,32	€
			Altres conceptes	30,32000	€
P-46	P21B0-HBQ	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,00	€
			Altres conceptes	10,00000	€
P-47	P21B0-HBQ	M2	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,53	€
			Altres conceptes	12,53000	€
P-48	P21B0-HBQ	U	ARRENCADA DE SUPORT IPN, CPN O CILINDRIC DE BARRERA DOBLE ONA I ENDERROC DE FONAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	19,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	19,15000	€
P-49	P21DH-PN0	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE PUNT DE LLUM EXISTENT, DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL.LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOT EL MATERIAL (CABLEJAT, CAIXES DE CONNEXIONS, ETC) I EINES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT.	750,71	€
			B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	109,94000	€
			Altres conceptes	640,77000	€
P-50	P21DH-PN0	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT, DE QUALESEVOL TIPUS, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL.LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, DEIXANT LA CRUÏLLA SEMAFÒRICA EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	957,82	€
			B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	109,94000	€
			Altres conceptes	847,88000	€
P-51	P21G3-DJ15	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 150 CM O 100X150 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	56,91	€
			Altres conceptes	56,91000	€
P-52	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	6,63	€
			Altres conceptes	6,63000	€
P-53	P21Q2-PN0	U	RETIRADA TEMPORAL DE BANC O CADIRA DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL.LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS.	246,49	€
			Altres conceptes	246,49000	€
P-54	P21Q2-PN0	U	RETIRADA TEMPORAL DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL.LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS.	107,38	€
			Altres conceptes	107,38000	€
P-55	P21Q2-PN1	U	DESMUNTATGE DE PEÇA DE CAUTXÚ DE CARRIL BICI	77,70	€
			Altres conceptes	77,70000	€
P-56	P21Q2-PN1	U	RETIRADA PROVISIONAL D'ESCULTURA EXISTENT A LA ZONA D'OBRA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, I COL.LOCACIÓ EN LA SEVA UBICACIÓ ORIGINAL UN COP FINALITZADES AQUESTES	5.161,21	€
			Altres conceptes	5.161,21000	€
P-57	P2214-HYW	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	10,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,97000	€
P-58	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALESEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALESEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS.	14,24	€
			Altres conceptes	14,24000	€
P-59	P2241-PN01	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	3,39	€
			Altres conceptes	3,39000	€
P-60	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	38,14	€
			B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT	24,58700	€
			Altres conceptes	13,55300	€
P-61	P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	15,07	€
			Altres conceptes	15,07000	€
P-62	P2257-I8WZ	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	13,66	€
			Altres conceptes	13,66000	€
P-63	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	2,02	€
			Altres conceptes	2,02000	€
P-64	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	27,41	€
			Altres conceptes	27,41000	€
P-65	P2R3-HIFW	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 15 KM	9,18	€
			Altres conceptes	9,18000	€
P-66	P2R5-DT1G	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	14,03	€
			Altres conceptes	14,03000	€
P-67	P2R6-4I54	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	14,90	€
			Altres conceptes	14,90000	€
P-68	P2RA-EU3Y	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOsos, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28TJ	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE R	0,33000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-69	P2RA-EU6U	M3	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,19 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)	17,47	€
	B2RA-28TK	T	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MA	15,88400	€
			Altres conceptes	1,58600	€
P-70	P2RA-EU6W	M3	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,2 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170407 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)	-48,40	€
	B2RA-28UG	T	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE ME	-44,00000	€
			Altres conceptes	-4,40000	€
P-71	P2RA-EU7F	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	33,88	€
	B2RA-28US	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	30,80000	€
			Altres conceptes	3,08000	€
P-72	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	33,88	€
	B2RA-28US	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR	30,80000	€
			Altres conceptes	3,08000	€
P-73	P2RA-IQGH	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillo	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-74	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME	10,28	€
	B2RB-HFVL	T	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3	9,34400	€
			Altres conceptes	0,93600	€
P-75	P3Z3-D532	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ	19,11	€
	B067-2A9V	M3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	11,39355	€
			Altres conceptes	7,71645	€
P-76	P45C1-I73P	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	176,12	€
	B06F2-I3CU	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA	127,89780	€
			Altres conceptes	48,22220	€
P-77	P4B8-D6QE	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	2,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,02472	€
			Altres conceptes	2,32528	€
P-78	P4D0-A82P	M3	ALLEUGERIDORS PER A LLOSES, DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, COL·LOCATS SOBRE LA 1ª CAPA DE FORMIGÓ	74,46	€
	B4D0-2GF4	M3	ALLEUGERIDORS PER A LLOSES, DE POLIESTIRÈ EXPANDIT	54,81000	€
			Altres conceptes	19,65000	€
P-79	P4DD-3UVU	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	41,59	€
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,24070	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,12720	€
	B0D70-0CER	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	5,17000	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,20241	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,49500	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,83247	€
			Altres conceptes	34,52222	€
P-80	P771-PN01	M2	Subministrament i col·locació de geocompost bituminós impermeable de reforç, amplada mínima 1,00 m, col·locat entre capes de mescla bituminosa, inclòs reg d'adherència, solapes i tallats, segons PG-3.	15,00	€
	B771-PN01	M2	GEOCOMPOST BITUMINÓS 50-100kN/m	8,40000	€
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN 60% DE BETÚN ASFÁLTICO, PAR	1,55000	€
			Altres conceptes	5,05000	€
P-81	P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	4,15	€
	B7B1-0KQ1	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC	2,04600	€
			Altres conceptes	2,10400	€
P-82	P924-DX72	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	58,84	€
	B03J-0K7X	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM	47,01180	€
			Altres conceptes	11,82820	€
P-83	P92A-DX84	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	39,09	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,12000	€
	B03F-05NW	M3	TOT-U ARTIFICIAL	31,11900	€
			Altres conceptes	7,85100	€
P-84	P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	117,45	€
	B06E-12D9	M3	FORMIGÓ HM-20/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	92,68770	€
			Altres conceptes	24,76230	€
P-85	P976-PN01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	31,52	€
	B971-HDKF	U	PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGO	6,76599	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,42895	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,14513	€
			Altres conceptes	15,17993	€
P-86	P980-FELQ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	441,60	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,55909	€
	B981-2MTE	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	316,84000	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DES	4,31772	€
			Altres conceptes	105,88319	€
P-87	P982-HYZ4	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10	929,88	€
	B069-I3QZ	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	48,42768	€
	B982-HYZ5	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VIANANTS DE FORMA	733,15900	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DES	7,96816	€
			Altres conceptes	140,32516	€
P-88	P992-IR5W	U	ESCOCELL DE 100X100 CM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB PEÇA D'ESCOCELL QUADRAT D'ACER GALVANITZAT, DE 100X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40	191,17	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	23,46520	€
	B992-H6SE	U	ESCOCELL QUADRAT D'ACER GALVANITZAT, DE 100X100X20 CM I DE 10 MM D	109,24000	€
			Altres conceptes	58,46480	€
P-89	P9H5-E832	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60-70 (S), AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	102,25	€
	B9H1-OHSF	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE PMB 10/40-70(	88,51000	€
			Altres conceptes	13,74000	€
P-90	P9H5-I5N2	T	PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 D, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, DE GRANULOMETRÍA DENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO GRANÍTICO, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EN ENTORNO URBANO CON DIFICULTAD DE MOBILIDAD, EN ACERAS > 3 Y <= 5 M DE ANCHO O CALZADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 Y <= 12 M DE ANCHO, CON AFECTACIÓN POR SERVICIOS O ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, EN ACTUACIONES DE MÁS DE 10 M2	107,70	€
	B9H1-OHTR	T	MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 D, C	87,83000	€
			Altres conceptes	19,87000	€
P-91	P9H5-PN01	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B60-70 (S) DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	103,24	€
	B9H1-OHSG	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN PMB 10/40-70(B	89,41000	€
			Altres conceptes	13,83000	€
P-92	P9L1-E97Y	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓN 1 KG/M2	0,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA CON UN 60% DE BETÚN ASFÁLTICO, PAR	0,62000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P-93	PB28-BUJP	U	TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICAT, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	90,41	€
	BBMG-2WWP	U	AMORTITZACIÓ DE TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRIC	6,38000	€
			Altres conceptes	84,03000	€
P-94	PD5M-50U1	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=250 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN	71,26	€
	BD50-0LKA	M	TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET DOBLE I 250 MM	26,55450	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	13,18800	€
			Altres conceptes	31,51750	€
P-95	PDB1-IKRD	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / B / 20 / XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.5 DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0,6 M	18,28	€
	B06F1-I3Q8	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / B / 20 / XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT D	12,67350	€
			Altres conceptes	5,60650	€
P-96	PDB3-E9FA	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB 60 CM	88,46	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	59,70935	€
			Altres conceptes	28,75065	€
P-97	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA	25,36	€
	BDD4-H4XN	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG	5,67000	€
			Altres conceptes	19,69000	€
P-98	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,73	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	0,39780	€
			Altres conceptes	0,33220	€
P-99	PDK1-DXA0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN	124,92	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,40106	€
	BDK1-0M3O	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5	90,90000	€
			Altres conceptes	33,61894	€
P-100	PDK1-DXA2	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	61,28	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG	0,26737	€
	BDK1-0M3N	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	38,19000	€
			Altres conceptes	22,82263	€
P-101	PDK2-VL6N	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	123,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00240	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,32825	€
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,55351	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, S	7,42255	€
			Altres conceptes	101,49329	€
P-102	PDK2-VL6W	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	195,46	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, S	15,25745	€
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,97356	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,65650	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00480	€
			Altres conceptes	156,56769	€
P-103	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,55	€
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	3,49860	€
			Altres conceptes	2,05140	€
P-104	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,75	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	2,77440	€
			Altres conceptes	1,97560	€
P-105	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	16,12	€
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,91720	€
	BGY3-0B2S	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO	0,27000	€
			Altres conceptes	12,93280	€
P-106	PGD2-E3CN	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	114,88	€
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI	5,58000	€
	BGD2-06UQ	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 D	89,34000	€
			Altres conceptes	19,96000	€
P-107	PR36-8RUZ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA	58,67	€
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	45,87660	€
			Altres conceptes	12,79340	€
P-108	PR439-PN0	U	SUBMINISTRAMENT DE ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	190,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR438-PN01	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA	172,99000	€
			Altres conceptes	17,30000	€
P-109	PR443-8VM	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	153,87	€
	BR443-231Z	u	Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5	139,88000	€
			Altres conceptes	13,99000	€
P-110	PR60-8Y9E	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	75,31	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,38400	€
			Altres conceptes	74,92600	€
P-111	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	54,09	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	22,56000	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,83000	€
			Altres conceptes	29,70000	€

Barcelona, febrer de 2026

L´autor de projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González

Enginyer de Camins, Canals i Ports

3.- ESTADÍSTICA DE PARTIDES I CONJUNTS

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 1	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
1 P4B8-D6QE	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	2,35	39.560,000	92.966,00	10,54 10,54		
2 P45C1-I73P	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	176,12	395,600	69.673,07	7,90 18,43		
3 P2RA-EU7F	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	33,88	1.414,957	47.938,74	5,43 23,87		
4 XPA001A2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NOUS REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA	42.000,00	1,000	42.000,00	4,76 28,63		
5 F9H3V206	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL DE COMPOSICIÓ SMA (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLÍMERS PMB 45/80-65 (BM-3C). ESTÀ INCLÒS FINS UN 2% DE RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA. COL.LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL	133,34	274,400	36.588,50	4,15 32,77		
6 F9B4PN01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEIXADA DE SERRA, DE 60 MM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER M-10 (M80), ELABORAT A L'OBRA	193,71	154,400	29.908,82	3,39 36,16		
7 P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME	10,28	2.837,358	29.168,04	3,31 39,47		
8 P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	117,45	240,680	28.267,87	3,20 42,67		
9 P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIIGAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR	4,15	6.463,800	26.824,77	3,04 45,71		

EUR

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 2	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
10 P9H5-I5N2	T	PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 D, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, DE GRANULOMETRÍA DENSA PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO GRANÍTICO, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EN ENTORNO URBANO CON DIFICULTAD DE MOBILIDAD, EN ACERAS > 3 Y <= 5 M DE ANCHO O CALZADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 Y <= 12 M DE ANCHO, CON AFECTACIÓN POR SERVICIOS O ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, EN ACTUACIONES DE MÁS DE 10 M2	107,70	239,120	25.753,22	2,92 48,63		
11 XPAUPN02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A REPOSICIÓ D'ENCREUAMENT DE LA LÍNIA DE BT D'ENDESA AFECTADA PER A L'EXECUCIÓ DEL SANEIG	25.000,00	1,000	25.000,00	2,83 51,46		
12 P924-DX72	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	58,84	412,850	24.292,09	2,75 54,22		
13 P2214-HYWO	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	10,97	2.199,375	24.127,14	2,73 56,95		
14 P2R3-HIFW	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 15 KM	9,18	2.309,508	21.201,28	2,40 59,35		
15 XPAUSIS1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, EL PLA DE SEGURETAT I SALUT I LA PLANIFICACIÓ D'OBRES DEFINIDA I REQUERIDA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	20.299,13	1,000	20.299,13	2,30 61,65		
16 P3Z3-D532	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ	19,11	1.023,500	19.559,09	2,22 63,87		

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 3
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
17 P2257-I8WZ	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3	13,66	1.115,967	15.244,11	1,73 65,60	
18 P9H5-E832	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60-70 (S), AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	102,25	137,357	14.044,75	1,59 67,19	
19 P9H5-PN01	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B60-70 (S) DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	103,24	128,111	13.226,18	1,50 68,69	
20 F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ	13,53	924,025	12.502,06	1,42 70,11	
21 P2R5-DT1G	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	14,03	865,714	12.145,97	1,38 71,48	
22 P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	5,60	1.993,680	11.164,61	1,27 72,75	
23 FD95PN01	M3	REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ	166,25	58,709	9.760,37	1,11 73,85	
24 P982-HYZ4	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10	929,88	10,400	9.670,75	1,10 74,95	
25 FD7FPN02	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1	101,18	84,500	8.549,71	0,97 75,92	
26 PD5M-50U1	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=250 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN	71,26	116,000	8.266,16	0,94 76,86	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 4
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
27 P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSOS PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA	0,52	14.561,800	7.572,14	0,86 77,71	
28 XPA1-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXCUCIÓ DE LA XARXA DE REG I CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT	6.600,00	1,000	6.600,00	0,75 78,46	
29 FRF1PN01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBRAT VIARI, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) ENTRECAVAT I NETEJA D'ESCOCELLS	368,82	17,000	6.269,94	0,71 79,17	
30 P214W-FEMM	M	REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) REG MANUAL (ARBRAT DE 1A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS) I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TAMBÉ INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORMES MENSUALS I LA NETEJA ORGANICA E INORGÀNICA DELS PARTERRES.	13,39	464,000	6.212,96	0,70 79,88	
31 P9L1-E97Y	M2	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	0,90	6.576,000	5.918,40	0,67 80,55	
32 P221B-PN01	M3	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓN 1 KG/M2	14,24	408,195	5.812,70	0,66 81,21	
		EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALSEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALSEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS.					

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 5
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
33 F961PN01	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I AMB FORMACIÓ DE PLINTON DE 15CM I REJUNTADA	67,95	84,000	5.707,80	0,65 81,85	
34 FR6PPN01	U	RETIRADA D'ARBRE EXISTENT DE QUALEVOL TIPUS, DE FINS A 110 CM DE PRÍMETRE DE TRONC SEGONS DIMENSIONS I INFORMACIÓ DETALLADA ALS PLÀNOLS I ANNEX DE JARDINERIA, AMB TRANSPORT A LLOC A DEFINIR PER PARCS I JARDINS, AMB LA SEVA GESTIÓ EN LLOC DE RECEPCIÓ PER AL SEU APROFITAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS, AMB REOMPLIMENT DEL FORAT, A REALITZAR EN ÈPOCA DE TRANSPLANTAMENT ADEQUADA	299,50	19,000	5.690,50	0,64 82,50	
35 HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	555,03	10,000	5.550,30	0,63 83,13	
36 P21Q2-PN12	U	RETIRADA PROVISIONAL D'ESCULTURA EXISTENT A LA ZONA D'OBRA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, I COL·LOCACIÓ EN LA SEVA UBICACIÓ ORIGINAL UN COP FINALITZADES AQUESTES	5.161,21	1,000	5.161,21	0,58 83,71	
37 P4DD-3UVU	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	41,59	112,320	4.671,39	0,53 84,24	
38 P214Y-II16M	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2	30,32	153,800	4.663,22	0,53 84,77	
39 P21Q2-PN11	U	DESMUNTATGE DE PEÇA DE CAUTXÚ DE CARRIL BICI	77,70	54,000	4.195,80	0,48 85,25	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 6
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
40 F9HYV200	DIA	INCREMENT DE L'EQUIP D'ESTESA PER A LA COL·LOCACIÓ A L'OBRA I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DE LA CALÇADA, DE QUALEVOL MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, QUAN PER NECESSITATS ADMINISTRATIVES ES REALITZI EN TREBALLS NOCTURN, DISSABTES O FESTIUS	1.002,17	4,000	4.008,68	0,45 85,70	
41 XPA6N100	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS I PER A LA SEVA RETIRADA	4.000,00	1,000	4.000,00	0,45 86,15	
42 P21DH-PN02	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT, DE QUALEVOL TIPUS, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, DEIXANT LA CRUÏLLA SEMAFÒRICA EN CORRECTE FUNCIONAMENT.	957,82	4,000	3.831,28	0,43 86,59	
43 PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	16,12	230,000	3.707,60	0,42 87,01	
44 FQZ5PN01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA SEPARADORA DE CARRIL BICI CONSTRUÏT AMB 100% PVC RECICLAT DE MESURES 775 MM DE LLARG, 165 MM D' AMPLE I 90 MM D' ALÇADA COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT, ANCORAT MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC DE RESINA I BARRES ROSCADES DE 12 MM DE DIÀMETRE MÍNIM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS PER LA COL·LOCACIÓ, BARRES ROSCADES, TACS QUÍMICS, EINES TREPANT I BROQUES ETC.	68,13	54,000	3.679,02	0,42 87,43	
45 P92A-DX84	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	39,09	93,971	3.673,33	0,42 87,84	
46 P976-PN01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT	31,52	115,000	3.624,80	0,41 88,25	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 7	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
47 P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALSEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	15,07	234,310	3.531,05	0,40 88,65		
48 XPAUPN01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ESTINTOLAMENT PROVISIONAL DE LA RASA CORRESPONENT AL CREUAMENT DE LA LÍNIA DE BAIXA TENSIO D'ENDESA AFECTADA DURANT LES OBRES, INCLOENT L'ESTABILITZACIÓ NECESSÀRIA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS I EL POSTERIOR REBLERT DE LA RASA AMB SAULÓ, INCLOENT MUNTATGE, DESMUNTATGE I MITJANS AUXILIARS.	3.500,00	1,000	3.500,00	0,40 89,05		
49 P4D0-A82P	M3	ALLEUGERIDORS PER A LLOSES, DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, COL·LOCATS SOBRE LA 1º CAPA DE FORMIGÓ	74,46	46,000	3.425,16	0,39 89,44		
50 FD7FPN03	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 600 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1	110,53	30,800	3.404,32	0,39 89,82		
51 FG31H554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	19,41	160,000	3.105,60	0,35 90,18		
52 FD5ZPN03	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR PROJECTAT A SECCIÓ EXISTENT, INCLOENT LA TOTALITAT DE L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA, I OBTURACIONS DE XARXA NECESSÀRIES	310,37	10,000	3.103,70	0,35 90,53		
53 P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,58	670,000	3.068,60	0,35 90,87		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 8	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
54 P21DH-PN01	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE PUNT DE LLUM EXISTENT, DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOT EL MATERIAL (CABLEJAT, CAIXES DE CONNEXIONS, ETC) I EINES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT.	750,71	4,000	3.002,84	0,34 91,22		
55 XHT1ENLP	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ENLLUMENAT PROVISIONAL DE LES OBRES	3.000,00	1,000	3.000,00	0,34 91,56		
56 P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	2,02	1.466,250	2.961,83	0,34 91,89		
57 P214W-FEMI	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	4,78	600,000	2.868,00	0,33 92,22		
58 HBA3PN01	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL O TRANSEVRSAL, PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. REPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOSES TOTS ELS MATERIALS O FEINES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA.	23,75	120,000	2.850,00	0,32 92,54		
59 XPA1-0002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE PODES EN ELS ARBRES DE L'ÀMBIT DE L'OBRA QUE ES MANTENEN	2.750,00	1,000	2.750,00	0,31 92,85		
60 P21Q2-PN01	U	RETIRADA TEMPORAL DE BANC O CADIRA DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS.	246,49	11,000	2.711,39	0,31 93,16		
61 FD5JPN01	M	POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6	187,58	13,500	2.532,33	0,29 93,44		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 9
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
62 P771-PN01	M2	Subministrament i col·locació de geocompost bituminós impermeable de reforç, amplada mínima 1,00 m, col·locat entre capes de mescla bituminosa, inclòs reg d'adherència, solapes i tallats, segons PG-3.	15,00	160,000	2.400,00	0,27 93,72	
63 FBA3PN11	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2, DE COLOR DIFERENT BLANC, APLICADA AMB MÀQUINA	9,49	250,000	2.372,50	0,27 93,99	
64 F993U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent	472,08	5,000	2.360,40	0,27 94,25	
65 FR6P1595	U	TRASPLANTAMENT D'ARBE EXISTENT DE 30 A 70 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, INDICAT A PLÀNOLS, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.	1.177,23	2,000	2.354,46	0,27 94,52	
66 FB2CPN01	M	SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, DE 60 CM D'AMPLÀRIA A LA BASE, 80 CM D'ALÇÀRIA I 600 CM DE LLARGÀRIA, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ ENTRE PECES, NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT B I AMPLÀRIA DE TREBALL W3 SEGONS UNE-EN 1317-2, PINTADA SEGONS REQUERIMENTS MUNICIPALS, AMB LA PART PROPORCIONAL DE CATADIÒPTRICS. REPERCUSIÓ DE BARRERA PER L'OBRA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.	44,08	50,000	2.204,00	0,25 94,77	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 10
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
67 PG2N-EUGQ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,55	390,000	2.164,50	0,25 95,02	
68 FBSR00S4	U	TREBALLS DE REPROGRAMACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ PEL DESVIAMENT DEL TRÀFIC DURANT LA EXECUCIÓ DE LES OBRES EN ENCREUAMENTS ESTÀNDAR. PER CRUÏLLA I ETAPA	1.047,62	2,000	2.095,24	0,24 95,25	
69 FBA3PN30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL PER A ÚS PERMANENT, RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300GR/M2 EN PASSOS DE ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60SRT SEGONS LA NORMA NLT-175, APLICADA MECÀNICAMENT	8,14	250,000	2.035,00	0,23 95,48	
70 P992-IR5W	U	ESCOCELL DE 100X100 CM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB PEÇA D'ESCOCELL QUADRAT D'ACER GALVANITZAT, DE 100X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40	191,17	10,000	1.911,70	0,22 95,70	
71 PR439-PN01	U	SUBMINISTRAMENT DE ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	190,29	10,000	1.902,90	0,22 95,92	
72 FD5ZPN02	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER	209,49	9,000	1.885,41	0,21 96,13	
73 P980-FELQ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	441,60	4,000	1.766,40	0,20 96,33	
74 P2146-DJ2M	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	3,97	426,000	1.691,22	0,19 96,52	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 11	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
75 HRE22300	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE MÀXIM 100 CM, AMB PNEUMÀTICS RECICLATs, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	84,37	19,000	1.603,03	0,18 96,70		
76 H6AZ59A1	U	SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. RPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.	765,47	2,000	1.530,94	0,17 96,88		
77 FDDZPN01	U	BASTIMENT I TAPA AMB MARC APARENT, (D400) DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, ACABAT DE MOTLLO SENSE INSCRIPCIONS VISIBLES DEL FABRICANT, SEGONS LES EN-124, AMB CERTIFICACIÓ AENOR, I DE LLUM INTERIOR 700 MM, SEGONS INSTRUCCIÓ D'ELEMENTS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	365,52	4,000	1.462,08	0,17 97,04		
78 XPA001A8	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS.	1.250,00	1,000	1.250,00	0,14 97,18		
79 FDD2PN01	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 70X70 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	379,06	3,000	1.137,18	0,13 97,31		
80 PR60-8Y9E	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	75,31	15,000	1.129,65	0,13 97,44		
81 FHGAPN02	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT	550,00	2,000	1.100,00	0,12 97,57		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 12	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
82 XPA001A3	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER A L'ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ D'INVENTARIS DEL DEPARTAMENT D'ESPAI URBÀ, (INCLOENT PAVIMENTACIÓ, SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ, ESTRUCTURES, SEMÀFORS I TRANSPORT VERTICAL) D'ACORD AMB LES CRITERIS DELS PLECS TÈCNICS CORRESPONENTS I LA BASE CARTOGRÀFICA.	1.095,00	1,000	1.095,00	0,12 97,69		
83 M21BPN02	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA	10,65	100,000	1.065,00	0,12 97,81		
84 HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	177,11	6,000	1.062,66	0,12 97,93		
85 PG2N-EUGV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,75	220,000	1.045,00	0,12 98,05		
86 FDD2V120	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM	344,72	3,000	1.034,16	0,12 98,17		
87 XPA001S2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPARACIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS.	500,00	2,000	1.000,00	0,11 98,28		
88 PR36-8RUZ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA	58,67	16,500	968,06	0,11 98,39		
89 H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	3,53	250,000	882,50	0,10 98,49		

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 13
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
90 PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	54,09	15,000	811,35	0,09 98,58	
91 PGD2-E3CN	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	114,88	7,000	804,16	0,09 98,67	
92 XPA001S1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS EN UNA CRUÏLLA	400,00	2,000	800,00	0,09 98,76	
93 PR443-8VM2	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	153,87	5,000	769,35	0,09 98,85	
94 P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	38,14	19,800	755,17	0,09 98,94	
95 F21QV010	U	DESMUNTATGE DE QUALESEVOL ELEMENT URBÀ (PAPERERA, BANC, PILONA, GUIA CONTENIDOR ESCOMBRERIES, MÒDUL BANDA RUGOSA, PEÇA SEPARADOR DE CARRIL BICI, FITES DE PLÀSTIC, TUTORS D'ARBRES, ETC), CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O EN EL SEU DEFECTE ON ESPECIFIQUI LA DF	11,99	62,000	743,38	0,08 99,02	
96 P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	33,88	21,393	724,79	0,08 99,10	
97 P2R6-4I54	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	14,90	46,836	697,86	0,08 99,18	
98 P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	27,41	25,443	697,39	0,08 99,26	

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 14
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
99 PDK2-VL6W	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	195,46	3,000	586,38	0,07 99,33	
100 F21HPN60	M	ENDERROCAMENT DE CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC SUPERFICIAL EXISTENT, INCLOU DESCONNEXIÓ DE LA XARXA, RETIRADA DEL CABLEJAT. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A QUALESEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	4,75	120,000	570,00	0,06 99,39	
101 XHT1ENL0	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES TROBADES (EN EL CAS QUE N'HI HAGI) A LA VERIFICACIÓ INICIAL FETA PEL MANTENIDOR, AIXÍ COM LES POSTERIORS VERIFICACIONS A LA SEVA RESOLUCIÓ.	500,00	1,000	500,00	0,06 99,45	
102 P2241-PN01	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	3,39	144,770	490,77	0,06 99,50	
103 PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA	25,36	18,000	456,48	0,05 99,56	
104 FBB2PN03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFO INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 1600X450 CM MODEL 02F AMB BASE DE FORMIGÓ, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA.	443,42	1,000	443,42	0,05 99,61	
105 XPA001A5	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'ELABORACIÓ DE L'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA (AS-BUILT) EN COMPLIMENT DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNiques PEL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	402,90	1,000	402,90	0,05 99,65	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 15
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
106 PDK1-DXA0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN	124,92	3,000	374,76	0,04 99,69	
107 PDK2-VL6N	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	123,80	3,000	371,40	0,04 99,74	
108 FQZ5PN02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA VOLANDERA DE DIMENSIONS: 35 MM DE DIÀMETRE I UNS 2,5 MM DE GRUIX PER A SUBSTITUCIÓ DE LES ARANDELES QUE SUBMINISTRA EL FABRICANT PER A LES PEÇES SEPARADORES DE CARRIL BICI. CADA PEÇA SEPARADORA DE CARRILS BICI TÉ 3 PUNTS D'ANCLATGE.	6,73	54,000	363,42	0,04 99,78	
109 P2RA-EU6U	M3	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,19 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)	17,47	13,903	242,89	0,03 99,80	
110 P21Q2-PN02	U	RETIRADA TEMPORAL DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS.	107,38	2,000	214,76	0,02 99,83	
111 P21G3-DJ15	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 150 CM O 100X150 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	56,91	3,700	210,57	0,02 99,85	
112 PDK1-DXA2	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	61,28	3,000	183,84	0,02 99,87	
113 PB28-BUJP	U	TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICAT, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	90,41	2,000	180,82	0,02 99,89	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 16
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
114 PDB3-E9FA	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB 60 CM	88,46	2,000	176,92	0,02 99,91	
115 PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,73	230,000	167,90	0,02 99,93	
116 PDB1-IKRD	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / B / 20 / XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.5 DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0,6 M	18,28	9,000	164,52	0,02 99,95	
117 P2149-DJ67	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE TERRA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	1,81	85,000	153,85	0,02 99,97	
118 P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	5,00	25,000	125,00	0,01 99,98	
119 P21B0-HBQU	M2	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,53	5,000	62,65	0,01 99,99	
120 P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,00	4,000	40,00	0,00100,00	
121 P21B0-HBQY	U	ARRENCADA DE SUPORT IPN, CPN O CILINDRIC DE BARRERA DOBLE ONA I ENDERROC DE FONAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	19,15	2,000	38,30	0,00100,00	
122 P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	6,63	5,000	33,15	0,00100,00	
123 P2RA-EU3Y	KG	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOsos, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,36	1,096	0,39	0,00100,00	

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim
al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
124 P2RA-IQGH	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00	9,849	0,00	0,00100,00
125 P2RA-EU6W	M3	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,2 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170407 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)	-48,40	0,595	-28,80	0,00100,00
TOTAL:				882.347,05 100,00		

4.- PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 01
Capítul	01	Demolicions i Desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 39)	4,58	670,000	3.068,60
2	P214U-IQEP	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA (P - 42)	0,52	14.561,800	7.572,14
3	P214Y-I16M	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2 (P - 45)	30,32	153,800	4.663,22
4	P2146-DJ5J	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 38)	5,60	1.993,680	11.164,61
5	P2149-DJ67	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE TERRA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 41)	1,81	85,000	153,85
6	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 40)	5,00	25,000	125,00
7	P214W-FEMI	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 43)	4,78	600,000	2.868,00
8	P2146-DJ2M	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 37)	3,97	426,000	1.691,22
9	P214W-FEMM	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 44)	13,39	464,000	6.212,96
10	P21Q2-PN01	U	RETIRADA TEMPORAL DE BANC O CADIRA DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. (P - 53)	246,49	11,000	2.711,39
11	P21Q2-PN02	U	RETIRADA TEMPORAL DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I COL·LOCACIÓ A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. (P - 54)	107,38	2,000	214,76
12	P21Q2-PN11	U	DESMUNTATGE DE PEÇA DE CAUTXÚ DE CARRIL BICI (P - 55)	77,70	54,000	4.195,80
13	P21Q2-PN12	U	RETIRADA PROVISIONAL D'ESCULTURA EXISTENT A LA ZONA D'OBRA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, I COL·LOCACIÓ EN LA SEVA UBICACIÓ ORIGINAL UN COP FINALITZADES AQUESTES (P - 56)	5.161,21	1,000	5.161,21

PRESSUPOST

TOTAL	Capítul	01.01	49.802,76
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capítul	02	Moviments de Terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-HYWO	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 57)	10,97	2.199,375	24.127,14
2	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 63)	2,02	1.466,250	2.961,83
3	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 3)	13,53	924,025	12.502,06
4	P2257-I8WZ	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 62)	13,66	924,025	12.622,18

TOTAL	Capítul	01.02	52.213,21
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capítul	03	Estructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P45C1-I73P	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 76)	176,12	395,600	69.673,07
2	P3Z3-D532	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 75)	19,11	1.023,500	19.559,09
3	P4D0-A82P	M3	ALLEUGERIDORS PER A LLOSES, DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, COL·LOCATS SOBRE LA 1º CAPA DE FORMIGÓ (P - 78)	74,46	46,000	3.425,16
4	P4DD-3UVU	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, PER A UNA ALÇÀRIA DE COM A MÀXIM 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 79)	41,59	112,320	4.671,39
5	P4B8-D6QE	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 77)	2,35	39.560,000	92.966,00
6	P924-DX72	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 82)	58,84	412,850	24.292,09
7	P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 81)	4,15	6.358,800	26.389,02
8	PD5M-50U1	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=250 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 94)	71,26	116,000	8.266,16

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

PRESSUPOST

Pàg.: 3

TOTAL		Capítul	01.03		249.241,98	
Obra		01	Pressupost 01			
Capítul		04	Drenatge			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 52)	6,63	5,000	33,15
2	P21G3-DJ15	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 150 CM O 100X150 CM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 51)	56,91	3,700	210,57
3	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALESEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALESEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS. (P - 58)	14,24	289,895	4.128,10
4	P2241-PN01	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 59)	3,39	144,770	490,77
5	P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALESEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	15,07	152,210	2.293,80
6	P2257-I8WZ	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3 (P - 62)	13,66	191,942	2.621,93
7	FDDZPN01	U	BASTIMENT I TAPA AMB MARC APARENT, (D400) DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, ACABAT DE MOTLLO SENSE INSCRIPCIONS VISIBLES DEL FABRICANT, SEGONS LES EN-124, AMB CERTIFICACIÓ AENOR, I DE LLUM INTERIOR 700 MM, SEGONS INSTRUCCIÓ D'ELEMENTS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 22)	365,52	4,000	1.462,08
8	FD5JPN01	M	POU PER A CAIGUDA D'EMBORNAL DE SECCIÓ 70X30 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 14)	187,58	13,500	2.532,33
9	FD5ZPN02	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 750X275X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 27,8 KG, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 15)	209,49	9,000	1.885,41
10	FD5ZPN03	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR PROJECTAT A SECCIÓ EXISTENT, INCLOENT LA TOTALITAT DE L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA, I OBTURACIONS DE XARXA NECESSÀRIES (P - 16)	310,37	10,000	3.103,70
11	FD7FPN02	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1 (P - 17)	101,18	84,500	8.549,71
12	FD7FPN03	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 600 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1 (P - 18)	110,53	30,800	3.404,32
						EUR

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

PRESSUPOST

Pàg.: 4

13	FD95PN01	M3	REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ (P - 19)	166,25	35,759	5.944,93
14	FDD2PN01	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 70X70 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 20)	379,06	3,000	1.137,18
15	FDD2V120	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM (P - 21)	344,72	3,000	1.034,16
16	PDB1-IKRD	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / B / 20 / XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.5 DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X0,6 M (P - 95)	18,28	9,000	164,52
17	PDB3-E9FA	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB 60 CM (P - 96)	88,46	2,000	176,92
18	PDBD-H86M	U	GRÀO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 97)	25,36	18,000	456,48
TOTAL Capítul				01.04		39.630,06
Obra			01	Pressupost 01		
Capítul			05	Paviments		
Subcapítol			01	Ferm de calçada		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 84)	117,45	147,400	17.312,13
2	P9H5-E832	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B60-70 (S), AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 89)	102,25	137,357	14.044,75
3	P9H5-PN01	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B60-70 (S) DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 91)	103,24	128,111	13.226,18
4	F9H3V206	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL DE COMPOSICIÓ SMA (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLÍMERS PMB 45/80-65 (BM-3C). ESTÀ INCLÒS FINS UN 2% DE RECICLAT DE MESCLA BITUMINOSA. COL·LOCADA A L'OBRA AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 7)	133,34	274,400	36.588,50
5	F9HYV200	DIA	INCREMENT DE L'EQUIP D'ESTESA PER A LA COL·LOCACIÓ A L'OBRA I COMPACTACIÓ AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DE LA CALÇADA, DE QUAalsevol MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, QUAN PER NECESSITATS ADMINISTRATIVES ES REALITZI EN TREBALLS NOCTURN, DISSABTES O FESTIUS (P - 8)	1.002,17	4,000	4.008,68
6	P9L1-E97Y	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓN 1 KG/M2 (P - 92)	0,90	5.600,000	5.040,00
7	P771-PN01	M2	Subministrament i col·locació de geocompost bituminós impermeable de reforç, amplada mínima 1,00 m, col·locat entre capes de mescla bituminosa, inclòs reg d'adherència, solapes i tallats, segons PG-3. (P - 80)	15,00	160,000	2.400,00
						EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.05.01		92.620,24		
Obra		01	Pressupost 01			
Capítul		05	Paviments			
Subcapítol		02	Paviments de vorera			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9H5-I5N2	T	PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 D, CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, DE GRANULOMETRÍA Densa PARA CAPA DE RODADURA Y ÁRIDO GRANÍTICO, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EN ENTORNO URBANO CON DIFICULTAD DE MOBILIDAD, EN ACERAS > 3 Y <= 5 M DE ANCHO O CALZADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 Y <= 12 M DE ANCHO, CON AFECTACIÓN POR SERVICIOS O ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, EN ACTUACIONES DE MÁS DE 10 M2 (P - 90)	107,70	239,120	25.753,22
2	P9L1-E97Y	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA TIPO C60B3/B2 ADH, CON DOTACIÓN 1 KG/M2 (P - 92)	0,90	976,000	878,40
3	P931-3G6X	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 84)	117,45	93,280	10.955,74
4	F9B4PN01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEIXADA DE SERRA, DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER M-10 (M80), ELABORAT A L'OBRA (P - 6)	193,71	154,400	29.908,82
5	P92A-DX84	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 83)	39,09	93,971	3.673,33
6	F961PN01	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I AMB FORMACIÓ DE PLINTON DE 15CM I REJUNTADA (P - 4)	67,95	84,000	5.707,80
7	P976-PN01	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT (P - 85)	31,52	115,000	3.624,80
8	P992-IR5W	U	ESCOCELL DE 100X100 CM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB PEÇA D'ESCOCELL QUADRAT D'ACER GALVANITZAT, DE 100X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 (P - 88)	191,17	10,000	1.911,70
9	P982-HYZ4	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 (P - 87)	929,88	10,400	9.670,75
10	P980-FELQ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (P - 86)	441,60	4,000	1.766,40
11	F993U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent (P - 5)	472,08	5,000	2.360,40
EUR						

PRESSUPOST

TOTAL		Subcapítol	01.05.02		96.211,36	
Obra		01	Pressupost 01			
Capítul		06	Senyalització i semaforització			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 46)	10,00	4,000	40,00
2	P21B0-HBQU	M2	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE CARTELLS EN PLAFONS D'ALUMINI EXTRUSIONAT O LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 47)	12,53	5,000	62,65
3	P21B0-HBQY	U	ARRENCADA DE SUPORT IPN, CPN O CILINDRIC DE BARRERA DOBLE ONA I ENDERROC DE FONAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 48)	19,15	2,000	38,30
4	F21QV010	U	DESMUNTATGE DE QUALSEVOL ELEMENT URBÀ (PAPERERA, BANC, PILONA, GUIA CONTENIDOR ESCOMBRERIES, MÒDUL BANDA RUGOSA, PEÇA SEPARADOR DE CARRIL BICI, FITES DE PLÀSTIC, TUTORS D'ARBRES, ETC), CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O EN EL SEU DEFECTE ON ESPECIFIQUI LA DF (P - 2)	11,99	62,000	743,38
5	FBA3PN11	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2, DE COLOR DIFERENT BLANC, APLICADA AMB MÀQUINA (P - 10)	9,49	250,000	2.372,50
6	FBA3PN30	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL PER A ÚS PERMANENT, RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB PINTURA EN BASE AIGUA (SENSE DISSOLVENTS) AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS AMB DOSIFICACIÓ DE 300GR/M2 EN PASSOS DE ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60SRT SEGONS LA NORMA NLT-175, APLICADA MECÀNICAMENT (P - 11)	8,14	250,000	2.035,00
7	M21BPN02	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA (P - 36)	10,65	50,000	532,50
8	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALSEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALSEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS. (P - 58)	14,24	48,600	692,06
9	P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUALSEVOL DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	15,07	54,000	813,78
10	FD95PN01	M3	REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ (P - 19)	166,25	11,700	1.945,13
11	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE	38,14	9,900	377,59
EUR						

PRESSUPOST

			25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 60)			
12	PG2N-EUGQ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 103)	5,55	270,000	1.498,50
13	PK2-VL6N	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 101)	123,80	3,000	371,40
14	PK2-VL6W	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 102)	195,46	2,000	390,92
15	PK1-DXA2	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 100)	61,28	3,000	183,84
16	PK1-DXA0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN (P - 99)	124,92	2,000	249,84
17	PG2-E3CN	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 106)	114,88	3,000	344,64
18	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 98)	0,73	90,000	65,70
19	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 105)	16,12	90,000	1.450,80
20	P21DH-PN02	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE COLUMNA SEMAFÒRICA EXISTENT, DE QUALEVOL TIPUS, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, DEIXANT LA CRUÏLLA SEMAFÒRICA EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 50)	957,82	4,000	3.831,28
21	XPA001A8	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS. (P - 0)	1.250,00	1,000	1.250,00
22	XPA001S1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS EN UNA CRUÏLLA (P - 0)	400,00	2,000	800,00
23	XPA001S2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPARACIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS. (P - 0)	500,00	2,000	1.000,00
24	FBSR00S4	U	TREBALLS DE REPROGRAMACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ PEL DESVIAMENT DEL TRÀFIC DURANT LA EXECUCIÓ DE LES OBRES EN ENCREUAMENTS ESTÀNDAR. PER CRUÏLLA I ETAPA (P - 13)	1.047,62	2,000	2.095,24

PRESSUPOST

25	XPA6N100	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS I PER A LA SEVA RETIRADA (P - 0)	4.000,00	1,000	4.000,00
26	FQZ5PN01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA SEPARADORA DE CARRIL BICI CONSTRUÏT AMB 100% PVC RECICLAT DE MESURES 775 MM DE LLARG, 165 MM D' AMPLE I 90 MM D' ALÇADA COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT, ANCORAT MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC DE RESINA I BARRES ROSCADES DE 12 MM DE DIÀMETRE MÍNIM. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS PER LA COL·LOCACIÓ, BARRES ROSCADES, TACS QUÍMICS, EINES TREPANT I BROQUES ETC. (P - 25)	68,13	54,000	3.679,02
27	FQZ5PN02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA VOLANDERA DE DIMENSIONS: 35 MM DE DIÀMETRE I UNS 2,5 MM DE GRUIX PER A SUBSTITUCIÓ DE LES ARANDELES QUE SUBMINISTRA EL FABRICANT PER A LES PEÇES SEPARADORES DE CARRIL BICI. CADA PEÇA SEPARADORA DE CARRILS BICI TÉ 3 PUNTS D'ANCLATGE. (P - 26)	6,73	54,000	363,42

TOTAL	Capítul	01.06	31.227,49
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capítul	07	Jardineria i Reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HRE22300	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE MÀXIM 100 CM, AMB PNEUMÀTICS RECICLATS, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 35)	84,37	19,000	1.603,03
2	FR6PPN01	U	RETIRADA D'ARBRE EXISTENT DE QUALEVOL TIPUS, DE FINS A 110 CM DE PRÍMETRE DE TRONC SEGONS DIMENSIONS I INFORMACIÓ DETALLADA ALS PLÀNOLS I ANNEX DE JARDINERIA, AMB TRANSPORT A LLOC A DEFINIR PER PARCS I JARDINS, AMB LA SEVA GESTIÓ EN LLOC DE RECEPCIÓ PER AL SEU APROFITAMENT, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS, AMB REOMPLIMENT DEL FORAT, A REALITZAR EN ÈPOCA DE TRANSPLANTAMENT ADEQUADA (P - 28)	299,50	19,000	5.690,50
3	FR6P1595	U	TRASPLANTAMENT D'ARBE EXISTENT DE 30 A 70 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, INDICAT A PLÀNOLS, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ. (P - 27)	1.177,23	2,000	2.354,46
4	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUALEVOL MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUALEVOL MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS. (P - 58)	14,24	16,500	234,96
5	P7B1-6Q56	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 275 A 300 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 81)	4,15	105,000	435,75
6	PR36-8RUZ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (P - 107)	58,67	16,500	968,06
7	PR439-PN01	U	SUBMINISTRAMENT DE ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 108)	190,29	10,000	1.902,90

PRESSUPOST

8	PR443-8VM2	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 109)	153,87	5,000	769,35
9	PR60-8Y9E	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 110)	75,31	15,000	1.129,65
10	FRF1PN01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL DE L'ARBRAT VIARI, AMB INSTAL·LACIÓ DE REG AUTOMÀTIC, INCLOU: APORTACIÓ D'ADOB MINERAL O ESMENES (SEGONS NECESSITATS) ARRABASSAMENT I REPOSICIÓ (SEGONS NECESSITATS) ENTRECAVAT I NETEJA D'ESCOCELLS REALÇ I FORMACIÓ (RBRAT DE 1A, 2A I 3A) REG MANUAL (ARBRAT DE 1A) MANTENIMENT DE REG AUTOMÀTIC PER GOTEIG TRACTAMENT FITOSANITARI (SEGONS NECESSITATS) I LA REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE REG. INCLOU ELS MATERIALS DE JARDINERIA, LES EINES, LA MAQUINÀRIA, ELS VEHICLES I ELS ELEMENTS DE SEGURETAT NECESSARIS PEL MANTENIMENT TOTAL. INCLOU EL TRANSPORT DE LES RESTES VEGETALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TAMBÉ INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORMES MENSUALS I LA NETEJA ORGANICA E INORGÀNICA DELS PARTERRES. (P - 29)	368,82	17,000	6.269,94
11	FBB2PN03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAFÒ INFORMATIU PER A ZONES VERDES DE 1600X450 CM MODEL 02F AMB BASE DE FORMIGÓ, ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2 MM I PICTOGRAMA DE VINIL AUTOADHESIU. SEGONS PLANOL DE DETALL I NORMATIVA PARCS I JADINS AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 12)	443,42	1,000	443,42
12	XPA1-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXCUCIÓ DE LA XARXA DE REG I CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT (P - 0)	6.600,00	1,000	6.600,00
13	XPA1-0002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE PODES EN ELS ARBRES DE L'ÀMBIT DE L'OBRA QUE ES MANTENEN (P - 0)	2.750,00	1,000	2.750,00
14	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 111)	54,09	15,000	811,35

TOTAL	Capítul	01.07	31.963,37
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capítul	08	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DH-PN01	U	DESMUNTATGE TEMPORAL DE PUNT DE LLUM EXISTENT, DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. EMMAGATZEMATGE FINS A FINAL D'OBRA I EXECUCIÓ DE LA NOVA FONAMENTACIÓ, COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACIÓ EN NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOT EL MATERIAL (CABLEJAT, CAIXES DE CONNEXIONS, ETC) I EINES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT. (P - 49)	750,71	4,000	3.002,84

PRESSUPOST

2	F21HPN60	M	ENDERROCAMENT DE CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC SUPERFICIAL EXISTENT, INCLOU DESCONNEXIÓ DE LA XARXA, RETIRADA DEL CABLEJAT. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORIZAT, A QUAalsevol DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 1)	4,75	120,000	570,00
3	FHGAPN02	U	LEGALITZACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (P - 24)	550,00	2,000	1.100,00
4	XHT1ENL0	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES TROBADES (EN EL CAS QUE N'HI HAGI) A LA VERIFICACIÓ INICIAL FETA PEL MANTENIDOR, AIXÍ COM LES POSTERIORIS VERIFICACIONS A LA SEVA RESOLUCIÓ. (P - 0)	500,00	1,000	500,00
5	XHT1ENLP	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ENLLUMENAT PROVISIONAL DE LES OBRES (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00
6	P221B-PN01	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE QUAalsevol MIDA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB QUAalsevol MAQUINÀRIA I PART PROPORCIONAL DE MITJANS MANUALS, I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ. INCLOSES ENTIBACIONS I BOMBAMENTS EN CAS QUE SIGUIN NECESSARIS. (P - 58)	14,24	53,200	757,57
7	P2255-PN01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA DE QUAalsevol DIMENSIÓ, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	15,07	28,100	423,47
8	FD95PN01	M3	REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ (P - 19)	166,25	11,250	1.870,31
9	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 60)	38,14	9,900	377,59
10	PG2N-EUGQ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 103)	5,55	120,000	666,00
11	PG2N-EUGV	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 104)	4,75	220,000	1.045,00
12	PDK2-VL6W	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 102)	195,46	1,000	195,46
13	PDK1-DXA0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, SEGON PLEC D'ENLLUMENAT DE L'AJ DE BCN (P - 99)	124,92	1,000	124,92
14	PGD2-E3CN	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 106)	114,88	4,000	459,52

PRESSUPOST

15	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 98)	0,73	140,000	102,20
16	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 105)	16,12	140,000	2.256,80
17	FG31H554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 23)	19,41	160,000	3.105,60

TOTAL	Capítul	01.08	19.557,28
-------	---------	-------	-----------

Obra01Pressupost 01

Capítul09Desviament provisional del trànsit

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FB2CPN01	M	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, DE 60 CM D'AMPLÀRIA A LA BASE, 80 CM D'ALÇÀRIA I 600 CM DE LLARGÀRIA, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ ENTRE PECES, NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT B I AMPLÀRIA DE TREBALL W3 SEGONS UNE-EN 1317-2, PINTADA SEGONS REQUERIMENTS MUNICIPALS, AMB LA PART PROPORCIONAL DE CATADIÒPTRICS. REPERCUSIÓ DE BARRERA PER L'OBRA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. (P - 9)	44,08	50,000	2.204,00
2	PB28-BUJP	U	TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICAT, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 93)	90,41	2,000	180,82
3	H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)	3,53	250,000	882,50
4	H6AZ59A1	U	SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA. INCLOU SUMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, TRASLLAT DURANT LES OBRES I RETIRADA FINAL. RPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. (P - 31)	765,47	2,000	1.530,94
5	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)	555,03	10,000	5.550,30
6	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)	177,11	6,000	1.062,66
7	HBA3PN01	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL O TRANSEVRAL, PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ. REPERCUSIÓ PER L'OBRA. INCLOSES TOTS ELS MATERIALS O FEINES PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA. (P - 32)	23,75	120,000	2.850,00

PRESSUPOST

8	M21BPN02	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLÀSTICA O DE DOS COMPONENTS MITJANÇANT MAQUINA MICROFRESSADORA (P - 36)	10,65	50,000	532,50
---	----------	----	--	-------	--------	--------

TOTAL	Capítul	01.09	14.793,72
-------	---------	-------	-----------

Obra01Pressupost 01

Capítul10Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	XPAUSIS1	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, EL PLA DE SEGURETAT I SALUT I LA PLANIFICACIÓ D'OBRES DEFINIDA I REQUERIDA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (P - 0)	20.299,13	1,000	20.299,13
---	----------	---	---	-----------	-------	-----------

TOTAL	Capítul	01.10	20.299,13
-------	---------	-------	-----------

Obra01Pressupost 01

Capítul11Serveis Afectats

Subcapítol01Xarxa BT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	XPAUPN01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ESTINTOLAMENT PROVISIONAL DE LA RASA CORRESPONENT AL CREUAMENT DE LA LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ D'ENDESA AFECTADA DURANT LES OBRES, INCLOENT L'ESTABILITZACIÓ NECESSÀRIA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS I EL POSTERIOR REBLERT DE LA RASA AMB SAULÓ, INCLOENT MUNTATGE, DESMUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. (P - 0)	3.500,00	1,000	3.500,00
2	XPAUPN02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A REPOSICIÓ D'ENCREUAMENT DE LA LÍNIA DE BT D'ENDESA AFECTADA PER A L'EXECUCIÓ DEL SANEIG (P - 0)	25.000,00	1,000	25.000,00

TOTAL	Subcapítol	01.11.01	28.500,00
-------	------------	----------	-----------

Obra01Pressupost 01

Capítul12Gestió de Residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 64)	27,41	25,443	697,39
2	P2R6-4I54	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 67)	14,90	46,836	697,86
3	P2R5-DT1G	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 66)	14,03	865,714	12.145,97
4	P2RA-EU7F	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 71)	33,88	1.414,957	47.938,74

PRESSUPOST

5	P2RA-EU3Y	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOs, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)	0,36	1,096	0,39
6	P2RA-EU6U	M3	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,19 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 69)	17,47	13,903	242,89
7	P2RA-EU6W	M3	DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS NO PELIGROSOS CON UNA DENSIDAD 0,2 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170407 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 70)	-48,40	0,595	-28,80
8	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 72)	33,88	21,393	724,79
9	P2RA-IQGH	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 73)	0,00	9,849	0,00
10	P2R3-HIFW	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 15 KM (P - 65)	9,18	2.309,508	21.201,28
11	P2RB-HG0V	M3	DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME (P - 74)	10,28	2.837,358	29.168,04
TOTAL Capítul 01.12				112.788,55		

Obra	01	Pressupost 01
Capítul	13	Partides Alçades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA001A3	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ D'INVENTARIS DEL DEPARTAMENT D'ESPAI URBÀ, (INCLOENT PAVIMENTACIÓ, SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ, ESTRUCTURES, SEMÀFORS I TRANSPORT VERTICAL) D'ACORD AMB LES CRITERIS DELS PLECS TÈCNICS CORRESPONENTS I LA BASE CARTOGRÀFICA. (P - 0)	1.095,00	1,000	1.095,00
2	XPA001A2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NOUS REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, A DISPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA (P - 0)	42.000,00	1,000	42.000,00
3	XPA001A5	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A L'ELABORACIÓ DE L'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA (AS-BUILT) EN COMPLIMENT DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 0)	402,90	1,000	402,90
TOTAL Capítul			01.13		43.497,90	

PRESSUPOST

--	--	--	--	--	--	--

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/02/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.05.01	Ferm de calçada	92.620,24
Subcapítol	01.05.02	Paviments de vorera	96.211,36
Capítul	01.05	Paviments	188.831,60
Subcapítol	01.11.01	Xarxa BT	28.500,00
Capítul	01.11	Serveis Afectats	28.500,00
			217.331,60

NIVELL 2: Capítul			Import
Capítul	01.01	Demolicions i Desmuntatges	49.802,76
Capítul	01.02	Moviments de Terres	52.213,21
Capítul	01.03	Estructures	249.241,98
Capítul	01.04	Drenatge	39.630,06
Capítul	01.05	Paviments	188.831,60
Capítul	01.06	Senyalització i semaforització	31.227,49
Capítul	01.07	Jardineria i Reg	31.963,37
Capítul	01.08	Enllumenat	19.557,28
Capítul	01.09	Desviament provisional del trànsit	14.793,72
Capítul	01.10	Seguretat i Salut	20.299,13
Capítul	01.11	Serveis Afectats	28.500,00
Capítul	01.12	Gestió de Residus	112.788,55
Capítul	01.13	Partides Alçades	43.497,90
Obra	01	Pressupost 01	882.347,05
			882.347,05

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 01	882.347,05
			882.347,05

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/02/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			%
Subcapítol	01.05.01	Ferm de calçada	10,50
Subcapítol	01.05.02	Paviments de vorera	10,90
Capítul	01.05	Paviments	21,40
Subcapítol	01.11.01	Xarxa BT	3,23
Capítul	01.11	Serveis Afectats	3,23
			24,63
NIVELL 2: Capítul			%
Capítul	01.01	Demolicions i Desmuntatges	5,64
Capítul	01.02	Moviments de Terres	5,92
Capítul	01.03	Estructures	28,25
Capítul	01.04	Drenatge	4,49
Capítul	01.05	Paviments	21,40
Capítul	01.06	Senyalització i semaforització	3,54
Capítul	01.07	Jardineria i Reg	3,62
Capítul	01.08	Enllumenat	2,22
Capítul	01.09	Desviament provisional del trànsit	1,68
Capítul	01.10	Seguretat i Salut	2,30
Capítul	01.11	Serveis Afectats	3,23
Capítul	01.12	Gestió de Residus	12,78
Capítul	01.13	Partides Alçades	4,93
Obra	01	Pressupost 01	100,00
			100,00
NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Pressupost 01	100,00
			100,00

Projecte de reforç estructural de la calçada de la Rambla Guipúscoa entre Maresme i Rambla Prim
al Districte de Sant Martí de la Ciutat de Barcelona.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	882.347,05
6 % Benefici Industrial SOBRE 882.347,05.....	52.940,82
13 % Despeses Generals SOBRE 882.347,05.....	114.705,12

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1.049.992,99

21 % IVA SOBRE 1.049.992,99.....	220.498,53
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.270.491,52

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió dos-cents setanta mil quatre-cents noranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims

Barcelona, febrer de 2026
L´autor de projecte,

Sgt.: Juan Carlos Lodos González
Enginyer de Camins, Canals i Ports