

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D'ADEQUACIÓ, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ DE TERRENYS D'FGC EN
ZONA DE DOMINI PÚBLIC(TM CORNELLÀ DE LLOBREGAT) FERROVIARI
DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC.....	1
2. ACTUACIONS	1
3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	2
4. DELEGAT/DA D'OBRA	2
5. ANNEXES.....	3
ANNEX NÚM. 1	4
ANNEX NÚM. 2	5

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions necessàries per a la contractació de l'execució de les obres d'adequació, tancament i senyalització de terrenys al terme municipal de Cornellà de Llobregat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En tot allò què no s'especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista haurà d'acomplir allò especificat en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d'FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns.

Per treballar a les instal·lacions d'FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l'inici de les obres, la corresponent Coordinació d'Activitats Empresarials.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es contemplen al projecte constructiu que s'acompanya com a Annex 1 d'aquest plec; "Projecte constructiu d'adequació, tancament i senyalització de terrenys d'FGC en zona de Domini Públic ferroviari (TM Cornellà de Llobregat) de la línia Llobregat-Anoia dels FGC".

Els capítols objecte d'aquesta licitació amb els seus imports són:

CONCEPTE	IMPORT LICITACIÓ
01. OBRA	
01.01. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	64.926,70 €
01.02 MOVIMENT DE TERRES	30.810,88 €
01.03 TANCAMENTS	24.287,22 €
01.04 GESTIÓ DE RESIDUS	6.476,30 €
01.05 PARTIDES ALÇADES	
01.05.01 SEGURETAT I SALUT	2.702,62 €
01.05.02 VARIS (PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR) *	5.500,00 €
Total PEM	134.703,72 €
<i>Despeses Generals (13%)</i>	17.511,48 €
<i>Benefici Industrial (6%)</i>	8.082,22 €
TOTAL PEC (abans d'IVA)	160.297,42 €

(*) El capítol 01.05 de Partides alçades a justificar no admet baixa i per tant cal ofertar-la, segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l'oferta quedarà exclosa, a excepció que l'oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació.

Per a poder disposar d'un millor coneixement de l'estat de l'objecte d'aquesta licitació i per tal que els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt recomanable la realització d'una visita "in situ" a la zona on s'executaran els treballs, en la qual es

farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l'abast de les actuacions a executar i els condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic.

Les partides de treballs previs i enderrocs així com moviments de terra, es certificaran a raó dels m2 executats.

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista proposarà en el termini de 10 dies el pla d'obra desenvolupat, el qual haurà de ser aprovat per FGC.

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d'una (1) setmana des de la data de l'acta de replantejament.

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de construcció.

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la comptabilització en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o amb el propi personal d'FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d'FGC o d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques.

L'objecte dels treballs és adequar, tancar i senyalitzar terrenys al costat de via 2 adjacents a la plataforma ferroviària de FGC al seu pas pel terme municipal de Cornellà de Llobregat.

El treballs s'executaran amb màxima cura de no malmetre el tancament de via actual així com respectant els exemplars d'arbrat que la seva tala o retirada suposi un perill per la circulació ferroviària.

El contractista haurà transportar tots els residus al gestor autoritzat corresponent, això inclou residus de silvicultura com reixats metàl·lics, lones, **elements de fibrociment** així com brutícia de tot tipus.

FGC podrà exigir programar en carta de treballs amb afectació a la circulació l'execució d'algunes fases d'obra. El contractista haurà de disposar de Responsable de Brigada i Protector de via homologats amb vigència durant el termini de tota l'obra.

L'Adjudicatari haurà d'obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons la normativa de prevenció d'incendis forestals per a l'execució dels treballs i d'altres que siguin d'aplicació, i serà el responsable de complir les mesures i condicions que s'estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa vigent aplicable en la matèria.

FGC podrà sol·licitar a l'Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l'obtenció de les esmentades autoritzacions.

El termini de garantia de l'obra serà de 12 mesos, comptat a partir de la data de l'acta de recepció de les obres, a plena satisfacció per FGC.

4. DELEGAT/DA D'OBRA

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d'Obra que serà l'interlocutor/a amb FGC.

Serà obligatori que el/la Delegat/da d'Obra o bé el/la Cap d'obra tinguin signatura digital per tal realitzar els tràmits de forma telemàtica.

5. ANNEXES

S'adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec:

ANNEX NÚM. 1: “PROJECTE CONSTRUCTIU D'ADEQUACIÓ, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ DE TERRENYS D'FGC I SENYALITZACIÓ DE TERRENYS D'FGC EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC FERROVIARI (TM CORNELLÀ DE LLOBREGAT) DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DELS FGC”.

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA”

ANNEX NÚM. 1

ANNEX NÚM. 2