

Municipi
Molins de Rei

Tipus d'actuació
Obra civil

Expedient
901278/25

Data
Maig 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Millores al Parc del Pont de la Cadena

Relació de documents i volums

01. Memòria i Annexos

02. Plànols

03. Plec de Prescripcions Tècniques

04. Pressupost

04/04

D4

Pressupost

Índex

D4 Pressupost

04

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus 1
04. Quadre de preus 2
05. Pressupost
06. Resum de pressupost
07. Últim full

Amidaments

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Zona esfondraments		5,100				5,100	C##D##E##F#
3			1,400				1,400	C##D##E##F#
4			7,650				7,650	C##D##E##F#
5			1,350				1,350	C##D##E##F#
6			4,380				4,380	C##D##E##F#
7			5,000				5,000	C##D##E##F#
8			5,730				5,730	C##D##E##F#
9	Percentatge parcial	%	15,000				4,592	PERPARCIAL(G1:G8,C9)
12	Paviment de ball		100,000				100,000	C##D##E##F#
15	Zona guingueta		65,000				65,000	C##D##E##F#
18	Zona infantil		100,000				100,000	C##D##E##F#
19			30,000				30,000	C##D##E##F#
20			2,000	25,000			50,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **380,202**

2 P2143-JOMD m2 Enderroc de vorera de peces de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C##D##E##F#
3	Esfondraments		40,000				40,000	C##D##E##F#
4	Paviment ball		2,000	12,000	0,500		12,000	C##D##E##F#
5	Zona guingueta		5,000				5,000	C##D##E##F#
7	previsió enderroc vorera		100,000				100,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **157,000**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C##D##E##F#
3	Esfondraments		35,200	0,500			17,600	C##D##E##F#
4	Guingueta		65,000	0,500			32,500	C##D##E##F#
5	Pav ball		100,000	0,500			50,000	C##D##E##F#
6	Zona infantil		180,000	0,500			90,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **190,100**

2 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C##D##E##F#
3	Esfondraments		35,200				35,200	C##D##E##F#
4	Guingueta		65,000				65,000	C##D##E##F#
5	Pav ball		100,000				100,000	C##D##E##F#
6	Zona infantil		180,000				180,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **380,200**

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	long				
2								C##D##E##F#
3	Fonamentació guingueta		2,000	12,500	1,000		25,000	C##D##E##F#
4			5,000	2,400	1,000		12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

4 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	Fonamentació guingueta		2,000	12,500			25,000	C##D##E##F#
4			5,000	2,400			12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

5 P244-VGMD m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	excav.caixa		180,000				180,000	C##D##E##F#
3	excav. rasa		37,000				37,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **217,000**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 04 OBRA CIVIL
 Títol 4 01 VIALS I PAVIMENTS
 Títol 5 01 ZONES INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	zona pingpong		50,000	0,100			5,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 P2257-54AN m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	monticulo		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

3 P938-DFMD m3 Sorra de 0.2 a 2mm, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	rocodrom		30,000	0,300			9,000	C#*D#*E#*F#
3	zona infantil		66,000	0,200			13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,200**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 04 OBRA CIVIL
 Títol 4 01 VIALS I PAVIMENTS
 Títol 5 02 PAVIMENT SOTA PÈRGOLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	Pav ball		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

2 F9F1U2MD m2 Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre lit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	Pav ball		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 04 OBRA CIVIL
 Títol 4 01 VIALS I PAVIMENTS
 Títol 5 03 GUINGUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

2 P3Z3-D52C m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	Fonamentació guingueta		2,000	12,500			25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,400			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

3 P352-MHHO m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	Fonamentació guingueta		2,000	12,500	0,300	0,300	2,250	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,400	0,300	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,330**

4 P4E4-Z5SK m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i bancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Fonamentació guingueta		2,000	12,500			25,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,400			12,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

5 P924-DX6U m3 Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Zona guingueta		30,000	0,500			15,000	C#*D#*E#*F#
4	sota paviment		35,000	0,200			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

6 F9W1U020 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons o pous

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	arquetes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

7 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	tall pav sota pèrgola		2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#
3	tall mòdul		2,000	14,000			28,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62,000	

8 P931-12B9D m2 Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	Zona guingueta		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

9 F9F1U2MD m2 Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Zona guingueta		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

10 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Zona guingueta		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 04 OBRA CIVIL
 Títol 4 01 VIALS I PAVIMENTS
 Títol 5 04 ESFONDRAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Esfondraments		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	previsió afectació vorera		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

2 F9F1U2MD m2 Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Esfondraments		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	previsió vorera		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

3 F9F100MD m2 Reposició de les zones pavimentades existents amb via verda feta amb llamborda i zona de terra. Les feines consisteixen en extreure la terra de les zones entre llambordins i posterior reomplert amb ull de perdiu per facilitar el drenatge de la zona, totalment compactat i acabat a cota de llamborda existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	ample	llarg			
2			3,000	5,000	3,000		45,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 04 OBRA CIVIL
 Títol 4 05 MÒDUL DE BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQU9-MD01	u	Mòdul 1. Subministrament i col·locació de mòdul de bar. GINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25, composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escameses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PQU9-MD02	u	<p>Mòdul 2. Subministrament i col·locació de mòdul de dos banys. GUNGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a agua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PQU9-MD03	u	<p>Mòdul 3 exterior. Subministrament i col·locació de mòdul d'Espai magatzem exterior. GUNGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a agua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	PQU9-MD11	u	<p>Subministrament i instal·lació de baix mostrador refrigerat de dues portes. INFRICO BMPP 1500 II de Serhs o equivalent. Nova línia eficient de taules de refrigeració millorada en disseny, robustesa i fiabilitat, mantenint la mateixa capacitat. Rivet pla "Cleanless" fàcilment desmuntable. Nou controlador digital tàctil i intuïtiu. Circulació optimitzada de l'aire per a una millor uniformitat de temperatura. Nou disseny de reixeta amb sistema de ventilació de condensació frontal. Desguàs intern. Porta amb tirador de doble agarri per a facilitat d'ús. Gruix d'aïllament de 70 mm. Refrigerant natural R-290. Classe climàtica 5. Exterior i interior en acer inox. AISI 304. Capacitat: 250 L. Núm. de portes: 2. Nª graelles / Jocs de guies: 3/15. Sistema de fred: Ventilat. Control digital: IP65. Potència: 260 W. Classe energètica: A. Temperatura: -2/+8 °C. Dimensions: 1468x600x850 mm</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	PQU9-MD12	u	<p>Subministrament i instal·lació de prestatge a paret inox. Carteles a paret. Dimensions: 1500x300x250mm. de Serhs o equivalent.</p>

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	PQU9-MD13	u	<p>Subministrament i instal·lació de planxa grill mixta elèctrica amb tapa i part llissa i acanalada de ferro fos. Carroseria en acer inoxidable. Termostat regulable fins 250°C. Recull greixos frontal. Dimensions: 690x430x240mm. Potència: 2,9Kw. model mixta GLD-10 SAMMIC de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	PQU9-MD14	u	<p>Subministrament i instal·lació de microones industrial, capacitat per a mes de 100 programes. Contruït totalment en acer inoxidable. Capcitatat 25l. Dimensions: 515x431x311mm. Potència: 1Kw. model MICRO-1025 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	PQU9-MD15	u	<p>Subministrament i instal·lació de forn convecció elèctric UNOX 4 safates 460x330mm. Temperatura variable de 80°C a 260°C. Moble i cabina en acer inoxidable. Dimensions: 600x655x509mm. Potència: 3Kw. model convecció LINEMISS de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	PQU9-MD16	u	<p>Subministrament i instal·lació de taula fabricada en acer inoxidable AISI-304, amb peto posterior de 100mm. Alçada 600mm. per suport de forn. Prestatge a la part inferior. Dimensions: FM167060 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	PQU9-MD17	u	<p>Subministrament i instal·lació d'armari de congelació construït en acer inoxidable interior i exterior. Amb dotació de 13 cistelles per magatzem d'aliments congelats. Gas ecològic R-290. Dimensions: 750x750x1887mm. Potència: 0.23Kw. model armario catering congelacion de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	PQU9-MD18	u	<p>Subministrament i instal·lació d'aiguera amb bastidor fabricada en acer inoxidable AISI-304 amb espai per rentavaixelles. Dimensions: 1200x600x850mm. DFFBDLE612+MF0012000 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	PQU9-MD19	u	<p>Subministrament i instal·lació d'aixeta pedal dues aigües model P32443 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	PQU9-MD20	u	<p>Subministrament i instal·lació d' aixeta açada 60cms. dues aigües. model P31107 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	PQU9-MD21	u	<p>Subministrament i instal·lació de rentavaixelles industrial construït en acer inoxidable AISI-304. Cistella 50x50cm. Doble filtre cuba. Dimensions: 565x610x825mm. Potència 3,9Kw. model P33787 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	PQU9-MD22	u	<p>Subministrament i instal·lació de refredador d' ampolles construït en acer inoxidable AISI-304 interior i exterior. Amb capacitat 270litres. Control mecànic de temperatura. Gas ecològic R-290. Dimensions: 1010x550x850mm. Potència: 150W. model P31002 de Serhs o equivalent.</p>

		AMIDAMENT DIRECTE	2,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

16 PQU9-MD24 u Subministrament i instal·lació d'aigüera fabricada fabricada en acer inoxidable amb bastidor i espai per a rentagots. Dimensions: 1000x500x850mm. model P28185 de Serhs o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PQU9-MD25 u Subministrament i instal·lació de rentagots MOD E40 de Serhs o equivalent. Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador abrillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguretat en porta. Dimensions 475x520x650 cm. Potència total 2,72 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PQU9-MD26 u Subministrament i instal·lació d'armari refrigeració de begudes expositor amb porta de vidre. II.luminació Led. Gas ecològic R-290. Capacitat 460lts. Dimensions:5x640x1865mm. de Serhs o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PQU9-MD27 u Subministrament i instal·lació de campana de sistema extracció UFO 3000 de Serhs o equivalent. Equip de filtració electrostàtica per eliminar fums grassos i humits. Amb generació d'ozó per eliminar olors. Inclou accessoris de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD06-VOMD	u	Feines d'extreure bastiment i tapa i primera anella de pou de formigó prefabricat. Col·locació de nova anella estroncament i recol·locació de bastiment i tapa. Inclou totes les feines d'adequació i peces i col·locació de nous pates

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PD785-Q10L m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elàstica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3			4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,700

3 PD731-QJTU m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elàstic d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

4 F31521J1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ø315	T						
2	Connexions sobreixidors- clavegueram	T						
3	(0,20m3/ml de formigó)							
4			15,500	1,000	0,200		3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,100

5 PD06-MD01 u Connexió sanejament existent amb formació de forat de diàmetre inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera. La connexió es farà mitjançant clip elàstic. Inclou la execució de l'excavació, la posterior formigonat embollcallant la connexió i posterior reomplert i compactació del terreny a cota de paviment cota definitiva

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
3	110		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	315		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
5	pericons		3,000	0,600	0,600	0,700	0,756	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,600	0,600	0,900	0,324	C#*D#*E#*F#
7	connexió		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,580

7 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	110		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	315		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
7	pericons		3,000	0,600	0,600		1,080	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,600	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#
9	connexió		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
10							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 27,940

8 P2253-547H m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	110		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	315		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
6	connexió		1,000	1,000	0,800		0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,300**

9 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	110		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
4	315		15,500	0,200			3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,100**

10 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	110		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
4	315		15,500	0,200			3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,100**

11 PDK1-DXMD u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

12 PDK3-U5MD u Pericó de 60x60x90 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	AIGUA POTABLE
Títol 5	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2211-MHVT	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Factor		%		
2	Rasa Tram AA.01-AA.02 (1 Tubs)		11,000	1,100		0,250	3,025	C#*D#*E#*F#
3	Rasa Tram AA.02-AA.03 (1 Tubs)		22,000	1,100		0,250	6,050	C#*D#*E#*F#
4	Rasa Tram AA.03-AA.04 (1 Tubs)		22,000	1,100		0,250	6,050	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Tram AA.04-AA.05 (1 Tubs)		6,000	1,100		0,250	1,650	C#*D#*E#*F#
6	Rasa Tram AA.05-Guingueta (1 Tubs)		4,000	1,100		0,250	1,100	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT **17,875**

2 P2211-TG3D m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Factor		%		
2	Rasa Tram AA.01-AA.02 (1 Tubs)		11,000	1,100		0,750	9,075	C#*D#*E#*F#
3	Rasa Tram AA.02-AA.03 (1 Tubs)		22,000	1,100		0,750	18,150	C#*D#*E#*F#
4	Rasa Tram AA.03-AA.04 (1 Tubs)		22,000	1,100		0,750	18,150	C#*D#*E#*F#
5	Rasa Tram AA.04-AA.05 (1 Tubs)		6,000	1,100		0,750	4,950	C#*D#*E#*F#
6	Rasa Tram AA.05-Guingueta (1 Tubs)		4,000	1,100		0,750	3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,625**

3 P2211-TG3L m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora, dau de 40x40 cm de formigó i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Factor		%		
2	Rasa calçada escomesa-PREVISIÓ		11,000	1,100			12,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,100**

4 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Superfície [m2]	%				
2	A3.04 - A3.05		44,000	1,000			44,000	C#*D#*E#*F#
3	A3.05 - Guingueta		16,500	1,000			16,500	C#*D#*E#*F#
4	AA.02 - A3.04		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
5	AA.01 - AA.02		7,500	1,000			7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **83,000**

5 PDG9-VZLD m Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud		Factor			
2	Aigua - per rasa entre arquetes AA.02-AA.03		35,000		1,000		35,000	C#*D#*E#*F#
3	Aigua - per rasa entre arquetes AA.01-AA.02		28,000		1,000		28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

6 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2	AA.01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	AA.02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

4	AA.03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	AA.04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	AA.05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

7 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2	AA.01		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	AA.02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	AA.03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	AA.04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	AA.05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 PDK6-VAOM u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat	factor				
2	AA.01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	AIGUA POTABLE
Títol 5	02	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 PJ21B-3D9Q u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixeta exterior guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PJ22-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Unitat	Factor				
2	Aixeta aïllada		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aigüera		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Rentavaixella		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	Rentamans aseos		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

6	Inodors aseos		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

3 PJ2Z3-3ECK u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Unitat	Factor				
2	Aigüera		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Rentavaixella		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Rentamans aseos		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Inodors aseos		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM (Int. Guingueta)	T	Longitud	Factor				
2	Rentavaixella		6,000	1,100			6,600	C#*D#*E#*F#
3	Rentamans 1		3,200	1,100			3,520	C#*D#*E#*F#
4	Rentamans 2		5,000	1,100			5,500	C#*D#*E#*F#
5	Inodor 1		1,300	1,100			1,430	C#*D#*E#*F#
6	Inodor 2		1,300	1,100			1,430	C#*D#*E#*F#
7	Aixeta aïllada		8,600	1,100			9,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,940**

5 PFC0-410U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM (Int. Guingueta)	T	Longitud	Factor				
2	Aigüera		1,200	1,100			1,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,320**

6 PFC0-410X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM (Int. Guingueta)	T	Longitud	Factor				
2	Derivació entrada - Aseos		6,300	1,100			6,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,930**

7 PN22-ECZN u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Unitats					
2	Rentavaixella		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aseo 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aseo 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aixeta aïllada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	(Reserva)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 PN22-ECZD u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Unitats					
2	Derivació entrada - Aseos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	(Reserva)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PN22-ECZ9 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Unitats					
2	Aigüera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	(Reserva)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 02 AIGUA POTABLE
 Títol 5 03 ESCOMESES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
 1 PFC0-4HSS m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM (Ext. Guingueta)	T	Longitud	Factor				
2	Escomesa (AA.01) - AA.02		12,000	1,100			13,200	C#*D#*E#*F#
3	AA.02 - AA.03		22,000	1,100			24,200	C#*D#*E#*F#
4	AA.03 - AA.04		22,000	1,100			24,200	C#*D#*E#*F#
5	AA.04 - AA.05		6,000	1,100			6,600	C#*D#*E#*F#
6	AA.05 - Guingueta		4,000	1,100			4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,600**

2 PFQ0-3KM2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Escomesa (AA.01) - AA.02		12,000	1,100			13,200	C#*D#*E#*F#
3	AA.02 - AA.03		22,000	1,100			24,200	C#*D#*E#*F#
4	AA.03 - AA.04		22,000	1,100			24,200	C#*D#*E#*F#
5	AA.04 - AA.05		6,000	1,100			6,600	C#*D#*E#*F#
6	AA.05 - Guingueta		4,000	1,100			4,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **72,600**

3 PG2N-EUGK m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Escomesa (AA.01) - AA.02		12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	AA.02 - AA.03		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4	AA.03 - AA.04		22,000	1,000			22,000	C#*D#*E#*F#
5	AA.04 - AA.05		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	AA.05 - Guingueta		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **66,000**

4 PN22-ECYT u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Unitats					
2	AA.05 (Comptador)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	AA.02 (Previsió)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	AA.03 (Previsió)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	(Reserva)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PNE2-7686 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/2, de 40 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Escomesa		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PN24-ED01 u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Unitats					
2	Arqueta comptador (previsió)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PN85-4IN9 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Escomesa		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Arqueta AA.05		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PNC1-H9OK u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Entrada Guingueta		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 XPAAG002 PA Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua de fins a 10m3/h. Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 XAIAG002 PA Partida alçada d'abonament integrre per la legalització de la instal·lació d'aigua Inclou proves d'estanqueïtat butlletins i tràmits.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA ELÈCTRICA
Títol 5	01	ELEMENTS XARXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2H-4F5F	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -20°C a 60°C, de resistència a l'impacte de 20 J, d'acord amb la norma EN 61537, muntada directament sobre paraments verticals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Interior Caseta		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PG2H-4DBC m Safata aïllant de PVC, llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Interior guingueta		20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior caseta escomesa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

2 Zona guingueta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PG2N-EUG5 m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram Caseta a A3.04 (Previsió)	T	Longitud	Nº Tubs		Factor correct		
2	Caseta - A3.01 (1 TUB)		2,000	1,000		1,100	2,200	C#*D#*E#*F#
3	A3.01 - A3.02 (1 TUB)		32,000	1,000		1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
4	A3.02 - A3.03 (1 TUB)		38,000	1,000		1,100	41,800	C#*D#*E#*F#
5	A3.03 - A3.04 (1 TUB)		27,000	1,000		1,100	29,700	C#*D#*E#*F#
6	Tram A3.04 a Guingueta (Nou)	T						
7	A3.04 - A3.05 (1 TUB)		24,000	1,000		1,100	26,400	C#*D#*E#*F#
8	A3.05 - Guingueta		15,000	1,000		1,100	16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,800

5 PG33-E6AG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	factor				
2	Caseta - A3.02		32,000	1,100			35,200	C#*D#*E#*F#
3	A3.02 - A3.03		38,000	1,100			41,800	C#*D#*E#*F#
4	A3.03 - A3.04		26,000	1,100			28,600	C#*D#*E#*F#
5	A3.04 - A3.05		24,000	1,100			26,400	C#*D#*E#*F#
6	A3.05 - Guingueta		16,000	1,100			17,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,600

6 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Quadre - Forn 1 (Circuit C3)		12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	Quadre - Forn 2 (Circuit C3)		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Quadre - Presa (Circuit C8)		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor				
2	Quadre - Rentavaixella 1 (Circuit C4)		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Quadre - Rentavaixella 2 (Circuit C4)		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitut	Factor	unitats			
2	Quadre - Preses (Circuit C2)		10,000	1,000	8,000		80,000	C##D##E##F#
3	Quadre - Lavabos assecamans (previsió Circuit C5)		12,000	1,000	2,000		24,000	C##D##E##F#
4	Quadre - Preses cuina auxiliars (Circuit C7)		10,000	1,000	6,000		60,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

9 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitut	Factor	unitats			
2	Quadre - Punts llum interior (Circuit C1)		30,000	1,100	1,000		33,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

10 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Comptador		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 PG04-61UL u Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electricació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm² de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm² de secció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior Guingueta		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 PG47-EM0Q u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	nova protecció, per circuit C8		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 PG47-ENRY u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	nova protecció, per circuit C7		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 PG12-DH8D u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA	T	Unitats					
2	Sobre quadre		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Cuina		3,000				3,000	C##D##E##F#
4	Vestíbul		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	Aseos		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

15 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2	A3.04		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	A3.05		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	(Reserva)		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

16 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2	A3.04		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	A3.05		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	(Reserva)		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

17 PG2P-6T03 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitut	Factor				
2	Interior guingueta (Quadre-Caixes empalmes)		15,000	1,100			16,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **16,500**

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA ELÈCTRICA
Títol 5	02	QUADRES I LEGALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AM001	u	Subquadre elèctric, incloent interruptors automàtics de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Marca / Model: SCHNEIDER / SISTEMA PRAGMA o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA	T	Unitats	Factor				
2	Caseta Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EY001164 u Legalitzacions electrica LOCAL PÚBLICA CONCURRÈNCIA segons RBT. Inclou taxes i pagaments a entitats de control.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PXSE-M001 PA Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per la ampliació de la potència contractada, fins a 43,648kW. Aquest pagament es realitza segons el barem de preus de la companyia segons la potència sol·licitada segons R.D. 1048/2013. Inclou la obra civil necessària, l'estesa de cablejat per canalització, emplamaments, obra mecànica en general, retirada d'elements fora de servei, permisos, projecte i supervisió d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG10-H839 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre monolit ARELSA NXT per escamesa elèctrica		9,561				9,561	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,561

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	ENLLUMENAT
Títol 5	01	ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG31B010	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execucio.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Per projector pèrgola i columna 3.11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Auxiliar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21DH-I16Y u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

2 Columna en lloc Guingueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P2211-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Factor		%		
2	Llumenera 3.11		6,000	1,100		0,750	4,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,950

6 P2211-M8GC m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Factor		%		
2	Llumenera 3.11		6,000	1,100		0,250	1,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,650

7 FHM1-M002 u Reinstal·lació de columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartelles, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat	Factor				
2	Reinstal·lació columna 3.11 existent		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG2N-EUGK m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

1	Tram Lumenera 3.11 (Nou)	T							
2	3.11 (2 TUBS)		10,000	2,000		1,100	22,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								22,000	

9 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Quantitat						
2	A3.11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

10 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Quantitat						
2	A3.11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 04 ENLLUMENAT
 Títol 5 02 RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PG2N-EUGK m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Tram Lumenera 3.7 a 3.26 (Nou)	T							
2	3.7 - 3.28 (2 TUBS)		20,000	2,000		1,100	44,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								44,000	

2 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Quantitat						
2	A3.28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

3 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2	A3.28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT								1,000
4	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram Lumenera 3.7 a 3.26 (Nou)	T						
2	3.7 - 3.28		30,000			1,100	33,000	C#*D#*E#*F#
4	Amidament auxiliar		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								38,000

5 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera	T						
2	3.28		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
3	3.11		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
6	Cable terra per tubular		20,000	1,500			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								33,000

6 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Localització serveis enllumenat		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	Localització serveis aigua		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
4	Localització serveis clavegueram		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								6,000

7 P221I-MHVT m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor		%		
2	Rasa Tram 3.07-3.28 (2 Tubs)		13,000	1,100		0,250	3,575	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,575

8 P221I-TG3D m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM	T	Longitud	Factor		%		
2	Rasa Tram 3.07-3.28 (2 Tubs)		13,000	1,100		0,750	10,725	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								10,725

9 PG3B-IRRF m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram Lumenera 3.7 a 3.28 (Nou)	T						
2	3.7 - 3.28		30,000			1,100	33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	

10 P242-DYRJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De Caseta a Guingueta	T						
2	Rasa canalització electricitat		30,000	0,400	0,200		2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 04 ENLLUMENAT
 Títol 5 03 PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM1-M001	u	Columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera 3.28 (NOVA)		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PHNE-M001 u Subministrament i instal·lació de PROJECTORS FUL 17-35W 1711 CRIPTO SMALL DISANO o equivalent Format per dos projectors de 35W i un de 25W, per muntar sobre columna Ful-7. 5,00 kg/u 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INSTAL·LACIO	T	QUANTITAT					
2	2 projectors de 35W + 1 projector de 25W		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PHN1-M001 u Subministrament i instal·lació de TYK+ 10 6 C/IW 830 AN96 o equivalent 15 W 874 lm Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element-Ubicació	T	Quantitat					
2	PROJECTOR-PERGOLA (Guingueta)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PROJECTOR-PERGOLA (Zona ball)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 05 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 04 ENLLUMENAT
 Títol 5 04 QUADRES DE COMANDAMENT, ESCOMESES I TAXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAIIM001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per realitzar prova de llum un cop finalitzada la instal·lació d'enllumenat. Inclou informe amb resultats obtinguts segons el mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1							1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PAII-M003 PA Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic, de quadre general del Parc del Pont de la Cadena (situat a la cantonada del Parc, entre carrers de la Raseta i Canal de la Infanta). Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1							1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 70 XARXA DE REG
 Títol 5 03 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona joca infantils		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

2 PFB4-XA01 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Jocs Infantils		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 PJS0-VKMG u Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantació marge		3,000				3,000	C##*D##*E##*F#
2	Plantació jocs infantils		2,000				2,000	C##*D##*E##*F#
3	Plantació àmbit		3,000				3,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	70	XARXA DE REG
Títol 5	04	ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2211-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arribada lla Infiltració		20,000				20,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PFB4-XA01	m						
Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lila Infiltració		20,000				20,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	PJSW-XA23	m2						
Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lila infiltració		40,000				40,000	C##*D##*E##*F#
2	Plantació Marges		20,000				20,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	PJSS-XA22	u						
Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lila infiltració		1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
2	Plantació en marge		1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	PN33-VUGJ	u						
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosar, de 2 vies, DN 15 (per a tub d'1/2"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada								

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lila infiltració		1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
2	Plantació en marge		1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	01	GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR22-XG11	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat protecció		25,000				25,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PR22-XG12	u						
Protecció d'arbre exemplar, amb protecció de la zona radicular, formada per quatre rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats 60 cm al terra, units entre ells per dos taulers travessers de fusta tractada de 2,7x0,2x0,01, formant un quadrat de 2,5x2,5m.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protecció arbrat exemplar obra		3,000				3,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	PR3S-XG01	m3						
Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protecció arrels arbrat existent		10,000				10,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	03	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantació Arbrat		8,000	1,000			8,000	C##*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 PRZ0-XA05 u Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat marge plantació		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Arbrat Jocs Infantils		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbrat àmbit		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 PR6T-GUI4 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Koelreuteria paniculata de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Jocs Infantils		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PR6T-GUI5 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis siliquastrum de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Jocs Infantils		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 PR6T-GUI6 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Pistacea chinensis de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Vegetació Marge		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	JARDINERIA
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	04	ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1 PR23-DOC4 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantació marge		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2 PR36-XA01 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illes infiltració		40,000	0,100			4,000	C#*D#*E#*F#
2	Plantació en marge		20,000	0,100			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3 PRZ3-XB03 m2 Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabricada amb fibres de origen natural, 100% biodegradable compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planació en marge		20,000	1,150			23,000	C#*D#*E#*F#
2	Illa Infiltració		40,000	1,500			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **83,000**

4 PR92-XB10 m Tancament amb malla cinètica glavanitzada de 100/8/15 (1m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives, en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 8cm de diàmetre cada 1,5m, acabats en punta i encastats en le terreny 0.5m, amb dau de formigó de 40x40x40 cada 6m . Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illa Infiltració		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	Marge plantació		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Tanca prats ping pong		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Tanca prats roco		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
5	Tanca prats guingueta		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
6	Tanca prats jocs infantils		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **259,000**

5 PR6U-GU02 m2 Subministrament i plantació d'arbrust de port mitjà tipus: Euphorbia sp. , Salvia sp., Acanthus mollis Amelinchier sp. , de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 l, a raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illa Infiltració							
2	Euphorbia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Plantació marges							
4	Salvia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

5	Acanthus mollis	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
6	Amelanchier ovalis	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 PR6U-GU01 m2 Subministrant i plantació d'arbust de port gran tipus: Prunica granatum, Pistacea lentiscus, Arbutus unedo, Cornus sanguinea, Viburnum tinus de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 l, a raó de 1 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg si s'escau, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Illes d'infiltració							
3	Punica granatum		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Plantació en marge							
5	Amelanchis ovalis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Viburnum tinus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Arbutus unedo		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Pistacea lentiscus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Cornus sanguinea		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 PR6U-GU03 m2 Subministrant i plantació d'arbust de port mitjà tipus: iris gremanica, Allium sp, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illes Infiltració							
2	Iris germanica		11,600				11,600	C#*D#*E#*F#
3	Allium cernuum		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

8 PR6U-GU04 m2 Subministrant i plantació d'arbust de port petit tipu: Galantrhus sp, Acanthus molis, Vinca minor, Viola sp, Iris unguicularis, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-1,5 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illes Infiltració							
2	Galanthus		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Acanthus mollis		3,330				3,330	C#*D#*E#*F#
4	Plantació marges							
5	Vinca minor		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	Viola sp.		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
7	Iris unguicularis		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
8	Acanthus mollis		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,830

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
Capítol 01 URBANITZACIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Titul 3	06	JARDINERIA
Titul 4	80	JARDINERIA
Titul 5	05	PRATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Ping Pong		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
2	Zona Rocodrom		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Guingueta		184,000				184,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona Jocs infanrils		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,000

2 PR26-IRZI m2 Subsolument de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de fins a 0.6 m, amb perfilat mecànic superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Ping Pong		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
2	Zona Rocodrom		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Guingueta		184,000				184,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona Jocs infanrils		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
5							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 442,000

3 PR36-XA01 m3 Subministrant, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el rebliert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasclonat+perfilat manual terres llaurades,p/llit sembra		476,000	0,100			47,600	C#*D#*E#*F#
2	Via verda		50,000	0,150			7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,100

4 PRA2-WLUZ m2 Sembrar de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent la incorporació d'adob mineral d'alliberament lent per a gespes (20-5-8-2), la cobertura amb enceboll per a gespes, el coronat posterior i la primera sega

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Ping Pong		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
2	Zona Rocodrom		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Jocs Infants		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona refer viaverda		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

5 PR71-XP04 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) inclou preparació del terreny i rasclonat manual, l'adobat mineral de lent alliberament per gespa (20-5-8-2) de 400 kg/ha i la fixació amb piquetes de 20 cm la col·locació dels pans a trencant, el farciment dels junts amb sorra, el remat amb els paviments, la fixació amb piquetes de 20 cm en els punts necessaris, el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Guingueta		184,000				184,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							184,000	

6 PR20-IRX9 m2 Rasclonat i perfilat manual de terres llaurades o fonges, per a preparació del llit de sembra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Ping Pong		51,000				51,000	C##D##E##F#
2	Zona Rocodrom		27,000				27,000	C##D##E##F#
3	Zona Guingueta		184,000				184,000	C##D##E##F#
4	Zona Jocs infantils		180,000				180,000	C##D##E##F#
5							0,000	
TOTAL AMIDAMENT							442,000	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 06 JARDINERIA
 Títol 4 80 JARDINERIA
 Títol 5 07 MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors, els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Fins 50 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Jocs infantils		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	Zona plantació marge		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2 FRMAUM30 m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiterbes i tancat provisional. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga o pinçament, i la reposició del mulch i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Per actuacions fins 200 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illa Infiltració		40,000				40,000	C##D##E##F#
2	Marge de plantació		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
 Capítol 01 URBANITZACIÓ
 Títol 3 07 MOBILIARI URBÀ
 Títol 4 01 JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQA1-01MD	u	Subministrament i col·locació de Llit elàstic, Eurotramp E97000B+E97001 de BDU o equivalent per a ús exterior. Bastidor i ressorts en acer galvanitzat en calent de BDU o equivalent. Llit elàstic amb teixit amb filferro d'acer reforçat. Estructura de 150x150 cm. Alçada 30 cm. Àrea per saltar de 107x107 cm Diàmetre de 149 cm. Fabricat

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

amb filferro d'acer 36 molls d'acer. Recàrrec per recobriments per a més resistència a l'abradió reforçat amb filferro recomanada per a àrees d'aplicació amb una alta intensitat d'ús. (inclòs el protector de cautxú perimetral, de color gris Ref.: E97001). Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PQA1-02MD u Subministrament i col·locació de FLOR SALTARINA model 6.06500 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 PQA1-03MD u Subministrament i col·locació de REINA DELS CARGOLS model 4.24220 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Amb fonaments prefabricats. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 PQA1-04MD u Subministrament i col·locació de CAVALL MÒBIL model 4.24150 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PQA1-05MD u Subministrament i col·locació de FONAMENTS PREFABRICATS, model [4.24160] per a cavall mòbil. 70 kgs. de BDU o equivalent. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 PQA1-06MD u Subministrament i col·locació de BALANCI PETIT model 6.11700 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 PQA1-07MD u Subministrament i col·locació de rocodrom de fusta esquadrada model 7.7701 de BDU o equivalent. Rocòdrom amb dos mòduls Alçada: 1,90 m. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 PQA1-08MD u Taula ping-pong model VMOTCF de Benito o equivalent de mides 2740x1525x760mm. Taula construïda amb tauler de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura al forn. Totalment col·locada amb 8 pernos M12. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 PQA1-09MD u Desplaçament de l'equipament ROCKER tipus 6.04000 RICHTER del lloc inicial a l'espai marcat per la df. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AMIDAMENTS

10	PQA1-10MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació o remodelació (per a compliment Norma UNE-EN 1176-7:2021) d'àrea de joc d'accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.
----	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

11	PQA1-11MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació (per a compliment Norma UNE-EN 15312) d'elements esportius (Taules de Ping-Pong) de accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.
----	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	07	MOBILIARI URBÀ
Títol 4	02	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ14-5ZMD	u	Conjunt de 2 unitats de banc dynamic l200 de mides 200x50x45cm de Magourban o equivalent i un conjunt de respattler plus2 de magourban de mides 180 i un altre respattler plus, col·locat amb pern de connexió a terra i sobre llit de formigó de neteja. Inclou l'excavació i la part proporcional de formigó de neteja i els daus de formigó per al seu suport, totalment col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST 901278/25
Capítol	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R4-MD01	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	neteja i esbrossada		380,000	0,100		0,000	0,000	C##D##E##F#
3	enderroc vorera		100,000	0,150		0,000	0,000	C##D##E##F#
5	excavació terres		190,000				190,000	C##D##E##F#
6	excav rases mov terres		37,000				37,000	C##D##E##F#
7								C##D##E##F#
8	rases sanejament							
9	pericons sanej.		4,000	0,360			1,440	C##D##E##F#
10	excav		12,750				12,750	C##D##E##F#
11	aigua rases		42,000				42,000	C##D##E##F#
12	pericons aigua		5,000	0,220			1,100	C##D##E##F#
13	xarxa electrica		3,000	0,220			0,660	C##D##E##F#
14	enllumenat		14,000				14,000	C##D##E##F#
15	pericons enllumenat		2,000	0,220			0,440	C##D##E##F#
16	jardineria		0,180				0,180	C##D##E##F#
17	arbrat		8,000				8,000	C##D##E##F#
18	Percentatge "A origen"	P	30,000				92,271	

TOTAL AMIDAMENT

2	P2RA-MD02	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			399,841				399,841	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							<input type="text" value="399,841"/>	

3	P2R5-MD03	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	inerts		90,110				90,110	C##D##E##F#
3	fusta		0,120				0,120	C##D##E##F#
4	vidre		0,250				0,250	C##D##E##F#
5	plàstic		6,000				6,000	C##D##E##F#
6	cartró		8,800				8,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							<input type="text" value="105,280"/>	

4	P2R6-MD04	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	neteja i esbrossada		380,000	0,100			38,000	C##D##E##F#
3	enderroc vorera		100,000	0,150			15,000	C##D##E##F#
4								C##D##E##F#
5	excavació terres		190,000			0,000	0,000	C##D##E##F#
6	excav rasa		37,000			0,000	0,000	C##D##E##F#
7								C##D##E##F#
8	rases sanejament							C##D##E##F#
9	pericons sanej.		4,000	0,360		0,000	0,000	C##D##E##F#
10	excav		12,750			0,200	2,550	C##D##E##F#
11	aigua rases		42,000			0,200	8,400	C##D##E##F#
12	pericons aigua		5,000	0,220		0,000	0,000	C##D##E##F#
13	xarxa electrica		3,000	0,220		0,000	0,000	C##D##E##F#
14	enllumenat		14,000			0,200	2,800	C##D##E##F#
15	pericons enllumenat		2,000	0,220		0,000	0,000	C##D##E##F#
16	jardineria		0,180			0,000	0,000	C##D##E##F#
17	arbrat		8,000			0,000	0,000	C##D##E##F#
18	Percentatge "A origen"	P	35,000				23,363	
19								C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							<input type="text" value="90,113"/>	

5	E2RAMJ08	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,100				0,100	C##D##E##F#
2			0,020				0,020	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

6	E2RAMJ09	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Projecte					0,250	0,250	C##D##E##F#
3	Construcció					0,000	0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,250	

7 E2RAMJ10 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Projecte					3,000	3,000	C##D##E##F#
3	Construcció					3,000	3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8 E2RAMJ11 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Projecte					8,000	8,000	C##D##E##F#
2	Construcció					0,800	0,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,800	

9 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus construcció		1,984				1,984	C##D##E##F#
2	Percentatge parcial	%	35,000				0,694	PERPARCIAL(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							2,678	

10 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Projecte				1.000,000	0,100	100,000	C##D##E##F#
2	Construcció					0,010	0,010	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							100,010	

11 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,110				0,110	C##D##E##F#
2	Percentatge parcial	%	40,000				0,044	PERPARCIAL(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							0,154	

12 E2RAMJ17 m3 Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C##D##E##F#
2	Percentatge parcial	%	35,000				1,050	PERPARCIAL(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							4,050	

13 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fusta		0,120				0,120	C##D##E##F#
2	vidre		0,250				0,250	C##D##E##F#
3	plastic		6,000				6,000	C##D##E##F#
4	cartró		8,800				8,800	C##D##E##F#
5			2,678				2,678	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							17,848	

Obra 01 PRESSUPOST 901278/25
Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HMD501SS	pa	Seguretat i salut segons estudi annex al projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Estadística de partides

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
1 PQU9-MD01	u	Mòdul 1. Subministrament i col·locació de mòdul de bar. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a agua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa	81.279,66	1,000	81.279,66	22,32

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
		d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.				

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
2 PQU9-MD02	u	Mòdul 2. Subministrament i col·locació de mòdul de dos banys. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastrada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari específicat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastrats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el	51.790,41	1,000	51.790,41	14,22

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
		plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyàletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.				

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
3 PQU9-MD03	u	Mòdul 3 exterior. Subministrament i col·locació de mòdul d'Espai magatzem exterior. GINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25, composta de làmina de PRFV + placa de Poliestirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre	14.200,41	1,000	14.200,41	3,90

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
4 PQA1-02MD	u	el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. Subministrament i col·locació de FLOR SALTARINA model 6.06500 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	12.044,69	1,000	12.044,69	3,31
5 PQA1-07MD	u	Subministrament i col·locació de rocodrom de fusta esquadrada model 7.7701 de BDU o equivalent. Rocòdrom amb dos mòduls Alçada: 1,90 m. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	11.548,31	1,000	11.548,31	3,17
6 HMD501SS	pa	Seguretat i salut segons estudi annex al projecte	6.615,00	1,000	6.615,00	1,82
7 PQU9-MD27	u	Subministrament i instal·lació de campana de sistema extracció UFO 3000 de Serhs o equivalent. Equip de filtració electrostàtica per eliminar fums grassos i humits. Amb generació d'ozó per eliminar olors. Inclou accessoris de muntatge.	6.207,10	1,000	6.207,10	1,70

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
8	PQA1-01MD	u	4.260,08	1,000	4.260,08	1,17
<p>Subministrament i col·locació de Llit elàstic, Eurotramp E97000B+E97001 de BDU o equivalent per a ús exterior. Bastidor i ressorts en acer galvanitzat en calent de BDU o equivalent. Llit elàstic amb teixit amb filferro d'acer reforçat. Estructura de 150x150 cm. Alçada 30 cm. Àrea per saltar de 107x107 cm Diàmetre de 149 cm. Fabricat amb filferro d'acer 36 molls d'acer. Recàrrec per recobriments per a més resistència a l'abrasió reforçat amb filferro recomanada per a àrees d'aplicació amb una alta intensitat d'ús. (inclòs el protector de cautxú perimetral, de color gris Ref.: E97001). Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.</p>						
9	PQA1-08MD	u	4.067,58	2,000	8.135,16	2,23
<p>Taula ping-pong model VMOTCF de Benito o equivalent de mides 2740x1525x760mm. Taula construïda amb taulell de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura al forn. Totalment col·locada amb 8 pernos M12. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.</p>						
10	XPAAG002	PA	3.700,00	1,000	3.700,00	1,02
<p>Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua de fins a 10m3/h. Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra.</p>						
11	PQA1-03MD	u	3.661,84	1,000	3.661,84	1,01
<p>Subministrament i col·locació de REINA DELS CARGOLS model 4.24220 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Amb fonaments prefabricats. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.</p>						

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
12	FHM1-M001	u	3.373,71	1,000	3.373,71	0,93
<p>Columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçada, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartelles, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada</p>						
13	PQ14-5ZMD	u	3.206,63	1,000	3.206,63	0,88
<p>Conjunt de 2 unitats de banc dynamic I200 de mides 200x50x45cm de Magourban o equivalent i un conjunt de respatller plus2 de magourban de mides 180 i un altre respatller plus, col·locat amb perns de connexió a terra i sobre llit de formigó de neteja. Inclou l'excavació i la part proporcional de formigó de neteja i els daus de formigó per al seu suport, totalment col·locat.</p>						
14	PQA1-06MD	u	2.994,04	1,000	2.994,04	0,82
<p>Subministrament i col·locació de BALANCI PETIT model 6.11700 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.</p>						
15	PQU9-MD17	u	1.951,38	1,000	1.951,38	0,54
<p>Subministrament i instal·lació d'armari de congelació construït en acer inoxidable interior i exterior. Amb dotació de 13 cistelles per magatzem d'aliments congelats. Gas ecològic R-290. Dimensions: 750x750x1887mm. Potència: 0.23Kw. model armario catering congelacion de Serhs o equivalent.</p>						

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
16 PQU9-MD11	u	Subministrament i instal·lació de baix mostrador refrigerat de dues portes. INFRICO BMPP 1500 II de Serhs o equivalent. Nova línia eficient de taules de refrigeració millorada en disseny, robustesa i fiabilitat, mantenint la mateixa capacitat. Rivet pla "Cleanless" fàcilment desmuntable. Nou controlador digital tàctil i intuïtiu. Circulació optimitzada de l'aire per a una millor uniformitat de temperatura. Nou disseny de reixeta amb sistema de ventilació de condensació frontal. Desguàs intern. Porta amb tirador de doble agarri per a facilitat d'ús. Gruix d'aïllament de 70 mm. Refrigerant natural R-290. Classe climàtica 5. Exterior i interior en acer inox. AISI 304. Capacitat: 250 L. Núm. de portes: 2. Nª graelles / Jocs de guies: 3/15. Sistema de fred: Ventilat. Control digital: IP65. Potència: 260 W. Classe energètica: A. Temperatura: -2/+8 °C. Dimensions: 1468x600x850 mm	1.828,39	1,000	1.828,39	0,50
17 PQA1-04MD	u	Subministrament i col·locació de CAVALL MÒBIL model 4.24150 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	1.815,01	1,000	1.815,01	0,50
18 EY00I164	u	Legalitzacions electrica LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA segons RBT. Incloent taxes i pagaments a entitats de control.	1.742,98	1,000	1.742,98	0,48
19 PHNE-M001	u	Subministrament i instal·lació de PROJECTORS FUL 17-35W 1711 CRIPTO SMALL DISANO o equivalent Format per dos projectors de 35W i un de 25W, per muntar sobre columna Ful-7. 5,00 kg/u 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament	1.649,21	1,000	1.649,21	0,45

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
20 PQU9-MD21	u	Subministrament i instal·lació de rentavaixelles industrial construït en acer inoxidable AISI-304. Cistella 50x50cm. Doble filtre cuba. Dimensions: 565x610x825mm. Potència 3,9Kw. model P33787 de Serhs o equivalent.	1.496,84	1,000	1.496,84	0,41
21 PG10-H839	u	Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat	1.250,98	9,561	11.960,62	3,28
22 PQU9-MD25	u	Subministrament i instal·lació de rentagots MOD E40 de Serhs o equivalent. Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador abrillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguret en porta. Dimensions 475x520x650 cm. Potència total 2,72 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots.	1.110,31	1,000	1.110,31	0,30
23 PQU9-MD26	u	Subministrament i instal·lació d'armari refrigeració de begudes expositor amb porta de vidre. Il·luminació Led. Gas ecològic R-290. Capcitat 460lts. Dimensions: 5x640x1865mm. de Serhs o equivalent.	1.087,81	1,000	1.087,81	0,30
24 PD06-VOMD	u	Feines d'extreure bastiment i tapa i primera anella de pou de formigó prefabricat. Col·locació de nova anella estroncament i recol·locació de bastiment i tapa. Inclou totes les feines d'adequació i peces i col·locació de nous pates	1.079,32	1,000	1.079,32	0,30
25 PAII-M003	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic, de quadre general del Parc del Pont de la Cadena (situat a la cantonada del Parc, entre carrers de la Raseta i Canal de la Infanta). Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.	1.069,95	1,000	1.069,95	0,29
26 PQU9-MD22	u	Subministrament i instal·lació de refredador d'ampolles construït en acer inoxidable AISI-304 interior i exterior. Amb capacitat 270litres. Control mecànic de temperatura. Gas ecològic R-290. Dimensions: 1010x550x850mm. Potència: 150W. model P31002 de Serhs o equivalent.	879,65	2,000	1.759,30	0,48

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
27 PD06-MD01	u	Connexió sanejament existent amb formació de forat de diàmetre inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera. La connexió es farà mitjançant clip elastomèric. Inclou la execució de l'excavació, la posterior formigonat embollcallant la connexió i posterior reomplert i compactació del terreny a cota de paviment cota definitiva	774,92	1,000	774,92	0,21
28 PQU9-MD15	u	Subministrament i instal·lació de forn convecció elèctric UNOX 4 safates 460x330mm. Temperatura variable de 80°C a 260°C. Moble i cabina en acer inoxidable. Dimensions: 600x655x509mm. Potència: 3Kw. model convecció LINEMISS de Serhs o equivalent.	767,30	1,000	767,30	0,21
29 PQA1-09MD	u	Desplaçament de l'equipament ROCKER tipus 6.04000 RICHTER del lloc inicial a l'espai marcat per la df. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	755,15	1,000	755,15	0,21
30 PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	754,85	1,000	754,85	0,21
31 PQU9-MD24	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera fabricada fabricada en acer inoxidable amb bastidor i espai per a rentagots. Dimensions: 1000x500x850mm. model P28185 de Serhs o equivalent.	652,32	1,000	652,32	0,18
32 PQU9-MD13	u	Subministrament i instal·lació de planxa grill mixta elèctrica amb tapa i part llissa i acanalada de ferro fos. Carroseria en acer inoxidable. Termostat regulable fins 250°C. Recull greixos frontal. Dimensions: 690x430x240mm. Potència: 2,9Kw. model mixta GLD-10 SAMMIC de Serhs o equivalent.	612,69	1,000	612,69	0,17

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
33 PQU9-MD18	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera amb bastidor fabricada en acer inoxidable AISI-304 amb espai per rentavaixelles. Dimensions: 1200x600x850mm. DFFBDLE612+MF0012000 de Serhs o equivalent.	545,50	1,000	545,50	0,15
34 PXSE-M001	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per la ampliació de la potència contractada, fins a 43,648kW. Aquest pagament es realitza segons el barem de preus de la companyia segons la potència sol·licitada segons R.D. 1048/2013. Inclou la obra civil necessària, l'estesa de cablejat per canalització, emplaments, obra mecànica en general, retirada d'elements fora de servei, permisos, projecte i supervisió d'obra.	525,00	1,000	525,00	0,14
35 PQA1-05MD	u	Subministrament i col·locació de FONAMENTS PREFABRICATS, model [4.24160] per a cavall mòbil. 70 kgs. de BDU o equivalent. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	505,56	1,000	505,56	0,14
36 EG1AM001	u	Subquadre elèctric, incloent interruptors automàtics de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat. Marca / Model: SCHNEIDER / SISTEMA PRAGMA o equivalent	498,50	1,000	498,50	0,14

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
37 PR6T-GUI5	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis siliquastrum de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	459,52	3,000	1.378,56	0,38
38 PHN1-M001	u	Subministrament i instal·lació de TYK+ 10 6 C/IW 830 AN96 o equivalent 15 W 874 lm Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament	449,32	3,000	1.347,96	0,37
39 PQU9-MD14	u	Subministrament i instal·lació de microones industrial, capacitat per a mes de 100 programes. Contruït totalment en acer inoxidable. Capcitatat 25l. Dimensions: 515x431x311mm. Potència: 1Kw. model MICRO-1025 de Serhs o equivalent.	431,56	1,000	431,56	0,12
40 PQU9-MD16	u	Subministrament i instal·lació de taula fabricada en acer inoxidable AISI-304, amb peto posterior de 100mm. Alçada 600mm. per suport de forn. Prestatge a la part inferior. Dimensions: FM167060 de Serhs o equivalent.	405,25	1,000	405,25	0,11

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
41 PG04-61UL	u	Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció	364,19	1,000	364,19	0,10
42 P352-MHHO	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3	360,04	3,330	1.198,93	0,33
43 PAIIM001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per realitzar prova de llum un cop finalitzada la instal·lació d'enllumenat. Inclou informe amb resultats obtinguts segons el mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja.	350,00	1,000	350,00	0,10
44 PQA1-10MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació o remodelació (per a compliment Norma UNE-EN 1176-7:2021) d'àrea de joc d'accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.	304,50	3,000	913,50	0,25

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
45 FHM1-M002	u	Reinstal·lació de columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.	275,34	1,000	275,34	0,08
46 PR6T-GUI6	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Pistacea chinensis de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	273,68	3,000	821,04	0,23
47 PQU9-MD20	u	Subministrament i instal·lació d' aixeta açada 60cms. dues aigües. model P31107 de Serhs o equivalent.	270,59	1,000	270,59	0,07
48 PNC1-H9OK	u	Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	250,57	1,000	250,57	0,07

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
49 PR6T-GUI4	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Koelreuteria paniculata de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	244,21	2,000	488,42	0,13
50 PQU9-MD19	u	Subministrament i instal·lació d'aixeta pedal dues aigües model P32443 de Serhs o equivalent.	243,66	1,000	243,66	0,07
51 P21DH-I16Y	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	218,52	1,000	218,52	0,06
52 PDK1-DXMD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	216,19	4,000	864,76	0,24

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
53 PDK6-VAOM	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	206,39	1,000	206,39	0,06
54 F9W1U020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons o pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva	193,17	3,000	579,51	0,16
55 PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	184,98	9,000	1.664,82	0,46
56 PQU9-MD12	u	Subministrament i instal·lació de prestatge a paret inox. Carteles a paret. Dimensions: 1500x300x250mm. de Serhs o equivalent.	180,03	1,000	180,03	0,05
57 XAIAG002	PA	Partida alçada d'abonament integrre per la legalització de la instal·lació d'aigua Inclou proves d'estanqueïtat butlletins i tràmits.	160,00	1,000	160,00	0,04
58 PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	152,25	10,000	1.522,50	0,42

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
59 PRZ2-XG12	u	Protecció d'arbre exemplar, amb protecció de la zona radicular, formada per quatre rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats 60 cm al terra, units entre ells per dos taulers travessers de fusta tractada de 2,7x0,2x0,01, formant un quadrat de 2,5x2,5m.	129,50	3,000	388,50	0,11
60 PQA1-11MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació (per a compliment Norma UNE-EN 15312) d'elements esportius (Taulers de Ping-Pong) de accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.	126,00	2,000	252,00	0,07
61 F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	125,85	3,100	390,14	0,11
62 PDK3-U5MD	u	Pericó de 60x60x90 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	125,71	4,000	502,84	0,14
63 P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	119,23	6,000	715,38	0,20
64 PN24-ED0I	u	Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i muntada superficialment	94,12	1,000	94,12	0,03
65 PN22-ECYT	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	85,40	5,000	427,00	0,12
66 PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals	79,87	10,000	798,70	0,22
67 E2R5MJ18	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	70,68	0,154	10,88	0,00

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
68 PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	68,77	8,000	550,16	0,15
69 PNE2-7686	u	Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1'1/2, de 40 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada	68,01	1,000	68,01	0,02
70 F9F1U2MD	m2	Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'uull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat	67,82	275,000	18.650,50	5,12
71 PR22-XG11	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai	65,69	25,000	1.642,25	0,45
72 PR20-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació	63,92	8,000	511,36	0,14
73 PN22-ECZD	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	62,01	2,000	124,02	0,03

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
74 PR6U-GU03	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà tipus: iris gremànica, Allim sp, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	59,13	15,600	922,43	0,25
75 P4E4-Z5SK	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	58,32	37,000	2.157,84	0,59

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
76 PD785-Q10L	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible	58,16	9,700	564,15	0,15
77 FG31B010	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniquet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execució.	57,00	3,000	171,00	0,05
78 PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	50,20	61,100	3.067,22	0,84
79 F9F100MD	m2	Reposició de les zones pavimentades existents amb via verda feta amb llamborda i zona de terra. Les feines consisteixen en extreure la terra de les zones entre llambordins i posterior reomplert amb ull de perdiu per facilitar el drenatge de la zona, totalment compactat i acabat a cota de llamborda existent.	50,12	55,000	2.756,60	0,76

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
80 E2RAMJ17	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	49,94	4,050	202,26	0,06
81 PJ21B-3D9Q	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''	48,81	1,000	48,81	0,01
82 PR6U-GU02	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà tipus: Euphorbia sp., Salvia sp., Acanthus mollis Amelanchier sp., de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 l, a raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	47,36	11,000	520,96	0,14
83 PD731-QJTU	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniquet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	44,63	15,500	691,77	0,19
84 PN22-ECZ9	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	43,99	2,000	87,98	0,02

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
85 PR6U-GU01	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port gran tipus: Prunica granatum, Pistacea lentiscus, Arbutus unedo, Cornus sanguinea, Viburnum tinus de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 l, a raó de 1 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg si s'escau, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	43,63	18,000	785,34	0,22
86 PN85-4IN9	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1'1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment	41,72	2,000	83,44	0,02
87 P938-DFMD	m3	Sorra de 0.2 a 2mm, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	40,07	22,200	889,55	0,24
88 P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	38,26	30,100	1.151,63	0,32
89 PJS0-VKMG	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	37,30	8,000	298,40	0,08
90 P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	34,30	10,100	346,43	0,10

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
91 PR6U-GU04	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port petit tipu: Galantnthus sp, Acanthus molis, Vinca minor, Viola sp, Iris unguisularis, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-1,5 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	34,25	20,830	713,43	0,20
92 PG12-DH8D	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	33,82	7,000	236,74	0,07
93 PN22-ECZN	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	31,72	5,000	158,60	0,04
94 FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors, els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Fins 50 u	31,38	8,000	251,04	0,07
95 PJSS-XA22	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, instal·lada en pericó	30,64	2,000	61,28	0,02
96 P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	30,37	275,000	8.351,75	2,29

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
97 PN33-VUGJ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 15 (per a tub d'1/2"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	30,01	2,000	60,02	0,02
98 PG47-EMOQ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	29,94	1,000	29,94	0,01
99 PG47-ENRY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	29,19	1,000	29,19	0,01
100 P2253-547H	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim	28,98	26,300	762,17	0,21
101 P2255-DPGN	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	27,96	83,000	2.320,68	0,64
102 P221I-TG3L	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora, dau de 40x40 cm de formigó i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	27,50	12,100	332,75	0,09
103 P244-VGMD	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric	27,42	217,000	5.950,14	1,63

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
104 PG2H-4DBC	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals	23,51	20,000	470,20	0,13
105 PR92-XB10	m	Tancament amb malla cinètica glavanitzada de 100/8/15 (1m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives, en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 8cm de diàmetre cada 1,5m, acabats en punta i encastats en le terreny 0.5m, amb dau de formigó de 40x40x40 cada 6m . Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada.	23,12	259,000	5.988,08	1,64
106 PJ2Z2-3ECH	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2"	23,05	7,000	161,35	0,04
107 P924-DX6U	m3	Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	22,07	22,000	485,54	0,13
108 PG2P-6T03	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	21,74	16,500	358,71	0,10
109 P2R6-MD04	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	21,70	90,113	1.955,45	0,54

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
110 PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució	21,56	63,000	1.358,28	0,37
111 PR71-XP04	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) inclou preparació del terreny i rasclonat manual, l'adobat mineral de lent alliberament per gespa (20-5-8-2) de 400 kg/ha i la fixació amb piquetes de 20 cm la col·locació dels pans a trencajunt, el farciment dels junts amb sorra, el remat amb els paviments, la fixació amb piquetes de 20 cm en els punts necessaris, el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra.	19,42	184,000	3.573,28	0,98
112 P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	18,25	37,000	675,25	0,19
113 PG2H-4F5F	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -20°C a 60°C, de resistència a l'impacte de 20 J, d'acord amb la norma EN 61537, muntada directament sobre paraments verticals	18,21	5,000	91,05	0,03
114 PJ2Z3-3ECK	u	Maniquet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''	17,99	6,000	107,94	0,03
115 P221I-MHVT	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	17,77	21,450	381,17	0,10

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
116 PFQ0-3KM2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	17,56	72,600	1.274,86	0,35
117 P221I-M8GC	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	17,42	1,650	28,74	0,01
118 FRMAUM30	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes i tancat provisional. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga o pinçament, i la reposició del mulch i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Per actuacions fins 200 m2	16,55	60,000	993,00	0,27
119 P2R5-MD03	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	15,58	105,280	1.640,26	0,45
120 PFC0-4HSS	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	15,42	72,600	1.119,49	0,31
121 P2143-J0MD	m2	Enderroc de vorera de peces de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	14,34	157,000	2.251,38	0,62

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
122 E2RAMJ12	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,06	2,678	34,97	0,01
123 PJSW-XA23	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment.	12,77	60,000	766,20	0,21
124 PG33-E6AG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	12,22	149,600	1.828,11	0,50
125 P2R4-MD01	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	11,43	399,841	4.570,18	1,25
126 PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,73	6,930	67,43	0,02
127 P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	9,29	64,580	599,95	0,16
128 P221I-TG3D	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	9,18	64,350	590,73	0,16

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
129 PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	9,13	48,000	438,24	0,12
130 PG20-6SXT	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	8,67	15,000	130,05	0,04
131 P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	8,39	4,950	41,53	0,01
132 P2257-54AN	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	7,66	30,000	229,80	0,06
133 PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabricada amb fibres de origen natural, 100% biodegradable compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada	7,49	83,000	621,67	0,17
134 PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,21	1,320	9,52	0,00
135 PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,02	60,000	421,20	0,12

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
136 P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	6,82	60,000	409,20	0,11
137 PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	6,76	32,000	216,32	0,06
138 PG35-DYCO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,68	43,000	287,24	0,08
139 P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,90	64,940	383,15	0,11
140 PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	5,85	27,940	163,45	0,04
141 E2RAMJ08	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,64	0,120	0,68	0,00
142 P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dumper de gasoil	5,58	2,400	13,39	0,00
143 P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,53	190,100	1.051,25	0,29

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
144 P2RA-MD02	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m ³ , procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	4,94	399,841	1.975,21	0,54
145 PG3B-IRRF	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	4,90	33,000	161,70	0,04
146 PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,79	132,000	632,28	0,17
147 PG33-E6CV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,93	20,000	78,60	0,02
148 PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,08	164,000	505,12	0,14
149 PG2N-EUG5	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,00	151,800	455,40	0,13
150 E2R2MJ14	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	2,86	17,848	51,05	0,01

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 33

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
151 PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,50	33,000	82,50	0,02
152 PRA2-WLUZ	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m ² , incloent la incorporació d'adob mineral d'alliberament lent per a gespes (20-5-8-2), la cobertura amb enceball per a gespes, el coronat posterior i la primera sega	2,49	342,000	851,58	0,23
153 F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	2,00	62,000	124,00	0,03
154 P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,98	380,200	752,80	0,21
155 P7B2-5RJ8	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m ² , col·locada no adherida	1,91	35,000	66,85	0,02
156 PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	1,39	462,000	642,18	0,18
157 PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de fins a 0.6 m, amb perfilat mecànic superficial	0,97	442,000	428,74	0,12
158 P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,71	380,202	269,94	0,07
159 E2RAMJ09	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50	0,250	0,13	0,00
160 PR20-IRX9	m2	Rasclonat i perfilat manual de terres llaurades o flonges, per a preparació del llit de sembra	0,18	442,000	79,56	0,02
161 E2RAMJ13	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08	100,010	8,00	0,00

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 34

Màscara: * (Ordenació per preu)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
162 E2RAMJ10	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	6,000	0,00	0,00
163 E2RAMJ11	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	8,800	0,00	0,00
TOTAL:					364.179,38	100,00

EUR

Quadre de preus 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2R2MJ14	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P-2	E2R5MJ18	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	70,68 €
P-3	E2RAMJ08	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64 €
P-4	E2RAMJ09	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50 €
P-5	E2RAMJ10	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-6	E2RAMJ11	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-7	E2RAMJ12	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06 €
P-8	E2RAMJ13	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	0,08 €
P-9	E2RAMJ17	m3	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,94 €
P-10	EG1AM001	u	Subquadre elèctric, incloent interruptors automàtics de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat. Marca / Model: SCHNEIDER / SISTEMA PRAGMA o equivalent (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	498,50 €
P-11	EY00164	u	Legalitzacions elèctrica LOCAL PÚBLICA CONCURRÈNCIA segons RBT. Incloent taxes i pagaments a entitats de control. (MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.742,98 €
P-12	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	125,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F9F100MD	m2	Reposició de les zones pavimentades existents amb via verda feta amb llamborda i zona de terra. Les feines consisteixen en extreure la terra de les zones entre llambordins i posterior reomplert amb ull de perdiu per facilitar el drenatge de la zona, totalment compactat i acabat a cota de llamborda existent. (CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	50,12 €
P-14	F9F1U2MD	m2	Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb reblliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	67,82 €
P-15	F9W1U020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons o pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	193,17 €
P-16	F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS)	2,00 €
P-17	FG31B010	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensió baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execució. (CINQUANTA-SET EUROS)	57,00 €
P-18	FHM1-M001	u	Columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada (TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3.373,71 €
P-19	FHM1-M002	u	Reinstal·lació de columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	275,34 €
P-20	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors, els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Fins 50 u (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	31,38 €
P-21	FRMAUM30	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes i tancat provisional. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga o pinçament, i la reposició del mulch i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Per actuacions fins 200 m2 (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	16,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	P2143-J0MD	m2	Enderroc de vorera de peces de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,34 €
P-23	P21DH-I16Y	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	218,52 €
P-24	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-25	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	9,29 €
P-26	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	8,39 €
P-27	P221I-M8GC	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	17,42 €
P-28	P221I-MHVT	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	17,77 €
P-29	P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	6,82 €
P-30	P221I-TG3D	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P-31	P221I-TG3L	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora, dau de 40x40 cm de formigó i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	27,50 €
P-32	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	119,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90 €
P-34	P2253-547H	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,98 €
P-35	P2255-DPGN	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	27,96 €
P-36	P2257-54AN	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €
P-37	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-38	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P-39	P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58 €
P-40	P244-VGMD	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	27,42 €
P-41	P2R4-MD01	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	11,43 €
P-42	P2R5-MD03	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,58 €
P-43	P2R6-MD04	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	21,70 €
P-44	P2RA-MD02	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94 €
P-45	P352-MHMO	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	360,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	18,25 €
P-47	P4E4-Z5SK	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	58,32 €
P-48	P7B2-5RJ8	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1,91 €
P-49	P924-DX6U	m3	Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	22,07 €
P-50	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	30,37 €
P-51	P938-DFMD	m3	Sorra de 0.2 a 2mm, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	40,07 €
P-52	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	38,26 €
P-53	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	34,30 €
P-54	PAII-M003	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic, de quadre general del Parc del Pont de la Cadena (situat a la cantonada del Parc, entre carrers de la Raseta i Canal de la Infanta). Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. (MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.069,95 €
P-55	PD06-MD01	u	Connexió sanejament existent amb formació de forat de diàmetre inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera. La connexió es farà mitjançant clip elastomèric. Inclou la execució de l'excavació, la posterior formigonat embolcallant la connexió i posterior reomplert i compactació del terreny a cota de paviment cota definitiva (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	774,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	PD06-VOMD	u	Feines d'extreure bastiment i tapa i primera anella de pou de formigó prefabricat. Col·locació de nova anella estroncament i recol·locació de bastiment i tapa. Inclou totes les feines d'adequació i peces i col·locació de nous pates (MIL SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1.079,32 €
P-57	PD731-QJTU	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el rebler del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	44,63 €
P-58	PD785-Q10L	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i rebler de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	58,16 €
P-59	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	21,56 €
P-60	PK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	152,25 €
P-61	PK1-DXMD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	216,19 €
P-62	PK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	184,98 €
P-63	PK3-U5MD	u	Pericó de 60x60x90 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	125,71 €
P-64	PK6-VAOM	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a dren, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	206,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-66	PFC0-4HSS	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	15,42 €
P-67	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	5,85 €
P-68	PFC0-4IOU	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
P-69	PFC0-4IOX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73 €
P-70	PFQ0-3KM2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	17,56 €
P-71	PG04-61UL	u	Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	364,19 €
P-72	PG10-H839	u	Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat (MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.250,98 €
P-73	PG12-DH8D	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	33,82 €
P-74	PG2H-4DBC	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51 €
P-75	PG2H-4F5F	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -20°C a 60°C, de resistència a l'impacte de 20 J, d'acord amb la norma EN 61537, muntada directament sobre paraments verticals (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	18,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	PG2N-EUG5	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS)	3,00 €
P-77	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79 €
P-78	PG20-6SXT	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	8,67 €
P-79	PG2P-6T03	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,74 €
P-80	PG33-E6AG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22 €
P-81	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-82	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P-83	PG33-E6CV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93 €
P-84	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
P-85	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13 €
P-86	PG35-DYCO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	PG3B-IRRF	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4,90 €
P-88	PG47-EM0Q	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,94 €
P-89	PG47-ENRY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	29,19 €
P-90	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	754,85 €
P-91	PHN1-M001	u	Subministrament i instal·lació de TYK+ 10 6 C/IW 830 AN96 o equivalent 15 W 874 lm Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	449,32 €
P-92	PHNE-M001	u	Subministrament i instal·lació de PROJECTORS FUL 17-35W 1711 CRIPTO SMALL DISANO o equivalent Format per dos projectors de 35W i un de 25W, per muntar sobre columna Ful-7. 5,00 kg/u 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament (MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.649,21 €
P-93	PJ21B-3D9Q	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	48,81 €
P-94	PJ2Z2-3ECH	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2" (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23,05 €
P-95	PJ2Z3-3ECK	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2" (DISSSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	17,99 €
P-96	PJS0-VKMG	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	37,30 €
P-97	PJSS-XA22	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,64 €
P-98	PJSW-XA23	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2,3 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	12,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-99	PN22-ECYT	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	85,40 €
P-100	PN22-ECZ9	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	43,99 €
P-101	PN22-ECZD	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	62,01 €
P-102	PN22-ECZN	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	31,72 €
P-103	PN24-ED0I	u	Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i muntada superficialment (NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	94,12 €
P-104	PN33-VUGJ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 15 (per a tub d'1/2"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01 €
P-105	PN85-4IN9	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	41,72 €
P-106	PNC1-H9OK	u	Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	250,57 €
P-107	PNE2-7686	u	Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/2, de 40 bar de PN, rosca, muntat en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	68,01 €
P-108	PQ14-5ZMD	u	Conjunt de 2 unitats de banc dynamic I200 de mides 200x50x45cm de Magourban o equivalent i un conjunt de respatller plus2 de magourban de mides 180 i un altre respatller plus, col·locat amb perns de connexió a terra i sobre llit de formigó de neteja. Inclou l'excavació i la part proporcional de formigó de neteja i els daus de formigó per al seu suport, totalment col·locat. (TRES MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3.206,63 €
P-109	PQA1-01MD	u	Subministrament i col·locació de Llit elàstic, Eurotramp E97000B+E97001 de BDU o equivalent per a ús exterior. Bastidor i ressorts en acer galvanitzat en calent de BDU o equivalent. Llit elàstic amb teixit amb filferro d'acer reforçat. Estructura de 150x150 cm. Alçada 30 cm. Àrea per saltar de 107x107 cm Diàmetre de 149 cm. Fabricat amb filferro d'acer 36 molls d'acer. Recàrrec per recobriment per a més resistència a l'abradió reforçat amb filferro recomanada per a àrees d'aplicació amb una alta intensitat d'ús. (inclòs el protector de cautxú perimetral, de color gris Ref.: E97001). Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4.260,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-110	PQA1-02MD	u	Subministrament i col·locació de FLOR SALTARINA model 6.06500 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (DOTZE MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	12.044,69 €
P-111	PQA1-03MD	u	Subministrament i col·locació de REINA DELS CARGOLS model 4.24220 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Amb fonaments prefabricats. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.661,84 €
P-112	PQA1-04MD	u	Subministrament i col·locació de CAVALL MÒBIL model 4.24150 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.815,01 €
P-113	PQA1-05MD	u	Subministrament i col·locació de FONAMENTS PREFABRICATS, model [4.24160] per a cavall mòbil. 70 kgs. de BDU o equivalent. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (CINC-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	505,56 €
P-114	PQA1-06MD	u	Subministrament i col·locació de BALANCI PETIT model 6.11700 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2.994,04 €
P-115	PQA1-07MD	u	Subministrament i col·locació de rocòdrom de fusta esquadrada model 7.7701 de BDU o equivalent. Rocòdrom amb dos mòduls Alçada: 1,90 m. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	11.548,31 €
P-116	PQA1-08MD	u	Taula ping-pong model VMOTCF de Benito o equivalent de mides 2740x1525x760mm. Taula construïda amb taulel de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura al forn. Totalment col·locada amb 8 pernos M12. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (QUATRE MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4.067,58 €
P-117	PQA1-09MD	u	Desplaçament de l'equipament ROCKER tipus 6.04000 RICHTER del lloc inicial a l'espai marcat per la df. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	755,15 €
P-118	PQA1-10MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació o remodelació (per a compliment Norma UNE-EN 1176-7:2021) d'àrea de joc d'accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment. (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	304,50 €
P-119	PQA1-11MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació (per a compliment Norma UNE-EN 15312) d'elements esportius (Taules de Ping-Pong) de accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment. (CENT VINT-I-SIS EUROS)	126,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-120	PQU9-MD01	u	Mòdul 1. Subministrament i col·locació de mòdul de bar. GUNGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construint amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. (VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	81.279,66 €
P-121	PQU9-MD02	u	Mòdul 2. Subministrament i col·locació de mòdul de dos banys. GUNGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construint amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. (CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	51.790,41 €
P-122	PQU9-MD03	u	Mòdul 3 exterior. Subministrament i col·locació de mòdul d'Espai magatzem exterior. GUNGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construint amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada	14.200,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. (CATORZE MIL DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	
P-123	PQU9-MD11	u	Subministrament i instal·lació de baix mostrador refrigerat de dues portes. INFRICO BMPP 1500 II de Serhs o equivalent. Nova línia eficient de taules de refrigeració millorada en disseny, robustesa i fiabilitat, mantenint la mateixa capacitat. Rivet pla "Cleanless" fàcilment desmuntable. Nou controlador digital tàctil i intuïtiu. Circulació optimitzada de l'aire per a una millor uniformitat de temperatura. Nou disseny de reixeta amb sistema de ventilació de condensació frontal. Desguàs intern. Porta amb tirador de doble agarri per a facilitat d'ús. Gruix d'aïllament de 70 mm. Refrigerant natural R-290. Classe climàtica 5. Exterior i interior en acer inox. AISI 304. Capacitat: 250 L. Núm. de portes: 2. N° graelles / Jocs de guies: 3/15. Sistema de fred: Ventil·at. Control digital: IP65. Potència: 260 W. Classe energètica: A. Temperatura: -2/+8 °C. Dimensions: 1468x600x850 mm (MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.828,39 €
P-124	PQU9-MD12	u	Subministrament i instal·lació de prestatge a paret inox. Carteles a paret. Dimensions: 1500x300x250mm. de Serhs o equivalent. (CENT VUITANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	180,03 €
P-125	PQU9-MD13	u	Subministrament i instal·lació de planxa grill mixta elèctrica amb tapa i part llissa i acanalada de ferro fos. Carroseria en acer inoxidable. Termostat regulable fins 250°C. Recull greixos frontal. Dimensions: 690x430x240mm. Potència: 2,9Kw. model mixta GLD-10 SAMMIC de Serhs o equivalent. (SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	612,69 €
P-126	PQU9-MD14	u	Subministrament i instal·lació de microones industrial, capacitat per a mes de 100 programes. Construït totalment en acer inoxidable. Capacitat 25l. Dimensions: 515x431x311mm. Potència: 1Kw. model MICRO-1025 de Serhs o equivalent. (QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	431,56 €
P-127	PQU9-MD15	u	Subministrament i instal·lació de forn convecció elèctric UNOX 4 safates 460x330mm. Temperatura variable de 80°C a 260°C. Moble i cabina en acer inoxidable. Dimensions: 600x655x509mm. Potència: 3Kw. model convecció LINEMISS de Serhs o equivalent. (SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	767,30 €
P-128	PQU9-MD16	u	Subministrament i instal·lació de taula fabricada en acer inoxidable AISI-304, amb peto posterior de 100mm. Alçada 600mm. per suport de forn. Prestatge a la part inferior. Dimensions: FM167060 de Serhs o equivalent. (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	405,25 €
P-129	PQU9-MD17	u	Subministrament i instal·lació d'armari de congelació construït en acer inoxidable interior i exterior. Amb dotació de 13 cistelles per magatzem d'aliments congelats. Gas ecològic R-290. Dimensions: 750x750x1887mm. Potència: 0.23Kw. model armario catering congelacion de Serhs o equivalent. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.951,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-130	PQU9-MD18	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera amb bastidor fabricada en acer inoxidable AISI-304 amb espai per rentavaixelles. Dimensions: 1200x600x850mm. DFFBDLE612+MF0012000 de Serhs o equivalent. (CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	545,50 €
P-131	PQU9-MD19	u	Subministrament i instal·lació d'aixeta pedal dues aigües model P32443 de Serhs o equivalent. (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	243,66 €
P-132	PQU9-MD20	u	Subministrament i instal·lació d'aixeta açada 60cms. dues aigües. model P31107 de Serhs o equivalent. (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	270,59 €
P-133	PQU9-MD21	u	Subministrament i instal·lació de rentavaixelles industrial construït en acer inoxidable AISI-304. Cistella 50x50cm. Doble filtre cuba. Dimensions: 565x610x825mm. Potència 3,9Kw. model P33787 de Serhs o equivalent. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.496,84 €
P-134	PQU9-MD22	u	Subministrament i instal·lació de refredador d'ampolles construït en acer inoxidable AISI-304 interior i exterior. Amb capacitat 270litres. Control mecànic de temperatura. Gas ecològic R-290. Dimensions: 1010x550x850mm. Potència: 150W. model P31002 de Serhs o equivalent. (VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	879,65 €
P-135	PQU9-MD24	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera fabricada fabricada en acer inoxidable amb bastidor i espai per a rentagots. Dimensions: 1000x500x850mm. model P28185 de Serhs o equivalent. (SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	652,32 €
P-136	PQU9-MD25	u	Subministrament i instal·lació de rentagots MOD E40 de Serhs o equivalent. Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador brillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguret at en porta. Dimensions 475x520x650 cm. Potència total 2,72 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots. (MIL CENT DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.110,31 €
P-137	PQU9-MD26	u	Subministrament i instal·lació d'armari refrigeració de begudes expositor amb porta de vidre. Il·luminació Led. Gas ecològic R-290. Capcitat 460lts. Dimensions: 5x640x1865mm. de Serhs o equivalent. (MIL VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.087,81 €
P-138	PQU9-MD27	u	Subministrament i instal·lació de campana de sistema extracció UFO 3000 de Serhs o equivalent. Equip de filtració electrostàtica per eliminar fums grassos i humits. Amb generació d'ozó per eleminar olors. Inclou accesoris de muntatge. (SIS MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6.207,10 €
P-139	PR20-IRX9	m2	Rasclonat i perfilat manual de terres llaurades o flonges, per a preparació del llit de sembra (ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	0,18 €
P-140	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P-141	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de fins a 0,6 m, amb perfilat mecànic superficial (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-142	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	50,20 €
P-143	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	68,77 €
P-144	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	79,87 €
P-145	PR6T-GUI4	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Koelreuteria paniculata de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	244,21 €
P-146	PR6T-GUI5	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis siliquastrum de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	459,52 €
P-147	PR6T-GUI6	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Pistacea chinesis de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	273,68 €
P-148	PR6U-GU01	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port gran tipus: Prunica granatum, Pistacea lentiscus, Arbutus unedo, Cornus sanguinea, Viburnum tinus de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 l, a raó de 1 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg si s'escau, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	43,63 €
P-149	PR6U-GU02	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà tipus: Euphorbia sp., Salvia sp., Acanthus mollis Amelanchier sp., de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 l, a raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per	47,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-150	PR6U-GU03	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà tipus: iris gremanica, Allim sp, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	59,13 €
P-151	PR6U-GU04	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port petit tipu: Galantnthus sp, Acanthus molis, Vinca minor, Viola sp, Iris unguicularis, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-1,5 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	34,25 €
P-152	PR71-XP04	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) inclou preparació del terreny i rasclonat manual, l'adobat mineral de lent alliberament per gespa (20-5-8-2) de 400 kg/ha i la fixació amb piquetes de 20 cm la col·locació dels pans a trencajunt, el farciment dels junts amb sorra, el remat amb els paviments, la fixació amb piquetes de 20 cm en els punts necessaris, el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra. (DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	19,42 €
P-153	PR92-XB10	m	Tancament amb malla cinètica glavanitzada de 100/8/15 (1m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives, en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 8cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en el terreny 0.5m, amb dau de formigó de 40x40x40 cada 6m. Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada. (VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	23,12 €
P-154	PRA2-WLUZ	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent la incorporació d'adob mineral d'alliberament lent per a gespes (20-5-8-2), la cobertura amb enceboll per a gespes, el coronat posterior i la primera sega (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	2,49 €
P-155	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	63,92 €
P-156	PRZ2-XG11	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçada, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	65,69 €
P-157	PRZ2-XG12	u	Protecció d'arbre exemplar, amb protecció de la zona radicular, formada per quatre rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats 60 cm al terra, units entre ells per dos taulers travessers de fusta tractada de 2,7x0,2x0,01, formant un quadrat de 2,5x2,5m. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	129,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-158	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabricada amb fibres de origen natural, 100% biodegradable compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	7,49 €

Quadre de preus 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-1	E2R2MJ14	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	2,86 €		
			Altres conceptes	2,86000 €		
P-2	E2R5MJ18	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	70,68 €		
			Altres conceptes	70,68000 €		
P-3	E2RAMJ08	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,64 €		
			B2RA68MJ	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,37510 €
					Altres conceptes	0,26490 €
P-4	E2RAMJ09	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50 €		
			B2RA64MJ	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,47600 €
					Altres conceptes	0,02400 €
P-5	E2RAMJ10	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €		
			B2RA67MJ	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
					Altres conceptes	0,00000 €
P-6	E2RAMJ11	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €		
			B2RA69MJ	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
					Altres conceptes	0,00000 €
P-7	E2RAMJ12	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,06 €		
			B2RA75MJ	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,43720 €
					Altres conceptes	0,62280 €
P-8	E2RAMJ13	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08 €		
			B2RA8EMJ	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08000 €
					Altres conceptes	0,00000 €
P-9	E2RAMJ17	m3	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	49,94 €		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	B2RA9RMJ	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	47,55750 €		
			Altres conceptes	2,38250 €		
P-10	EG1AM001	u	Subquadre elèctric, incloent interruptors automàtics de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat. Marca / Model: SCHNEIDER / SISTEMA PRAGMA o equivalent	498,50 €		
			BG1AM001	u	Subquadre elèctric, incloent interruptors automàtics de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat. Marca / Model: SCHNEIDER / SISTEMA PRAGMA o equivalent	387,41000 €
		Altres conceptes			111,09000 €	
P-11	EY001164	u	Legalitzacions electrica LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA segons RBT. Incloent taxes i pagaments a entitats de control.	1.742,98 €		
			Altres conceptes	1.742,98000 €		
P-12	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	125,85 €		
			B064300A	m3	Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	112,95900 €
		Altres conceptes			12,89100 €	
P-13	F9F100MD	m2	Reposició de les zones pavimentades existents amb via verda feta amb llamborda i zona de terra. Les feines consisteixen en extreure la terra de les zones entre llambordins i posterior reomplert amb ull de perdiu per facilitar el drenatge de la zona, totalment compactat i acabat a cota de llamborda existent.	50,12 €		
			B03G-05PG	t	ull perdiu de 3 a 7mm	6,91250 €
		Altres conceptes			43,20750 €	
P-14	F9F1U2MD	m2	Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb reblliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat	67,82 €		
			B03G-05PG	t	ull perdiu de 3 a 7mm	1,55531 €
					B9F1U2MD	m2
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,07778 €		
					Altres conceptes	26,33691 €
P-15	F9W1U020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i rescuts de les parets dels pericons o pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva	193,17 €		
			B064300C	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	24,80500 €
					B0F15251	u
		Altres conceptes	164,26500 €			
P-16	F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	2,00 €		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,00000 €
P-17	FG31B010	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execucio.	57,00 €
	BG3VC001	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes.	22,20000 €
			Altres conceptes	34,80000 €
P-18	FHM1-M001	u	Columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada	3.373,71 €
	BGD2U010	u	Placa de presa de terra de 500x500x3 mm, d'acer galvanitzat	44,50000 €
	BHM1UF27	u	Columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior	2.932,00000 €
	BG46UE30	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o equivalent, sèrie DF21/2QX o equivalent	18,83000 €
	BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,24000 €
	BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	15,50000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	63,50080 €
	BHWMU001	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	39,85000 €
			Altres conceptes	253,28920 €
P-19	FHM1-M002	u	Reinstal·lació de columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.	275,34 €
	BHWMU001	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	39,85000 €
	BGD2U010	u	Placa de presa de terra de 500x500x3 mm, d'acer galvanitzat	44,50000 €
	BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,24000 €
	BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	15,50000 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	63,50080 €
			Altres conceptes	105,74920 €
P-20	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors, els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Fins 50 u	31,38 €
	BRZZU015	u	Accessoris i petit material per a reg	0,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRZZU010	u	Petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes	0,92000 €
	BRZZ2510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,04600 €
			Altres conceptes	29,49400 €
P-21	FRMAUM30	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes i tancat provisional. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga o pinçament, i la reposició del mulch i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Per actuacions fins 200 m2	16,55 €
	BRZZU010	u	Petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes	3,68000 €
			Altres conceptes	12,87000 €
P-22	P2143-J0MD	m2	Enderroc de vorera de peces de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	14,34 €
			Altres conceptes	14,34000 €
P-23	P21DH-116Y	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	218,52 €
			Altres conceptes	218,52000 €
P-24	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,53 €
			Altres conceptes	5,53000 €
P-25	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	9,29 €
			Altres conceptes	9,29000 €
P-26	P2211-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	8,39 €
			Altres conceptes	8,39000 €
P-27	P2211-M8GC	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	17,42 €
			Altres conceptes	17,42000 €
P-28	P2211-MHVT	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	17,77 €
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,32550 €
			Altres conceptes	17,44450 €
P-29	P2211-MHW	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	6,82 €
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,32550 €
			Altres conceptes	6,49450 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	P221I-TG3D	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	9,18 €
	B03L-H4LA	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	1,32640 €
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,32550 €
			Altres conceptes	7,52810 €
P-31	P221I-TG3L	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora, dau de 40x40 cm de formigó i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	27,50 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,91334 €
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,32550 €
			Altres conceptes	12,26116 €
P-32	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	119,23 €
			Altres conceptes	119,23000 €
P-33	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,90 €
			Altres conceptes	5,90000 €
P-34	P2253-547H	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim	28,98 €
	B03D-21MB	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	25,84450 €
			Altres conceptes	3,13550 €
P-35	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	27,96 €
			Altres conceptes	27,96000 €
P-36	P2257-54AN	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	7,66 €
			Altres conceptes	7,66000 €
P-37	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,98 €
			Altres conceptes	1,98000 €
P-38	P22D1-DGO	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,71 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-39	P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil	5,58 €
			Altres conceptes	5,58000 €
P-40	P244-VGMD	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric	27,42 €
			Altres conceptes	27,42000 €
P-41	P2R4-MD01	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	11,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,43000 €
P-42	P2R5-MD03	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	15,58 €
			Altres conceptes	15,58000 €
P-43	P2R6-MD04	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	21,70 €
	B2RA73MJ	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,67000 €
			Altres conceptes	1,03000 €
P-44	P2RA-MD02	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	4,94 €
	B2RA10MD	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,70000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-45	P352-MHHO	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3	360,04 €
			Altres conceptes	360,04000 €
P-46	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	18,25 €
	B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	10,76040 €
			Altres conceptes	7,48960 €
P-47	P4E4-Z5SK	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	58,32 €
			Altres conceptes	58,32000 €
P-48	P7B2-5RJ8	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida	1,91 €
	B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,38500 €
			Altres conceptes	1,52500 €
P-49	P924-DX6U	m3	Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	22,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B036-21CH	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm	14,73214 €
			Altres conceptes	7,33786 €
P-50	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	30,37 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	22,88370 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,20000 €
			Altres conceptes	7,28630 €
P-51	P938-DFMD	m3	Sorra de 0.2 a 2mm, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	40,07 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,11600 €
	B03F-08MD	m3	sorra de 0.2 a 2mm	26,66850 €
			Altres conceptes	13,28550 €
P-52	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	38,26 €
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	26,66850 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,11600 €
			Altres conceptes	11,47550 €
P-53	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	34,30 €
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	22,02250 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,11600 €
			Altres conceptes	12,16150 €
P-54	PAII-M003	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic, de quadre general del Parc del Pont de la Cadena (situat a la cantonada del Parc, entre carrers de la Raseta i Canal de la Infanta). Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.	1.069,95 €
			Sense descomposició	1.069,95000 €
P-55	PD06-MD01	u	Connexió sanejament existent amb formació de forat de diàmetre inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera. La connexió es farà mitjançant clip elastomèric. Inclou la execució de l'excavació, la posterior formigonat embolcallant la connexió i posterior reomplert i compactació del terreny a cota de paviment cota definitiva	774,92 €
			Altres conceptes	774,92000 €
P-56	PD06-VOMD	u	Feines d'extreure bastiment i tapa i primera anella de pou de formigó prefabricat. Col·locació de nova anella estroncament i recol·locació de bastiment i tapa. Inclou totes les feines d'adequació i peces i col·locació de nous pates	1.079,32 €
			Altres conceptes	1.079,32000 €
P-57	PD731-QJT	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el rebler del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	44,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD76-2AAF	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	12,88260 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	7,20332 €
			Altres conceptes	24,54408 €
P-58	PD785-Q10L	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i rebler de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible	58,16 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,80929 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	11,67072 €
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,14500 €
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000 €
	BD7D-Q0HU	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	3,27600 €
			Altres conceptes	32,15899 €
P-59	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució	21,56 €
	B0CH9-VZLC	u	Planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix	20,12000 €
			Altres conceptes	1,44000 €
P-60	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	152,25 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,32792 €
	BDK5-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	117,27000 €
			Altres conceptes	34,65208 €
P-61	PDK1-DXM	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	216,19 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,39350 €
	BDK5-1KMD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	178,10000 €
			Altres conceptes	37,69650 €
P-62	PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació	184,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,69565 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00464 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	20,28595 €
			Altres conceptes	163,99376 €
P-63	PDK3-U5MD	u	Pericó de 60x60x90 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	125,71 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,63448 €
	B0DF8-TT3X	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 55x55x70 cm, per a 150 usos	1,54071 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	35,24090 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,57825 €
			Altres conceptes	83,71566 €
P-64	PDK6-VAO	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a dren, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	206,39 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,21738 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	14,35637 €
	B069-2A90	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,66755 €
	BDK4-VA4H	u	Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	32,11000 €
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	8,11000 €
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dren	1,66656 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00812 €
			Altres conceptes	130,25402 €
P-65	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,02 €
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,15000 €
	BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,77480 €
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,95100 €
			Altres conceptes	4,14420 €
P-66	PFC0-4HSS	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	15,42 €
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	0,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFC0-0AG5	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	5,53860 €
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,19700 €
			Altres conceptes	8,36440 €
P-67	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	5,85 €
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de, soldat	0,09000 €
	BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,27000 €
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,44000 €
	BFC0-0AGE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,27500 €
			Altres conceptes	3,77500 €
P-68	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,21 €
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	0,15000 €
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,49350 €
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,10120 €
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,31200 €
			Altres conceptes	4,15330 €
P-69	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,73 €
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	0,22000 €
	BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,54900 €
	BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,43740 €
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,60800 €
			Altres conceptes	4,91560 €
P-70	PFQ0-3KM2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	17,56 €
	BFQ0-0DGT	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	10,88340 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,12500 €
			Altres conceptes	6,55160 €
P-71	PG04-61UL	u	Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure	364,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			H07V-R de 6 mm2 de secció	
			Altres conceptes	364,19000 €
P-72	PG10-H839	u	Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes, totalment equipat, muntat	1.250,98 €
	BG10-H4SO	u	Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes	931,68000 €
	BGW0-0950	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	56,50000 €
			Altres conceptes	262,80000 €
P-73	PG12-DH8D	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	33,82 €
	BG12-0G5B	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	17,20000 €
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000 €
			Altres conceptes	16,26000 €
P-74	PG2H-4DBC	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals	23,51 €
	BG2I-0B9B	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 40x100 mm	10,84260 €
	BG28-2HLY	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària	5,68140 €
			Altres conceptes	6,98600 €
P-75	PG2H-4F5F	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -20°C a 60°C, de resistència a l'impacte de 20 J, d'acord amb la norma EN 61537, muntada directament sobre paraments verticals	18,21 €
	BG2I-0B8J	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm	12,22980 €
			Altres conceptes	5,98020 €
P-76	PG2N-EUG5	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,00 €
	BG2Q-1KT0	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,41780 €
			Altres conceptes	1,58220 €
P-77	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,79 €
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,84580 €
			Altres conceptes	1,94420 €
P-78	PG20-6SXT	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	8,67 €
	BG20-1KWC	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	5,16120 €
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000 €
			Altres conceptes	3,24880 €
P-79	PG2P-6T03	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	21,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
	BG2P-1KUH	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	17,28900 €
			Altres conceptes	4,28100 €
P-80	PG33-E6AG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	12,22 €
	BG33-G2TE	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	9,09840 €
			Altres conceptes	3,12160 €
P-81	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,50 €
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,42800 €
			Altres conceptes	1,07200 €
P-82	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,08 €
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,97880 €
			Altres conceptes	1,10120 €
P-83	PG33-E6CV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,93 €
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,79480 €
			Altres conceptes	1,13520 €
P-84	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	6,76 €
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,89640 €
			Altres conceptes	2,86360 €
P-85	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	9,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,15060 €
			Altres conceptes	2,97940 €
P-86	PG35-DYCO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,68 €
	BG35-06E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	3,18240 €
			Altres conceptes	3,49760 €
P-87	PG3B-IRRF	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	4,90 €
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000 €
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	2,72340 €
			Altres conceptes	1,92660 €
P-88	PG47-EM0Q	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	29,94 €
	BG49-18K1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	15,30000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	14,13000 €
P-89	PG47-ENRY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	29,19 €
	BG49-18GI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	14,59000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	14,09000 €
P-90	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	754,85 €
	BG52-H4U1	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	629,74000 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	25,66000 €
			Altres conceptes	99,45000 €
P-91	PHN1-M001	u	Subministrament i instal·lació de TYK+ 10 6 C/IW 830 AN96 o equivalent 15 W 874 lm Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament	449,32 €
	BHN1-M001	u	Projector LED para interior y exterior, Modelo TYK+ 10 6 C/IW 830 AN96 15 W 874 lm, o equivalente. Constituido por: -Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 227/12944 - ISO 9223 (C5). -Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafado internamente. -El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta	350,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			temperatura. -Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz. -Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico. -Sujetacable con resistencia a la rotura en latón niquelado M16x1.5 para cables de Ø 5 mm a Ø 10 mm. -Tornillos de anclaje de acero inoxidable. -Soporte para instalación en pared de acero inoxidable. -Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm ² . -Con goniómetro graduado para regular la orientación realizado en acero inoxidable.	
			Altres conceptes	99,32000 €
P-92	PHNE-M001	u	Subministrament i instal·lació de PROJECTORS FUL 17-35W 1711 CRIPTO SMALL DISANO o equivalent Format per dos projectors de 35W i un de 25W, per muntar sobre columna Ful-7. 5,00 kg/u 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament	1.649,21 €
	BHQ6-M001	u	PROJECTOR 35W 1711 CRIPTO SMALL DISANO 5,00 kg 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN	1.100,00000 €
	BHQ6-M002	u	PROJECTOR 25W 1711 CRIPTO SMALL DISANO 5,00 kg 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN	440,00000 €
			Altres conceptes	109,21000 €
P-93	PJ21B-3D9	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	48,81 €
	BJ21B-0R7P	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	34,03000 €
			Altres conceptes	14,78000 €
P-94	PJ2Z2-3EC	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2"	23,05 €
	BJ2Z2-0RHB	u	Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2"	9,50000 €
			Altres conceptes	13,55000 €
P-95	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2"	17,99 €
	BJ2Z3-0RKV	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2"	4,68000 €
			Altres conceptes	13,31000 €
P-96	PJS0-VKMG	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	37,30 €
	BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	13,49631 €
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02400 €
	BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm	13,66219 €
			Altres conceptes	10,11750 €
P-97	PJSS-XA22	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó	30,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJST-H6RE	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre Altres conceptes	4,75000 € 25,89000 €
P-98	PJSW-XA23	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment.	12,77 €
	BFWF-09U3	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,48000 €
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable Altres conceptes	6,26500 € 6,02500 €
P-99	PN22-ECYT	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	85,40 €
	BN22-FG64	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt Altres conceptes	57,50000 € 27,90000 €
P-100	PN22-ECZ9	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	43,99 €
	BN22-FG62	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt Altres conceptes	29,19000 € 14,80000 €
P-101	PN22-ECZD	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	62,01 €
	BN22-FG5M	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt Altres conceptes	43,17000 € 18,84000 €
P-102	PN22-ECZN	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	31,72 €
	BN22-FG5W	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt Altres conceptes	19,72000 € 12,00000 €
P-103	PN24-ED0I	u	Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i muntada superficialment	94,12 €
	BN20-0TCL	u	Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1" de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt Altres conceptes	76,93000 € 17,19000 €
P-104	PN33-VUGJ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 15 (per a tub d'1/2"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	30,01 €
	BN33-2JW8	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 15 (per a tub d'1/2"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta Altres conceptes	4,75000 € 25,26000 €
P-105	PN85-4IN9	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment	41,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN85-0X43	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic Altres conceptes	23,85000 € 17,87000 €
P-106	PNC1-H90K	u	Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	250,57 €
	BNC1-H63K	u	Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat Altres conceptes	213,22000 € 37,35000 €
P-107	PNE2-7686	u	Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/2, de 40 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada	68,01 €
	BNE2-1N5A	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1"1/2 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre Altres conceptes	40,94000 € 27,07000 €
P-108	PQ14-5ZMD	u	Conjunt de 2 unitats de banc dynamic I200 de mides 200x50x45cm de Magourban o equivalent i un conjunt de respatller plus2 de magourban de mides 180 i un altre respatller plus, col·locat amb pern de connexió a terra i sobre llit de formigó de neteja. Inclou l'excavació i la part proporcional de formigó de neteja i els daus de formigó per al seu suport, totalment col·locat.	3.206,63 €
	P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió	33,26772 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	3,77152 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	BQ11-42MD	u	Respatller de fusta PLUS de Magourban de mides 1800x o equivalent	600,00000 €
	BQ11-41MD	u	Respatller de fusta PLUS 2 de Magourban de mides 1800x o equivalent	700,00000 €
	BQ11-40MD	u	Banc dynamic I200 de mides 200x50x45cm Altres conceptes	1.490,00000 € 378,27473 €
P-109	PQA1-01MD	u	Subministrament i col·locació de Llit elàstic, Eurotramp E97000B+E97001 de BDU o equivalent per a ús exterior. Bastidor i ressorts en acer galvanitzat en calent de BDU o equivalent. Llit elàstic amb teixit amb filferro d'acer reforçat. Estructura de 150x150 cm. Alçada 30 cm. Àrea per saltar de 107x107 cm Diàmetre de 149 cm. Fabricat amb filferro d'acer 36 mols d'acer. Recàrrec per recobriments per a més resistència a l'abració reforçat amb filferro recomanada per a àrees d'aplicació amb una alta intensitat d'ús. (inclòs el protector de cautxú perimetral, de color gris Ref.: E97001). Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	4.260,08 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	3,77152 €
	BQA1-01MD	u	Llit elàstic, Eurotramp E97000B+E97001 de BDU o equivalent per a ús exterior Altres conceptes	3.400,00000 € 854,99245 €
P-110	PQA1-02MD	u	Subministrament i col·locació de FLOR SALTARINA model 6.06500 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	12.044,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA1-02MD	u	FLOR SALTARINA model 6.06500 de BDU o equivalent	10.173,00000 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	31,58460 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	9,42880 €
			Altres conceptes	1.830,67660 €
P-111	PQA1-03MD	u	Subministrament i col·locació de REINA DELS CARGOLS model 4.24220 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Amb fonaments prefabricats. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	3.661,84 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	3,77152 €
	BQA1-03MD	u	REINA DELS CARGOLS model 4.24220 de BDU o equivalent.	2.921,00000 €
			Altres conceptes	735,75245 €
P-112	PQA1-04MD	u	Subministrament i col·locació de CAVALL MÒBIL model 4.24150 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	1.815,01 €
	BQA1-04MD	u	CAVALL MÒBIL model 4.24150 de BDU o equivalent.	1.164,00000 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,88576 €
			Altres conceptes	647,80821 €
P-113	PQA1-05MD	u	Subministrament i col·locació de FONAMENTS PREFABRICATS, model [4.24160] per a cavall mòbil. 70 kgs. de BDU o equivalent. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	505,56 €
	BQA1-05MD	u	FONAMENTS PREFABRICATS, model [4.24160] de BDU o equivalent per a cavall mòbil. 70 kgs.	383,00000 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,57923 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,88576 €
			Altres conceptes	119,09501 €
P-114	PQA1-06MD	u	Subministrament i col·locació de BALANCI PETIT model 6.11700 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	2.994,04 €
	BQA1-06MD	u	[6.11700] BALANCI PETIT	2.285,00000 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	3,77152 €
			Altres conceptes	703,95245 €
P-115	PQA1-07MD	u	Subministrament i col·locació de rocodrom de fusta esquadrada model 7.7701 de BDU o equivalent. Rocodrom amb dos mòduls Alçada: 1,90 m. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	11.548,31 €
	BQA1-07MD	u	Rocodrom de fusta esquadrada model 7.77010 de BDU o equivalent.	9.719,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	3,77152 €
			Altres conceptes	1.824,22245 €
P-116	PQA1-08MD	u	Taula ping-pong model VMOTCF de Benito o equivalent de mides 2740x1525x760mm. Taula construïda amb tauler de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura al forn. Totalment col·locada amb 8 pernos M12. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	4.067,58 €
	BQA1-08MD	u	Taula ping-pong model VMOTCF de Benito o equivalent de mides 2740x1525x760mm. Taula construïda amb tauler de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura al forn. Totalment col·locada amb 8 pernos M12.	3.500,00000 €
	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	1,31603 €
	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	3,77152 €
			Altres conceptes	562,49245 €
P-117	PQA1-09MD	u	Desplaçament de l'equipament ROCKER tipus 6.04000 RICHTER del lloc inicial a l'espai marcat per la df. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport.	755,15 €
			Altres conceptes	755,15000 €
P-118	PQA1-10MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació o remodelació (per a compliment Norma UNE-EN 1176-7:2021) d'àrea de joc d'accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.	304,50 €
	BQA1-IIMD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació o remodelació (per a compliment Norma UNE-EN 1176-7:2021) d'àrea de joc d'accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.	290,00000 €
			Altres conceptes	14,50000 €
P-119	PQA1-11MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació (per a compliment Norma UNE-EN 15312) d'elements esportius (Taulers de Ping-Pong) de accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.	126,00 €
	BQA2-IIMD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació (per a compliment Norma UNE-EN 15312) d'elements esportius (Taulers de Ping-Pong) de accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment.	120,00000 €
			Altres conceptes	6,00000 €
P-120	PQU9-MD01	u	Mòdul 1. Subministrament i col·locació de mòdul de bar. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25, composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons	81.279,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.	
	BQU0-MD01	u	Mòdul 1. Subministrament i col·locació de mòdul de bar. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent.	76.135,00000 €
			Altres conceptes	5.144,66000 €
P-121	PQU9-MD02	u	Mòdul 2. Subministrament i col·locació de mòdul de dos banys. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25, composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastrada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastrats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.	51.790,41 €
	BQU0-MD02	u	Mòdul 2. Subministrament i col·locació de mòdul de dos banys. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent.	48.050,00000 €
			Altres conceptes	3.740,41000 €
P-122	PQU9-MD03	u	Mòdul 3 exterior. Subministrament i col·locació de mòdul d'Espai magatzem exterior. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25, composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastrada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastrats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys.	14.200,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQU0-MD03	u	Mòdul 3 exterior. Subministrament i col·locació de mòdul d'Espai magatzem exterior. Subministrament de quiosc Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2	12.250,00000 €
			Altres conceptes	1.950,41000 €
P-123	PQU9-MD11	u	Subministrament i instal·lació de baix mostrador refrigerat de dues portes. INFRICO BMPP 1500 II de Serhs o equivalent. Nova línia eficient de taules de refrigeració millorada en disseny, robustesa i fiabilitat, mantenint la mateixa capacitat. Rivet pla "Cleanless" fàcilment desmuntable. Nou controlador digital tàctil i intuïtiu. Circulació optimitzada de l'aire per a una millor uniformitat de temperatura. Nou disseny de reixeta amb sistema de ventilació de condensació frontal. Desguàs intern. Porta amb tirador de doble agarrí per a facilitat d'ús. Gruix d'aïllament de 70 mm. Refrigerant natural R-290. Classe climàtica 5. Exterior i interior en acer inox. AISI 304. Capacitat: 250 L. Núm. de portes: 2. Nª graelles / Jocs de guies: 3/15. Sistema de fred: Ventilat. Control digital: IP65. Potència: 260 W. Classe energètica: A. Temperatura: -2/+8 °C. Dimensions: 1468x600x850 mm	1.828,39 €
	BQU0-MD11	u	Baix mostrador refrigerat de dues portes. INFRICO BMPP 1500 II de Serhs o equivalent. Nova línia eficient de taules de refrigeració millorada en disseny, robustesa i fiabilitat, mantenint la mateixa capacitat. Rivet pla "Cleanless" fàcilment desmuntable. Nou controlador digital tàctil i intuïtiu. Circulació optimitzada de l'aire per a una millor uniformitat de temperatura. Nou disseny de reixeta amb sistema de ventilació de condensació frontal. Desguàs intern. Porta amb tirador de doble agarrí per a facilitat d'ús. Gruix d'aïllament de 70 mm. Refrigerant natural R-290. Classe climàtica 5. Exterior i interior en acer inox. AISI 304. Capacitat: 250 L. Núm. de portes: 2. Nª graelles / Jocs de guies: 3/15. Sistema de fred: Ventilat. Control digital: IP65. Potència: 260 W. Classe energètica: A. Temperatura: -2/+8 °C. Dimensions: 1468x600x850 mm	1.679,80000 €
			Altres conceptes	148,59000 €
P-124	PQU9-MD12	u	Subministrament i instal·lació de prestatge a paret inox. Carteles a paret. Dimensions: 1500x300x250mm. de Serhs o equivalent.	180,03 €
	BQU0-MD12	u	Prestatge a paret inox. Carteles a paret. Dimensions: 1500x300x250mm. de Serhs o equivalent.	153,00000 €
			Altres conceptes	27,03000 €
P-125	PQU9-MD13	u	Subministrament i instal·lació de planxa grill mixta elèctrica amb tapa i part llissa i acanalada de ferro fos. Carroseria en acer inoxidable. Termostat regulable fins 250°C. Recull greixos frontal. Dimensions: 690x430x240mm. Potència: 2,9Kw. model mixta GLD-10 SAMMIC de Serhs o equivalent.	612,69 €
	BQU0-MD13	u	Planxa grill mixta elèctrica amb tapa i part llissa i acanalada de ferro fos. Carroseria en acer inoxidable. Termostat regulable fins 250°C. Recull greixos frontal. Dimensions: 690x430x240mm. Potència: 2,9Kw. model mixta GLD-10 SAMMIC de Serhs o equivalent.	552,75000 €
			Altres conceptes	59,94000 €
P-126	PQU9-MD14	u	Subministrament i instal·lació de microones industrial, capacitat per a mes de 100 programes. Contruït totalment en acer inoxidable. Capcacitat 25l. Dimensions: 515x431x311mm. Potència: 1Kw. model MICRO-1025 de Serhs o equivalent.	431,56 €
	BQU0-MD14	u	Microones industrial, capacitat per a mes de 100 programes. Contruït totalment en acer inoxidable. Capacitat 25l. Dimensions: 515x431x311mm. Potència: 1Kw. model MICRO-1025 de Serhs o equivalent.	380,25000 €
			Altres conceptes	51,31000 €
P-127	PQU9-MD15	u	Subministrament i instal·lació de forn convecció elèctric UNOX 4 safates 460x330mm. Temperatura variable de 80°C a 260°C. Moble i cabina en acer inoxidable. Dimensions: 600x655x509mm. Potència: 3Kw. model convecció LINEMISS de Serhs o equivalent.	767,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQU0-MD15	u	Forn convecció elèctric UNOX 4 safates 460x330mm. Temperatura variable de 80°C a 260°C. Moble i cabina en acer inoxidable. Dimensions: 600x655x509mm. Potència: 3Kw. model convecció LINEMISS de Serhs o equivalent.	700,00000	€
			Altres conceptes	67,30000	€
P-128	PQU9-MD16	u	Subministrament i instal·lació de taula fabricada en acer inoxidable AISI-304, amb peto posterior de 100mm. Alçada 600mm. per suport de forn. Prestatge a la part inferior. Dimensions: FM167060 de Serhs o equivalent.	405,25	€
	BQU0-MD16	u	Taula fabricada en acer inoxidable AISI-304, amb peto posterior de 100mm. Alçada 600mm. per suport de forn. Prestatge a la part inferior. Dimensions: FM167060 de Serhs o equivalent.	367,50000	€
			Altres conceptes	37,75000	€
P-129	PQU9-MD17	u	Subministrament i instal·lació d'armari de congelació construït en acer inoxidable interior i exterior. Amb dotació de 13 cistelles per magatzem d'aliments congelats. Gas ecològic R-290. Dimensions: 750x750x1887mm. Potència: 0.23Kw. model armario catering congelacion de Serhs o equivalent.	1.951,38	€
	BQU0-MD17	u	Armari de congelació construït en acer inoxidable interior i exterior. Amb dotació de 13 cistelles per magatzem d'aliments congelats. Gas ecològic R-290. Dimensions: 750x750x1887mm. Potència: 0.23Kw. model armario catering congelacion de Serhs o equivalent.	1.840,00000	€
			Altres conceptes	111,38000	€
P-130	PQU9-MD18	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera amb bastidor fabricada en acer inoxidable AISI-304 amb espai per rentavaixelles. Dimensions: 1200x600x850mm. DFFBDLE612+MF0012000 de Serhs o equivalent.	545,50	€
	BQU0-MD18	u	Aigüera amb bastidor fabricada en acer inoxidable AISI-304 amb espai per rentavaixelles. Dimensions: 1200x600x850mm. DFFBDLE612+MF0012000 de Serhs o equivalent.	458,00000	€
			Altres conceptes	87,50000	€
P-131	PQU9-MD19	u	Subministrament i instal·lació d'aixeta pedal dues aigües model P32443 de Serhs o equivalent.	243,66	€
	BQU0-MD19	u	Aixeta pedal dues aigües model P32443 de Serhs o equivalent.	219,75000	€
			Altres conceptes	23,91000	€
P-132	PQU9-MD20	u	Subministrament i instal·lació d' aixeta açada 60cms. dues aigües. model P31107 de Serhs o equivalent.	270,59	€
	BQU0-MD20	u	Aixeta açada 60cms. dues aigües. model P31107 de Serhs o equivalent.	239,25000	€
			Altres conceptes	31,34000	€
P-133	PQU9-MD21	u	Subministrament i instal·lació de rentavaixelles industrial construït en acer inoxidable AISI-304. Cistella 50x50cm. Doble filtre cuba. Dimensions: 565x610x825mm. Potència 3,9Kw. model P33787 de Serhs o equivalent.	1.496,84	€
	BQU0-MD21	u	Rentavaixelles industrial construït en acer inoxidable AISI-304. Cistella 50x50cm. Doble filtre cuba. Dimensions: 565x610x825mm. Potència 3,9Kw. model P33787 de Serhs o equivalent.	1.394,80000	€
			Altres conceptes	102,04000	€
P-134	PQU9-MD22	u	Subministrament i instal·lació de refredador d' ampolles construït en acer inoxidable AISI-304 interior i exterior. Amb capacitat 270litres. Control mecànic de temperatura. Gas ecològic R-290. Dimensions: 1010x550x850mm. Potència: 150W. model P31002 de Serhs o equivalent.	879,65	€
	BQU0-MD22	u	Refredador d'ampolles construït en acer inoxidable AISI-304 interior i exterior. Amb capacitat 270litres. Control mecànic de temperatura. Gas ecològic R-290. Dimensions: 1010x550x850mm. Potència: 150W. model P31002 de Serhs o equivalent.	807,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	72,65000	€
P-135	PQU9-MD24	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera fabricada fabricada en acer inoxidable amb bastidor i espai per a rentagots. Dimensions: 1000x500x850mm. model P28185 de Serhs o equivalent.	652,32	€
	BQU0-MD24	u	Aigüera fabricada fabricada en acer inoxidable amb bastidor i espai per a rentagots. Dimensions: 1000x500x850mm. model P28185 de Serhs o equivalent.	590,50000	€
			Altres conceptes	61,82000	€
P-136	PQU9-MD25	u	Subministrament i instal·lació de rentagots MOD E40 de Serhs o equivalent.Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador brillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguretat en porta. Dimensions 475x520x650 cm. Potència total 2,72 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots.	1.110,31	€
	BQU0-MD25	u	Rentagots MOD E40 de Serhs o equivalent.Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador brillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguretat en porta. Dimensions 475x520x650 cm. Potència total 2,72 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots.	995,92000	€
			Altres conceptes	114,39000	€
P-137	PQU9-MD26	u	Subministrament i instal·lació d'armari refrigeració de begudes expositor amb porta de vidre. II.luminació Led. Gas ecològic R-290. Capcitat 460lts. Dimensions:5x640x1865mm. de Serhs o equivalent.	1.087,81	€
	BQU0-MD26	u	Armari refrigeració de begudes expositor amb porta de vidre. II.luminació Led. Gas ecològic R-290. Capcitat 460lts. Dimensions:5x640x1865mm. de Serhs o equivalent.	1.005,25000	€
			Altres conceptes	82,56000	€
P-138	PQU9-MD27	u	Subministrament i instal·lació de campana de sistema extracció UFO 3000 de Serhs o equivalent. Equip de filtració electrostàtica per eliminar fums grassos i humits. Amb generació d'ozó per eliminar olors. Inclou accessoris de muntatge.	6.207,10	€
	BQU0-MD27	u	Campana de sistema extracció UFO 3000 de Serhs o equivalent. Equip de filtració electrostàtica per eliminar fums grassos i humits. Amb generació d'ozó per eliminar olors. Inclou accessoris de muntatge.	5.850,00000	€
			Altres conceptes	357,10000	€
P-139	PR20-IRX9	m2	Rasclonat i perfilat manual de terres llaurades o flonges, per a preparació del llit de sembra	0,18	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-140	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	1,39	€
			Altres conceptes	1,39000	€
P-141	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de fins a 0.6 m, amb perfilat mecànic superficial	0,97	€
			Altres conceptes	0,97000	€
P-142	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el rebler dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	50,20	€
	BR3E-IR6R	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, criat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	30,57600	€
			Altres conceptes	19,62400	€
P-143	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el rebler dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	68,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3E-XA02	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%, subministrada amb BIG_BAG	39,00000 €
			Altres conceptes	29,77000 €
P-144	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals	79,87 €
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	60,41000 €
			Altres conceptes	19,46000 €
P-145	PR6T-GUI4	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Koelreuteria paniculata de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	244,21 €
	BD50-0LK8	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 65 mm de	4,48000 €
	PR2G-MDCQ	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.2x1.2x0,7 m, amb mitjans mecànics	11,55277 €
	PR60-IRJR	u	Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra	57,61000 €
	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	27,64621 €
	PR43B-8V0K	u	Subministrament de Koelreuteria bipinnata (K. integrifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	131,29000 €
			Altres conceptes	11,63102 €
P-146	PR6T-GUI5	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis siliquastrum de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	459,52 €
	BD50-0LK8	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 65 mm de	4,48000 €
	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	27,64621 €
	BR423-22DP	u	Subministrament d'arbrat tius Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	336,35000 €
	PR2G-MDCQ	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.2x1.2x0,7 m, amb mitjans mecànics	11,55277 €
	PR60-IRJR	u	Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra	57,61000 €
			Altres conceptes	21,88102 €
P-147	PR6T-GUI6	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Pistacea chinensis de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	273,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR423-22XX	u	Subministrament d'arbre tipus Pistacea chinensis , perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	159,36000 €
	BD50-0LK8	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 65 mm de	4,48000 €
	PR2G-MDCQ	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 1.2x1.2x0,7 m, amb mitjans mecànics	11,55277 €
	PR60-IRJR	u	Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra	57,61000 €
	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	27,64621 €
			Altres conceptes	13,03102 €
P-148	PR6U-GU01	m2	Subministrament i plantació d'arbrat de port gran tipus: Prunica granatum, Pistacea lentiscus, Arbutus unedo, Cornus sanguinea , Viburnum tinus de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 l, a raó de 1 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg si s'escau, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	43,63 €
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,28700 €
	PR4J0-95GUI	u	Subministrament d'arbrat tipus Punica granatum , Pistacea lentiscus, Arbutus unedo, Cornus sanguinea, Viburnum tinus en contenidor de 10 litres de primera qualitat segons les ntj	29,36000 €
	PR61-8ZIE	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	11,90471 €
			Altres conceptes	2,07829 €
P-149	PR6U-GU02	m2	Subministrament i plantació d'arbrat de port mitjà tipus: Euphorbia sp. , Salvia sp., Acanthus mollis Amelanchier sp. , de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 l, a raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	47,36 €
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,28700 €
	PR490-GUI02	u	Subministrament d'arbrat tipus Euphorbia sp / Salvia sp / Acanthus sp/ Amelanchier ovalis s, en contenidor de 3 litres , de primera qualitat segons les ntj.	22,84000 €
	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,97904 €
			Altres conceptes	2,25396 €
P-150	PR6U-GU03	m2	Subministrament i plantació d'arbrat de port mitjà tipus: iris germanica, Allium sp. , de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	59,13 €
	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	27,47380 €
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,28700 €
	PR490-GU03	u	Subministrament d'arbrat tipus Iris germanica / Allium Sp. en contenidor de 2 litres de primera qualitat segons les ntj.	28,55000 €
			Altres conceptes	2,81920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-151	PR6U-GU04	m2	Subministrament i plantació d'arbrust de port petit tipu: Galantnthus sp, Acanthus molis , Vinca minor, Viola sp, Iris unguicularis, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-1,5 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals.Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	34,25 €
	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	18,83256 €
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,28700 €
	PR4EA-GU4	u	Sbministrament d'arbrustives tipus tipus Galanthus, Acnthus mollis, Vinca minor, Vinca major, Viola sp., Iris sp, en contenidor de 1-1.5 litres de primerra qualitat segons les NTJ.	13,50000 €
			Altres conceptes	1,63044 €
P-152	PR71-XP04	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) inclou preparació del terreny i rasclonat manual, l'adobat mineral de lent alliberament per gespa (20-5-8-2) de 400 kg/ha i la fixació amb piquetes de 20 cm la col·locació dels pans a trencajunt, el farciment dels junts amb sorra, el remat amb els paviments, la fixació amb piquetes de 20 cm en els punts necessaris, el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra.	19,42 €
	BR4U1-21T6	m2	Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	11,51700 €
	BR92-XP03	u	Piqueta per fixació pans terra	0,08000 €
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,22960 €
			Altres conceptes	7,59340 €
P-153	PR92-XB10	m	Tancament amb malla cinegètica glavanitzada de 100/8/15 (1m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives, en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 8cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en le terreny 0,5m, amb dau de formigó de 40x40x40 cada 6m . Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensor la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada.	23,12 €
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,58752 €
	BR94-XB09	m	Malla cinegètica glavanitzada de 100/8/15 (1m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives	0,99000 €
	BR94-H6SI	m	Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàmetre	3,75000 €
	B0A4-07O9	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 6 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	0,44000 €
			Altres conceptes	16,35248 €
P-154	PRA2-WLUZ	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent la incorporació d'adob mineral d'alliberament lent per a gespes (20-5-8-2), la cobertura amb enceball per a gespes, el corronat posterior i la primera sega	2,49 €
	BR4U0-21GX	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,18690 €
			Altres conceptes	2,30310 €
P-155	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació	63,92 €
	BRZZ-XA05	u	Contenidor redó de 60/48 cm (90l)	14,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	5,53600 €
			Altres conceptes	44,38400 €
P-156	PRZ2-XG11	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçada, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai	65,69 €
	B0B7-106U	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut	4,24000 €
	B1519-H6LN	m	Malla de polietilè d'alta densitat color taronja per a tanques d'advertència o abalissament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	6,96000 €
			Altres conceptes	54,49000 €
P-157	PRZ2-XG12	u	Protecció d'arbre exemplar, amb protecció de la zona radicular, formada per quatre rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats 60 cm al terra, units entre ells per dos taulers travessers de fusta tractada de 2,7x0,2x0,01, formant un quadrat de 2,5x2,5m.	129,50 €
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	26,44000 €
			Altres conceptes	103,06000 €
P-158	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabricada amb fibres de origen natural, 100% biodegradable compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada	7,49 €
	B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,32701 €
			Altres conceptes	7,16299 €

Pressupost

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	01	Treballs previs i enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 38)	0,71	380,202	269,94
2	P2143-J0MD	m2	Enderroc de vorera de peces de formigó i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 22)	14,34	157,000	2.251,38

TOTAL	Títol 3	01.01.01	2.521,32
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 24)	5,53	190,100	1.051,25
2	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (P - 37)	1,98	380,200	752,80
3	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 25)	9,29	37,000	343,73
4	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 33)	5,90	37,000	218,30
5	P244-VGMD	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric (P - 40)	27,42	217,000	5.950,14

TOTAL	Títol 3	01.01.02	8.316,22
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	04	Obra civil
Títol 4	01	Vials i paviments
Títol 5	01	Zones infantils

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 53)	34,30	5,000	171,50
2	P2257-54AN	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 36)	7,66	30,000	229,80
3	P938-DFMD	m3	Sorra de 0.2 a 2mm, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 51)	40,07	22,200	889,55

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.01	1.290,85
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	04	Obra civil
Títol 4	01	Vials i paviments

PRESSUPOST

Títol 5	02	Paviment sota pèrgola
---------	----	-----------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 50)	30,37	100,000	3.037,00
2	F9F1U2MD	m2	Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat (P - 14)	67,82	100,000	6.782,00

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.02	9.819,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	04	Obra civil
Títol 4	01	Vials i paviments
Títol 5	03	Guingueta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 52)	38,26	25,000	956,50
2	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 46)	18,25	37,000	675,25
3	P352-MHHO	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (P - 45)	360,04	3,330	1.198,93
4	P4E4-Z5SK	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (P - 47)	58,32	37,000	2.157,84
5	P924-DX6U	m3	Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 49)	22,07	22,000	485,54
6	F9W1U020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons o pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva (P - 15)	193,17	3,000	579,51

PRESSUPOST

7	F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 16)	2,00	62,000	124,00
8	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 50)	30,37	35,000	1.062,95
9	F9F1U2MD	m2	Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat (P - 14)	67,82	35,000	2.373,70
10	P7B2-5RJ8	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (P - 48)	1,91	35,000	66,85

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.03				9.681,07
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	04	Obra civil
Títol 4	01	Vials i paviments
Títol 5	04	Esfondraments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P931-12B9D	m2	Base de 20 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 50)	30,37	140,000	4.251,80
2	F9F1U2MD	m2	Paviment de peça de paviment de llosa vulcano de mides 30x10x10cm de Breinco o equivalent color a definir per la df, inclòs part proporcional de mitjos, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins) amb rebliment de junts amb sorra fina de mida màxima 1,20 mm i compactació del paviment acabat (P - 14)	67,82	140,000	9.494,80
3	F9F100MD	m2	Reposició de les zones pavimentades existents amb via verda feta amb llamborda i zona de terra. Les feines consisteixen en extreure la terra de les zones entre llambordins i posterior reomplert amb ull de perdiu per facilitar el drenatge de la zona, totalment compactat i acabat a cota de llamborda existent. (P - 13)	50,12	55,000	2.756,60

TOTAL	Títol 5	01.01.04.01.04				16.503,20
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	04	Obra civil
Títol 4	05	Mòdul de bar

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQU9-MD01	u	Mòdul 1. Subministrament i col·locació de mòdul de bar. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments	81.279,66	1,000	81.279,66

PRESSUPOST

			exterior en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. (P - 120)			
2	PQU9-MD02	u	Mòdul 2. Subministrament i col·locació de mòdul de dos banys. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Polièstirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. (P - 121)	51.790,41	1,000	51.790,41
3	PQU9-MD03	u	Mòdul 3 exterior. Subministrament i col·locació de mòdul d'Espai magatzem exterior. GUINGUETA model Habana de Urbadis-Microarquitectura, ref. HABANA CUBIC 126.25.53.BAD2 o equivalent. Mòdul de bar, amb tres finestres d'atenció, zona cuina/office, espai magatzem extern amb accés a dues cares, i dos lavabos, 1 adaptat al nou codi d'accessibilitat, totalment equipats amb elements sanitaris i accessoris antivandàlics, incloent alarmes sonores. Construït amb estructura d'acer galvanitzat en calent segons norma UNE 37-508 qualitat S235J i protegit amb imprimació i pintura de doble component. Revestiments exteriors en HPL 10 mm i fusta termotractada amb diferents acabats i protecció amb lasur segons criteri de DF, combinat amb trams revestits amb xapa de corten amb el seu corresponent tractament d'estabilització. Interiors en HPL 4 mm (colors a definir per DF). Paviments en ceràmica, o entarimat de fusta autoclau, o xapa damer	14.200,41	1,000	14.200,41

PRESSUPOST

		d'alumini segons zona i ús. Coberta Sandwich tipus TECNOEMPOL 25 , composta de làmina de PRFV + placa de Poliestirè + PFRV d'una sola peça de la llargada del mòdul x 2540 mm d'ample, segellada contra la estructura superior. Instal·lació elèctrica certificada, oculta en els paraments, incloent caixa de comandament i protecció (CMP) encastada i tots els endolls necessaris per a la instal·lació del mobiliari especificat segons df. Il·luminació mitjançant downlights LED encastats en el fals sostre. Instal·lació d'aigua interior oculta amb diferents tomes segons distribució i plànols elaborats. Instal·lació de desguàs interior oculta segons distribució i plànols elaborats. Inclou arquetes de registre en diferents punts dels paviments per permetre la connexió a les escomeses exteriors prèviament executades. Inclou termo elèctric 30l per a aigua calenta. Completament instal·lat. Càlcul estructural i certificacions incloses. Inclou vinilat vertical sobre el mòdul exterior segons el plànol DF i banderoles de xapa d'acer amb senyaletica de vinil de tall per a les entrades dels banys. (P - 122)				
4	PQU9-MD11	u	Subministrament i instal·lació de baix mostrador refrigerat de dues portes. INFRICO BMPP 1500 II de Serhs o equivalent. Nova línia eficient de taules de refrigeració millorada en disseny, robustesa i fiabilitat, mantenint la mateixa capacitat. Rivet pla "Cleanless" fàcilment desmuntable. Nou controlador digital tàctil i intuïtiu. Circulació optimitzada de l'aire per a una millor uniformitat de temperatura. Nou disseny de reixeta amb sistema de ventilació de condensació frontal. Desguàs intern. Porta amb tirador de doble agarri per a facilitat d'ús. Gruix d'aïllament de 70 mm. Refrigerant natural R-290. Classe climàtica 5. Exterior i interior en acer inox. AISI 304. Capacitat: 250 L. Núm. de portes: 2. N° graelles / Jocs de guies: 3/15. Sistema de fred: Ventilat. Control digital: IP65. Potència: 260 W. Classe energètica: A. Temperatura: -2/+8 °C. Dimensions: 1468x600x850 mm (P - 123)	1.828,39	1,000	1.828,39
5	PQU9-MD12	u	Subministrament i instal·lació de prestatge a paret inox. Carteles a paret. Dimensions: 1500x300x250mm. de Serhs o equivalent. (P - 124)	180,03	1,000	180,03
6	PQU9-MD13	u	Subministrament i instal·lació de planxa grill mixta elèctrica amb tapa i part llissa i acanalada de ferro fos. Carroseria en acer inoxidable. Termostat regulable fins 250°C. Recull greixos frontal. Dimensions: 690x430x240mm. Potència: 2,9Kw. model mixta GLD-10 SAMMIC de Serhs o equivalent. (P - 125)	612,69	1,000	612,69
7	PQU9-MD14	u	Subministrament i instal·lació de microones industrial, capacitat per a mes de 100 programes. Conruiït totalment en acer inoxidable. Capcacitat 25l. Dimensions: 515x431x311mm. Potència: 1Kw. model MICRO-1025 de Serhs o equivalent. (P - 126)	431,56	1,000	431,56
8	PQU9-MD15	u	Subministrament i instal·lació de forn convecció elèctric UNOX 4 safates 460x330mm. Temperatura variable de 80°C a 260°C. Moble i cabina en acer inoxidable. Dimensions: 600x655x509mm. Potència: 3Kw. model convecció LINEMISS de Serhs o equivalent. (P - 127)	767,30	1,000	767,30
9	PQU9-MD16	u	Subministrament i instal·lació de taula fabricada en acer inoxidable AISI-304, amb peto posterior de 100mm. Alçada 600mm. per suport de forn. Prestatge a la part inferior. Dimensions: FM167060 de Serhs o equivalent. (P - 128)	405,25	1,000	405,25
10	PQU9-MD17	u	Subministrament i instal·lació d'armari de congelació construït en acer inoxidable interior i exterior. Amb dotació de 13 cistelles per magatzem d'aliments congelats. Gas ecològic R-290. Dimensions: 750x750x1887mm. Potència: 0.23Kw. model armario catering congelacion de Serhs o equivalent. (P - 129)	1.951,38	1,000	1.951,38
11	PQU9-MD18	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera amb bastidor fabricada en acer inoxidable AISI-304 amb espai per rentavaixelles. Dimensions: 1200x600x850mm. DFFBDLE612+MF0012000 de Serhs o equivalent. (P - 130)	545,50	1,000	545,50
12	PQU9-MD19	u	Subministrament i instal·lació d'aixeta pedal dues aigües model P32443 de Serhs o equivalent. (P - 131)	243,66	1,000	243,66

EUR

PRESSUPOST

13	PQU9-MD20	u	Subministrament i instal·lació d' aixeta açada 60cms. dues aigües. model P31107 de Serhs o equivalent. (P - 132)	270,59	1,000	270,59
14	PQU9-MD21	u	Subministrament i instal·lació de rentavaixelles industrial construït en acer inoxidable AISI-304. Cistella 50x50cm. Doble filtre cuba. Dimensions: 565x610x825mm. Potència 3,9Kw. model P33787 de Serhs o equivalent. (P - 133)	1.496,84	1,000	1.496,84
15	PQU9-MD22	u	Subministrament i instal·lació de refredador d' ampolles construït en acer inoxidable AISI-304 interior i exterior. Amb capacitat 270litres. Control mecànic de temperatura. Gas ecològic R-290. Dimensions: 1010x550x850mm. Potència: 150W. model P31002 de Serhs o equivalent. (P - 134)	879,65	2,000	1.759,30
16	PQU9-MD24	u	Subministrament i instal·lació d'aigüera fabricada fabricada en acer inoxidable amb bastidor i espai per a rentagots. Dimensions: 1000x500x850mm. model P28185 de Serhs o equivalent. (P - 135)	652,32	1,000	652,32
17	PQU9-MD25	u	Subministrament i instal·lació de rentagots MOD E40 de Serhs o equivalent.Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador abrillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguretat en porta. Dimensions 475x520x650 cm. Potència total 2,72 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots. (P - 136)	1.110,31	1,000	1.110,31
18	PQU9-MD26	u	Subministrament i instal·lació d'armari refrigeració de begudes expositor amb porta de vidre. Il·luminació Led. Gas ecològic R-290. Capcitat 460lts. Dimensions:5x640x1865mm. de Serhs o equivalent. (P - 137)	1.087,81	1,000	1.087,81
19	PQU9-MD27	u	Subministrament i instal·lació de campana de sistema extracció UFO 3000 de Serhs o equivalent. Equip de filtració electrostàtica per eliminar fums grassos i humits. Amb generació d'ozó per eliminar olors. Inclou accesoris de muntatge. (P - 138)	6.207,10	1,000	6.207,10

TOTAL	Títol 4	01.01.04.05	166.820,51
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	01	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD06-VOMD	u	Feines d'extreure bastiment i tapa i primera anella de pou de formigó prefabricat. Col·locació de nova anella estroncament i recol·locació de bastiment i tapa. Inclou totes les feines d'adequació i peces i col·locació de nous pates (P - 56)	1.079,32	1,000	1.079,32
2	PD785-Q10L	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible (P - 58)	58,16	9,700	564,15
3	PD731-QJTU	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó	44,63	15,500	691,77

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

		vibrant de combustible (P - 57)				
4	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 12)	125,85	3,100	390,14
5	PD06-MD01	u	Connexió sanejament existent amb formació de forat de diàmetre inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera. La connexió es farà mitjançant clip elàstomèric. Inclou la execució de l'excavació, la posterior formigonat embollcallant la connexió i posterior reomplert i compactació del terreny a cota de paviment cota definitiva	774,92	1,000	774,92
6	P221B-EL71	m3	(P - 55) Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 25)	9,29	27,580	256,22
7	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 33)	5,90	27,940	164,85
8	P2253-547H	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 34)	28,98	26,300	762,17
9	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 52)	38,26	5,100	195,13
10	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 53)	34,30	5,100	174,93
11	PDK1-DXMD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 61)	216,19	4,000	864,76
12	PDK3-U5MD	u	Pericó de 60x60x90 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 63)	125,71	4,000	502,84

TOTAL Títol 4 01.01.05.01 6.421,20

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	02	Aigua potable
Títol 5	01	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2211-MHVT	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 28)	17,77	17,875	317,64
2	P2211-TG3D	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 30)	9,18	53,625	492,28
3	P2211-TG3L	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora, dau de 40x40 cm de formigó i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 31)	27,50	12,100	332,75
4	P2255-DPGN	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 35)	27,96	83,000	2.320,68

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

5	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució (P - 59)	21,56	63,000	1.358,28
6	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 60)	152,25	5,000	761,25
7	PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 62)	184,98	4,000	739,92
8	PDK6-VAOM	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 64)	206,39	1,000	206,39

TOTAL Títol 5 01.01.05.02.01 6.529,19

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	02	Aigua potable
Títol 5	02	Instal·lacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ21B-3D9Q	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" (P - 93)	48,81	1,000	48,81
2	PJ2Z2-3ECH	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2" (P - 94)	23,05	7,000	161,35
3	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2" (P - 95)	17,99	6,000	107,94
4	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 67)	5,85	27,940	163,45
5	PFC0-410U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 68)	7,21	1,320	9,52
6	PFC0-410X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 69)	9,73	6,930	67,43
7	PN22-ECZN	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 102)	31,72	5,000	158,60
8	PN22-ECZD	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 101)	62,01	2,000	124,02
9	PN22-ECZ9	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 100)	43,99	2,000	87,98

TOTAL Títol 5 01.01.05.02.02 929,10

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ

EUR

PRESSUPOST

Titul 3	05	Instal·lacions
Titul 4	02	Aigua potable
Titul 5	03	Escomeses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-4HSS	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 66)	15,42	72,600	1.119,49
2	PFQ0-3KM2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 70)	17,56	72,600	1.274,86
3	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 77)	4,79	66,000	316,14
4	PN22-ECYT	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 99)	85,40	5,000	427,00
5	PNE2-7686	u	Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/2, de 40 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 107)	68,01	1,000	68,01
6	PN24-ED0I	u	Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 103)	94,12	1,000	94,12
7	PN85-4IN9	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 105)	41,72	2,000	83,44
8	PNC1-H9OK	u	Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P - 106)	250,57	1,000	250,57
9	XPAAG002	PA	Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua de fins a 10m3/h. Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra. (P - 0)	3.700,00	1,000	3.700,00
10	XAIAG002	PA	Partida alçada d'abonament integre per la legalització de la instal·lació d'aigua. Inclou proves d'estanqueïtat butlletins i tràmits. (P - 0)	160,00	1,000	160,00
TOTAL	Titul 5		01.01.05.02.03			7.493,63

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Titul 3	05	Instal·lacions
Titul 4	03	Xarxa elèctrica
Titul 5	01	Elements xarxa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2H-4F5F	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -20°C a 60°C, de resistència a l'impacte de 20 J, d'acord amb la norma EN 61537, muntada directament sobre paraments verticals (P - 75)	18,21	5,000	91,05
2	PG2H-4DBC	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 40x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma	23,51	20,000	470,20

EUR

PRESSUPOST

			UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals (P - 74)			
3	PG20-6SXT	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 78)	8,67	15,000	130,05
4	PG2N-EUG5	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 76)	3,00	151,800	455,40
5	PG33-E6AG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 80)	12,22	149,600	1.828,11
6	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 84)	6,76	32,000	216,32
7	PG33-E6CV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 83)	3,93	20,000	78,60
8	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 82)	3,08	164,000	505,12
9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 81)	2,50	33,000	82,50
10	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (P - 90)	754,85	1,000	754,85
11	PG04-61UL	u	Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció (P - 71)	364,19	1,000	364,19
12	PG47-EM0Q	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 88)	29,94	1,000	29,94
13	PG47-ENRY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 89)	29,19	1,000	29,19
14	PG12-DH8D	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 73)	33,82	7,000	236,74
15	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 60)	152,25	3,000	456,75
16	PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat	184,98	3,000	554,94

EUR

PRESSUPOST

17	PG2P-6T03	m	de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 62)	21,74	16,500	358,71
			Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 79)			

TOTAL	Títol 5	01.01.05.03.01	6.642,66
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	03	Xarxa elèctrica
Títol 5	02	Quadres i Legalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG1AM001	u	Subquadre elèctric, incloent interruptors automàtics de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat. Marca / Model: SCHNEIDER / SISTEMA PRAGMA o equivalent (P - 10)	498,50	1,000	498,50
2	EY001164	u	Legalitzacions electrica LOCAL PÚBLICA CONCURRÈNCIA segons RBT. Incloent taxes i pagaments a entitats de control. (P - 11)	1.742,98	1,000	1.742,98
3	PXSE-M001	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per la ampliació de la potència contractada, fins a 43,648kW. Aquest pagament es realitza segons el barem de preus de la companyia segons la potència sol·licitada segons R.D. 1048/2013. Inclou la obra civil necessària, l'estesa de cablejat per canalització, emplamaments, obra mecànica en general, retirada d'elements fora de servei, permisos, projecte i supervisió d'obra. (P - 0)	525,00	1,000	525,00
4	PG10-H839	u	Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat (P - 72)	1.250,98	9,561	11.960,62

TOTAL	Títol 5	01.01.05.03.02	14.727,10
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	04	Enllumenat
Títol 5	01	Actuacions a la xarxa existent

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG31B010	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de seccio, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execucio. (P - 17)	57,00	3,000	171,00
2	P21DH-116Y	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 23)	218,52	1,000	218,52

PRESSUPOST

3	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 85)	9,13	10,000	91,30
4	PG35-DYCO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 86)	6,68	10,000	66,80
5	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 26)	8,39	4,950	41,53
6	P221I-M8GC	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 27)	17,42	1,650	28,74
7	FHM1-M002	u	Reinstal·lació de columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada. (P - 19)	275,34	1,000	275,34
8	PG2N-EUGK	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 77)	4,79	22,000	105,38
9	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 60)	152,25	1,000	152,25
10	PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 62)	184,98	1,000	184,98

TOTAL	Títol 5	01.01.05.04.01	1.335,84
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	04	Enllumenat
Títol 5	02	Rases i conduccions elèctriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUGK	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 77)	4,79	44,000	210,76
2	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 60)	152,25	1,000	152,25
3	PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 62)	184,98	1,000	184,98

PRESSUPOST

4	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 85)	9,13	38,000	346,94
5	PG35-DYCO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 86)	6,68	33,000	220,44
6	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 32)	119,23	6,000	715,38
7	P221I-MHVT	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 28)	17,77	3,575	63,53
8	P221I-TG3D	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sorra i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 30)	9,18	10,725	98,46
9	PG3B-IRRF	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 87)	4,90	33,000	161,70
10	P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dumper de gasoil (P - 39)	5,58	2,400	13,39
TOTAL	Títol 5		01.01.05.04.02			2.167,83

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	04	Enllumenat
Títol 5	03	Punts de llum

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHM1-M001	u	Columna de planxa d'acer corten tipus FUL-7 d'Escofet o equivalent, de 7 m d'alçària, amb 4 mm de gruix de planxa, com a mínim, soldadura de cordó continu, secció troncocònica (conicitat del 12.5%), coronament sense platina, amb base platina amb cartelles, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, segons prescripcions AMB, segons norma UNE-EN 40-5, amb caixa de fusibles i mòdul Citidim per a columna, inclou tot el cablejat interior, inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada (P - 18)	3.373,71	1,000	3.373,71
2	PHNE-M001	u	Subministrament i instal·lació de PROJECTORS FUL 17-35W 1711 CRIPTO SMALL DISANO o equivalent Format per dos projectors de 35W i un de 25W, per muntar sobre columna Ful-7. 5,00 kg/u 530 MILIAMPERIS, 3000 KELVIN Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament (P - 92)	1.649,21	1,000	1.649,21
3	PHN1-M001	u	Subministrament i instal·lació de TYK+ 10 6 C/IW 830 AN96 o equivalent 15 W 874 lm Inclou petit material pel muntatge, totalment muntada i en funcionament (P - 91)	449,32	3,000	1.347,96

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 5		01.01.05.04.03			6.370,88
Obra	01	Pressupost 901278/25				
Capítol	01	URBANITZACIÓ				
Títol 3	05	Instal·lacions				
Títol 4	04	Enllumenat				
Títol 5	04	Quadres de comandament, escomeses i taxes				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAIIM001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per realitzar prova de llum un cop finalitzada la instal·lació d'enllumenat. Inclou informe amb resultats obtinguts segons el mètode simplificat de mesura de la il·luminància mitja. (P - 0)	350,00	1,000	350,00
2	PAII-M003	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic, de quadre general del Parc del Pont de la Cadena (situat a la cantonada del Parc, entre carrers de la Raseta i Canal de la Infanta). Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. (P - 54)	1.069,95	1,000	1.069,95

TOTAL	Títol 5		01.01.05.04.04			1.419,95
Obra	01	Pressupost 901278/25				
Capítol	01	URBANITZACIÓ				
Títol 3	06	Jardineria				
Títol 4	70	XARXA DE REG				
Títol 5	03	Arbrat				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 29)	6,82	40,000	272,80
2	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 65)	7,02	40,000	280,80
3	PJS0-VKMG	u	Anella per a reg per degoteig formada per 2 voltes de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 96)	37,30	8,000	298,40

TOTAL	Títol 5		01.01.06.70.03			852,00
Obra	01	Pressupost 901278/25				
Capítol	01	URBANITZACIÓ				
Títol 3	06	Jardineria				
Títol 4	70	XARXA DE REG				
Títol 5	04	Arbustiva				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 29)	6,82	20,000	136,40

PRESSUPOST

Pàg.: 15

2	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 65)	7,02	20,000	140,40
3	PJSW-XA23	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,col·locada superficialment. (P - 98)	12,77	60,000	766,20
4	PJSS-XA22	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 97)	30,64	2,000	61,28
5	PN33-VUGJ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 15 (per a tub d'1/2"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 104)	30,01	2,000	60,02

TOTAL	Títol 5	01.01.06.70.04	1.164,30
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	Jardineria
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	01	General

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRZ2-XG11	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai (P - 156)	65,69	25,000	1.642,25
2	PRZ2-XG12	u	Protecció d'arbre exemplar, amb protecció de la zona radicular, formada per quatre rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats 60 cm al terra, units entre ells per dos taulers travessers de fusta tractada de 2,7x0,2x0,01, formant un quadrat de 2,5x2,5m. (P - 157)	129,50	3,000	388,50
3	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals (P - 144)	79,87	10,000	798,70

TOTAL	Títol 5	01.01.06.80.01	2.829,45
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	Jardineria
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	03	Arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 143)	68,77	8,000	550,16

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

2	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació (P - 155)	63,92	8,000	511,36
3	PR6T-GUI4	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Koelreuteria paniculata de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 145)	244,21	2,000	488,42
4	PR6T-GUI5	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis siliquastrum de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 146)	459,52	3,000	1.378,56
5	PR6T-GUI6	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Pistacea chinensis de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 147)	273,68	3,000	821,04

TOTAL	Títol 5	01.01.06.80.03	3.749,54
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	Jardineria
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	04	Arbustiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 140)	1,39	20,000	27,80
2	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 142)	50,20	6,000	301,20
3	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabricada amb fibres de origen natural, 100% biodegradable compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (P - 158)	7,49	83,000	621,67
4	PR92-XB10	m	Tancament amb malla cinètica glavanitzada de 100/8/15 (1m d'alçada, 8 filferros horitzontals i 15cm de separació entre filferros verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives, en terreny variable	23,12	259,000	5.988,08

EUR

PRESSUPOST

		i pendants, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 8cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en le terreny 0.5m, amb dau de formigó de 40x40x40 cada 6m . Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada. (P - 153)				
5	PR6U-GU02	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà tipus: Euphorbia sp. , Salvia sp., Acanthus mollis Amelinchier sp. , de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 l, a raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 149)	47,36	11,000	520,96
6	PR6U-GU01	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port gran tipus: Prunica granatum, Pistacea lentiscus, Arbutus unedo, Cornus sanguinea , Viburnum tinus de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 l, a raó de 1 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg si s'escau, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 148)	43,63	18,000	785,34
7	PR6U-GU03	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà tipus: iris gremanica, Allim sp. de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 150)	59,13	15,600	922,43
8	PR6U-GU04	m2	Subministrament i plantació d'arbust de port petit tipu: Galantnthus sp, Acanthus molis , Vinca minor, Viola sp, Iris unguisularis, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1-1,5 l, i a raó de 6 per m2 amb mitjans manuals.Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 151)	34,25	20,830	713,43

TOTAL	Títol 5	01.01.06.80.04	9.880,91
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	Jardineria
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	05	Prats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 140)	1,39	442,000	614,38
2	PR26-IRZI	m2	Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de fins a 0.6 m, amb perfilat mecànic superficial (P - 141)	0,97	442,000	428,74
3	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 142)	50,20	55,100	2.766,02

PRESSUPOST

4	PRA2-WLUZ	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent la incorporació d'adob mineral d'alliberament lent per a gespes (20-5-8-2), la cobertura amb encebball per a gespes, el corronat posterior i la primera sega (P - 154)	2,49	342,000	851,58
5	PR71-XP04	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) inclou preparació del terreny i rasclonat manual, l'adobat mineral de lent alliberament per gespa (20-5-8-2) de 400 kg/ha i la fixació amb piquetes de 20 cm la col·locació dels pans a trencajunt, el farciment dels junts amb sorra, el remat amb els paviments, la fixació amb piquetes de 20 cm en els punts necessaris, el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 152)	19,42	184,000	3.573,28
6	PR20-IRX9	m2	Rasclonat i perfilat manual de terres llaurades o floges, per a preparació del llit de sembra (P - 139)	0,18	442,000	79,56

TOTAL	Títol 5	01.01.06.80.05	8.313,56
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	06	Jardineria
Títol 4	80	JARDINERIA
Títol 5	07	Manteniment

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRMAUM10	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors, els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Fins 50 u (P - 20)	31,38	8,000	251,04
2	FRMAUM30	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes i tancat provisional. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga o pinçament, i la reposició del mulch i la revisió del funcionament del sistema de reg, segons quadre de manteniment de la memòria. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris, així com el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Per actuacions fins 200 m2 (P - 21)	16,55	60,000	993,00

TOTAL	Títol 5	01.01.06.80.07	1.244,04
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 901278/25
Capítol	01	URBANITZACIÓ
Títol 3	07	Mobiliari urbà
Títol 4	01	Jocs infantils

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQA1-01MD	u	Subministrament i col·locació de Llit elàstic, Eurotramp E9700B+E97001 de BDU o equivalent per a ús exterior. Bastidor i ressorts en acer galvanitzat en calent de BDU o equivalent. Llit elàstic amb teixit amb filferro d'acer reforçat. Estructura de 150x150 cm. Alçada 30 cm. Àrea per saltar de 107x107 cm Diàmetre de 149 cm. Fabricat amb filferro d'acer 36 molls d'acer. Recàrrec per recobriments per a més resistència a l'abrasió reforçat amb filferro recomanada per a àrees d'aplicació amb una alta intensitat d'ús. (inclòs el protector de cautxú perimetral, de color gris Ref.: E97001). Muntatge i obra civil:	4.260,08	1,000	4.260,08

PRESSUPOST

		Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 109)				
2	PQA1-02MD	u	Subministrament i col·locació de FLOR SALTARINA model 6.06500 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 110)	12.044,69	1,000	12.044,69
3	PQA1-03MD	u	Subministrament i col·locació de REINA DELS CARGOLS model 4.24220 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Amb fonaments prefabricats. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 111)	3.661,84	1,000	3.661,84
4	PQA1-04MD	u	Subministrament i col·locació de CAVALL MÒBIL model 4.24150 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 112)	1.815,01	1,000	1.815,01
5	PQA1-05MD	u	Subministrament i col·locació de FONAMENTS PREFABRICATS, model [4.24160] per a cavall mòbil. 70 kgs. de BDU o equivalent. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 113)	505,56	1,000	505,56
6	PQA1-06MD	u	Subministrament i col·locació de BALANCI PETIT model 6.11700 de BDU o equivalent. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 114)	2.994,04	1,000	2.994,04
7	PQA1-07MD	u	Subministrament i col·locació de rocòdrom de fusta esquadrada model 7.7701 de BDU o equivalent. Rocòdrom amb dos mòduls Alçada: 1,90 m. En fusta de làrix de muntanya no impregnada. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 115)	11.548,31	1,000	11.548,31
8	PQA1-08MD	u	Taula ping-pong model VMOTCF de Benito o equivalent de mides 2740x1525x760mm. Taula construïda amb tauler de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura al forn. Totalment col·locada amb 8 pernos M12. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 116)	4.067,58	2,000	8.135,16
9	PQA1-09MD	u	Desplaçament de l'equipament ROCKER tipus 6.04000 RICHTER del lloc inicial a l'espai marcat per la df. Muntatge i obra civil: Inclou treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components dels jocs, excavació, formigonat i col·locació. Inclou el transport. (P - 117)	755,15	1,000	755,15
10	PQA1-10MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació o remodelació (per a compliment Norma UNE-EN 1176-7:2021) d'àrea de joc d'accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment. (P - 118)	304,50	3,000	913,50
11	PQA1-11MD	u	Inspecció obligatòria posterior a la instal·lació (per a compliment Norma UNE-EN 15312) d'elements esportius (Taules de Ping-Pong) de accés lliure segons requisits de seguretat, informe de situació i Emissió de certificat dels requisits de seguretat, en cas de compliment. (P - 119)	126,00	2,000	252,00

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 4	01.01.07.01	46.885,34		
Obra	01	Pressupost 901278/25			
Capítol	01	URBANITZACIÓ			
Títol 3	07	Mobiliari urbà			
Títol 4	02	Mobiliari			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ14-5ZMD	u	3.206,63	1,000	3.206,63
		Conjunt de 2 unitats de banc dynamic I200 de mides 200x50x45cm de Magourban o equivalent i un conjunt de respallter plus2 de magourban de mides 180 i un altre respallter plus, col·locat amb perns de connexió a terra i sobre llit de formigó de neteja. Inclou l'excavació i la part proporcional de formigó de neteja i els daus de formigó per al seu suport, totalment col·locat. (P - 108)			
TOTAL	Títol 4	01.01.07.02	3.206,63		
Obra	01	Pressupost 901278/25			
Capítol	02	GESTIÓ DE RESIDUS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R4-MD01	m3	11,43	399,841	4.570,18
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 41)			
2	P2RA-MD02	m3	4,94	399,841	1.975,21
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 44)			
3	P2R5-MD03	m3	15,58	105,280	1.640,26
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 42)			
4	P2R6-MD04	m3	21,70	90,113	1.955,45
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)			
5	E2RAMJ08	m3	5,64	0,120	0,68
		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)			
6	E2RAMJ09	m3	0,50	0,250	0,13
		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)			
7	E2RAMJ10	m3	0,00	6,000	0,00
		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)			
8	E2RAMJ11	m3	0,00	8,800	0,00
		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)			
9	E2RAMJ12	m3	13,06	2,678	34,97
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)			

PRESSUPOST

Pàg.: 21

10	E2RAMJ13	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	0,08	100,010	8,00
11	E2R5MJ18	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)	70,68	0,154	10,88
12	E2RAMJ17	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	49,94	4,050	202,26
13	E2R2MJ14	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 1)	2,86	17,848	51,05

TOTAL	Capítol	01.02				10.449,07
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra 01 Pressupost 901278/25
 Capítol 03 SEURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HMD501SS	pa	Seguretat i salut segons estudi annex al projecte (P - 0)	6.615,00	1,000	6.615,00

TOTAL	Capítol	01.03				6.615,00
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titul 5	01.01.04.01.01	Zones infantils	1.290,85
Titul 5	01.01.04.01.02	Paviment sota pèrgola	9.819,00
Titul 5	01.01.04.01.03	Guingueta	9.681,07
Titul 5	01.01.04.01.04	Esfondraments	16.503,20
Titul 4	01.01.04.01	Vials i paviments	37.294,12
Titul 5	01.01.05.02.01	Obra civil	6.529,19
Titul 5	01.01.05.02.02	Instal·lacions	929,10
Titul 5	01.01.05.02.03	Escomeses	7.493,63
Titul 4	01.01.05.02	Aigua potable	14.951,92
Titul 5	01.01.05.03.01	Elements xarxa	6.642,66
Titul 5	01.01.05.03.02	Quadres i Legalitzacions	14.727,10
Titul 4	01.01.05.03	Xarxa elèctrica	21.369,76
Titul 5	01.01.05.04.01	Actuacions a la xarxa existent	1.335,84
Titul 5	01.01.05.04.02	Rases i conduccions elèctriques	2.167,83
Titul 5	01.01.05.04.03	Punts de llum	6.370,88
Titul 5	01.01.05.04.04	Quadres de comandament, escomeses i taxes	1.419,95
Titul 4	01.01.05.04	Enllumenat	11.294,50
Titul 5	01.01.06.70.03	Arbrat	852,00
Titul 5	01.01.06.70.04	Arbustiva	1.164,30
Titul 4	01.01.06.70	XARXA DE REG	2.016,30
Titul 5	01.01.06.80.01	General	2.829,45
Titul 5	01.01.06.80.03	Arbrat	3.749,54
Titul 5	01.01.06.80.04	Arbustiva	9.880,91
Titul 5	01.01.06.80.05	Prats	8.313,56
Titul 5	01.01.06.80.07	Manteniment	1.244,04
Titul 4	01.01.06.80	JARDINERIA	26.017,50
			112.944,10

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.04.01	Vials i paviments	37.294,12
Titul 4	01.01.04.05	Mòdul de bar	166.820,51
Titul 3	01.01.04	Obra civil	204.114,63
Titul 4	01.01.05.01	Sanejament	6.421,20
Titul 4	01.01.05.02	Aigua potable	14.951,92
Titul 4	01.01.05.03	Xarxa elèctrica	21.369,76
Titul 4	01.01.05.04	Enllumenat	11.294,50
Titul 3	01.01.05	Instal·lacions	54.037,38
Titul 4	01.01.06.70	XARXA DE REG	2.016,30
Titul 4	01.01.06.80	JARDINERIA	26.017,50
Titul 3	01.01.06	Jardineria	28.033,80
Titul 4	01.01.07.01	Jocs infantils	46.885,34
Titul 4	01.01.07.02	Mobiliari	3.206,63
Titul 3	01.01.07	Mobiliari urbà	50.091,97
			336.277,78

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	Treballs previs i enderrocs	2.521,32
Titul 3	01.01.02	Moviment de terres	8.316,22

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titul 3	01.01.04	Obra civil	204.114,63
Titul 3	01.01.05	Instal·lacions	54.037,38
Titul 3	01.01.06	Jardineria	28.033,80
Titul 3	01.01.07	Mobiliari urbà	50.091,97
Capítol	01.01	URBANITZACIÓ	347.115,32
			347.115,32

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	URBANITZACIÓ	347.115,32
Capítol	01.02	GESTIÓ DE RESIDUS	10.449,07
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	6.615,00
Obra	01	Pressupost 901278/25	364.179,39
			364.179,39

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 901278/25	364.179,39
			364.179,39

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 5				%
Titol 5	01.01.04.01.01	Zones infantils		0,35
Titol 5	01.01.04.01.02	Paviment sota pèrgola		2,70
Titol 5	01.01.04.01.03	Guingueta		2,66
Titol 5	01.01.04.01.04	Esfondraments		4,53
Titol 4	01.01.04.01	Vials i paviments		10,24
Titol 5	01.01.05.02.01	Obra civil		1,79
Titol 5	01.01.05.02.02	Instal·lacions		0,26
Titol 5	01.01.05.02.03	Escomeses		2,06
Titol 4	01.01.05.02	Aigua potable		4,11
Titol 5	01.01.05.03.01	Elements xarxa		1,82
Titol 5	01.01.05.03.02	Quadres i Legalitzacions		4,04
Titol 4	01.01.05.03	Xarxa elèctrica		5,87
Titol 5	01.01.05.04.01	Actuacions a la xarxa existent		0,37
Titol 5	01.01.05.04.02	Rases i conduccions elèctriques		0,60
Titol 5	01.01.05.04.03	Punts de llum		1,75
Titol 5	01.01.05.04.04	Quadres de comandament, escomeses i taxes		0,39
Titol 4	01.01.05.04	Enllumenat		3,10
Titol 5	01.01.06.70.03	Arbrat		0,23
Titol 5	01.01.06.70.04	Arbustiva		0,32
Titol 4	01.01.06.70	XARXA DE REG		0,55
Titol 5	01.01.06.80.01	General		0,78
Titol 5	01.01.06.80.03	Arbrat		1,03
Titol 5	01.01.06.80.04	Arbustiva		2,71
Titol 5	01.01.06.80.05	Prats		2,28
Titol 5	01.01.06.80.07	Manteniment		0,34
Titol 4	01.01.06.80	JARDINERIA		7,14
				31,01
NIVELL 4 : Títol 4				%
Titol 4	01.01.04.01	Vials i paviments		10,24
Titol 4	01.01.04.05	Mòdul de bar		45,81
Titol 3	01.01.04	Obra civil		56,05
Titol 4	01.01.05.01	Sanejament		1,76
Titol 4	01.01.05.02	Aigua potable		4,11
Titol 4	01.01.05.03	Xarxa elèctrica		5,87
Titol 4	01.01.05.04	Enllumenat		3,10
Titol 3	01.01.05	Instal·lacions		14,84
Titol 4	01.01.06.70	XARXA DE REG		0,55
Titol 4	01.01.06.80	JARDINERIA		7,14
Titol 3	01.01.06	Jardineria		7,70
Titol 4	01.01.07.01	Jocs infantils		12,87
Titol 4	01.01.07.02	Mobiliari		0,88
Titol 3	01.01.07	Mobiliari urbà		13,75
				92,34
NIVELL 3 : Títol 3				%
Titol 3	01.01.01	Treballs previs i enderrocs		0,69
Titol 3	01.01.02	Moviment de terres		2,28

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 3	01.01.04	Obra civil	56,05
Titol 3	01.01.05	Instal·lacions	14,84
Titol 3	01.01.06	Jardineria	7,70
Titol 3	01.01.07	Mobiliari urbà	13,75
Capítol	01.01	URBANITZACIÓ	95,31
			95,31
NIVELL 2 : Capítol			%
Capítol	01.01	URBANITZACIÓ	95,31
Capítol	01.02	GESTIÓ DE RESIDUS	2,87
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	1,82
Obra	01	Pressupost 901278/25	100,00
			100,00
NIVELL 1 : Obra			%
Obra	01	Pressupost 901278/25	100,00
			100,00

euros

Últim full

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	364.179,39
13 % Despeses Generals SOBRE 364.179,39.....	47.343,32
6 % Benefici Industrial SOBRE 364.179,39.....	21.850,76
Subtotal	433.373,47
21 % IVA SOBRE 433.373,47.....	91.008,43
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	524.381,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
