



Equipament mobiliari de la nova biblioteca c/Sarriera, 25 de Vilafranca del Penedès

ANNEX 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars: FITXES A PRESENTAR.
Relació de les fitxes tècniques objecte de valoració.

CAPÍTOL 1: PRESTATGERIES

Num	Codi	Unitats	Descripció	Pes relatiu en la valoració global de les FITXES
1	PDP i PTI	2	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de disseny modular formada per 2 mòduls amplada 80cm de 5 alçades HNE, 3 prestatges amplada 80cm MRM, 2 laterals MR i 2 armaris dobles 80x80cm amb tancament de clau. Mides en mm: 1620x420x2055h. Forma conjunt amb taula T1. I prestatgeria de disseny modular formada per 5 mòduls amplada 80cm de 5 alçades HRT, 10 prestatges amplada 80cm MR4, 5 darreres amplada 80cm MR4, 1 jardinera 80cm MR4, 2 laterals MR i 4 armaris dobles 80x80cm amb tancament de clau i 5 guixetes 80x40cm. Inclou adaptació de mecanismes d'electricitat i dades de la paret, a la prestatgeria. Forma conjunt amb taula T2 fixada a la prestatgeria. Mides en mm: 4020x420x2055h. Segons plànol i fitxa tècnica de projecte.	3,70%
2	FI01 FI02 FISP FI02' FI03 FISP FI04 FI05 FG01 FG02 FG03 FG04 FGSP FG05 FGSP FG06 FG07 FG08 FG09 FG10 NOVETATS FG11	17	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria metàl·lica simple o doble, composta per 1 mòdul inicial de mides aproximades 895 x (simple 350-360) ò (doble 690-700) mm i mòduls d'extensió de mides aproximades 865 x (simple 350-360) ò (doble 690-700) mm, mòduls de prestatge seient, etc d'alçades variables segons prestatgeria. Acabat metàl·lic color blanc. Els mòduls estan compostos de prestatges, calaixos, subjecta-llibres, (rodes) etc segons la configuració de cada model de prestatgeria, segons plànol. Laterals extrems i sobre en contraxapat de Bedoll 30mm amb capa superior en HPL color RAL 7035 o color a escollir per la DF. Segons plànol i fitxa tècnica de projecte.	32,96%
			TOTAL PRESTATGERIES	36,66%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357416204504011





CAPÍTOL 2: CADIRES I SEIENTS

Num	Codi	Unitats	Descripció	Pes relatiu en la valoració global de les FITXES
3	S0 S1 S2 S4d S4e S14 S15	202	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira confident h46cm amb diferents variacions: S1 mono-carcassa de polipropilè, S2 mateixa versió infantil h38cm, S0 carcassa de polipropilè amb seient entapissat, S4 mono-carcassa de polipropilè amb pala d'escriptura dreta o esquerra, S14 mono-carcassa de polipropilè amb base i 5 radis amb rodes, i S15 mono-carcassa de polipropilè amb recolça braços plans d'alumini. Estructura de 4 potes metàl·liques apilable. Estructura de tub rodó d'acer laminat acabat lacat i carcassa de polipropilè. Versió entapissada amb teixit tipus Valencia o Silvertex de Spradling o equivalent. Versió amb rodes amb elevació regulable a gas. Versió amb braços amb aquests d'alumini forma plana. Inclou peus amb feltres. Certificat UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat de nivel L2 ús sever . Reciclable 100%. Segons fitxa tècnica de projecte .	17,85%
4	S3	7	Cadira operativa dissipativa certificada segons norma IEC 61340-5-1:2016 taula 3 Requisits EPA, resistència elèctrica a punt de terra menor $1 \times 10^9 \Omega$. Respatller regulable en alçada completament entapissat amb teixit antiestàtic negre o gris antracita, suport lumbar regulable i braços 3D regulables. Seient entapissat amb teixit antiestàtic negre o gris antracita amb regulació de la profunditat del seient. Mecanisme Sincro amb 5 parades amb regulació de la tensió de basculació fins a 120kg. Base de cinc radis d'alumini polit giratòria. Rodes antiestàtiques de 65mm de diàmetre. Segons fitxa tècnica de projecte .	1,53%
5	S5	3	Subministrament, muntatge i col·locació de butaca amb respatller, entapissada símil pell tipus Valencia o Silvertex de Spradling o equivalent color a escollir per la DF. Estructura amb base piramidal de fusta de faig o lacada, giratòria, entapissat total. Segons fitxa tècnica de projecte .	1,28%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
4/2026/1428

Codi validació document:
16336357416204504011



6	S6 S13	8	Subministrament, muntatge i col·locació de Puf infantil d'alçada 370mm i puf adult d'alçada 470mm. Estructura base d'alumini injectat L-2630 UNE 38-263, interior d'escuma, amb rodes, entapissat tipus Valencia o Silvertex de Spradling o equivalent color a escollir per la DF. Segons fitxa tècnica de projecte.	1,23%
7	S7	2	Subministrament, muntatge i col·locació de banc de fusta de roure de disseny minimalista, de mides 1650x450x450h mm. Segons fitxa tècnica de projecte.	1,53%
8	S8	9	Subministrament, muntatge i col·locació de butaca entapissada sense braços, entapissat símil pell tipus Valencia o Silvertex de Spradling o equivalent color a escollir per la DF. Segons fitxa tècnica. Estructura amb 4 peus de fusta. Acabats a escollir per la DF. Segons fitxa tècnica de projecte.	2,87%
9	S9 S10	2	Subministrament, muntatge i col·locació de conjunt informal format per sofà rectangular sense braços ni respatlles de mides 1200x403x713mm, i per sofà circular convex amb respatlles, de mides 920/215x403x713mm 60º entapissat tipus Valencia o Silvertex de Spradling o equivalent color a escollir. Acabats a escollir per la DF. Inclou sofà rectangular, 8 mòduls de sofà convex i 1 taula central integrada, amb connexió 1 schuko + 2 USB. Segons fitxa tècnica de projecte.	2,10%
10	S11	6	Subministrament, muntatge i col·locació de cadira exterior apilable i sense braços. Estructura de tub rodó i lamelles d'acer laminat en fred. Amb tractament anticorrosiu. Acabats a escollir per la DF. Mides 53x45x78h cm. Segons fitxa tècnica de projecte.	0,73%
TOTAL CADIRES I SEIENTS				29,13%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
4/2026/1428

**Codi validació document:
16336357416204504011**





Equipament mobiliari de la nova biblioteca c/Sarriera, 25 de Vilafranca del Penedès

CAPÍTOL 3: TAULES

Num	Codi	Unitats	Descripció	Pes relatiu en la valoració global de les FITXES
11	T1 T2	2	Subministrament, muntatge i col·locació de taula per direcció 160x80 cm a joc amb la prestatgeira PDP, i taula 200x160 cm a joc i fixada a prestatgeria PTI. Estructura i potes de fusta, alçada 75cm i sobre de HPL anti taques RAL 7035 o color a escollir per la DF, i cantell recta multilàmines. Inclús canal d'electrificació individual inferior. Inclou regleta d'electrificació tipus top-access amb 2 uts SCHUKO, 2 uts RJ45 i 2 uts USB, ò bé 2 regletes d'electrificació tipus top-access, cadascuna té 4 uts SCHUKO, 4 uts RJ45 i 2 uts USB, i cablejat de connexió des de la fins els punts de connexió existents a la paret. També inclou peus reguladors de contacte amb el terra. Segons plànol i fitxa tècnica de projecte.	1,38%
12	T3 T4	22	Subministrament, muntatge i col·locació de taula plegable 140x67 cm, amb tauler fenòlic de 13mm acabat color RAL 7035 o color a escollir per la DF, faldó frontal de les mateixes característiques i rodes. Pedestal en forma de T invertida compost per una base d'alumini injetat que soporta una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal, acabat amb pintur epoxídica. Rodes de poliamida de diàmetre 60mm, dos d'elles amb fre. Les T4 tenen a més canal d'electrificació inferior i regleta d'electrificació encastada amb 2 uts SCHUKO, 2 uts RJ45, 1 ut USB, 2 MIC i 1 ut HDMI i cablejat de connexió des de la regleta fins els punts de connexió existents a sota de la tarima. Segons plànol i fitxa tècnica de projecte.	6,26%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357416204504011





13	T5 T9 T10 T11 T12 T14	15	Subministrament, muntatge i col·locació de taula rectangular de diferents mides totals 400x80 180x120 240x100 240x70 450x80 80x80 xh74cm amb estructura d'alumini lacat extrusionat de 50x50mm amb un sistema d'unió d'estructures mecànic i on les peces d'unió també són d'injecció d'alumini. Dos sobres encastats a la taula en laminat d'alta pressió HPL anti taques RAL 7035 o color a escollir per la DF. Totes elles electrificades amb regletes d'electrificació tipus top-access, amb diverses connexions tipus SCHUKO, RJ45 i USB, canals d'electrificació, pujada de cablejat tipus TOTEM, i una d'elles amb il·luminació amb làmpades LED de 3500°K. Inclús connexió a mecanismes existents al terra tècnic. Inclou peus anivelladors de contacte amb el terra. S'egons plànol i fitxa tècnica.	15,98%
14	T6 T7	8	Subministrament, muntatge i col·locació de taula rodona de mides diàmetre 110cm i h74cm, amb versió infantil de mides diàmetre 80cm i h64cm. Base d'acer amb estructura de tub rodó de diàmetre 60x1,5mm d'acer laminat en fred amb soldeig semiautomàtic en robot d'acer amb aportació de fil d'acer controlat amb gas, base preparada pel pas de cablejat. Sobre en laminat d'alta pressió HPL anti taques RAL 7035 o color a escollir per la DF. Inclou 1 regleta d'electrificació tipus top-access amb 1 ut SCHUKO, i 2 uts USB. Inclús connexió a mecanismes existents al terra tècnic per l'interior de la pota. Segons plànol i fitxa tècnica de projecte.	3,35%
15	T8	4	Subministrament, muntatge i col·locació de taula rodona de disseny de mides diàmetre 60cm i h42cm. Base de fusta i sobre de fusta, tot el conjunt lacat color a escollir. Acabats a escollir per la DF. Inclou un mecanitzat en el centre de la taula i l'electrificació amb un atom de ibconnect o similar compost per 1 ut schuko, 1 ut USB A i 1 ut USB C amb el cablejat i connexió per dins de la pota fins al mecanisme existent al terra tècnic. També inclou peus reguladors de contacte amb el terra. Segons plànol i fitxa tècnica de projecte.	1,76%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

**Codi validació document:
16336357416204504011**

PLAN_GEN_SIGN
4/2026/1428



16	T13	6	Subministrament, muntatge i col·locació de tauleta auxiliar regulable en alçada. Estructura metàl·lica acabat en colors a definir. Sobre en laminat d'alta pressió HPL de 12mm amb nucli blanc. Mides diàmetre 40cm i alçada regulable de 53 a 75cm. <i>Segons fitxa tècnica de projecte.</i>	1,40%
17	T15	3	Subministrament, muntatge i col·locació de taula exterior de mides 79x79xh73cm. Estructura de 4 potes fabricat en plipropilè per injecció i reforçat amb fibra de vidre. Taulell en HPL acabat en tres opcions de colors. Apte per exterior i interior. Apilable. <i>Segons fitxa tècnica de projecte.</i>	0,52%
TOTAL TAULES				30,65%

Equipament mobiliari de la nova biblioteca c/Sarriera, 25 de Vilafranca del Penedès

CAPÍTOL 5: ESPECIAL I COMPLEMENTES

<i>Num</i>	<i>Codi</i>	<i>Unitats</i>	<i>Descripció</i>	<i>Pes relatiu en la valoració global de les FITXES</i>
18	BUC	7	Subministrament, muntatge i col·locació de buc metàl·lic de 3 calaixos, amb rodes, amb sistema anti bolcada, incloent safata plumier. Mides 430x589xh538,7mm. Cos del buc acabat en color blanc. Frontal i sobre acabat color Rojo Teja o a escollir per la DF. Sistema de guies de boles per els calaixos. 4 rodes. <i>Segons fitxa tècnica de projecte.</i>	0,97%
19	RE3 RE4	5	Conjunt de 3 contenidors de reciclatge de disseny i conjunt de 4 contenidors de reciclatge de disseny. Fabricat en xapa metàl·lica pintada epoxi en color blanc amb base quadrada de 30x30cm Color estàndar blanc RAL 9003 i possibilitat d'escollir el vinil per el residu necessari. Mides de cada cub 30x30xh60cm (54 litres). 3 fraccions: PAPER, EMBÀS, RESTA. 4 fraccions: PAPER, EMBÀS, RESTA i ORGÀNIC. <i>Segons fitxa tècnica de projecte.</i>	1,35%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
4/2026/1428

**Codi validació document:
16336357416204504011**





20	PEJ 5 PEJ 90	8	Subministrament, muntatge i col·locació de PEJ 5 conjunt de 5 penjadors individuals de fusta de roure de disseny, i PEJ 90 penjador linial de 90cm de llargada amb 5 penjadors, penjats de la paret. Mateixa marca, model a joc. <i>Segons fitxa tècnica de projecte.</i>	0,61%
21	CAT	1	Subministrament, muntatge i col·locació catifa circular a mida de diàmetre 2,65m fabricada en teixit vinílic d'alta resistència termosegellat sobre base antilliscant. De fàcil neteja i alta durabilitat en us domèstic, comercial o industrial. <i>Segons fitxa tècnica.</i>	0,45%
22	ANUNCI	1	Subministrament, muntatge i col·locació de taulell d'anuncis model Bulletin Board de Forbo o equivalent fabricat amb matèries primes naturals i renovables de linolium color cinnamon bark ref 2207 de mides 200x150cm i gruix 6cm, instal·lat a paret. <i>Segons fitxa tècnica de projecte.</i>	0,18%
TOTAL COMPLEMENTS				3,56%
TOTAL TOTES LES FITXES				100,00%

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
4/2026/1428

Codi validació document:
16336357416204504011

