

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2026004290
Codi Segur de Verificació: f43489cc-356e-4924-81b5-329d909811b9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2026_1827288 Data d'impressió: 19/03/2026 12:00:36 Pàgina 1 de 5		
SIGNATURES 1.- VERONICA HERNANDEZ MALDONADO - 18/03/2026		



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

ANNEX 2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE L'ESCOLA DEL BOSC DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Per a l'execució de les obres d'adequació de les aules d'educació infantil de l'Escola del Bosc del municipi de Barberà del Vallès, regiran:

1. Els Plecs de prescripcions tècniques que figuren al projecte, aprovat definitivament el 23/09/22, Decret 2022LLDC002756.

2. Les prescripcions de caràcter ambiental que s'indiquen a continuació:

- En relació amb l'Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar en les obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització, aquesta obra es sotmetrà al nivell 1 de mesures mitigatòries i s'aplicaran les següents mesures específiques:

- Es prohibeix fer foc a l'obra.
- Els vehicles que intervinguin en l'execució de l'obra hauran de parar el motor sempre que no estiguin en ús per complir amb la seva funció i s'haurà d'evitar deixar-los al ralenti innecessàriament.
- S'estableix el deure de conservació i neteja de la via pública que es vegi afectada per l'obra. La neteja es farà preferentment amb aigua a pressió o polvorització d'aigua mitjançant canons d'aire.
- Totes les càrregues que entrin o surtin de l'obra han d'anar tapades convenientment per evitar l'emissió de partícules, pols o d'altres elements.
- Les obres hauran de minimitzar les activitats que produeixen partícules. El tall de materials es realitzarà amb maquinària de tall amb aigua o amb aspiració de pols.
- Els dipòsits o piles de materials hauran de romandre a l'obra el menor temps possible i sempre tapats amb lones fixades adequadament.
- La descàrrega de runa i de material pulverulent haurà d'evitar la generació i dispersió de pols i partícules.
- Resta prohibit l'abocament de restes de l'elaboració del formigó a la via pública o a la xarxa de clavegueram.

- En condicions meteorològiques adverses per causa del vent (activació del Nivell 1 i 2 d'Avís de Situació Meteorològica de Risc (SMR) pel Servei Meteorològic de Catalunya), o en episodis de contaminació per partícules (superació dels nivells màxims establerts segons legislació vigent), les obres s'hauran d'aturar a requeriment de l'Ajuntament. Quan es produeixin aquestes situacions, els dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de partícules per l'acció del vent quedaran tapats amb lones o similars, fixades degudament per evitar-ne el desplaçament.

3. Els aspectes que es relacionen a continuació:

- Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel manteniment i conservació de totes les mesures de seguretat de l'obra i de la mobilitat en l'àmbit de l'obra (manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), amb uniforme diferenciat de la resta dels treballadors de l'obra.
- Durant el desenvolupament de les obres es recopilarà la informació necessària, elaborant i mantenint un arxiu de documentació tècnica dels productes i materials emprats i de control de qualitat (certificats, assaigs, garanties, etc.) que s'haurà de lliurar a la direcció facultativa de l'obra per a la redacció del final d'obra ("As Built"). No es farà la recepció de l'obra si no s'ha lliurat tota la documentació esmentada a la direcció facultativa.

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2026004290
Codi Segur de Verificació: f43489cc-356e-4924-81b5-329d909811b9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2026_1827288 Data d'impressió: 19/03/2026 12:00:36 Pàgina 2 de 5		
SIGNATURES 1.- VERONICA HERNANDEZ MALDONADO - 18/03/2026		



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

- A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.
- Seran a càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o rètols corresponents a les subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de conservació i neteja durant tota la durada de l'obra.
- Seran a càrrec del contractista realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra.
- Seran a càrrec del contractista col·locar els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals.
- Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres a criteri de la direcció d'obra, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec amb un import màxim corresponent al 1% del pressupost d'execució material de l'obra (PEM).

DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA

- **Annex 2.1.** Projecte tècnic.
- **Annex 2.2.** Pressupost TCQ Projecte tècnic.
- **Annex 2.3** Condicions tècniques del trasllat del mobiliari i equips afectats per l'obra

Barberà del Vallès, a data de la signatura electrònica

La tècnica de la Secció d'Espai Públic i Sostenibilitat
Verónica Hernández Maldonado





Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Annex 2.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL TRASLLAT DEL MOBILIARI I EQUIPS AFECTATS PER L'OBRA

El trasllat del mobiliari consistirà en taules, cadires, prestatgeries, armaris i mobles d'aquesta tipologia així com el mobiliari específic de l'aula sensorial.

El trasllat dels equips inclou equips informàtics, projectors i equipament de cuina: dues neveres, rentavaixelles, dues piques, taula calenta i armaris. No inclou cap afectació a les instal·lacions. La documentació, estris personal i petits objectes, així com vaixel·la, estris de cuina... seran recollits amb anterioritat pel personal de l'Escola o del menjador.

Per a la seva realització es requerirà d'operaris i equips d'eines manuals, carretó o plataforma amb rodes. Així mateix, s'haurà de protegir quan sigui necessari per evitar desperfectes.

El trasllat del mobiliari i equips de les zones afectades es realitzarà en les següents ubicacions:

- Previ a l'inici de l'execució dels treballs, segons la distribució del *Plànol 1.01 Estat actual P.baixa – Distribució i usos* i *1.02 Estat actual P.primer – Distribució i usos* del projecte executiu:

- En planta baixa
 - Sala de professors (35,69 m²)
 - Distribuïdor 2 (8,50 m²)
 - Distribuïdor 1 (12,62 m²)
 - Impremta (8,17 m²)
 - Direcció (10,16 m²)
 - Secretaria (27,73 m²)
 - Menjador (149,93 m²) (per error es grafia al plànol com a Porxo)
 - Cuina (33,30 m²)
 - Magatzem cuina (3,90 m²)
- En planta primera
 - Primària 2º (59,93 m²)
 - Distribuïdor (6,85 m²)
 - Educació especial (10,68 m²)
 - Educació especial (11,06 m²)
 - Educació especial (30,50 m²)

Tot aquest mobiliari s'haurà de traslladar mentre durin les obres a l'edifici del gimnàs, que es situa dins l'àmbit de l'Escola. El recorregut des de l'edifici principal fins a l'entrada del gimnàs és de 54m. El mobiliari i equip que necessiti l'equip directiu serà trasllat mentre durin les obres a una aula de planta primera de l'edifici principal de l'Escola.

- Un cop executades les obres, i previ a la recepció d'aqueste, segons la distribució del *Plànol 2.01 Proposta P.baixa – Distribució i usos* i *2.02 Proposta P.primer – Distribució i usos* del projecte executiu:

- En planta baixa
 - 01. Aula I3
 - 02. Aula I4
 - 04. Aula I5
 - 05. Previ I5
 - 07. Menjador
 - 08. Office
- En planta primera
 - 01. Aula sensorial
 - 02. Secretaria
 - 03. Sala de reunions



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

- 04. Arxiu

Donat que les aules d'infantil I3, I4 i I5 i l'aula sensorial es troben actualment a l'edifici annex, el trasllat del mobiliari d'aquestes aules, així com de les calaixeres del passadís que pertanyen a les citades aules, s'haurà de realitzar des de la planta baixa i planta primera de l'edifici annex a les ubicacions definitives de l'edifici principal de l'Escola del Bosc. El recorregut des de l'edifici principal fins a l'entrada de l'edifici annex és de 65m.

Així mateix, en cas que la direcció de l'Escola consideri que hi ha taules o cadires en mal estat, aquestes no es reubicaran i es gestionaran com a residus.

S'adjunta croquis dels edificis de l'Escola del Bosc:



S'adjunten imatges de l'estat actual:



Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



Aules



Menjador



Secretaria



Cuina



Aula sensorial

