

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0001	E0DU001	pa	Pa. Repàs d'elements de fusteria en mal estat. Inclou feines de fuster, reposició de fulles batents trencades, tapajunts, cantoners. Ma d'obra i tot el material necessari per la realització de les feines.	DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	2.705,88
0002	E6186P1KU	m2	<p>Mur de bloc de formigó H, armat, de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland M-7,5. reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cercols horitzontals i cercols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriments de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>	SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	65,97
0003	E81121A4	m2	<p>Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>En paraments verticals:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>En paraments horitzontals:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.</p>	VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	28,41

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0004	E881C136	m2	<p>Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:</p> <p>Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.</p> <p>Dedució de la superfície corresponent a obertures:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%</p> <p>Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p>	VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	23,84
0005	E8J63290	m	<p>Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció amb dues pendents, de color estàndard i buixardada pels laterals, col·locada amb morter ciment 1:8</p>	TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	37,74
0006	EAS006300	u	<p>Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 300x300 mm i gruix 8mm, i muntatge sobre 6 pernys d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels pernys.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.</p> <p>Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	144,34
0007	EB32U001	m2	<p>Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 20x20 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>	CENT DEU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	110,62

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0008	EERDK75	ut	<p>Alimentació/modificació alimentació a punt de llum (simple, comutat, de creuament, presència, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Instal·lació en superfície. No inclou la llumenera ni els mecanismes.</p> <p>Característiques:</p> <p>Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 07Z1-K 3x1,5mm2, tub PVC DN16, rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21.</p> <p>Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.</p>	TRENTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	30,56
0009	EKG61CEC8	u	<p>Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou accessoris i tots els elements.</p> <p>Inclou 2 preses de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, per caixa de mecanismes amb marc embellidor. Color vermell i blanc segons necessitats de la propietat. Completament instal·lada. Inclou el cablejat fins al quadre elèctric més proper</p> <p>Marca/model: Simon / CIMA. o equivalent. Completament instal·lat.</p>	CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	159,79
0010	ETAA10.fa	u	<p>Interruptor 10 A 250 V, tipus encreuament, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: serie Legrand Mosai o equivalent, similars als ja existents Color blanc, inclou la instal·lació, amb el cablejat necessari. Fins a caixa existent,</p>	CINQUANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	53,96
0011	ETAB10.cba	u	<p>Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. Marca/model: serie Legrand Mosa o equivalent, similars als ja existents color blanc, inclou la instal·lació, amb el cablejat necessari. Fins a caixa existent,</p>	CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	53,37
0012	H64Z1A11	u	<p>Porta de Porta totalment llixa de xapa metàl·lica plegada de 3mm sobre estructura interior de tub 40x40mm d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica egons detalls: Amb pany i clau, connectada a porter, acabada pintada antioxidant i dues mans acabada color similar a les tanques existents</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.</p>	TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb	345,63

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
0013	HED010U	u	<p>Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a 2 m² de superfície, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.</p> <p>Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb morter.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>		50,65
				CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
0014	HYA010	m²	<p>Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.</p> <p>Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>		6,52
				SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0015	HYA010E	m²	<p>Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.</p> <p>Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	TRETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	13,45
0016	HYA010TC	m²	<p>Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.</p> <p>Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	6,33
0017	HYL020U	u	<p>Neteja final d'obra per una superfície d'intervenció d'obra de 50 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.</p> <p>Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	297,89

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0018	J0607F0A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les proves, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	NORANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	95,95
0019	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	TRES-CENTS DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	317,87
0020	K0A01U001	u	Subministre i col.locació de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 127x121 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles bates amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies Criteri d'amidament: unitat executada segons les especificacions de la DT.	SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	695,79
0021	K214D2H3	m3	Desmuntatge de façana d'obra vista amb recuperació dels maons, realitzat amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou, previ al desmuntatge es col·locaran 2 fileres de puntals, cada 70 cm a cada costat de la façana en planta baixa i una filera en planta primera. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	DOS-CENTS DOTZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	212,73
0022	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	11,76

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0023	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.		9,20
NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS					
0024	K219KFC0	m	Tall en paviment de terratzo fins a 15 cm de fondària amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.		11,49
ONZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS					
0025	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a para-ments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.		31,94
TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
0026	K21BU001	m2	Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.		7,17
SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS					
0027	K21R1165	u	Tallada controlada de forma directade les arrels afectades per la fonamentació, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arrels d'unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF		98,45
NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS					
0028	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.		8,50
VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS					

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0029	K222141C	m3	<p>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p>	NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	93,38
0030	K222142A	m3	<p>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i càrrega mecànica sobre camió</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p>	DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS	10,08
0031	K2241100	m2	<p>Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>	DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	2,30

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0032	K2R641E0	m3	<p>Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.</p> <p>La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.</p> <p>Es considera un increment per esponjament d'un 35%.</p>		40,35
QUARANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS					
0033	K2RA7581	m3	<p>Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p>		23,94
VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
0034	K3Z112T1U	m3	<p>Capa de neteja i anivellament, amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>		148,22
CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS					
0035	K4435122	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric</p> <p>Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.</p>		2,70
DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS					

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0036	K4445315	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric</p> <p>Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.</p>	TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	3,24
0037	K4FZ610L	m3	<p>Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.</p>	QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	483,34
0038	K612B515	m2	<p>Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>	QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	44,44

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0039	K614D723	m2	<p>Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>		17,47
DISSET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS					
0040	K7C29874	m2	<p>Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitja-mossa, col·locada amb fixacions mecàniques</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p>		18,69
DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS					
0041	K8113582	m2	<p>Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>En paraments verticals:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.</p>		26,55
VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS					

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0042	K8121312	m2	<p>Enguixat a bona vista sobre parament vertical o horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 4 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.</p> <p>Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.</p>	NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	9,86
0043	K894A0M2	m2	<p>Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Cal considerar el desenvolupament del perímetre.</p>	VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	26,14
0044	K894ACK0	m2	<p>Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Inclou el fregat i neteja previ de la superfície a tractar.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Cal considerar el desenvolupament del perímetre.</p>	TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	34,32
0045	K898D240	m2	<p>Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 4 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%</p> <p>Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim.</p> <p>Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.</p>	CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	5,38

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0046	K9U21BAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 33 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%		22,08
VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS					
0047	KASA71PB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb mb pany i clau, acabada color blanc, amb pany de seguretat, completament col·locada Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		434,69
QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS					
0048	KDK2A4F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		106,92
CENT SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS					
0049	LPA010	u	Porta a la façana del passadís interior al pati de l'esport: Metàl·lica amb pany i clau, connectada a porter, acabada pintada antioxidant i dues mans acabada color similar a les tanques. inclou el premarc metàl·lic i l'estructura de suport de la porta amb tub 100x50x5mm galvanitzat, a tot el voltant de la porta i arriostrat a l'estructura existent, conjunt acabt dues mans de pintura a l'es-malt blanca		612,09

SIS-CENTS DOTZE EUROS amb NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0050	LPA010U	u	<p>Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2290 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia repleta de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. etàl·lica amb pany i clau, connectada a porter, acabada pintada antioxidant i dues mans acabada color similar a les tanques</p> <p>Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	SIS-CENTS CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS	605,17
0051	P2140-4RRL	u	<p>Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.</p>	VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	27,24
0052	P214P-115VE	m3	<p>Enderroc de mur de contenció de maçoneria, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.</p> <p>m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.</p>	CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	186,60
0053	P21Z2-HGY8U	m	<p>Tall en paret de mamposteria de pedra, de 30 cm de fondària, amb disc de carborúndum</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.</p>	TRENTA-QUATRE EUROS	34,00

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0054	P2R4-IZ5C	m3	<p>Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.</p> <p>La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador.</p> <p>Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:</p> <p>Excavacions en terreny fluix: 15%</p> <p>Excavacions en terreny compacte: 20%</p> <p>Excavacions en terreny de trànsit: 25%</p> <p>Excavacions en roca: 25%</p>	QUARANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	40,35
0055	P352-MHHN	m3	<p>Fonament de formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 350kg/m3i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba o carretó, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.</p>	DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	275,84
0056	P862-6YPJ	m2	<p>Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>	QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	45,34
0057	P8K8-BZ88	m	<p>Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10</p>	QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	49,57
0058	P8L1-BZ9G	m	<p>Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 140 cm, col·locada amb morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6</p>	TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	31,40

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0059	P9C2-D4KW	m2	<p>Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal. Terratzo similar a l'existent a la resta de l'edifici</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p>	TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	37,45
0060	P9C7-D48S	m2	<p>Reposició de paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, igual a l'existent al pati, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p>	QUARANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	42,14
0061	P9UA-4Z72	m	<p>Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%</p> <p>Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%</p>	ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	11,89
0062	PC1H-5CPU	m2	<p>Reposició de vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini</p>	NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	95,24
0063	PG25-AZHY	m	<p>Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</p>	VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	25,29
0064	PG86-HD0Q	u	<p>L·luminària amb detector de moviment incorporada preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat</p>	NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC	95,55

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
CÈNTIMS					
0065	PH21-AZSY	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.		42,37
QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS					
0066	PP26-622Q	u	Instal·lació videoporter, inclou 1 aparell exterior i un interior. Aparell adaptat al nou Codi d'accessibilitat, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastrar. Inclou rases des de la porta exterior fins a l'interior de l'edifici. i tot el material necessari per al seu perfecte funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		2.425,22
DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS					
0067	PP7H-7882	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastrada. Inclou cablejat segons plànols fins al RAC de Planta primera FPT categoria 6 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.		62,87
SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS					
0068	PQ74-8989U	u	Subministre i col·locació d'armari, adaptat a les dimensions de l'espai existent Segons detall de l'armari aportat, executat amb tauler aglomerat xapat amb fórmica de 60x190cm mes altell de 60 x 50 cm. Inclou l'equipament interior amb calaixos, penjadors i folrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		314,54
TRES-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS					
0069	PQ74-8989U1	u	Subministre i col·locació d'armari, adaptat a les dimensions de l'espai existent Segons detall de l'armari aportat, executat amb tauler aglomerat xapat amb fórmica de 40x210cm mes altell de 40x50 cm. Inclou l'equipament interior amb calaixos, penjadors i folrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		314,54
TRES-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE PREUS 1

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0070	PY05-5CIH	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6		8,57
VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS					
0071	RIP035	m²	<p>Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.</p> <p>Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.</p>		10,51
DEU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS					
0072	YCX010	pa	<p>Partida alçada a justificar, que inclou el conjunt de sistemes necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. En aquest capítol queden incloses les proteccions col·lectives i individuals, el tancament de l'obra, la senyalització provisional, les instal·lacions elèctriques, d'aigua i contraincendis provisionals, l'equipament pel personal, la medicina preventiva, la formació dels treballadors així com el manteniment de tots aquestes partides durant el transcurs de l'obra. Tot segons amidaments del Pla de Seguretat i Salut. Inclòs manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.</p>		2.831,58
DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS					