

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0001	E0DU001	pa	Pa. Repàs d'elements de fusteria en mal estat. Inclou feines de fuster, reposició de fulles batents trencades, tapajunts, cantoners. Ma d'obra i tot el material necessari per la realització de les feines.	
Resta d'obra.....				2.705,88
TOTAL PARTIDA.....				2.705,88
0002	E6186P1KU	m2	<p>Mur de bloc de formigó H, armat, de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland M-7,5, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cercols horitzontals i cercols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriments de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>	
	D070A4D1	m3	<p>Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.</p>	4,95
	B0E244W1	u	<p>Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element</p> <p>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra</p>	18,66
	mt07aco010c	kg	Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.	0,96
	mt08var050	kg	Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.	0,02
	mt07aag010ebe	m	Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriments de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de separació, geometria dissenyada per permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol de l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3.	5,90
	mt08cem011a	kg	Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons	0,69

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			UNE-EN 197-1.	
	mt08aaa010a	m³	Aigua.	0,01
	mt01arg006	t	Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra.	0,16
	mt01arg007b	t	Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm.	0,32
	mt09mif010db	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.	1,13
			Rest a d'obra.....	33,17
			TOTAL PARTIDA.....	65,97
0003	E81121A4	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,51
			Rest a d'obra.....	27,90
			TOTAL PARTIDA.....	28,41

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0004	E881C136	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	
	B8816242	kg	Mort de ciment monocapa (OC), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat raspat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,72
Rest a d'obra.....				16,12
TOTAL PARTIDA.....				23,84
0005	E8J63290	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció amb dues pendents, de color estàndard i buixardada pels laterals, col·locada amb morter ciment 1:8	
	D0701461	m3	Mort de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,53
	B8J33290	m	Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció amb dues pendents, de color estàndard i buixardada pels laterals	23,52
Rest a d'obra.....				13,69
TOTAL PARTIDA.....				37,74

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0006	EAS006300	u	<p>Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 300x300 mm i gruix 8mm, i muntatge sobre 6 pernys d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels pernys.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.</p> <p>Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	
	mt07ala011l	kg	Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.	62,53
	mt07aco010c	kg	Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.	11,83
	mt07www040c	U	Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 20 mm de diàmetre.	12,54
	mt09moa015	kg	Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines sintètiques.	10,26
	mt27pf010	l	Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.	5,09
Rest a d'obra.....				42,09
TOTAL PARTIDA.....				144,34
0007	EB32U001	m2	<p>Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 20x20 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>	
	BB32U001	m2	<p>Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element</p> <p>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra</p>	89,29
Rest a d'obra.....				21,33
TOTAL PARTIDA.....				110,62

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0008	EERDK75	ut	Alimentació/modificació alimentació a punt de llum (simple, comutat, de creuament, presència, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Instal·lació en superfície. No inclou la llumenera ni els mecanismes. Característiques: Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 07Z1-K 3x1,5mm2, tub PVC DN16, rígida classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.	
	BG21H510	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	10,05
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,75
	BG32B120	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575	4,28
Restat d'obra.....				15,48
TOTAL PARTIDA.....				30,56
0009	EKG61CEC8	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou accesoris i tots els elements. Inclou 2 preses de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, per caixa de mecanismes amb marc embellidor. Color vermell i blanc segons necessitats de la propietat. Completament instal·lada. Inclou el cablejat fins al quadre elèctric més proper Marca/model: Simon / CIMA. o equivalent. Completament instal·lat.	
	BG61CEC8	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, per a encastar	75,00
	BTAB7.cb	u	Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V tipus schuko.	60,60
Restat d'obra.....				24,19
TOTAL PARTIDA.....				159,79
0010	ETAA10.fa	u	Interruptor 10 A 250 V, tipus encreuament, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: serie Legrand Mosai o equivalent, similars als ja existents Color blanc, inclou la instal·lació, amb el cablejat necessari. Fins a caixa existent,	
	BTAA1.f	u	Interruptor per encesa d'il·luminació, unipolar de 10 A, marca model sèrie UNICA amb funda i tapa, color BLANC. Inclou meca-	29,33

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			nismes i p.p. d'instal·lació.	
			Rest a d'obra.....	24,63
			TOTAL PARTIDA.....	53,96
0011	ETAB10.cba	u	Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. Marca/model: serie Legrand Mosa o equivalent, similars als ja existents color blanc, inclou la instal·lació, amb el cablejat necessari. Fins a caixa existent,	
	BTAB7.db	u	Mecanisme presa de corrent simple 2P+T, 10/16 A 250 V tipus schuo	28,74
			Rest a d'obra.....	24,63
			TOTAL PARTIDA.....	53,37
0012	H64Z1A11	u	Porta de Porta totalment llixa de xapa metàl·lica plegada de 3mm sobre estructura interior de tub 40x40mm d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica egons detalls: Amb pany i clau, connectada a porter, acabada pintada antioxidant i dues mans acabada color similar a les tanques existents Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	B64Z1A12	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	203,45
			Rest a d'obra.....	142,18
			TOTAL PARTIDA.....	345,63
0013	HED010U	u	Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a 2 m² de superfície, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5. Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb morter. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	mt08aaa010a	m³	Aigua.	0,01
	mt09mif010ia	t	Mortier industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	1,09
			Rest a d'obra.....	49,55
			TOTAL PARTIDA.....	50,65

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0014	HYA010	m²	<p>Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	
	mt09pye010b	m³	Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.	2,23
	mt08aaa010a	m³	Aigua.	0,01
	mt09mif010ia	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	1,09
Resta d'obra.....				3,19
TOTAL PARTIDA.....				6,52
0015	HYA010E	m²	<p>Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.</p>	
	B09pye010b	m³	Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.	2,23
	B08aaa010a	m³	Aigua.	0,01
	B09mif010ia	Tn	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb	1,09

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	
			Rest a d'obra.....	10,12
			TOTAL PARTIDA.....	13,45
0016	HYA010TC	m²	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	
	B09pye010b	m³	Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.	2,23
	B08aaa010a	m³	Aigua.	0,01
	B09mif010ia	Tn	Mortier industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	1,09
			Rest a d'obra.....	3,00
			TOTAL PARTIDA.....	6,33
0017	HYL020U	u	Neteja final d'obra per una superfície d'intervenció d'obra de 50 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
			Rest a d'obra.....	297,89
			TOTAL PARTIDA.....	297,89
0018	J0607F0A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les proves, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	
	BV217F0A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les proves, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques	95,95

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			biques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	
			TOTAL PARTIDA.....	95,95
0019	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	
	BV25K108u	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	317,87
			TOTAL PARTIDA.....	317,87
0020	K0A01U001	u	Subministre i col.locació de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 127x121 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles batedents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies Criteri d'amidament: unitat executada segons les especificacions de la DT.	
			Resta d'obra.....	695,79
			TOTAL PARTIDA.....	695,79
0021	K214D2H3	m3	Desmuntatge de façana d'obra vista amb recuperació dels maons, realitzat amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou, previ al desmuntatge es col·locaran 2 fileres de punxals, cada 70 cm a cada costat de la façana en planta baixa i una filera en planta primera. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	
			Resta d'obra.....	212,73
			TOTAL PARTIDA.....	212,73
0022	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	
			Resta d'obra.....	11,76
			TOTAL PARTIDA.....	11,76

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0023	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	
Rest a d'obra.....				9,20
TOTAL PARTIDA.....				9,20
0024	K219KFC0	m	Tall en paviment de terratzo fins a 15 cm de fondària amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	
Rest a d'obra.....				11,49
TOTAL PARTIDA.....				11,49
0025	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	
Rest a d'obra.....				31,94
TOTAL PARTIDA.....				31,94
0026	K21BU001	m2	Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.	
Rest a d'obra.....				7,17
TOTAL PARTIDA.....				7,17
0027	K21R1165	u	Tallada controlada de forma directa de les arrels afectades per la fonamentació, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arrels d'unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	
Rest a d'obra.....				98,45
TOTAL PARTIDA.....				98,45
0028	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	
Rest a d'obra.....				8,50

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				8,50
0029	K222141C	m3	<p>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p>	
Rest a d'obra.....				93,38
TOTAL PARTIDA.....				93,38
0030	K222142A	m3	<p>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i càrrega mecànica sobre camió</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p>	
Rest a d'obra.....				10,08
TOTAL PARTIDA.....				10,08
0031	K2241100	m2	<p>Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>	
Rest a d'obra.....				2,30
TOTAL PARTIDA.....				2,30

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0032	K2R641E0	m3	<p>Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.</p> <p>La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.</p> <p>Es considera un increment per esponjament d'un 35%.</p>	
Resta d'obra.....				40,35
TOTAL PARTIDA.....				40,35
0033	K2RA7581	m3	<p>Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p>	
	B2RA7581	t	<p>Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus</p>	23,94
TOTAL PARTIDA.....				23,94
0034	K3Z112T1U	m3	<p>Capa de neteja i anivellament, amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p>	
	B06NLA2B	m3	<p>Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element</p> <p>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra</p>	97,61
Resta d'obra.....				50,61
TOTAL PARTIDA.....				148,22

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0035	K4435122	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric</p> <p>Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.</p>	
	B44Z5021	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric</p> <p>Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF</p> <p>Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.</p>	1,63
Resta d'obra.....				1,07
TOTAL PARTIDA.....				2,70
0036	K4445315	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric</p> <p>Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.</p>	
	B44Z50AA	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric</p> <p>Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF</p> <p>Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.</p>	1,81
Resta d'obra.....				1,43
TOTAL PARTIDA.....				3,24

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0037	K4FZ610L	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	
	B0F17251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	262,88
Resta d'obra.....				220,46
TOTAL PARTIDA.....				483,34
0038	K612B515	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	
	B0111000	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,03
	B0710280	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,61
	B0F1G2AL	u	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,95
Resta d'obra.....				36,85

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				44,44
0039	K614D723	m2	<p>Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 2 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%</p> <p>Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.</p> <p>Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.</p>	
	B071ACE0	kg	Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica	1,81
	B0F85272	u	<p>Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element</p> <p>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra</p>	3,81
Rest a d'obra.....				11,85
TOTAL PARTIDA.....				17,47
0040	K7C29874	m2	<p>Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2.353 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitja-mossa, col·locada amb fixacions mecàniques</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p>	
	B7C29870	m2	<p>Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2.353 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitja-mossa</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element</p> <p>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra</p>	12,86
	B7CZ1800	u	<p>Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element</p> <p>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra</p>	1,92

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
				Rest a d'obra.....
				3,91
				TOTAL PARTIDA.....
				18,69
0041	K8113582	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	
	B0111000	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02
	B8111GC0	t	Mort de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,16
				Rest a d'obra.....
				25,37
				TOTAL PARTIDA.....
				26,55
0042	K8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical o horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'afegir expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,14
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1 Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	3,48

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
				Rest a d'obra..... 6,24
				TOTAL PARTIDA..... 9,86
0043	K894A0M2	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	
	B89ZX000	kg	Pintura epoxi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,13
	B8ZAN000	kg	Imprimació epoxi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,71
				Rest a d'obra..... 16,30
				TOTAL PARTIDA..... 26,14
0044	K894ACK0	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Inclou el fregat i neteja previ de la superfície a tractar. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	
	B89ZH000	kg	Esmalt ignífug Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,17
	B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,47
				Rest a d'obra..... 28,68
				TOTAL PARTIDA..... 34,32
0045	K898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica, per a exteriors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,70
Rest a d'obra.....				2,68
TOTAL PARTIDA.....				5,38
0046	K9U21BAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 33 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,26
	B9C12334	m2	Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús exterior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,04
Rest a d'obra.....				15,78
TOTAL PARTIDA.....				22,08
0047	KASA71PB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb mb pany i clau, acabada color blanc, amb pany de seguretat, completament col·locada Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	BASA71PB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	425,24
Rest a d'obra.....				9,45
TOTAL PARTIDA.....				434,69

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0048	KDK2A4F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,61
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	39,62
	B0DF8H0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,67
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,29
Rest a d'obra.....				60,73
TOTAL PARTIDA.....				106,92
0049	LPA010	u	Porta a la façana del passadís interior al pati de l'esport: Metàl·lica amb pany i clau, connectada a porter, acabada pintada antioxidant i dues mans acabada color similar a les tanques. inclou el premarc metàl·lic i l'estructura de suport de la porta amb tub 100x50x5mm galvanitzat, a tot el voltant de la porta i arriostat a l'estructura existent, conjunt acabt dues mans de pintura a l'es-malt blanca	
	mt26ppa100b	U	Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a porta d'una fulla, ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols autoroscants de 6,3x60 mm.	50,00
	mt26ppa010je	U	Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia plena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base, amb frontisses soldades al marc i reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre.	529,71
Rest a d'obra.....				32,38

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				612,09
0050	LPA010U	u	<p>Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2290 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia repleta de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. etàl·lica amb pany i clau, connectada a porter, acabada pintada antioxidant i dues mans acabada color similar a les tanques</p> <p>Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p>	
	mt26ppa100a	U	Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a porta d'una fulla, ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge.	50,00
	mt26ppa010je	U	Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia repleta de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base, amb frontisses soldades al marc i reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre.	529,71
Resta d'obra.....				25,46
TOTAL PARTIDA.....				605,17
0051	P2140-4RRL	u	<p>Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.</p>	
Resta d'obra.....				27,24
TOTAL PARTIDA.....				27,24
0052	P214P-115VE	m3	<p>Enderroc de mur de contenció de maçoneria, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.</p> <p>m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.</p>	
Resta d'obra.....				186,60
TOTAL PARTIDA.....				186,60

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0053	P21Z2-HGY8U	m	Tall en paret de mamposteria de pedra, de 30 cm de fondària, amb disc de carborúndum Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amida segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	
Rest a d'obra.....				34,00
TOTAL PARTIDA.....				34,00
0054	P2R4-IZ5C	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	
Rest a d'obra.....				40,35
TOTAL PARTIDA.....				40,35
0055	P352-MHHN	m3	Fonament de formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 350kg/m3i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba o carretó, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.	
Rest a d'obra.....				275,84
TOTAL PARTIDA.....				275,84
0056	P862-6YPJ	m2	Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	
B091-06VH		kg	Adhesiu en dispersió aquosa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,30
B861-1N0H		m2	Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	36,27

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
				Rest a d'obra..... 7,77
				TOTAL PARTIDA..... 45,34
0057	P8K8-BZ88	m	Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10	
	B8K6-2XOD	m	Peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat	24,69
				Rest a d'obra..... 24,88
				TOTAL PARTIDA..... 49,57
0058	P8L1-BZ9G	m	Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 140 cm, col·locada amb morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	
	B06F2-I1SG	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,22
	B8L0-2XOJ	u	Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 20 cm, llargària 140 cm	19,46
				Rest a d'obra..... 9,72
				TOTAL PARTIDA..... 31,40
0059	P9C2-D4KW	m2	Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal. Terratzo similar a l'existent a la resta de l'edifici Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,80
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,77
	B9C5-0GX6	m2	Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal	17,14
				Rest a d'obra..... 17,74
				TOTAL PARTIDA..... 37,45

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0060	P9C7-D48S	m2	Reposició de paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, igual a l'existent al pati, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,80
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,33
	B9C9-0H2O	m2	Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	17,65
Resta d'obra.....				23,36
TOTAL PARTIDA.....				42,14
0061	P9UA-4Z72	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,11
	B9U8-0JAJ	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,33
Resta d'obra.....				6,45
TOTAL PARTIDA.....				11,89
0062	PC1H-5CPU	m2	Reposició de vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	
	BC1A-0TOI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	63,53
Resta d'obra.....				31,71
TOTAL PARTIDA.....				95,24

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0063	PG25-AZHY	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	
	BG23-2IYG	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 Criteri d'amidament: Unitat de mesura: la indicada a la descripció de l'element. Criteri de mesura: quantitat necessària subministrada a l'obra.	12,82
	BG2C-2YF4	m	Envà separador per a canal, sense halògens, de 40 mm	3,06
	BGWW-MBMZ	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	3,15
Resta d'obra.....				6,26
TOTAL PARTIDA.....				25,29
0064	PG86-HD0Q	u	Lluminària amb detector de moviment incorporada preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	
	BG83-H6IW	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	86,14
Resta d'obra.....				9,41
TOTAL PARTIDA.....				95,55
0065	PH21-AZSY	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.	
	BH20-2LV4	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	23,57
Resta d'obra.....				18,80

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				42,37
0066	PP26-622Q	u	<p>Instal·lació videoporter, inclou 1 aparell exterior i un interior. Aparell adaptat al nou Codi d'accessibilitat., amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar. Inclou rases des de la porta exterior fins a l'interior de l'edifici. i tot el material necessari per al seu perfecte funcionament.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p>	
Rest a d'obra.....				2.425,22
TOTAL PARTIDA.....				2.425,22
0067	PP7H-7882	u	<p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada. Inclou cablejat segons plànols fins al RAC de Planta primera FPT categoria 6</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.</p>	
	BP7K-107Q	u	<p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar</p>	33,71
Rest a d'obra.....				29,16
TOTAL PARTIDA.....				62,87
0068	PQ74-8989U	u	<p>Subministre i col·locació d'armari, adaptat a les dimensions de l'espai existent Segons detall de l'armari aportat, executat amb tauler aglomerat xapat amb fórmica de 60x190cm mes altell de 60 x 50 cm. Inclou l'equipament interior amb calaixos, penjadors i folrat</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p>	
	BQ70-1WG4	m	<p>Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips</p>	7,36
	BQ72-1YF2	u	<p>Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferretges</p>	277,21
Rest a d'obra.....				29,97
TOTAL PARTIDA.....				314,54
0069	PQ74-8989U1	u	<p>Subministre i col·locació d'armari, adaptat a les dimensions de l'espai existent Segons detall de l'armari aportat, executat amb tauler aglomerat xapat amb fórmica de 40x210cm mes altell de 40x50 cm. Inclou l'equipament interior amb calaixos, penjadors i folrat</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p>	
	BQ70-1WG4	m	<p>Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips</p>	7,36

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
	BQ72-1YF2	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i fer-ratges	277,21
Resta d'obra.....				29,97
TOTAL PARTIDA.....				314,54
0070	PY05-5CIH	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans ma-nuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descrip-ció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,01
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,55
Resta d'obra.....				8,01
TOTAL PARTIDA.....				8,57
0071	RIP035	m²	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendi-ment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprima-ció acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els tre-balls i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplica-ció de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons do-cumentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el su-port base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.	
	B27pfs100cf	l	Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de copolí-mers acrílics, color blanc, amb un contingut de substàncies orgà-niques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.	0,82
	B27pii090b	l	Pintura plàstica per a interior, color blanc, acabat mat, textura lli-sa, de gran resistència al frec humit, amb Etiqueta Ecològica Eu-ropea (EEE); per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.	1,28
Resta d'obra.....				8,41
TOTAL PARTIDA.....				10,51

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST REFORMES CRAE LA PASTORETA

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0072	YCX010	pa	<p>Partida alçada a justificar, que inclou el conjunt de sistemes necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. En aquest capítol queden incloses les proteccions col·lectives i individuals, el tancament de l'obra, la senyalització provisional, les instal·lacions elèctriques, d'aigua i contraincendis provisionals, l'equipament pel personal, la medicina preventiva. la formació dels treballadors així com el manteniment de tots aquestes partides durant el transcurs de l'obra. Tot segons amidaments del Pla de Seguretat i Salut. Inclòs manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.</p>	
				Sense descomposició
TOTAL PARTIDA.....				2.831,58