

Codi Segur de Verificació:  
31695e66-ff85-4e0f-8029-2d8ec738e5f9  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L813500000\_2026\_621460  
Data d'impressió: 16/03/2026 09:50:58  
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES  
1.- MIREIA SORIANO SAMPER, 16/03/2026 09:45



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, QUE  
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNA  
CARPA-ENVELAT PER A LA FESTA MAJOR DE MONTMELÓ 2026**

Expedient: X2026001091

**1. Objecte i necessitat del contracte**

És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Montmeló pel Contracte per al subministrament d'una carpa-envelat, ubicació de l'espai de concerts principal per al divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de juny de Festa Major de Montmeló 2026. Aquest contracte inclou el transport, muntatge i desmuntatge complet de les estructures, instal·lació d'elements complementaris especificats i certificacions tècniques.

La celebració de la Festa Major constitueix un esdeveniment d'interès públic i social que fomenta la cohesió comunitària i la participació ciutadana. L'elevada afluència prevista i la necessitat de garantir la continuïtat dels actes en cas d'inclèmencies meteorològiques fan imprescindible la instal·lació d'una carpa-envelat. Així, la contractació respon a la necessitat de disposar d'un espai cobert, segur i adequat per a la realització d'activitats culturals i lúdico-festives amb gran afluència de públic, atès que el municipi de Montmeló no disposa de cap equipament municipal amb capacitat suficient per acollir aquesta tipologia d'actes.

Des de l'any 2024 que l'Ajuntament de Montmeló va decidir ubicar la zona d'oci nocturn per a les nits de divendres, dissabte i diumenge de Festa Major a l'espai d'El Pedregar (41.55636376301092, 2.2526455175194373), ubicació en la qual s'ha d'instal·lar la carpa-envelat objecte d'aquest contracte, quedant llesta per al seu ús en data 22 de juny del 2026 abans de les 12h del migdia i a retirar a partir del 29 de juny i no més tard del 3 de juliol del 2026.

Per tot l'exposat, l'Ajuntament de Montmeló no disposa dels recursos materials ni personals necessaris per a cobrir l'objecte del contracte amb mitjans propis, fet pel qual es fa imprescindible la tramitació del present contracte.

El codi corresponent, d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV), d'acord amb la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en aplicació del Reglament (CE) 2195/2002, de 5 de novembre, del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament (CE) núm. 213/2008, de novembre del 2007, tenint en compte l'objecte del contracte, és: *44212000-9: Productes estructurals i parts corresponents, excepte edificis prefabricats.*

**2. Contextualització i definició del servei**

La Festa Major de Montmeló 2026 celebrarà les nits de concert a l'espai de El Pedregar el divendres 26 de juny, dissabte 27 de juny i diumenge 28 de juny del 2026, les qual tindran lloc a la carpa-envelat objecte del present contracte.

Tanmateix, la carpa-envelat ha d'estar llesta per al seu ús el dilluns 22 de juny del 2026 abans de les 12h del migdia. El desmuntatge de la mateixa s'ha d'efectuar a partir del 29 de juny i no més tard del 3 de juliol del 2026.

El contracte inclou tots els costos de transport de muntatge i desmuntatge, vehicles i maquinària necessària, personal de muntatge i desmuntatge i dietes que se'n derivin.

Les característiques tècniques de la carpa-envelat que es requereix són les que es detallen a continuació:

- Carpa-envelat poligonal de 800 metres quadrats i de 40 metres de llargada per 20 metres d'amplada aproximadament. El punt més elevat del polígon en alçada ha de ser d'entre 9 i 10 metres d'alçada i el més baix, als laterals, d'un mínim de 3 metres d'alçada. S'haurà d'aportar certificació segons la normativa UNE-EN 13782 d'estructures temporals, carpes i seguretat.

Codi Segur de Verificació:  
31695e66-ff85-4e0f-8029-2d8ec738e5f9  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L813500000\_2026\_621460  
Data d'impressió: 16/03/2026 09:50:58  
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES  
1.- MIREIA SORIANO SAMPER, 16/03/2026 09:45



- Parquet flotant per cobrir el paviment de la carpa poligonal, exceptuant la zona de l'escenari. Aquest ha de ser de fusta ignífuga i garantir la plenitud total del paviment de la carpa. Ha d'incorporar rampes d'accés per cobrir la part frontal i dues rampes d'accés, per col·locar una a cada lateral.
- La lona de la carpa ha de ser ignífuga segons marca la normativa vigent de classificació contra el foc M2. La lona ha de ser de color blanc i opaca per al sostre i la caixa d'escenari. Als laterals, la lona ha de ser translúcida, amb la possibilitat de tenir obertures en finestra transparents, i només estarà col·locada a les franges amb tensors (preferiblement a l'inici i final de l'estructura en el llarg).
- Tant les lones de la carpa com el paviment han d'estar nets i en perfectes condicions. No s'acceptaran lones ratllades, ni deteriorades així com cap material trencat.
- La carpa ha de quedar assentada al terra amb una estructura que es clavi al terra de forma resistent i segura.
- La carpa requereix també de la instal·lació de llum d'ambient interior, amb focus de 250W en cada pòrtic i el corresponent quadre elèctric que ha de quedar col·locat a la zona de l'escenari i no del públic.
- La carpa ha d'incorporar visible les senyals d'emergència que indiquen les sortides de la mateixa en cas de necessitat i emergència.
- Caldrà fer arribar a l'Ajuntament els certificats de solidesa i ignifugació, així com els corresponents a la qualitat dels materials, i la verificació de la instal·lació elèctrica i tots els pertinents a les normatives de seguretat.
- Des del muntatge fins al desmuntatge dels materials, l'empresa atindrà qualsevol tipus d'incidència que es pugui produir en els materials objecte d'aquest contracte i la seva instal·lació.
- L'adjudicatari haurà de disposar, abans de l'inici del muntatge, d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreixi els danys personals, materials i perjudicis consecutius ocasionats a tercers com a conseqüència de l'execució dels treballs objecte del contracte. La pòlissa haurà de cobrir, com a mínim, els riscos derivats del muntatge, manteniment, ús i desmuntatge de la carpa o envelat, així com qualsevol altre element o instal·lació associada a l'activitat. El capital mínim assegurat per sinistre serà de 2.000.000 d'euros, sense que els possibles límits o franquícies puguin reduir la responsabilitat de l'adjudicatari davant de tercers. Aquesta assegurança haurà de mantenir-se vigent durant tot el període de muntatge, celebració de l'activitat i desmuntatge de les instal·lacions. Abans de l'inici dels treballs, l'adjudicatari haurà d'aportar a l'Ajuntament el certificat de la pòlissa i el rebut acreditatiu del seu pagament, en el qual consti expressament la cobertura de l'activitat objecte del contracte.

### 3. Previsió pressupostària

Per a la previsió pressupostària s'ha partir de l'estudi de mercat de les ofertes rebudes al 2024 per al mateix objecte de contracte, tenint en compte els increments de l'IPC i l'augment de preu de materials com l'alumini. S'ha referit un augment del 15% general, per tractar-se d'un sector amb costos que s'han apujat significativament (materials concrets i transport). També s'ha consultat els preus de mercat actuals en relació a l'objecte del contracte.

Així, el pressupost màxim de licitació es proposa en 16.330,00€ (IVA exclòs), fent un total de 19.759,30€ (IVA inclòs). La partida pressupostària on imputar aquesta despesa és correspon a la número 3380 226993 *Festa Major* del pressupost per a l'exercici 2026.

L'existència de crèdit queda en última instància condicionada a l'informe corresponent de l'Interventor de l'ens local.

### 4. Metodologia de treball

L'empresa contractista designarà un interlocutor únic, amb qui el personal de l'àrea de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Montmeló es comunicarà per coordinar el muntatge i desmuntatge dels materials. Aquest interlocutor informará al personal de muntatge per tal que, en la data i hora acordada i en el lloc acordat, informi al personal de l'àrea de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Montmeló que es troba en la ubicació, fins on personal de l'Ajuntament es desplaçarà per acotar *in situ* l'espai exacte de muntatge.



Codi Segur de Verificació:  
31695e66-ff85-4e0f-8029-2d8ec738e5f9  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L813500000\_2026\_621460  
Data d'impressió: 16/03/2026 09:50:58  
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES  
1.- MIREIA SORIANO SAMPER, 16/03/2026 09:45



Serà aquest mateix interlocutor únic que farà arribar per correu electrònic al l'àrea de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Montmeló els corresponents certificats en relació als materials, la solidesa i la instal·lació elèctrica.

#### 5. Obligacions de les parts

L'empresa contractista haurà de complir amb les obligacions següents:

- Proporcionar els materials d'acord amb les característiques descrites al segon apartat del present document.
- Proporcionar els certificats tècnics corresponents que garanteixin la qualitat i correcte instal·lació dels elements subministrats.
- Comunicar, per mitjà de l'interlocutor designat, qualsevol modificació, incidència o qüestió en relació a l'acordat per al subministrament de l'objecte de contracte. L'ajuntament valorarà el canvi, sempre i quant no suposi una afectació dels mínims requerits en el present contracte. No hi haurà però cap compromís per part de l'Ajuntament per a l'acceptació de les modificacions, així com qualsevol cost adicional derivat de l'acceptació d'aquesta serà a càrrec de l'empresa contractista.
- Posar a disposició de l'Ajuntament de Montmeló un telèfon de contacte que pugui atendre en qualsevol moment del termini d'execució, des del muntatge i fins al desmuntatge les incidències que puguin sorgir.

L'Ajuntament de Montmeló haurà de complir amb les obligacions següents:

- Designar una persona de contacte de l'àrea de Serveis a la Ciutadania i/o Festes Tradicionals de l'Ajuntament de Montmeló, que esdevingui interlocutora amb l'empresa contractista.
- Personar-se a la ubicació on es desenvolupa el muntatge i instal·lació de la carpa-envelat, el dia i hora acordats prèviament, per a precisar la ubicació concreta dels elements.
- Proporcionar a l'adjudicatari els plànols que siguin necessaris.

Montmeló, a data de signatura electrònica,

Mireia Soriano Samper  
Tècnica de Festes i Tradicions – Serveis a la Ciutadania  
Ajuntament de Montmeló  
(signat electrònicament)