

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VALIDACIONS DE QUALITAT AMBIENTAL I CONTROL MICROBIOLÒGIC EN SALES
D'AMBIENT CONTROLAT DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 26SER0524P**

Contingut

1	Objecte.....	3
2	Abast.....	3
3	Visita a les instal·lacions actuals	3
4	Cost	3
5	Actuacions a realitzar.....	4
6	Condicions d'execució del contracte	13
6.1	Direcció del contracte	13
6.2	Protocols associats.....	13
6.3	Control de qualitat	14
6.4	Formació i certificats.....	14
6.5	Definició d'indicadors clau KPI	14
6.6	Experiència demostrada.....	14
7	Documentació.....	15
8	Acords de nivell de servei	15
8.1	Definició de incidència	15
8.2	Criticitat de les incidències.....	15
9	Seguretat i higiene	16
10	Prevenició de riscos laborals	16
10.1	Mitjans personals i tècnics.....	16
10.2	Coordinació, control i inspecció	17
10.3	Responsabilitats i obligacions del contractista	17
11	Penalitats	17
12	Gestió de residus	18

1 Objecte

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) és fixar les condicions tècniques que han de regir la contractació del Servei de "Validació qualitat ambiental i microbiològica en sales d'ambient controlat del CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ".

2 Abast

Es necessita contractar el Servei de Validació de la qualitat ambiental i control microbiològic en el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT), situat en Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, a la província de Barcelona. Els espais estan continguts en els següents edificis:

Edifici Taulí

Edifici Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

Edifici Ripoll

Edifici Udiat

3 Visita a les instal·lacions actuals

En el cas que el licitador necessiti més informació sobre les instal·lacions objecte del present PPT, podran sol·licitar al CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ visitar aquestes instal·lacions i recaptar la informació que necessitin.

Es podran sol·licitar visita de les instal·lacions mitjançant e-mail a l'adreça ljorrrin@tauli.cat

4 Cost

CCSPT pagarà mensualment els imports dels treballs realitzats previ presentació d'informe validació. Les condicions econòmiques s'especificaran al plec de clàusules administratives.

Els licitadors presentaran el preu total de licitació, així com preu anual. Es requereix també el preu desglossat per espai i concepte (Validació ambiental i control microbiològic)

5 Actuacions a realitzar

Tots els assajos i validacions es realitzaran d'acord amb la norma UNE 171340-2020 i d'acord amb indicacions i periodicitat que s'indiquen en aquest Plec. A les taules s'ha indicat la programació actual que es podrà variar d'acord amb les necessitats dels serveis i les disponibilitats de l'adjudicatari. L'adjudicatari farà reunió inicial amb el departament de manteniment per fixar la programació inicial, que podrà modificar-se durant el contracte atenent a les especials característiques dels diferents serveis.

Proves contemplades:

- Validació de paràmetres del sistema de ventilació-climatització. (Norma UNE 100713 / Norma ISO 171430)
 - Temperatura i humitat relativa
 - Gradient de pressió respecte a zones adjacents.
 - Direcció del flux de l'aire
 - Cabdals i renovacions/hora
- Test de recuperació de sala (Norma ISO 14644-3)
 - Test de recuperació de sala: per determinar si la sala neta té la capacitat de tornar a un grau de neteja especificat en un període de temps finit, després d'una breu exposició a un aerosol d'assaig.
- Validació de filtres absoluts (HEPA) i classificació de sales (Norma ISO 14644-1 / (Norma ISO 171340)
 - Validació de filtres absoluts (HEPA): inclou la comprovació de l'absència de fuites a través del filtre i de la a d'estanquitat, al quiròfan amb filtres terminals.
 - Mesurament de partícules segon ISO 14644-1 en sales d'ambient controlat i classificació en ISO5-ISO 6-ISO7-ISO8
 - Emissió de certificat de Classe ISO.
- Controls microbiològics ambientals (SAS) N° de mostres segons norma (Norma ISO 171340)
 - Fong i bacteries en suspensió. Presa de mostres i anàlisi per laboratori acreditat amb la UNE-EN/ISO-IEC 17025.
- Emissió d'informe de conformitat segons Normativa (Norma ISO 141340)

ÀMBIT BLOC QUIRÚRGIC CENTRAL – EDIFICI TAULI PLANTA 2					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Quiròfan 1 (Q1N)	35,66	Mensual	Anual – Octubre	6	12+6
Quiròfan 2 (Q2N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	12+4
Quiròfan 3 (Q3N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	4
Quiròfan 4 (Q4N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	4

ÀMBIT BLOC QUIRÚRGIC CENTRAL – EDIFICI TAULI PLANTA 2					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Quiròfan 5 (Q5N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	6
Quiròfan 6 (Q6N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	4
Quiròfan 7 (Q7N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	4
Quiròfan 8 (Q8N)	41,16	Mensual	Anual – Octubre	6	4
Quiròfan 09 (Q9)	39,44	Mensual	Anual - Gener	6	12+6
Quiròfan 10 (Q10)	31,62	Mensual	Anual - Gener	6	12+4
Quiròfan 11 (Q11)	32,02	Trimestral	Anual - Gener	7	4
Quiròfan 12 (Q12)	31,97	Trimestral	Anual - Gener	7	4
Quiròfan 13 (Q13)	33,34	Trimestral	Anual - Gener	6	6
Quiròfan 14 (Q14)	32,37	Trimestral	Anual - Gener	7	4
Quiròfan 15 (Q15)	32,65	Trimestral	Anual - Gener	7	4
Quiròfan 16 (Q16)	27,55	Trimestral	Anual - Gener	7	4
Magatzem estèril	130,00	Trimestral	Anual - Gener	7	11

ÀMBIT QUIRURGIC AMBULATORI – EDIFICI CQA					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Quiròfan 1 (Q1 CQA)	35,64	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Quiròfan 2 (Q2 CQA)	35,64	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Quiròfan 3 (Q3 CQA)	35,64	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Quiròfan 4 (Q4 CQA)	35,64	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Quiròfan 5 (Q5 CQA)	38,09	Trimestral	Anual – Octubre	7	8

ÀMBIT GINECOLOGIA – EDIFICI TAULI PLANTA 3					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Quiròfan 1 (Q1P)	33,06	Trimestral	Anual – Abril	7	10
Quiròfan 2 (Q2P)	26,45	Trimestral	Anual – Abril	7	16
Sala de Parts 1 (SP1)	23,40	Trimestral	Anual – Abril	8	6
Sala de Parts 2 (SP2)	22,80	Trimestral	Anual – Abril	8	6
Sala de Parts 3 (SP3)	23,40	Trimestral	Anual – Abril	8	6
Sala de Parts 4 (SP4)	23,40	Trimestral	Anual – Abril	8	6
Sala de Parts 5 (SP5)	23,40	Trimestral	Anual – Abril	8	6

ÀMBIT ENDOSCOPIA – EDIFICI TAULI PLANTA 3					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals.	Classe ISO	Filtre HEPA
Sala endoscòpia 1	26,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Sala endoscòpia 2	26,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Sala endoscòpia 3	40,80	Trimestral	Anual – Octubre	8	6
Sala endoscòpia 4	30,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	6
Sala endoscòpia 5	24,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Sala endoscòpia 6	24,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Sala endoscòpia 7	24,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Sala endoscòpia 8	24,50	Trimestral	Anual – Octubre	8	4

ÀMBIT VASCULAR/HEMODINÀMICA – EDIFICI TAULI PLANTA 1					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Sala Vascular 1	20,17	Trimestral	Anual – Octubre	7	6
Sala Vascular 2	22,47	Trimestral	Anual – Octubre	7	6
Quiròfan hemodinàmica	35,53	Trimestral	Anual – Octubre	7	5

ÀMBIT ESTERILITZACIÓ – EDIFICI TAULI PLANTA 1					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Sala rentat bruta	20,17	Trimestral	Anual – Octubre	8	4
Sala empaquetat neta	22,47	Trimestral	Anual – Octubre	8	9
Magatzem estèril	35,53	Trimestral	Anual – Octubre	8	4

ÀMBIT UCI PEDIÀTRICA – EDIFICI RIPOLL PLANTA 3					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
TC30/TC31	16,81	Anual	Anual – Abril	7	1
TC32/TC33	16,87	Anual	Anual – Abril	7	1
TC34/TC35	17,15	Anual	Anual – Abril	7	1
TC36/TC37	16,87	Anual	Anual – Abril	7	1
TC38/TC39	16,91	Anual	Anual – Abril	7	1
TC40/TC41	20,62	Anual	Anual – Abril	7	1

ÀMBIT UCI NEONATS – EDIFICI TAULI PLANTA 3					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals.	Classe ISO	Filtre HEPA
TA01	8,66	Trimestral	Anual – Abril	7	1
TA02	8,05	Trimestral	Anual – Abril	7	1
TA03	8,05	Trimestral	Anual – Abril	7	1
TA04	8,05	Trimestral	Anual – Abril	7	1
TA05	8,05	Trimestral	Anual – Abril	7	1
TA06	10,15	Trimestral	Anual – Abril	7	1
TA07	12,86	Trimestral	Anual – Abril	7	1

ÀMBIT UCI CRÍTICS – EDIFICI TAULI PLANTA 1					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Box UCI 1001	17,29	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1002	17,33	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1003	17,35	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1004	17,01	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1005	17,57	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1006	16,98	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1007	17,09	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1008	17,09	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1009	17,07	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1010	17,09	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1011	17,02	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1012	17,04	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1013	16,96	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1014	17,13	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1015	17,02	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1016	17,04	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1017	17,10	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1018	17,05	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1019	17,03	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1020	17,07	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1021	17,04	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1022	17,10	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1023 Pr. negativa	24,92	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1024	17,40	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1025	17,43	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1026	17,26	Anual	Anual-Octubre	7	1
Box UCI 1027 Pr. negativa	17,26	Anual	Anual-Octubre	7	1

Nota: No s'executarà l'assaig de classificació de la neteja de l'aire , en el cas que sales /habitacions es trobin amb pacients al seu interior.

ÀMBIT UCI SEMICRÍTICS – EDIFICI TAULI PLANTA 1					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Box UCI 1040 REA	19,70	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1041 REA	15,31	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1042 REA	14,31	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1043 REA	14,52	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1044 REA	13,27	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1045 REA	14,46	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1046 REA	14,34	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1047 REA	14,81	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1048 REA	17,43	Anual	Anual – Maig	7	1

Nota: No s'executarà l'assaig de classificació de la neteja de l'aire , en el cas que sales /habitacions es trobin amb pacients al seu interior.

ÀMBIT REANIMACIÓ – EDIFICI TAULI PLANTA 1					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Box UCI 1040 REA	19,70	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1041 REA	15,31	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1042 REA	14,31	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1043 REA	14,52	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1044 REA	13,27	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1045 REA	14,46	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1046 REA	14,34	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1047 REA	14,81	Anual	Anual – Maig	7	1
Box UCI 1048 REA	17,43	Anual	Anual – Maig	7	1

Nota: No s'executarà l'assaig de classificació de la neteja de l'aire , en el cas que sales /habitacions es trobin amb pacients al seu interior.

ÀMBIT UCI ICTUS – EDIFICI RIPELL PLANTA 1					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
SALA UCI ICTUS	151,24	Anual	Anual - Abril	7	15
Habitació crítics TRP177	12,66	Anual	Anual - Abril	7	1
Habitació crítics TRP178	12,78	Anual	Anual - Abril	8	1
Habitació crítics TRP191	12,79	Anual	Anual - Abril	8	1
Habitació crítics TRP192	12,79	Anual	Anual - Abril	8	1
Sala UCI Semi crítics	191,04	Anual	Anual - Abril	8	15
Habitació semi crítics TRP161	12,79	Anual	Anual - Abril	8	1
Habitació semi crítics TRP162	12,78	Anual	Anual - Abril	8	1
Habitació semi crítics TRP175	12,78	Anual	Anual - Abril	8	1
Habitació semi crítics TRP76	12,78	Anual	Anual - Abril	8	1
4 equips extracció AIRLAN (Nomes assaig fuga)		Anual	Anual - Abril		

Nota: No s'executarà l'assaig de classificació de la neteja de l'aire, en el cas que sales /habitacions es trobin amb pacients al seu interior.

ÀMBIT FARMACIA – EDIFICI TAULI PLANTA SOTERRANI					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
SAS Accés	26,50	Anual	Anual-Octubre	8	4
SAS Distribuïdor	26,50	Trimestral	Anual-Octubre	8	4
Preparació Parenterals	40,80	Trimestral	Anual-Octubre	8	6

ÀMBIT FARMACIA – EDIFICI TAULI PLANTA SOTERRANI					
Sala	Superfície (m ²)	Periodicitat microbiologia	Validacions i controls ambientals	Classe ISO	Filtre HEPA
Preparació Citostàtics	30,50	Trimestral	Anual-Octubre	8	6

Proves contemplades en àmbit altres cabines flux laminar // bioseguretat

- Validació / Qualificació (Norma UNE 12469 / Norma ISO 14644-1)
 - Velocitat del flux de l'aire
 - Prova de direccionalitat (Visualització del Flux de l'aire).
 - Verificació del funcionament dels comandaments de control de l'equip
 - Determinació de nivell de soroll
- Validació de filtres HEPA i Classificació de sales (Norma UNE 171340 / Norma ISO 14644-1)
 - Validació de Filtres absoluts (HEPA), inclou la comprovació de la absència de fuites a través del filtre i de la junta d'estanqueïtat.
 - Medicions de partícules segons ISO 14644-1
 - Emissió del certificat de Classe ISO.
- Emissió d'informe de conformitat segons normativa Norma UNE 12469

Àrea Farmacia (Edifici Tauli – Soterrani)			
Cabina	N ^a Sèrie	Classe ISO	Filtre HEPA
CITOSTÀTICS TELSTAR BIOPTICA CYTO	529266	5	1
CITOSTÀTICS TELSTAR CYTOSTAR	15669	5	1
NUTRICIONS TELSTAR AELUS H6	529068	5	1
Prep. Citostàtics	30,50	8	1
ÀREA DE INMUNOGENÈTICA (Edifici UDIAT – PLANTA 1)			
Cabina	N ^a Sèrie	Classe ISO	Filtre HEPA
TELSTAR CV-100	3774	5	1
AREA MICROBIOLOGIA (EDIFICI UDIAT - PLANTA 1)			
TELSTAR BIOPTIMA	525219	5	1
TELSTAR BIO II-A/M	259190709	5	1

Àrea Farmàcia (Edifici Taulí – Soterrani)			
Cabina	Nº Sèrie	Classe ISO	Filtre HEPA
TELSTAR BIO II A ADVANCE PLUS	525225	5	1
ÀREA DE RECERCA (EDIFICI UDIAT – PLANTA 1)			
TELSTAR BIO II A/P	7202	5	1
ÀREA PATOLOGIA (EDIFICI TAULÍ – SEMISOTAN)			
TELSTAR BV-100	23882	5	1
TELSTAR BIO II ADVANCE PLUS 4	528567	5	1

ÀREA PATOLOGIA (EDIFICI TAULÍ – SEMISOTAN)		
Cabina	Nº Sèrie	Fitres
CRUMA 900F	133300	1
CRUMA 900F	133400	1
CRUMA 9002G/BE	132800	1
BIO-ÓPTICA TRIMMING PATH	811008295	1
ANATHOMIC SOLUTIONS ET-106 2P	17111	1
CRUMA 9002G/BE	132900	1
CRUMA 9002G/BE	132800	1
ANATHOMIC SOLUTIONS ET-107 2U	20117	1

Els controls ambientals i validacions aniran acompanyats d'un informe de cada sala amb la periodicitat indicada i s'haurà d' de fer l'informe de conformitat segons normativa, i conclusions i accions de punts millora si és el cas.

En cas de trobar deficiències que requereixin d'accions immediates, s'haurà de comunicar immediatament als responsables del CCSPT.

Els controls microbiològics aniran acompanyats d'un informe de cada sala amb la periodicitat indicada i s'haurà d'acompanyar de informe de conformitat segons normativa, i conclusions i accions de punts millora si és el cas. En cas de trobar-se contaminacions que requereixin actuació immediata, s'haurà de comunicar

immediatament als responsables del CCSPT. El numero de punts de la presa de mostres, es calcularà segons la norma UNE 171330.

6 Condicions d'execució del contracte

6.1 Direcció del contracte

Respecte a la direcció del contracte, el responsable del contracte designat pel contractista realitzarà totes les gestions i controls necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs objecte del plec, executant com a mínim les següents tasques:

- Supervisió dels treballs de manteniment, així com tots els treballs inclosos en l'abast del plec.
- Garantia d'acreditació de les empreses subcontractistes segons legislació aplicable en cada cas.
- Planificació de les revisions del manteniment preventiu i la seva correcta execució, tant del personal propi com dels seus subcontractes.
- Control de les diferents incidències que puguin succeir dins dels treballs a realitzar.
- Assegurament del compliment de les directrius donades en l'Avaluació de Riscos Laborals de la Instal·lació.
- Supervisió del compliment de les mesures mediambientals requerides, incloent l'adequada gestió de residus en els casos en què fos necessari.
- Assegurament de l'accés a les instal·lacions, sol·licitant els corresponents permisos amb suficient antelació i presentant al CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI una relació nominal amb les dades de les persones que vagin a accedir a les dependències.
- Qualsevol altra cosa inclosa en aquest plec.

L'adjudicatari i el CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI mantindran reunions periòdiques de coordinació. Durant la reunió de llançament del contracte s'establirà la programació de les revisions a realitzar i la programació prevista per les validacions.

L'adjudicatari designarà a un responsable tècnic que serà l'interlocutor per a la gestió, planificació, control econòmic i desenvolupament d'aquelles tasques de tipus tècnic. El responsable tècnic serà la persona que gestionarà detalladament els treballs objecte d'aquest plec.

6.2 Protocols associats

Els licitadors presentaran el protocols necessaris per la execució d'aquesta licitació:

Protocol validació filtres HEPA

Protocol controls ambientals per la classificació ISO

Protocol controls microbiològics

Protocol calibratge de les eines necessàries per la realització dels treballs.

6.3 Control de qualitat

Els licitadors hauran d'estar certificats amb un sistema de la gestió de qualitat ISO 9001, e indicaran els controls de qualitat d'aplicació pels treballs licitats en aquest plec.

6.4 Formació i certificats

Els tècnics que realitzen els estudis i inspecció de la qualitat ambiental interior en edificis, segons la Norma UNE 171330, recollida al RD 238/2013, han de ser tècnics de nivell superior de qualitat ambiental (TSCAI), i acreditats per una entitat de reconegut prestigi i experiència en formació de qualitat ambiental.

6.5 Definició d'indicadors clau KPI

Els KPI (Indicadors Clau d'Acompliment, per les seves sigles en anglès) són mesures quantitatives utilitzades per a avaluar el rendiment i l'eficiència d'un procés o activitat. En el cas de la validació ambiental, el KPI que avaluarem és:

KPI	Descripció	Indicador
Compliment mensual programació	Compliment de la programació mensual	Si/No

L'adjudicatari definirà un pla de control dels indicadors clau que inclourà a cada informe de les revisions de manteniment.

6.6 Experiència demostrada

Serà requisit de solvència tècnica haver realitzat almenys 2 treballs diferenciats durant els tres anys anteriors a la data de publicació d'aquest PPT. Aquests treballs hauran d'haver-se realitzat en instal·lacions similars a les descrites al present Plec de Prescripcions Tècniques.

Es presentarà una relació dels treballs realitzats per l'adjudicatari. Aquesta relació contindrà almenys la següent informació:

- Data d'inici.
- Durada.
- Identificació de l'empresa per a la qual s'ha realitzat.
- Descripció.
- Import (desglossant la quantitat en concepte d'IVA).
- El projecte ha de ser realitzat amb èxit.

El CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ es reserva el dret de contactar amb les empreses indicades en relació als treballs realitzats.

7 Documentació

Per a cadascuna de les actuacions que es realitzin, l'adjudicatari lliurarà al CCSPT la documentació que es generi en suport informàtic.

La documentació que, com a mínim, haurà de lliurar serà:

- Documentació sobre protocols segons apartat 6.2.
- Documentació acreditativa sistema de qualitat i acreditació laboratori microbiologia segons UNE-EN/ISO-IEC 17025.
- Documentació relativa a prevenció de riscos laborals.
- Documentació relativa a experiència.
- Qualsevol altre documentació que fos sol·licitada pel CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ.
- Llistat de les eines necessàries per la realització dels treballs.
- Exemple Informe de controls ambientals en el que figurarà els assajos realitzats, equipament fet servir amb la seva calibració i els treballadors que realitzen els treballs amb la seva acreditació. Existirà un informe de conformitat segons normativa i conclusions i punts de millora si es el cas.
- Exemple Informe de controls microbiològics, en el que figurarà les analítiques realitzades, personal que realitza presa de mostres i analítica laboratori acreditat. Existirà un informe de conformitat segons normativa i conclusions i punts de millora si es el cas.
- Expertesa dels treballadors que realitzaran els treballs indicant formació, experiència i acreditacions.

8 Acords de nivell de servei

8.1 Definició de incidència

Es definirà una incidència com a qualsevol esdeveniment que provoqui un mal funcionament dels elements del present PPT.

8.2 Criticitat de les incidències

Les incidències es catalogaran en funció de la seva criticitat.

Tipus incidència	Compliment de programació
Nivell 1: Crític	<ul style="list-style-type: none"> • No compliment de la programació més de dos mesos en un període de 6 mesos. • Falsejar resultats • No realitzar el treballs conforme la normativa d'aplicació. • No tenir la suficient cura amb l'equipament del centre o amb les persones.
Nivell 2: Greu	<ul style="list-style-type: none"> • No compliment de la programació dos mesos en un període de 6 mesos.
Nivell 3: Lleu	<ul style="list-style-type: none"> • No compliment de la programació d'un mes.

9 Seguretat i higiene

L'empresa adjudicatària es comprometrà a adoptar els procediments establerts pel CONSORCI CORPORACIÓ PARC TAULÍ en matèria de seguretat i higiene i complirà amb la normativa i legislació vigent.

10 Prevenció de riscos laborals

10.1 Mitjans personals i tècnics

En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, el contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa, així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna del CCSPT per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

El contractista informará als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions del CCSPT, i s'assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

10.2 Coordinació, control i inspecció

L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres del CCSPT durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent. L'empresa lliurarà la documentació sol·licitada per el CCSPT en matèria de prevenció de riscos laborals.

10.3 Responsabilitats i obligacions del contractista

En cas de subcontractació del servei, el contractista acreditarà que l'empresa subcontractada compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les normes internes existents al CCSPT. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva per l'activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

El CCSPT estableix com a mitjà de coordinació l'intercanvi d'informació i comunicacions, per a això, abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresariales i intercanviarà la documentació i la informació que se li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba: 1) Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CCSPT i la corresponent aptitud en la vigilància mèdica; 2) Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball; 3) Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CCSPT (p.ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per a la seva activitat al CCSPT); 4) Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat; 5) Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT lliurarà a l'adjudicatari: 1) la descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar; 2) Actuació en cas d'emergències al CCSPT; 3) Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que retornarà signada al CCSPT. L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar al CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva.

11 Penalitats

- En cas d'incompliment dels temps de resposta i reparació establerts, s'aplicarà una sanció econòmica en funció del tipus d'incidència:
 - Nivell 1 (Crític): sanció econòmica del 10 % de l'import mensual del contracte.

- Nivell 2 (Greu): sanció econòmica del 5 % l'import mensual del contracte.
- Nivell 3 (Lleu): sanció econòmica del 2 % l'import mensual del contracte.

En tot cas, l'import acumulat de les penalitats no podrà excedir del 10 % del preu del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 192 de la LCSP.

- En cas d'incompliments reiterats o greus en la realització dels treballs i arribar a tenir incidències crítiques, tal i com s'han especificat a l'apartat 8 d'aquest plec, el CCSPT podrà acordar la resolució contractual.

12 Gestió de residus

Es retiraran selectivament tots els residus resultants dels treballs fets, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i corresponent tractament com a residu, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu de l'oferta, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.