



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX

1. GENERALITATS	2
2. OBJECTE DEL PLEC.....	2
3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES.....	2
4. ÀMBIT DELS TREBALLS	2
5. VISITA TÈCNICA	3
6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.....	3
6.1 Desbrossats, retalls, podes, refaldats i tales.....	3
6.2 Mida del desbrossament.....	5
6.3 Neteges de residus.....	5
7. CALENDARI D'EXECUCIÓ	5
8. REPLANTEIG 5	
9. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS.....	7
10. REONSABLES DEL SEGUIMENT DEL CONTRACTE	7
11. PERSONAL	7
12. VEHICLES, MAQUINÀRIA I MATERIALS.....	8
13. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ.....	10
14. CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS EXECUTATS	10



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

1. GENERALITATS

L'Ajuntament de Roses és el titular de varis espais verds de naturalesa forestal, disseminats dins del terme municipal, tant en zones rústiques com urbanes i periurbanes. Aquests espais presenten una capa herbàcia més o menys frondosa en funció de la freqüència del manteniment. El seu manteniment es duu a terme de manera continuada, amb un mínim d'un desbrossament anual.

La gestió del manteniment correspon a l'empresa municipal MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA (en endavant Rosersa). Part d'aquests espais verds es mantenen amb recursos propis, mentre que la resta es gestionaran mitjançant la contractació d'una empresa externa.

L'objectiu és garantir de forma permanent una imatge acurada d'aquestes espais, contribuint així a la millora de la percepció del municipi. Alhora, es busca reduir el risc d'incendis i prevenir possibles problemes de salubritat pública.

Aquests espais queden al marge de les franges exteriors de protecció, les quals disposen de la seva pròpia gestió i manteniment.

2. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que han de regir la prestació dels treballs necessaris pel manteniment de varis espais verds de titularitat municipal de naturalesa forestal.

3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

El contractista està obligat a complir tota la legislació i les instruccions, plecs o normes de tota índole dictades per l'Administració de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que siguin d'aplicació. Correspon a la persona designada per dirigir els treballs per part de Rosersa (endavant direcció facultativa) resoldre qualsevol discrepància que hi pugui sorgir en relació amb el contingut d'aquest plec.

Els treballs forestals hauran de disposar dels permisos i autoritzacions pertinents, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

4. ÀMBIT DELS TREBALLS

L'àmbit territorial dels treballs comprèn tot el terme municipal de Roses, incloent-hi espais rústics, urbans i periurbanes.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

Els espais verds de naturalesa forestal es classifiquen en tres tipologies:

- a) Parcel·les municipals.
- b) Recs i rieres.
- c) Camins i corriols.

Cada una d'aquestes tipologies presenta característiques de manteniment pròpies, que s'exposen en els apartats següents.

En l'**Annex I** es recull la relació dels espais verds objecte d'aquest plec, amb la següent informació:

- Tipologia (parcel·les, recs i rieres, i camins i corriols).
- Freqüència de manteniment.
- Codi.
- Nom o situació.
- Superfície.

En l'**Annex II**, s'estableix el calendari d'execució dels treballs, que podrà ser modificat sempre que es justifiqui adequadament i quedi consensuat amb la direcció facultativa.

El document "**Plànols situació espais verds forestals**", que inclou els mapes cartogràfics dels espais de l'Annex I, està a disposició dels licitadors al perfil del contractant de ROSERSA.

5. VISITA TÈCNICA

Els licitadors podran sol·licitar una visita tècnica amb l'objectiu de realitzar una valoració més precisa de les necessitats i assegurar un elevat nivell de qualitat en la prestació del servei de manteniment de varis espais verds forestals municipals.

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Per a l'elaboració del pressupost, es tindran en compte els següents paràmetres segons la seva tipologia:

6.1 Desbrossats, retalls, podes, refaldats i tales

- a) Parcel·les municipals
 - Desbrossada mitjançant l'eliminació total de la vegetació baixa i arbustiva, excepte les espècies que es prioritzaran segons el llistat del punt nº8. Replanteig.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

- Retalls, podes o refaldats puntals d'arbustos i arbrat, amb alta densitat vegetal, amb posterior retirada o trituració de les restes vegetals. En els casos més complexos o dubtosos, es consultarà amb la direcció facultativa.
- Possibles tales d'arbres, sempre consensuades amb la direcció facultativa i mai per decisió unilateral de l'empresa contractada.

b) Recs i rieres

- Desbrossament mitjançant l'eliminació total de la vegetació baixa i arbustiva. El llit del rec o riera, els talussos perimetrals i 1,5 m de la part superior del talús cap a fora del rec o riera (1,5 m per cada costat, és a dir, 3 m en total), han de quedar completament nets de vegetació, excepte d'arbrat, que serà objecte de consulta amb la direcció facultativa.
- Retalls, podes o refaldats puntals d'arbustos i arbrat, amb alta densitat vegetal, amb posterior retirada o trituració de les restes vegetals. En els casos més complexos o dubtosos, es consultarà amb la direcció facultativa.
- Possibles tales d'arbres, sempre consensuades amb la direcció facultativa i mai per decisió unilateral de l'empresa contractada.

c) Camins i corriols

- Desbrossament mitjançant l'eliminació total de la vegetació baixa i arbustiva, amb una zona de seguretat de 0,50 m per ambdós costats de la calçada en corriols i de 0,50 a 1 m per ambdós costats de la calçada en camins.
- Retalls, podes o refaldats puntals d'arbustos i arbrat, amb alta densitat vegetal, amb posterior retirada o trituració de les restes vegetals. En els casos més complexos o dubtosos, es consultarà amb la direcció facultativa. Si aquests arbustos o arbres envaeixen la zona de seguretat de 0,50 m (corriols) o 1 m (camins), també s'hauran de podar o refaldar.
- L'alçada mínima dels refaldats d'arbustos i arbres serà de 2,50 m en corriols i de 4,50 m en camins transitables per a vehicles.
- Possibles tales d'arbres, sempre consensuades amb la direcció facultativa i mai per decisió unilateral de l'empresa contractada.
- Quan hi hagi una edificació o una tanca (pedra, obra, ...) al costat del camí o corriol, si la distància és superior a 0,50 m (corriols) o 1 m (camins), també s'haurà de desbrossar quan la distància entre el camí o corriol sigui de 2 m.
- En recorreguts megalítics o en altres espais verds amb elements patrimonials com dolmens, cistes, barraques, ..., caldrà desbrossar l'entorn immediat d'aquests elements.

Les tales d'arbres s'entenen com a actuacions molt puntuals sobre exemplars concrets. Els arbres talats es desbrancaran i trossejaran in situ i les restes s'abocaran en una deixalleria autoritzada.

Si les restes vegetals generades del desbrossament, poda, retall, refaldat o tala embruten vials pavimentats, voreres, places o altres espais públics o privats, caldrà netejar-los mitjançant



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

bufadors, escombres o altres eines adequades. Les restes més voluminoses s'hauran de retirar i portar a una deixalleria autoritzada.

Si les restes vegetals (arbustos, canyes, ...) generades del desbrossament o la poda, retall, refaldat i tala poden obstaculitzar el curs dels recs o rieres, aquestes s'hauran de retirar o triturar per evitar embossaments en possibles riudes.

En els casos en què existeixi perill per a vianants o vehicles a causa de despenjaments de restes vegetals o de material granular generats per l'ús de la maquinària, caldrà senyalitzar adequadament la zona de treball. És responsabilitat de l'empresa contractada garantir la senyalització i aplicar les mesures correctores necessàries per prevenir aquests i altres riscos.

6.2 Mida del desbrossament

L'alçada màxima de la vegetació herbàcia que es mantindrà un cop efectuat el desbrossament serà d'uns 5 cm.

6.3 Neteges de residus

Un cop finalitzat el desbrossament de l'espai verd, es retiraran tots els residus no vegetals (papers, plàstics, ampolles, ...), excepte els abocaments incontrolats de runes, que s'hauran de comunicar a la direcció facultativa. Els residus que s'hagin de retirar s'abocaran en una deixalleria autoritzada.

Així mateix, s'han de retirar els residus vegetals i no vegetals (papers, plàstics, ampolles, ...), que es puguin acumular sota els ponts de recs i rieres, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'evacuació de les aigües pluvials.

En l'espai verd FR054, platja Palangrers, amb una superfície aproximada d'uns 3.000 m² i on estan previstes tres desbrossades anuals, caldrà també retirar els residus no vegetals (papers, plàstics, ampolles, ...) existents.

7. CALENDARI D'EXECUCIÓ

A l'Annex II s'estableix el calendari d'execució dels treballs. Podran introduir-se variacions sempre que quedin degudament justificades i consensuades amb la direcció facultativa.

Per tal de complir el calendari previst inicialment, l'empresa haurà de justificar el nombre de recursos personals i mitjans mecànics que utilitzarà mensualment. **Cada any, abans de l'inici de les feines, s'haurà de presentar un quadre detallat amb els recursos de personal i els mitjans mecànics disponibles per a cada mes, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i segons les especificacions descrites en aquest plec.**

8. REPLANTEIG

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPACIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

El contractista, conjuntament amb la direcció facultativa, delimitarà sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte en aquells casos en què aquests límits siguin evidents i no calgui la seva senyalització. Igualment, es marcaran els arbres i arbustos que s'han de respectar segons els criteris establerts a continuació, així com els punts on s'apilarà la fusta estreta, si s'escau. Les marques efectuades sobre el terreny i sobre els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han de generar cap tipus de confusió.

Criteris de selecció:

- a) Prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
 - *Olea europaea*
 - *Prunus avium*
 - *Buxus sempervirens*
 - *Pistacia lentiscus*
 - *Pistacia terebinthus*
 - *Rhamnus alaternus*
 - *Hedera helix*
 - *Daphne gnidium*
 - *Ruscus aculeatus*
 - *Rubia peregriana*
 - *Smilax aspera*
 - *Viburnum tinus*
 - *Quercus sp.*
 - *Juniperus communis*
 - *Arbutus unedo*
 - *Rhamnus lyciodes*
 - *Ononis tridentata*
 - *Osyris alba*
 - *Halimium sp.*
 - *Atriplex halimus*
 - *Tamarix*
- b) No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils altament inflamables.
- c) Prioritzar les espècies que mantinguin les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, així com aquelles que presentin una relació superfície/volum baixa (plantes d'estructura compacta) i que generin poques restes fines.
- d) Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- e) Afavorir les espècies amb fusta densa i elevada capacitat calòrica, que requereixen absorbir una quantitat considerable de calor abans d'encendre's.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

- f) En el cas d'escollir entre arbres d'una mateixa espècies, s'afavoriran aquells que presentin un millor port, un diàmetre superior i un bon estat sanitari.

9. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

El prestador dels treballs s'organitzarà de la manera següent:

- a) Disposarà de l'organització tècnica, econòmica, dels mitjans materials i de personal necessaris per a la correcta prestació dels treballs. Tot el personal, així com els vehicles i els materials utilitzats, seran a càrrec seu. Igualment, assumirà totes les despeses de manteniment i amortització.
- b) Gestionarà, dirigirà, reglamentarà i organitzarà internament els treballs amb plena autonomia, d'acord amb el seu organigrama general.
- c) Vetllarà pel compliment de totes les disposicions legals vigents aplicables en l'àmbit dels treballs forestals.
- d) Designarà un representant encarregat de les relacions amb Rosersa. Aquest serà l'interlocutor directe i permanent del prestador dels treballs, i en serà el responsable davant de Rosersa. Podrà ser requerit en qualsevol moment i assistirà a les reunions de seguiment i de coordinació que estableixi Rosersa.
- e) Permetrà i facilitarà les operacions de control, coordinació, direcció i vigilància dels treballs per part de Rosersa, d'acord amb aquestes prescripcions i amb les disposicions vigents.

10. REponsables DEL SEGUIMENT DEL CONTRACTE

Rosersa designarà el director tècnic com a responsable del seguiment del contracte.

El responsable del seguiment dels treballs serà l'encarregat de la secció de Forestal o la persona que es designi, i tindrà les funcions següents: vetllar pel compliment del contracte i actuar com a interlocutor amb l'empresa adjudicatària.

11. PERSONAL

El prestador dels treballs disposarà del personal necessari per a garantir-ne la correcta execució i complirà íntegrament allò establert per la legislació laboral i la normativa sobre seguretat i salut en el treball.

La infracció, per part del prestador dels treballs, de les seves obligacions envers el seu personal contractat serà de la seva exclusiva responsabilitat. Si els possibles conflictes laborals de qualsevol classe entre el prestador dels treballs i el seu personal afectessin la correcta

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

prestació dels serveis, Rosersa adoptarà les mesures oportunes d'acord amb la normativa vigent i reclamarà al prestador dels treballs els possibles danys i perjudicis que se'n puguin derivar.

La imatge del personal haurà de ser acurada. El prestador dels treballs proporcionarà al seu personal les peces de vestuari i els equips de protecció individual (EPI) necessaris, d'acord amb els riscos associats al lloc de treball.

El prestador dels treballs serà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el vestuari, així com de qualsevol descortesia o del mal tracte que el seu personal pogués mostrar envers els ciutadans.

El representant del prestador dels treballs atindrà en tot moment les indicacions de Rosersa. Haurà de disposar d'un mitjà de comunicació que permeti la seva localització en qualsevol moment entre les 8,00 i les 20,00 hores.

En compliment de l'article 4 del RD 171/20014 de 30 de gener, i de l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, el responsable de prevenció de l'empresa adjudicatària haurà d'aportar la documentació següent:

- Justificant del model d'organització de prevenció de riscos laborals i acreditació de trobar-se al corrent de pagament.
- Avaluació de riscos laborals de l'activitat a desenvolupar.
- Planificació preventiva de l'activitat.
- Justificant i certificats de formació dels treballadors.
- Justificant de lliurament de la informació inicial.
- Registre lliurament dels equips de protecció individual.
- Certificat d'aptitud mèdica dels treballadors.
- Justificant de compliment de les obligacions fiscals.
- Justificant d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social.
- Pòlissa de responsabilitat civil i últim rebut de pagament.

12. VEHICLES, MAQUINÀRIA I MATERIALS

El prestador dels treballs haurà de proveir-se dels vehicles, maquinària i materials necessaris per garantir la correcta prestació dels treballs descrits en el present Plec de prescripcions tècniques. L'adquisició, així com les despeses de neteja, manteniment i conservació en perfecte estat de funcionament durant el període de vigència del contracte, seran íntegrament a càrrec seu.

Els vehicles, la maquinària i els materials hauran de disposar d'un programa de manteniment i conservació que assegurï el correcte estat de les seves parts mecàniques i elèctriques, així com de les seves característiques físiques.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

La direcció facultativa podrà inspeccionar en qualsevol moment, els vehicles, la maquinària i el material utilitzat, amb la finalitat de verificar-ne l'estat de conservació i manteniment.

Tots els vehicles, la maquinària i materials hauran de complir el Reial Decret 212/2002 de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores produïdes per màquines d'ús a l'aire lliure, que transposa la Directiva 2000/14/CE de 8 de maig.

Els motors dels vehicles hauran de complir, com a mínim, els criteris establerts per l'Euro 4, d'acord amb les directives 70/156/CEE i 70/220/CEE relatives a la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles a motor.

A continuació es descriu la maquinària i els materials que s'utilitzaran en cadascuna de les operacions que integren el servei.

Replanteig

Per al marcatge dels arbres es recomana la utilització de pintures.

Per al marcatge dels límits de la franja es recomana d'utilitzar cintes d'abalisament.

Tallada, desbrancada i trossejat d'arbres in situ

Els arbres es tallaran, desbrancaran i trossejaran in situ amb motoserra, utilitzant cunyes, palanques i giradors quan sigui necessari.

Apilat de la fusta

L'apilat de la fusta es realitzarà manualment, amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpons.

Poda dels arbres romanents

La poda dels arbres romanents es durà a terme amb motoserra i podadora telescòpica, quan la tipologia de l'actuació així ho requereixi.

Estassada selectiva

L'eliminació de la vegetació es realitzarà de manera manual amb motodesbrossadora i, de manera puntualment, amb motoserra. En les zones on sigui viable, s'utilitzarà tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si es tracta d'espais verds, recs o zones de seguretat de vials.

Selecció de rebrols

La selecció i eliminació de rebrols es farà amb motodesbrossadora, motoserra i podall de mà.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

Apilat de restes

L'apilat de les restes vegetals es realitzarà manualment, de manera simultània a l'avanç de les operacions.

Eliminació de restes

Les restes es trituraran amb motodesbrossadora, motoserra o tractor, segons les necessitats de l'actuació.

Neteja de restes

La neteja final de les restes vegetals generades en les desbrossades o tales es farà amb bufador mecànic.

Tota aquesta maquinària haurà de portar el marcatge CE i complir les normes UNE de la Comunitat Europea, que garanteixin la seva seguretat i qualitat, seguint la Directiva del Consell Europeu 89/392/CEE i els RD de seguretat en màquines 1495/86, 590/89 i 830/91.

13. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ

El contractista serà responsable, durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència d'actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs.


Els serveis públics o privats que resultin malmesos hauran de ser reparats de manera immediata i íntegrament a càrrec del contractista. Igualment, les persones que en resultin perjudicades hauran de ser adequadament compensades, també a càrrec seu.

Així mateix, el contractista serà responsable dels objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució dels treballs. Haurà de comunicar immediatament qualsevol troballa a la persona designada per a la direcció dels treballs i posar aquests objectes sota la seva custòdia. Igualment, haurà d'adoptar les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i dipòsits d'aigua, especialment per l'abocament de combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material potencialment perjudicial.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar la còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil corresponent.

14. CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS EXECUTATS

Abans de presentar la factura mensual corresponent als treballs executats, el contractista haurà de presentar una certificació dels treballs realitzats, la qual haurà de ser validada per la



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

direcció facultativa de Rosersa. El contractista només podrà presentar la factura un cop la certificació hagi estat validada i, si escau, esmenada.

A la data de la signatura digital,

El director

ANTONIO MONTAL REGÍ - DNI 38823438J (AUT)
Firmado digitalmente por ANTONIO MONTAL REGÍ - DNI 38823438J (AUT)
Fecha: 2026.03.31 08:12:24 +02'00'

Codi Segur de Verificació: 375a1611-0ea9-4674-823c-601d2e674f67
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2026_5007933
Data d'impressió: 01/04/2026 11:53:40
Pàgina 12 de 23

SIGNATURES
1.- ANTONIO MONTAL REGÍ (AUT), 31/03/2026 08:12



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

ANNEX I

RELACIÓ ESPAIS VERDS FORESTALS A MANTENIR

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001
(X2026000047)

1.- PARCEL·LES

Codi	Nom EV	AREA (m ²)	Freq.
FR004	Marge sud de la C-260 a l'entrada del terme	2.677	3
FR005	Illeta final del Carrer de la Platja Canadell	759	1
FR006	Final del Carrer de l'Escorial	564	1
FR007	Final del Carrer de l'Escorial	649	1
FR009	Cantonada Carrer del Castanyer amb el Carrer del Lli	383	1
FR010	Marge riu costat polígon industrial entre Rec Queralbs i el polígon	1.690	1
FR011	Cantonada entre Carrer del Lli i la GI-614	7.371	2
FR012	Marge GI-610 al polígon industrial + entrada	2.416	3
FR013	Carrer del Carlit - El Mas Mates	563	1
FR015	Ceràmiques Mas Mates- El Mas Mates. PMU4	1.068	1
FR016	Parcel·la al costat del Carrer del Pallars Sobirà	1.156	2
FR017	Illa interior cantonada C/ Maresme amb C/ Montsià	998	2
FR018	Avinguda del Mas Mates	1.333	3
FR019	Carrer de la Selva	2.216	3
FR021	Marge carretera GI-614, costat barri Mas Fumats	6.780	2
FR022	Marge C/ Gironès, al costat torrent Rec d'en Mates	656	2
FR025	Parcel·la buida a la corba del Carrer del Ripollès	512	2
FR026	Fossa interior de la Ciutadella + parts altes	19.678	1
FR027	Petit triangle al marge del Carrer Girona	264	2
FR029	Marge Carrer del Gironès	3.985	2
FR031	Fossa interior de la Ciutadella	12.538	1
FR033	Cantonada entre Carrer Andalusia i Carrer Espanya	223	2
FR034	Cantonada Carrer Bilbao-Carrer Còrdova	309	1
FR035	Corba Carrer d'Albacete	158	1
FR036	Marge al Carrer Bilbao-Carrer Jaen	477	1
FR037	Cantonada C/Canàries vs C/Alacant	303	1

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES**


CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

FR039	C/ Canàries	514	1
FR040	Marge entre Carrer Mallorca i Carrer de Les Illes Balears	695	1
FR041	Lateral Carrer Mallorca a tocar el torrent	1.056	1
FR042	Espai sense ús Mas Fumats	787	1
FR043	Costat del Carrer Navarra	494	1
FR044	Cantonada entre Carrer de Navarra i Carrer de Logronyo	78	1
FR045	Cantonada C/Alacant	483	1
FR047	Cantonada C/Alacant amb C/Cadis	100	1
FR048	Final Carrer Salamanca	315	1
FR051	Carrer Catalunya	899	1
FR053	Carrer de Roger de Llúria	2.158	1
FR054	Platja Palangrers	50	3
FR056	Exterior del Far	1.307	2
FR057	Castell de la Trinitat	43.848	1
FR058	Riera de la Cuana / Passeig marítim - Gran via de Pau Casals	3.192	2
FR059	Carrer de Milà i Fontanals	1.092	1
FR060	Carrer de Francesc Alegre	109	1
FR061	Carrer Narcís Oller	653	1
FR062	Carrer de Francesc Alegre	661	1
FR063	Passatge de Marià Aguiló	1.023	1
FR064	Carrer de la Pujada del Puig Rom - C. del Cant dels Ocells	322	1
FR066	Passatge de Marià Aguiló	1.120	1
FR067	Passatge de Marià Aguiló	1.292	1
FR068	Carrer de la Cuana	234	1
FR069	Carrer de la Cuana	238	1
FR071	Carrer d'Antoni Canals	226	1
FR072	C. Sòfocles	634	1
FR075	Carrer Pujada del Puig Rom - C. de Pau Vila	270	1
FR077	Carrer Pitàgores	231	1
FR078	Carrer d'Antoni Canals - Costa Roja	9.072	1
FR079	Carrer d'Antoni Canals - C. Pujada del Puig Rom	2.209	1
FR080	Carrer d'Antoni Canals - carretera de Canyelles petites	511	1
FR087	Carrer de la Pujada del Puig Rom	3.620	1
FR089	Carretera Canyelles	410	1
FR092	Carrer d'Andreu Ferrer	251	1
FR093	Carrer de Joan Margarit	188	1
FR095	Entre carrer Joan Margarit i Joan Timoneda	1.907	1
FR096	Entre carrer Joan Margarit i Joan Timoneda	579	1
FR098	Canyelles petites - Carrer Berruguete	343	1
FR103	Parcel·la entre l'Avinguda Diaz Pacheco i el Rec de l'Almadrava	1.881	2

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES**


CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)


FR105	Cantonada entre l'Avinguda Diaz Pacheco i el Carrer de Rubens.	299	1
FR106	Carrer Rubens amb Avinguda Diaz Pacheco	1.587	1
FR107	Passadís Accés Platja Almadrava 2	537	2
FR108	Entrada Mas Fumats 3 ml	886	2
FR113	Av. Nautilus / Càmping	347	2
FR117	Foix - tallafocs	719	1
FR118	Foix Triangle	853	1
FR119	Francesc Alegre final carrer	1.656	1
FR120	Marià Aguiló	1.012	1
FR121	Pas instal·lacions Pujada Puig Rom, Jordi de Sant Jordi	300	1
FR123	Pas instal·lacions Antoni Canals / Josep Ixart	111	1
FR125	Pas instal·lacions des de J. Margarit	212	1
FR127	Carrer de Segovia	990	1
FR129	Escala Francesc Alegre amb Salvador Espriu	74	1
FR130	Entre Carrer Londres i Riera Ginjolars	161	2
FR131	Mirador del Puig Rom	704	3
FR136	Carrer Lli - Dipòsit de Gas de La Garriga	1.156	1
FR138	Dipòsit Repsol - Carretera de les Arenes	5.453	2
FR139	Pas Instal·lacions - Francesc Alegre amb Mercè Rodoreda	60	1
FR141	Punta Falconera interior	69.963	1
FR145	Final del Carrer del Lli (espai amb pins)	657	1
FR146	Francesc Alegre costat FR165	1.221	1
FR147	Olivar dolmen Cobertella	8.994	1
FR149	Almeria / Alacant	153	1
FR151	Pont d'en Giraculs	1.976	1
FR152	Interior FAR	1.307	2
FR153	Pas instal·lacions Joan Timoneda / P. Puig Rom	201	1
FR157	Parcel·la costat rec Montana	179	2
FR158	L'Escorial, 14A	465	1
FR159	Pujada al Puig Rom, costat FR087	866	1
FR160	Pujada al Puig Rom, Jordi de Sant Jordi	381	1
FR161	Bilbao, entre 27 i 29	137	1
FR164	Interior Pau Vila, Cant dels Ocells	1.347	1
FR165	Francesc Alegre entre FR062 i FR146	429	1
FR166	Interior Joan Margarit, Joan Lluís Vives	946	1
	TOTAL M² desbrossada 1ª actuació	264.130	
	TOTAL M² desbrossada 2ª i 3ª actuacions	58.095	
FR008	Zona Industrial	56.514	
FR026	Fossa interior de la Ciutadella	22.963	
	TOTAL M² desbrossada tractor	79.477	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

 Parcel·les a desbrossar 2 i 3 vegades

 Parcel·les a desbrossar amb tractor

Superfícies parcel·les desglossades segons nº freqüències

Superfícies totals segons nº freqüències	Sup. m ²
Superfície total parcel·les 1 sola actuació	264.130
Superfície total parcel·les 2 i 3 actuacions	58.095
Superfície total parcel·les tractor	79.477


**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

2.- RECS I RIERES

Codi	Nom EV	AREA (m ²)	Freq.
RI001	Rec Moltó	12.133	1
RI002	Recs Pica d'Estats	254	3
RI003	Rec Montana	2.631	2
RI004	Recs Clots dels Franquets	4.769	2
RI005	Rec Chic	3.154	1
RI006	Rec Carrefour	3.125	2
RI007	Rec Caprabo	3.671	2
RI008	Rec Cortijo	16.302	2
RI009	Rec Mas Boscà - Mas Fumats	8.340	2
RI010	Rec Mas Fumats - Dipòsit Bombers	6.102	1
RI011	Rec Mas Fumats - Can Coll	10.114	1
RI013	Rec Fondo	4.211	2
RI014	Afluents Rec Fondo	891	1
RI015	Rec d'en Massot	1.515	1
RI016	Rec d'en Cusí	3.291	1
RI017	Riera Ginjolers	20.760	2
RI018	Rec Miró - Arquímides	225	2
RI019	Riera de la Cuana	1.125	2
RI020	Rec de l'Almadrava	4.200	2
RI021	Riera de Cala Montjoi	5.429	1
RI022	Rec Col·legi Vicens Vives	959	2
RI023	Rec New Orleans	3.784	1
RI024	Recs Puig Rom	445	1
RI025	Rec del Mas d'en Puig	4.272	2
RI026	Riera de Cala Pelosa	2.487	1
RI027	Rec Trencada	43.515	1
RI030	Rec Canyelles	1.708	2
RI031	Recs Gauguin	3.805	1
RI032	Rec Daró	137	1
RI033	Rec Murillo	61	1
RI034	Rec Accés Cala Montjoi	300	1
RI035	Afluents Rec Fondo	4.487	1
	TOTAL M² desbrossada 1ª actuació	178.201	
	TOTAL M² desbrossada 2ª i 3ª actuacions	97.566	

Recs i rieres a desbrossar 2 i 3 vegades



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

Superfícies recs i rieres desglossades segons nº freqüències


Superfícies totals segons nº freqüències	Sup. m ²
Superfície total recs i rieres 1 sola actuació	178.201
Superfície total recs i rieres 2 i 3 actuacions	97.566

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

3.- CAMINS I CORRIOLS

Codi	Nom EV	AREA (ml)	Freq.
CM001	Mas Oliva - Camins sorrals	1.372	1
CM002	Sant Genís - corriol	11	1
CM003	Recorregut Megalític - corriol	667	3
CM004	Recorregut Megalític	1.026	3
CM005	Sant Genís	1.374	1
CM006	Mas Boscà	722	1
CM007	Mataner	770	1
CM008	Recorregut Megalític	6.659	3
CM009	Puig Rom - Dolmen	818	1
CM010	Pous de Pani	1.286	1
CM011	Pica d'Estats	1.056	2
CM012	Pic de l'Aliga	4.202	1
CM013	Camins Mas Oliva 2	312	1
CM014	Olivar Santos	2.531	1
CM015	Masos de Montjoi	157	1
CM016	Camí Cortijo Mas Mates - Mas Boscà	4.953	1
CM017	Mas Masot 2	1.045	1
CM018	Mas Masot	1.632	1
CM019	Camí de Ronda: Montjoi a Jòncols	1.807	3
CM020	Mas Fumats - Palau	883	1
CM021	Mas Fumats - Palau 2	502	1
CM024	Mas Fumats	1.526	1
CM025	Mas d'en Coll	1.662	1
CM026	Guardia Civil - Riera Ginjolers	371	1
CM027	Font de la Vic	211	1
CM028	Entrada sorrall	1.012	1
CM031	Depuradora	1.149	1
CM032	Carretera de Montjoi a Canyelles Petites	2.044	1
CM033	Camí Cortijo - La Garriga	255	1
CM034	Castell de la Trinitat	214	1



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)

CM035	Castell de Bufalaranya	544	1
CM036	Carrer Punta Falconera	1.052	1
CM037	Carrer Comapedrosa	319	1
CM038	Can Ponac	635	1
CM039	Can Palou - La Magina	1.475	1
CM040	Can Palou - La Magina corriol	871	1
CM041	Can Causa - Roca Negra	1.221	1
CM042	Can Berta	1.514	1
CM043	Pous de Paní	1.286	1
CM044	Camins Mas Oliva	462	1
CM045	Camins Karts	519	1
CM046	Mas Mates - Carretera les Arenes	613	1
CM047	Camí de Ronda - Roses a Canyelles	1.945	3
CM048	Camí de Ronda: Montjoi per l'interior	1.239	3
CM049	Camí de Ronda - Falconera a Montjoi	2.545	3
CM050	Camí de Ronda: Canyelles - Almadrava	1.673	3
CM051	Camí de Ronda - Almadrava a Falconera	1.893	3
CM052	Camí de la Torreta	1.946	1
CM053	Camí Argonistes 2	391	1
CM054	Alzeda	818	1
CM055	Accés Cala Pelosa	233	1
CM056	Camí Mas Boscà	49	1
CM057	Camí Argonistes	430	1
CM058	Accés a Cala Murtra	874	1
CM059	Accés a Cala Rostella	206	1
CM060	Accés Cala Calitjàs	84	1
CM061	Accés Cala Canadell	450	1
CM062	Camí Tennis Antic	117	1
	TOTAL MI desbrossada 1ª actuació	67.633	
	TOTAL MI desbrossada 3ª actuació	39.964	

 Camins i corriols a desbrossar 3 vegades

Superfícies camins i corriols desglossades segons nº freqüències

Superfícies totals segons nº freqüències	Sup. MI*
Superfície total camins i corriols 1 sola actuació	67.633

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques**

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPais VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001
(X2026000047)

Superfície total camins i corriols 3 actuació	39.964
---	---------------

*La mesura de ml i m² és considera la mateixa perquè es desbrossa 0,5 ml per cada banda

RESUM SUPERFÍCIES A DESBROSSAR**1.- Superfície 1ª actuació**

Superfícies totals segons nº freqüències	Sup. m ²
Superfície total parcel·les 1 sola actuació	264.130
Superfície total recs i rieres 1 sola actuació	178.201
Superfície total camins i corriols 1 sola actuació	67.633
TOTAL	509.964

2.- Superfície 2ª actuació


Superfícies totals segons nº freqüències	Sup. m ²
Superfície total parcel·les 2 i 3 actuacions	58.095
Superfície total recs i rieres 2 i 3 actuacions	97.566
Superfície total camins i corriols 3 actuació	39.964
TOTAL	195.625

3.- Superfície desbrossar amb tractor

Superfícies totals segons nº freqüències	Sup. m ²
Superfície total parcel·les tractor	79.477
TOTAL	79.477

Codi Segur de Verificació: 375a1611-0ea9-4674-823c-601d2e674f67
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2026_5007933
Data d'impressió: 01/04/2026 11:53:40
Pàgina 22 de 23


SIGNATURES
1.- ANTONIO MONTAL REGÍ (AUT), 31/03/2026 08:12



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001
(X2026000047)

ANNEX II

CALENDARI D'EXECUCIÓ



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS FORESTALS MUNICIPALS SE/RO/2026/001 (X2026000047)
