

ANNEX II

Camps mínims que el certificat de conformitat ha d'incloure

Informació mínima obligatòria per cada armari:

1. Nom de l'interlocutor/a URV
2. Nom del tècnic/a de l'empresa que ha realitzat l'inventari
3. Data de la visita
4. Dades relatives a la ubicació
 - a. l'espai, planta, departament i edifici i codi espai
 - b. Campus i adreça
 - c. Es seguirà la nomenclatura URV
5. Fotografia de l'armari per dins i per fora.
6. Document adjunt on es mostri la perspectiva d'ubicació de l'armari/s dins l'espai.
 - a. Plànol grafiat (veure punt inventari)
7. Nom del fabricant de l'armari
8. Any de fabricació
9. Model
10. Número de sèrie
11. Número inventari URV.
 - a. Es seguirà la codificació URV.
12. Número inventari PRL.
13. Tipus d'armari
 - a. Inflamables
 - b. Corrosius
 - c. Tòxics
 - d. Altres
14. Resultat **ARMARI CONFORME**, **ARMARI NO CONFORME** o **NO CONFORME AMB MANCANCES**
15. Data propera revisió recomanada.
16. Signatura del tècnic de l'empresa.
17. Resultat del Check list sobre la valoració CONFORME o NO CONFORME abans identificada, com a mínim en relació als següents punts:
 - a. **Control visual** de juntes, cubetos, danys interior i exterior, capacitat de retenció del cubeto, corrosió etc.
 - b. **Control de requeriments legals** com pictogrames, instruccions manuals, instal·lació, evacuació zones EX, etc
 - c. **Requisits d'instal·lació** com accessibilitat, resistència del terra, emmagatzematge passiu
 - d. **Comprovació de funcionament del mecanisme** com tancament automàtic de les portes pels armaris d'inflamables, velocitat del tancament, sistema de tancament, guies, lliscament o corrosió o danys de les guies, tancament dels calaixos, seqüència del tancament de la porta, bisagres etc.
 - e. **Comprovació del funcionament i desgast** dels termofusibles en la tobera d'extracció, en el bloqueig de portes, en la tobera de ventilació, en elements extraïbles etc.
 - f. **Comprovació de protecció contra incendis** com juntes de dilatació , plaques d'aïllament etc.
 - g. **Comprovació de presa a terra**
 - h. **Comprovació de ventilació** forçada on s'indicarà el resultat de les dades mesurades i es compararan amb les especificacions mínimes requerides.
 - i. **Revisió del quaderns** de manteniment complimentat i segellat
 - j. Altres aspectes a valorar que es considerin rellevants.
18. Detall del motiu de la NO CONFORMITAT.
 - a. Es llistaran les mesures preventives i correctores concretes i cada mesura tindrà un codi que permetrà una gestió i traçabilitat posterior indicant, com a mínim, per cada mesura un termini.