



## MILLORES RENOVACIÓ DE CANONADA

Nº Tram	Descripció millores	Unitats	Preu ml	Import total	Puntuació
1	<p>Partida per a la renovació de xarxa d'aigua potable i canalització de serveis de la canonada de distribució de Santa Maria de Miralles (TRAM VERMELL), que inclou l'execució de cales de localització de serveis existents i l'excavació de rasa amb retroexcavadora, ambdues en terreny compacte i/o de transit (fins a 1 m d'amplada i 2 m de fondària) amb càrrega mecànica i gestió de residus a abocador; rebliment i piconatge de la rasa amb llit de sauló de protecció, material propi de l'excavació al 95% PM en tongades de 25 cm i acabat amb paviment de tot-u artificial al 98% PM, incloent-hi la col·locació de cinta senyalitzadora; subministrament i col·locació de 170 metres de tub de polietilè PE 100 de 63 mm (PN 16 bar, SDR 11), connectat a pressió, i una canalització paral·lela de tub corrugat de doble capa de 63 mm per a fibra òptica. Connexió a la xarxa existent amb l'anul·lació de trams antics, maniobres de sectorització, neteja i desinfecció segons RD 3/2023 i les proves de pressió i estanqueïtat segons norma UNE-EN 805.</p>	170	62,00 €	10.540,00 €	15
2	<p>Partida per a la renovació de xarxa d'aigua potable i canalització de serveis de la canonada de distribució de Santa Maria de Miralles (TRAM TARONJA), que inclou l'execució de cales de localització de serveis existents i l'excavació de rasa amb retroexcavadora, ambdues en terreny compacte i/o de transit (fins a 1 m d'amplada i 2 m de fondària) amb càrrega mecànica i gestió de residus a abocador; rebliment i piconatge de la rasa amb llit de sauló de protecció, material propi de l'excavació al 95% PM en tongades de 25 cm i acabat amb paviment de tot-u artificial al 98% PM, incloent-hi la col·locació de cinta senyalitzadora; subministrament i col·locació de 170 metres de tub de polietilè PE 100 de 63 mm (PN 16 bar, SDR 11), connectat a pressió, i una canalització paral·lela de tub corrugat de doble capa de 63 mm per a fibra òptica; la instal·lació d'una vàlvula de comporta DN 50 mm tipus Belgicast (fosa GGG 50, eix inox i tancament EPDM) ubicada a les coordenades UTM31N ETRS89 X: 373812 Y: 4592359 (aproximades), amb pericó de registre de 40x40x45 cm amb tapa de fosa D400, connexió a la xarxa existent amb l'anul·lació de trams antics, maniobres de sectorització, neteja i desinfecció segons RD 3/2023 i les proves de pressió i estanqueïtat segons norma UNE-EN 805.</p>	170	62,00 €	10.540,00 €	15
3	<p>Partida per a la renovació de xarxa d'aigua potable i canalització de serveis de la canonada de distribució a Cal Jaume Ramonet (TRAM GROC), que inclou l'execució de cales de localització de serveis existents i l'excavació de rasa amb retroexcavadora, ambdues en terreny compacte i/o de transit (fins a 1 m d'amplada i 2 m de fondària) amb càrrega mecànica i gestió de residus a abocador; rebliment i piconatge de la rasa amb llit de sauló de protecció, material propi de l'excavació al 95% PM en tongades de 25 cm i acabat amb paviment de tot-u artificial al 98% PM, incloent-hi la col·locació de cinta senyalitzadora; subministrament i col·locació de 227 metres de tub de polietilè PE 100 de 63 mm (PN 16 bar, SDR 11), connectat a pressió, i una canalització paral·lela de tub corrugat de doble capa de 63 mm per a fibra òptica; la instal·lació d'una vàlvula de comporta DN 50 mm tipus Belgicast (fosa GGG 50, eix inox i tancament EPDM) ubicada a l'inici de traçat, formació de nova d'escomesa d'aigua DN 20 completa a Cal Jaume Ramonet amb collari, clau de registre i trampilló prefabricat tipus Purdie; la instal·lació de 1 pericó de registre de 40x40x45 cm amb tapa de fosa D400, connexió a la xarxa existent amb l'anul·lació de trams antics, maniobres de sectorització, neteja i desinfecció segons RD 3/2023 i les proves de pressió i estanqueïtat segons norma UNE-EN 805.</p>	227	62,00 €	14.074,00 €	25