



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT URGENT PER A REFORMA INTERIOR D'UN LOCAL DE L'EDIFICI GIRASOL D'EMPURIABRAVA

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del contracte és l'execució de les obres d'adequació i reforma interior d'un local existent destinat a equipament municipal, per a la seva implantació com a nou punt d'informació turística i espai immersiu, situat a l'edifici Girasol, al passeig marítim d'Empuriabrava, dins el terme municipal de Castelló d'Empúries.

Les actuacions projectades consisteixen exclusivament en una reforma interior sense afectació estructural, amb la finalitat de condicionar el local, actualment en estat en brut, per a l'ús previst, mitjançant la definició de la distribució interior, l'execució dels acabats i la implantació de les instal·lacions necessàries per garantir el correcte funcionament de l'espai i el compliment de la normativa vigent.

Les obres a realitzar estan descrites en el projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics Municipals que forma part del Plec de clàusules tècniques i que va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 23-03-2026.

A aquest efecte, s'entendran incloses dins del contracte, sense que suposin cap cost addicional per a l'Administració:

- La redacció dels projectes tècnics d'instal·lacions que siguin preceptius per a la seva legalització.
- La tramitació administrativa completa, incloent la presentació de sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions davant els organismes competents.
- El registre, legalització i posada en servei de totes les instal·lacions davant els organismes corresponents (indústria, entitats de control, companyies subministradores, etc.).
- L'obtenció de tots els certificats finals, butlletins i documentació justificativa necessària per acreditar la correcta legalització i funcionament de les instal·lacions.

L'adjudicatari serà responsable de garantir que totes les instal·lacions executades compleixen la normativa vigent i queden degudament legalitzades i en condicions de ser posades en servei.

L'Ajuntament no disposa de mitjans tècnics per la realització d'aquesta obra, degut a la complexitat dels treballs i a la manca de mitjans personals.

1.1 No divisió en lots del objecte del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids que hauran de justificar degudament. En el present contracte la justificació de la no divisió en lots, es troba emparada en l'informe tècnic, que diu expressament:

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

“Les obres objecte del projecte s'han planificat per obtenir un cost adequat i òptim, agrupant activitats i equips de treball, de manera que, la seva divisió en lots, provocaria el sobrecost de l'execució de les obres, duplicant equips i alentint la tasca de supervisió en haver de contractar diferents formes de treball.”

1.2 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

El Codi CPV:

45210000-2 Treballs de construcció d'immobles
45213150-9 Treballs de construcció d'edificis d'oficines
45300000-0 Treballs d'instal·lacions en edificis
45310000-3 Instal·lacions elèctriques
45330000-9 Instal·lacions d'aigua i sanejament
45331000-6 Instal·lacions de calefacció, ventilació i climatització

2. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini màxim d'execució de les obres objecte del present contracte serà de SIS (6) MESOS, a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig o des de la data que es determini en aquesta.

L'adjudicatari estarà obligat al compliment estricte del termini fixat, així com dels terminis parcials que, si escau, es puguin establir en el programa de treball aprovat per la Direcció Facultativa.

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció de les obres.

2.1. Condicionants d'execució vinculats a actuacions posteriors

L'execució de les obres objecte del present contracte haurà de garantir que, dins del termini establert i, en tot cas, **abans del 25 de maig de 2026**, es disposi completament finalitzada la part d'obra necessària per permetre la implantació d'una actuació posterior consistent en un espai immersiu (cub immersiu), promoguda en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU.

A aquests efectes, s'estableix una **fitxa parcial** obligatòria d'execució, que comprendrà totes aquelles unitats d'obra que condicionen directament la implantació d'aquesta actuació.

En particular, l'adjudicatari haurà d'haver executat, com a mínim:

- L'execució completa de la distribució interior i acabats de l'espai destinat al cub immersiu.
- La disponibilitat de les infraestructures i preinstal·lacions necessàries (electricitat, dades, climatització, suports, etc.).
- La finalització dels elements constructius i d'acabats que afectin l'encaix físic i funcional de la instal·lació posterior.

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001		Data document: 30/03/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



El contractista haurà d'integrar aquesta fita dins del programa de treball, que tindrà caràcter vinculant, i haurà de prioritzar l'execució d'aquestes unitats d'obra.
Aquesta fita tindrà la consideració de condició essencial del contracte.

L'incompliment d'aquesta obligació, quan sigui imputable al contractista, podrà comportar:

- L'aplicació de penalitzacions per demora.
- La no recepció total o parcial de les obres.
- L'adopció de les mesures previstes a la legislació de contractes del sector públic.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Pressupost d'execució material	168.213,62 €
13% Despeses Generals	21.867,77 €
6% Benefici Industrial	10.092,82 €
Subtotal	200.174,21 €
21% IVA	42.036,58 €
TOTAL	242.210,79 €

El pressupost de les obres s'ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d'obra, dels materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d'obra, tal i com es justifica a l'annex

Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d'assaigs.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s'ha elaborat el pressupost de les obres, el qual s'inclou com a document d'aquest projecte, i es resumeix a continuació:

Pressupost d'execució material de: **168.213,62 €** (CENT SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO)

El pressupost d'execució per contracte s'ha obtingut aplicant sobre l'anterior un 13% en concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un

Pressupost d'execució per contracte abans d'IVA del contracte de: **200.174,21 €** (DOS-CENTS MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS D'EURO)

El Tribunal Administratiu Central en matèria contractual, en la seva resolució 1516/2021, ens diu que el 10 per cent de liquidació del contracte d'obres ha de tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat, art. 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), perquè "aquest possible increment del deu per cent sobre el preu inicial ha de considerar-se com a part del preu que podrà satisfer-se".

És a dir el 10 per cent seria un dels components del preu del contracte.

Pressupost d'execució per contracte	200.174,21 €
10%	20.017,42
total	220.191,63

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

El valor estimat del contracte és de **220.191,63€**.

Pressupost d'execució per contracte de: **242.210,79 €** (DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS D'EURO)

Partida pressupostària de l'exercici 2026 :08.151.62725

Per a l'obtenció del preus unitaris s'ha tingut en compte el que determina la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i també les normes complementàries vigents.

4. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà amb el laboratori del **CECAM** i els costos aniran a càrrec de l'adjudicatari de les obres.

El tipus i número d'assaigs a realitzar durant l'execució de les obres, tant en referència a la recepció dels materials com al control de fabricació de les diferents unitats d'obra, està definit en els corresponents articles del Plec de Condicions.

L'import anirà a càrrec del contractista fins un límit de l'1,5% del pressupost de l'obra, sempre i quant l'excés que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per negligència en el compliment de les instruccions rebudes, per persistència en la utilització de materials dubtosos o per altres causes conceptualment similars; en el cas de les quals, es farà càrrec de totes les despeses a què donin lloc les operacions que s'hagin de portar a terme.

La Direcció Facultativa podrà ampliar el programa d'assaigs en funció de les incidències detectades.

5. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA.

El contractista estarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el projecte a executar en un termini màxim de **10 dies naturals**, comptats des de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

L'òrgan de contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dins dels **5 dies següents** a la seva presentació, podent introduir modificacions o establir prescripcions complementàries, sempre que no contravinquin les condicions del contracte.

El Programa de Treball tindrà caràcter vinculant i haurà de contemplar, com a mínim, els següents aspectes:

- L'ordenació en parts o unitats d'obra de les diferents actuacions, amb expressió dels seus amidaments.
- La determinació dels mitjans necessaris (personal, equips, instal·lacions i materials), amb indicació dels rendiments previstos.
- La planificació temporal detallada de les diferents unitats d'obra, amb indicació dels terminis parcials d'execució.
- La valoració mensual i acumulada de l'obra programada, d'acord amb els preus unitaris del projecte.
- El corresponent diagrama de planificació (tipus Gantt o equivalent).

Així mateix, el Programa de Treball haurà d'identificar de manera específica i diferenciada les unitats d'obra corresponents a la fita parcial definida a l'apartat 2.1

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





del present plec, relatives a la preparació de l'espai destinat al cub immersiu.

Aquestes unitats d'obra tindran caràcter prioritari dins de la planificació i hauran de garantir el seu compliment dins del termini establert, d'acord amb els condicionants fixats en el citat apartat.

La Direcció Facultativa podrà requerir les modificacions necessàries del Programa de Treball per assegurar el correcte desenvolupament de les obres i el compliment dels terminis parcials i finals establerts.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES.

Amb caràcter previ a l'inici de les obres, i en tot cas abans de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, el contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa la documentació següent:

a) Designació del Cap d'Obra

Identificació del tècnic responsable de l'execució de les obres, que actuarà com a interlocutor amb la Direcció Facultativa durant tota la durada dels treballs.

b) Relació de personal adscrit a l'obra

Relació del personal previst per a l'execució de les obres.

c) Documentació bàsica de prevenció de riscos laborals

Acreditació que el personal adscrit a l'obra disposa de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals adequada i ha estat informat dels riscos inherents als treballs a desenvolupar.

d) Relació de maquinària i mitjans principals (si escau)

Relació dels principals equips i mitjans auxiliars previstos per a l'execució de les obres.

e) Replanteig de l'obra

Confirmació de la disponibilitat per a la comprovació del replanteig, d'acord amb la documentació del projecte.

La Direcció Facultativa podrà requerir, en qualsevol moment durant l'execució de les obres, la documentació complementària que consideri necessària per verificar el correcte compliment de les obligacions contractuals.

7. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.

En el termini màxim d'**UN (1) MES** des de la formalització del contracte, es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig de les obres.

L'acta de comprovació del replanteig tindrà la consideració d'acta d'inici de les obres, a partir de la qual començarà el còmput del termini d'execució, sempre que no s'hi estableixin reserves o condicionants que ho impedeixin.

En cas que es detectin impediments per a l'inici de les obres, aquests es faran constar a l'acta, i el termini d'execució no s'iniciarà fins a la seva resolució.

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001		Data document: 30/03/2026
Uri de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



8. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L'OBRA.

El contractista estarà obligat a disposar, durant tota l'execució de les obres, dels mitjans auxiliars, equips i recursos necessaris per garantir la correcta execució dels treballs dins del termini establert i amb les condicions de seguretat exigibles.

En particular, el contractista haurà de:

- A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per executar l'obra objecte de contracte en el termini pactat.
- A mantenir la part de l'obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla de Seguretat i Salut.
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'emalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.
- Mantenir en correcte estat les zones afectades per les obres i reposar, si escau, qualsevol element deteriorat com a conseqüència de l'execució dels treballs.

La Direcció Facultativa podrà requerir en qualsevol moment l'adopció de les mesures necessàries per garantir el compliment d'aquestes obligacions.

L'incompliment reiterat d'aquestes condicions podrà donar lloc a l'aplicació de les penalitzacions corresponents o a l'adopció de mesures subsidiàries a càrrec del contractista.

9. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES.

El contractista haurà de disposar, durant tota l'execució de les obres, de la maquinària, equips i eines necessaris per garantir la correcta execució dels treballs, d'acord amb el projecte i amb els terminis establerts.

Tots els equips i maquinària utilitzats hauran d'estar en correcte estat de funcionament, manteniment i seguretat, i complir amb la normativa vigent que els sigui d'aplicació, especialment en matèria de prevenció de riscos laborals.

La Direcció Facultativa podrà requerir la retirada i substitució de qualsevol equip o maquinària que, al seu criteri, no reuneixi les condicions adequades de seguretat, rendiment o idoneïtat per a l'execució dels treballs, sense que això doni dret al contractista a cap compensació.

10. DEL PERSONAL

- L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte / l'empresa nomenarà un encarregat per a l'execució d'aquestes obres.
- Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte.
- L'equip tècnic inclòs en l'oferta no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.
- El contractista haurà d'incorporar personal específic per a tasques de suport ciutadà als veïns de les zones afectades per a les obres. Realitzarà tasques de neteja de l'àmbit de l'obra i zones adjacents, de control de tancament, de vigilància, de suport a la mobilitat del veí, de control d'accés, d'organització del tràfic dintre de les zones d'obres i qualsevol d'indole similar indicades per la Direcció d'Obra.
- L'organització i execució materials dels treballs estarà a càrrec del Contractista. No obstant, sens perjudici de lo anterior, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d'aquesta Administració i en particular a l'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les instruccions d'aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.
- El Contractista es compromet i s'obliga expressament:

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





a) A dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el terminin pactat.

b) A retirar de l'obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa no reuneixi les degudes condicions per realitzar l'obra contractada, no acreditat suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l'obra. En tal cas, el Contractista s'obliga a reemplaçar d'immediat a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost algun per aquesta Administració.

7.- L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de tota certificació pendent d'abonament, en tant en quan el Contractista no acreditat el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

8.- La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcional entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració Municipal.

9.- El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El contractista disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.

10.- L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte.

Per aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

11. SEGURETAT I SALUT

11.1 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES

L'adjudicatari estarà obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb la legislació i les normes aplicables, especialment les següents:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (BOE núm 269, de 10-11-95).

Modificada per:

- Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE de 31 de desembre).
- Reial decret legislatiu 5 / 2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
- Llei 54/03, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.

Desenvolupada per:

- RD 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual s'aprova la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (BOE de 9 d'agost).
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Real decret Legislatiu 2/2015 que recull el text refós de l'Estatut dels treballadors

02/04/2026
Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

- Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/97, de 17 de gener, BOE 31-01-97).
Modificat per:
 - RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE 01-05-98).
- Desenvolupat per:
 - Reglament dels Serveis de Prevenció (OM de 27-06-97, BOE 04-07-97).

11.2 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL

Tots els equips de protecció individual s'han d'ajustar a les normes contingudes en els Reials Decrets 1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan es vegin modificades per l'anterior, es consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries MT d'homologació dels equips, en aplicació de l'OM de 1974.05.17 (BOE 29-05-74).

Totes les peces de protecció personal són elements imprescindibles per a la realització de qualsevol treball d'aquest tipus, formant part de l'equipament de cada treballador. És deure de l'empresari proporcionar els equips de protecció individual adequats per a l'exercici de cada funció.

11.3 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES

Els vehicles i màquines que serviran de protecció dels treballadors a l'hora de col·locar la senyalització seran de colors blanc, groc o taronja. Duran com a mínim, una llum ambre giratòria o intermitent omnidireccional a la part superior, disposada de manera que pugui ser perfectament visible pel conductor a qui es vol indicar la seva presència.

S'utilitzaran els senyals de la Norma 8.3. IC "Senyalització d'obra" d'acord amb les especificacions que s'hi assenyalen. Tots els senyals seran retro-reflectants, amb nivell 2.

Tota la senyalització de les obres estarà formada per elements de la mida adequada a la categoria de la via. El color dels senyals i panells complementaris serà groc.

La col·locació d'aquestes es farà mitjançant trípodes o elements de sustentació verticals. Els senyals col·locades en vehicles, aniran sobre el propi vehicle o en bastidors, en els que com a màxim es col·locaran dos senyals, podent anar acompanyades de senyals lluminosos ambre direccionals o intermitents.

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23.010, col·locant en els llocs de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m sobre el sòl i adequadament senyalitzats.

11.4 SERVEIS DE PREVENCIÓ

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, esmentat: quan tingui una plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomanat o aliè contractat a aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'autoritat laboral o, en supòsits de menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o de dos treballadors (per plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell, segons estableix l'esmentat Reial Decret 39/1997.

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001		Data document: 30/03/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



L'empresa adjudicatària encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de compliment de les obligacions preventives de la mateixa, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com l'assistència i assessorament al cap d'obra en totes les qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra.

Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació en primers auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin.

Els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat.

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents.

11.5 INSTAL·LACIONS I SERVEIS GENERALS

Es disposarà sempre d'una farmaciola, ubicat en un local o furgoneta d'obra, en adequades condicions de conservació i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Hi ha d'haver almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra.

11.6 OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA

El Pla de Seguretat i Salut contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació dels seus principals unitats i activitats a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada fase i l'avaluació dels riscos esperables. A més, específicament, el Pla d'expressar resumidament les mesures preventives previstes que l'adjudicatari admet com a vàlides i suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a les que consideri convenient modificar, justificant tècnicament.

Les normes i mesures preventives contingudes en el Pla de Seguretat i Salut, constitueixen les obligacions que l'adjudicatari està obligat a complir durant l'execució dels treballs, sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que l'obliguen com a empresari. En particular, correspon a l'adjudicatari complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei de Prevenció, informant als subcontractistes i als treballadors autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que consideri necessàries per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, que estableix l'article 42.2 de l'esmentada Llei.

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries que els afecten, estan obligats a complir totes les mesures

establertes en el Pla de Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ús dels equips de protecció individual i de les proteccions col·lectives o sistemes preventius que s'hagin aportat, en funció de les normes aplicables i, si s'escau, de les estipulacions contractuals que s'inclouguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents jurídics particulars.

En qualsevol cas, les empreses contractista, subcontractistes i treballadors autònoms presents

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001	Data document: 30/03/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





en l'obra estaran obligats a atendre totes les indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a casos de riscos greus i imminents en el curs d'execució de l'obra.

11.7 GESTIÓ DE RESIDUS

Caldrà donar compliment a la normativa d'aplicació:

RD 209/2018 de 6 d'abril, pel qual s'aprova Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

RD 210/2018 de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

12. RECEPCIÓ DE LES OBRES

Un cop finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció, prèvia sol·licitud del contractista i verificació per part de la Direcció Facultativa.

Per tal de procedir a la recepció, serà necessari que:

- Les obres estiguin completament finalitzades, d'acord amb el projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa.
- Les instal·lacions estiguin plenament operatives i en correcte funcionament.
- S'hagin realitzat les proves i comprovacions necessàries amb resultat satisfactori.
- S'hagi completat la legalització de les instal·lacions, incloent la presentació dels certificats, butlletins i registres corresponents.
- Es disposi de tota la documentació final d'obra exigida.
- L'obra estigui en condicions que permetin la implantació immediata de l'actuació posterior del cub immersiu, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 del present plec.

En cas que es detectin deficiències, mancances o treballs pendents, es faran constar a l'acta de recepció, atorgant-se un termini al contractista per a la seva esmena, sense que es pugui considerar recepcionada l'obra fins a la seva completa resolució.

La recepció no es podrà formalitzar en cas que l'obra no es trobi en condicions de funcionament real i immediat.

13. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Serà obligació del contractista dur a terme, al seu càrrec, totes les actuacions necessàries per a la legalització de les instal·lacions executades, incloent:

- La redacció dels projectes tècnics que siguin preceptius.
- L'emissió dels certificats finals d'instal·lació.
- La tramitació davant els organismes competents (administració, indústria, entitats de control, companyies subministradores, etc.).
- L'obtenció dels corresponents registres, autoritzacions i posada en servei.

Aquesta obligació es considera part integrant del contracte, i el seu compliment serà **condició necessària per a la recepció de les obres**.

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





14. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA

Amb caràcter previ a la recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar a la Direcció Facultativa la documentació final completa, que acrediti la correcta execució dels treballs, el compliment de la normativa vigent i el funcionament adequat de les instal·lacions.

La documentació a aportar inclourà, com a mínim:

14.1 Documentació gràfica final ("as-built")

- Plànols finals de l'obra executada, degudament actualitzats respecte al projecte inicial.
- Definició completa de la distribució, instal·lacions i elements executats.
- Incorporació de modificacions, ajustos o incidències produïdes durant l'obra.

14.2 Control de qualitat de l'obra

- Resultats dels assaigs, proves i controls de qualitat realitzats durant l'execució de les obres, d'acord amb el que estableix el projecte i la normativa vigent.
- Certificats de qualitat dels materials utilitzats, quan siguin exigibles.
- Justificació del compliment de les especificacions tècniques del projecte.

14.3 Documentació d'instal·lacions

- Esquema unifilar elèctric i documentació tècnica de les instal·lacions realment executades.
- Certificats finals de les instal·lacions executades (electricitat, climatització, telecomunicacions, etc.).
- Butlletins oficials i documentació tècnica exigible per a cada instal·lació.
- Resultats de les proves de funcionament i posada en marxa.

14.4 Legalització i registre

- Justificació de la legalització de totes les instal·lacions davant els organismes competents.
- Registres, autoritzacions i documentació acreditativa de la seva posada en servei.

14.5 Manuals i documentació d'ús

- Manuals bàsics d'ús i manteniment de les instal·lacions i equips.
- Recomanacions per a la correcta explotació i conservació de l'obra.

14.6 Altres documents

- Qualsevol altra documentació que la Direcció Facultativa consideri necessària per verificar la correcta execució dels treballs.

La manca de presentació total o parcial d'aquesta documentació impedirà la recepció de les obres.

Castelló d'Empúries, a la data de la signatura electrònica

Arquitecta Tècnica municipal

Helena Cebrián i Mozas

Signatura 1 de 1
Helena Cebrián Mozas
02/04/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 559eeefb58c64cdfb0a44bd729ded125001

Data document: 30/03/2026

Uri de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

