PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE AL SUBMINISTRAMENT DE 9 MOTORS PEL PALAU SANT JORDI I SANT JORDI CLUB PER PENJAT ESTRUCTURES

ÍNDEX:

1.- Objecte.

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regularan les prestacions del servei destinat a posar a disposició de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant BSM) dels motors que es requereixen pel Palau Sant Jordi i la Sala Sant Jordi Club.
La prestació del servei s'efectuarà d'acord als requeriments i condicions que s'estipulen en el present Plec de Prescripcions Tècniques, així com en el corresponent Plec de Clàusules relatiu a aquesta contractació.
Formaran part del contracte el transport, muntatge i posada a punt.

2.- Necessitat del servei.

El palau Sant Jordi i la sala anexa Sant Jordi club està dotada d'equipaments que pengen de motors elèctrics com el Dau central, cortines d'aforament, teló de fons, vídeo, entre d'altres.

Es requereix actualitzar la dotació amb motors que compleixin la normativa UNE EN-17206 relativa al doble fre en maquinaria escènica, atès que el seu compliment és de carácter obligatori segons la normativa vigent sempre que aquests elements es trobin sobre persones.

Aquests motors s'hauran adaptar al recinte i a la seva alçada configurant els finals de cadena per tenir el control dels elements que s'hi pengin.

L'empresa adjudicatària haurà de portar a terme al seu càrrec el muntatge inicial i posada a punt dels motors.

3.- Descripció dels elements materials

El motors hauran de ser nous i hauran de cumplir els requisits establerts a continuació.i ofereixin una garantia mínima d'un any. I no es valoraran la resta d'ofertes que no complexin,

Cada motor ha de tenir una capacitat de càrrega de1000kg i 2 frens per compliment del factor de seguretat 8:1.

Cada motor ha de tenir entre 24 i 26 metres de cadena preferiblement quadrada i bossa per recollir-la de material ignífug amb sistema FlipBag.

Per garantir el correcte funcionament i la seguretat dels motors destinats al Palau Sant Jordi i la Sala Sant Jordi Club, és necessari que aquests incorporin un sistema de recollida de cadena tipus FlipBag. Aquest sistema assegura una gestió controlada de la cadena durant les operacions d'elevació i descens, evitant enredaments o caigudes descontrolades que podrien comprometre la integritat del motor i dels elements penjants. La bossa de material ignífug inclosa en el sistema FlipBag contribueix al compliment de les exigències de seguretat en recintes d'ús públic. La seva utilització prolonga la vida útil de la cadena, millora la precisió dels finals de carrera i optimitza els temps de manipulació, aspectes especialment rellevants en instal·lacions que requereixen

muntatges recurrents. En conseqüència, el sistema FlipBag esdevé imprescindible per garantir la fiabilitat, seguretat i adequació tècnica del servei objecte del present plec.

Per la seva correcta manipulació, el motor haurà de tenir nanses i pel seu emmagatzematge el seu corresponent flightcase.

La seva instal·lació i posada a punt s'ha de realitzar amb muntadors qualificats per ajustar els finals de carrera segons les alçades del recinte.

Serà necessari que l'adjudicatari aporti el cablejat per muntar els dos grups de 4 motors segons els requeriments de les dues instal·lacions (Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club). I haurà d'entregar el certificat de test i declaració CE de conformitat.

4.- TEMPS D'ENTREGA

De 15 a 30 dies naturals a partir de la data d'inici de contracte.

5. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

Estan inclosos els costos de transport, càrrega, descàrrega, muntatge, personal addicional, dietes i altres costos d'aquesta índole que no seran imputables a BSM.
Atenent al seu caràcter de contracte de subministrament cal especificar que, segons l'article 304 de la LCSP, els costos d'entrega i transport dels bens objecte del subministrament al lloc convingut serà a compte del contractista.

Si un cop lliurat el material corresponent a la proposta de compra es detectés algun/s article/s defectuós/osos o la no correcta funcionalitat, el termini que disposa l'adjudicatari per a la substitució d'aquest material és de quinze (15) dies naturals des de la comunicació a l'adjudicatari per part de BSM de la incidència, per la substitució d'aquest material.

Si excepcionalment es produís algun retard en el lliurament, s'haurà de comunicar amb la màxima antelació a BSM el motiu puntual i la data prevista del nou lliurament, on BSM podrà optar per l'anul·lació o el manteniment de la comanda.

Els productes es lliuraran de dilluns a divendres en la franja horària de 8:30 a 15 hores, a:

Anella: Palau Sant Jordi, Passeig Olímpic 5-7, Barcelona. Telèfon: 934262089

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Montse Méndez

Cap d'Unitat d'Operacions de l'Anella Olímpica
Barcelona de Serveis Municipals S.A